

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

na straně jedné jako objednatel (dále jen jako „**Objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva Metrostav a.s., a Jánem Dudášem, členem představenstva Metrostav a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen jako „**Zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen též „Smlouva“) obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 3.

I.

1. Smlouva byla uzavřena dne 29. 11. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem**“, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Následně dne 21. 10. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 a 25. 2. 2020 dodatek č. 2, jejichž předmětem byly sjednané změny závazku ze Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou Smlouvu takto:

Článek IV. „Místo a čas plnění díla“ odstavec 3. se mění a nově zní následovně:

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 5. 2020 a v tomto termínu i předáno Objednateli. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Ke dni termínu dokončení díla musí být dílo způsobilé užívání ke svému účelu s tím, že bude provedena zkouška komplexní funkčnosti díla, zaškolení obsluhy a vydáno povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas).

Článek V. „Cena a platební podmínky“ odstavec 1. se mění a nově zní následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 89.929.999,99 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 1: 4 980 988,31 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 2: 3 023 129,85 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 3: 2 313 360,47 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH): 100 247 478,62 Kč
(slovy: Stomilionůdvěstěčtyřicetšedesátšest tisíc šest set korun českých, 62 haléře).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č.1 a č.2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

příloha č. 1: Změnové listy č. 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027 a 028 včetně ocenění více a méně prací

Objednatel:

Zhotovitel:


Mgr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutární město Ústí nad Labem
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO04
Název: Hromosvod pro SO04
ZL č.: 019

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Hromosvod pro SO04
Zdůvodnění změny:	Původní projekt předpokládal zachování stávajícího hromosvodu. Vzhledem k rozsahu zásahu do střechy objektu a vzhledem ke stavu nepřístupných částí se tento předpoklad ukázal jako nereálný. Před opravou střechy je nutno odstranit stávající hromosvod a po očištění střešního pláště, atiky a fasády realizovat kompletně novou jímací soustavu.
Technický popis změny:	Dle požadavku změny projektové dokumentace bude proveden nový hromosvod pro objektu SO04. Vzhledem k normovým požadavkům na nově realizované hromosvody je nutno provést i svislé svody a zemní část hromosvodu.
Cenový dopad bez DPH:	72 944,45 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na koncový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:


 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec K
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

25. 03. 2020

15. 04. 2020

15. 04. 2020

20. 04. 2020

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Připočet hromosvodu

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Hromosvod S004				72 944,45 Kč
1.1	Pásek FeZn 30/4	m	100,00	85,37	8 536,50
1.2	Vodič FeZn 8 vč. Podpěr	m	90,00	130,19	11 716,65
1.3	Vodič FeZn 10 vč. Podpěr	m	20,00	180,84	3 616,80
1.4	Drátový jimač vč. Svorek	ks	2,00	859,95	1 719,90
1.5	Jímací tyč vč. Podstavce	ks	4,00	1 531,71	6 126,84
1.6	Tyč FnZn zemnicí kruhová	ks	6,00	660,11	3 960,63
1.7	Označovací štítek	ks	4,00	44,07	176,28
1.8	Ochranný úhelník OÚ vč. Držáků	ks	4,00	890,27	3 561,06
1.9	Svorka SS	ks	15,00	95,43	1 431,45
1.10	SO	ks	5,00	137,00	684,98
1.11	SZ	ks	5,00	151,67	758,33
1.12	SR 02	ks	8,00	111,93	895,44
1.13	SR 03	ks	20,00	112,98	2 259,60
1.14	Hloubení rýhy v zemině tř.3, šíře300mm, hloubka 0,65m	m	100,00	106,25	10 625,00
1.15	Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šíře300mm, hloubka 0,65m	m	100,00	118,75	11 875,00
1.16	Stavební práce pro opravu fasády a střechy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
Celkem					72 944,45 Kč

Celkem

72 944,45 Kč

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO01
Název: Doplnění zábradlí na objekt SO01
ZL č.: 020

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Doplnění zábradlí na objekt SO01
Zdůvodnění změny:	V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno zábradlí nad místem pro popelnice u západního schodiště. Při realizaci se ukázalo, že k opěrné zdi nad popelnicemi přiléhá volně přístupná travnatá plocha. Vzhledem k pádové výšce cca 2,5 m je nezbytně nutné z bezpečnostních důvodů doplnit zábradlí.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění zábradlí v místě pro popelnice u západního schodiště z důvodu pádové hrany z travního prostanství. Typ zábradlí je stejný jako ostatní zábradlí SO01.

Cenový dopad bez DPH:	67 100,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:

Metrostav
(ZHOVOV)

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.
(TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD

25. 03. 2020

15. 04. 2020

15. 04. 2020

20. 04. 2020

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění zábradlí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Hromosvod S004				67 100,00 Kč
	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	11,00	225,00	2 475,00
	Ocel zábradlí s výplněmi ozn 1 v 1100mm, dle PD, úprava žár zink, kotvení	m	11,00	5 875,00	64 625,00
	Celkem				67 100,00 Kč

Celkem

67 100,00 Kč

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS01
 Název: Doplnění uzavíracích armatur a otápění potrubí sání atrakcí
 ZL č.: 022

Datum vystavení:


Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Doplnění uzavíracích armatur a otápění potrubí sání atrakcí
Zdůvodnění změny:	PD neřeší ve strojovně bazénové technologie v SO01 ochranu zavodněných částí potrubí proti mrazu v zimním období. Jelikož prostor pro bazénovou technologii není vytápěn a část potrubí před uzavíracími klapkami před čerpadly není možné vypouštět, je třeba zavodněné části potrubí ochránit. Vložením dvou nových uzavíracích armatur na přívodní potrubí se redukuje rozsah zavodněného potrubí, zbylá část, kterou nebude možné vypustit bude opatřena topným kabelem a izolací.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění uzavíracích armatur na potrubí sání atrakcí, dále bude doplněn topný kabel na zavodněnou část potrubí. Tímto dojde k možnosti vypuštění potrubí a zabránění zamrznutí a poškození potrubí.

Cenový dopad bez DPH:	106 082,62 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:



Metrostav
(ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:



Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:



BUNG CZ s.
(TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

25. 03. 2020

Datum:

S.R.O.

15. 04. 2020

Datum:

15. 04. 2020

Datum:

20. 04. 2020

Datum:

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění topného kabelu na potrubí sání atrakcí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Zazimování strojovny atrakcí				106 082,62 Kč
R	Samoregulační kabel	m	40,00	492,75	19 710,00
R	Připojení SR kabelu na přívod	ks	2,00	457,65	915,30
R	Sada pro ukotvení SR kabelu	ks	2,00	457,65	915,30
R	Termosíť	ks	2,00	2 502,50	5 005,00
R	Teplotní senzor	ks	2,00	633,15	1 266,30
R	Fixace na potrubí	ks	1,00	579,15	579,15
R	Sklotextilní páska	ks	1,00	220,05	220,05
z sod	Kabel CYKY 3x2,5	m	40,00	55,34	2 213,60
z sod	Montáž	hod	48,00	514,94	24 717,12
R	Pákové uzávěry DN 300	ks	2,00	10 496,00	20 992,00
R	Nápojovací tvarovka PVC	ks	2,00	7 054,40	14 108,80
R	Montáž	ks	2,00	3 520,00	7 040,00
R	Izolace potrubí tl.50mm	m2	7,00	1 200,00	8 400,00
Celkem					106 082,62 Kč

Celkem 106 082,62 Kč

Celkem

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS01
 Název: Úpravy čerpadlovny SO04
 ZL č.: 23


Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Úpravy čerpadlovny SO04
Zdůvodnění změny:	Vzhledem k závažné havárii na stávajících rozvodech v čerpadlovně SO04 v prosinci 2019 bylo rozhodnuto upravit stávající rozvody tak, aby se havarie nemohla opakovat. Část tlakové nejnamáhanějších rozvodů včetně poškozené části bude vyměněna za rozvody nerezové, budou doplněny regulátory tlaku (expanzní nádoby/větrníky), na hlavní čerpadla budou doplněny frekvenční měniče pro jejich pozvolný doběh a budou doplněny podtlakové ventily na horní část rozvodů. Úpravy v technologii bude nutno promítnout do systému měření a regulace.
Technický popis změny:	Dle výše uvedených požadavků dojde k realizaci úprav na strojním vybavení stávající bazénové technologie včetně úprav na elektro části a MaR.
Cenový dopad bez DPH:	1 786 737,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, vzhledem k rozsahu nepředvídaných úprav v čerpadlovně, nutnosti analýzy příčin havárie, nutnosti objednat atypické výrobky (nerezové potrubí, větrníky) bude posunut termín dokončení o 1 měsíc, tj. do 31.05.2020.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:


 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

datum: 25. 03. 2020

S.R.O. datum: 15. 04. 2020

datum: 15. 04. 2020

datum: 20. 04. 2020

Rekapitulace


Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
ZN 23 Úpravy čerpadlovna

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.					1 786 737,00 Kč
1.1	Čerpadlovna, strojovna - úprava potrubí	kpl	1,00	1 506 342,00	1 506 342,00 Kč
1.2	Elektromontáže	kpl	1,00	142 734,00	142 734,00 Kč
1.3	Úprava MAR + hladinový snímač	kpl	1,00	137 661,00	137 661,00 Kč
	Celkem				1 786 737 Kč

Celkem

1 786 737 Kč



Čerpadlovna, strojovna - úprava potrubí

POL.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDNOT.C.	DODÁVKA	POZNÁMKA
	Čerpadlovna				
	Tlaková nádoba 500 l, D=750 mm, výška 1500 mm, na přetlak 2 bary	4 ks	38 524,-	154 096,-	
	Kulový uzávěr DN50, AISI 316	4 ks	2 657,-	10 628,-	
	Kulový uzávěr DN20, vypouštěcí, AISI 316	4 ks	1 135,-	4 540,-	
	Nerezové potrubí AISI -316, v tlakové řadě PN16, vč. přírub a šroubových spojů (šroubení materiál A2), DN50 možno napojovat bez tvarovky	1 kpl	664 162,-	664 162,-	
	Ocelová podpěrná konstrukce pro tlakovou nádobu	4 ks	12 532,-	50 128,-	
	Zemní uzávěrná sestava DN 200 (včetně přírubových spojů)	1 ks	58 520,-	58 520,-	
	Zemní práce, revizní šachta pro zemní uzávěr	1 ks	15 030,-	15 030,-	
	Klapka zpětná mezipřírubová DN200 PN16 EPDM	3 ks	7 950,-	23 850,-	
	Klapka uzavírací mezipřírubová s pákou DN200 PN 16	4 ks	6 870,-	27 480,-	
	Lemový nákržek DN 400 PVC PN6	1 ks	2 200,-	2 200,-	
	Lemový nákržek DN 200 PVC PN10	1 ks	1 280,-	1 280,-	
	Příruba volná PVC DN 400 PN10	1 ks	1 956,-	1 956,-	
	Příruba volná PVC DN 200 PN16	1 ks	1 250,-	1 250,-	
	Smyčky v horní strojovně				
	Potrubí a tvarovky z polyvinylchloridu (PVC). Včetně tvarovek. Tlaková řada min. PN 10				

DN 250		6	m	1 763,-	10 578,-
DN 150		6	m	377,-	2 262,-
koleno DN 250		4	ks	15 012,-	60 048,-
koleno 45° DN 250		2	ks	6 214,-	12 428,-
T kus DN 250		1	ks	7 031,-	7 031,-
koleno DN 150		4	ks	2 871,-	11 484,-
T kus DN 150		1	ks	3 279,-	3 279,-
koleno 45° DN 150		2	ks	2 871,-	5 742,-
R 250/20		1	ks	2 540,-	2 540,-
R 150/20		1	ks	1 126,-	1 126,-
Podtlakový ventil DN 80 Tlaková řada PN 16		1	ks	108 389,-	108 389,-
Podtlakový ventil DN 100 Tlaková řada PN 16		1	ks	121 531,-	121 531,-
Demontáž stávajícího potrubí		1	kpl	40 000,-	40 000,-
Likvidace demontovaného potrubí		1	kpl	21 250,-	21 250,-
Montáž nového potrubí		1	kpl	83 534,-	83 534,-
Celkem úprava potrubí Kč bez DPH					1 506 342,-

Poznámka: Termín dodání včetně motnáže 8 týdnů od závazného objednání.

CN neobsahuje projektční práci, zajišťuje investor.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Uprava rozvaděče RMCG									
SPOUSTEČ MOTORU - demontáž									
4-63A	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STYKAČ 3-POLOVÝ STRÍDAVÝ - demontáž									
C25.11 cívka 230V AC	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C32.11 cívka 230V AC	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JISTICE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA									
I - pólové									
MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VYKONOVÉ JISTICE 3-POLOVÉ, 25kA									
NZMB1-A100, 25 kA, 3-pól., In=80 A	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADOVA SVORKOVNICE									
RSA4	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSA35	ks	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uprava rozvaděče RMCG - celkem				0,00	0,00		0,00		0,00
El. rozvody									
NASTĚNNÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR									
230V/2,5kW, IP24 s integrovaným termostatem	ks	1,00	2 450,00	2 450,00	514,94		514,94	2 964,94	2 964,94
Drátěné kabelové žlaby FLEXNET, galvanicky pokovené včetně příslušenství									
FN60-GZ drátěný kabelový žlab š=60,v=60,l=2500	m	9,00	240,00	2 160,00	159,16		1 432,44	3 592,44	3 592,44
FN240-GZ drátěný kabelový žlab š=240,v=60,l=2500	m	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FN360-GZ drátěný kabelový žlab š=360,v=60,l=2500	m	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PŘÍSTR.									
do 10kg	ks	9,00	61,00	549,00	212,00		1 908,00	2 457,00	2 457,00
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRAZDINÁ (BETTERMANN)									
A8 75x75mm	ks	1,00	48,87	48,87	200,36		200,36	249,23	249,23
SVORKOVNICE KRABICOVA									
273-102 4x1-2,5mm2	ks	3,00	5,10	15,30	2,81		8,43	23,73	23,73
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)									
H07V-K 16 mm2 , pevně	m	45,00	42,30	1 903,50	61,10		2 749,50	4 653,00	4 653,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	15,00	21,35	320,25	33,71		505,65	825,90	825,90
KABEL FLEXIBILNÍ K FR.MENIČŮM EMC									
2YSLCY-J 0,6/1kV 4x25 mm2 , pevně	m	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KABEL STÍNĚNÝ									
JYTY-J 19x1 mm , volně	m	150,00	57,23	8 584,50	33,71		5 056,50	13 641,00	13 641,00
JYTY-J 19x1 mm , pevně	m	100,00	57,23	5 723,00	33,71		3 371,00	9 094,00	9 094,00
UKONČENÍ KABELŮ DO									
4x25 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH									
do 2,5 mm2	ks	3,00	1,40	4,20	26,03	78,09	82,29	82,29	
do 16 mm2	ks	3,00	3,50	10,50	72,10	216,30	226,80	226,80	
do 25 mm2	ks	48,00	5,62	269,76	92,28	4 429,44	4 699,20	4 699,20	
ASISTENCE DODAVATELI									
frekvenční měnič	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
motor 30kW	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ei. rozvody - celkem				22 038,88		20 470,65		42 509,53	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Uprava stávajícího rozvadece	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Napojení na stávající zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zabezpečení pracovište	hod	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Montaz nad rámec PPV(sekání, průrazy,...)	hod	3,00	0,00	0,00	514,94	1 544,82	1 544,82	1 544,82	
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	514,94	514,94	514,94	514,94	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	7,00	0,00	0,00	655,38	4 587,66	4 587,66	4 587,66	
Podružný materiál				440,47				440,47	
Elektromontáže - celkem				440,47		6 647,42		7 087,89	
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATI									
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,15	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
SEJMUTÍ ORNICE									
Vrstva do 15cm,zemina tř.1	m3	53,00	210,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	150,00	168,75	25 312,50	0,00	0,00	25 312,50	25 312,50	
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	150,00	193,75	29 062,50	0,00	0,00	29 062,50	29 062,50	
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM									
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	5,00	350,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	160,00	7,03	1 124,80	1,25	200,00	1 324,80	1 324,80	
ZAHOZ KABELOVÉ RYHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	150,00	56,35	8 452,50	27,50	4 125,00	12 577,50	12 577,50	
UPRAVA POVRCHU									
Položení drnu	m2	150,00	17,50	2 625,00	7,50	1 125,00	3 750,00	3 750,00	
Zemní práce - celkem				79 607,30				85 057,30	
VRN 6%								8 079,28	
Celkem								142 734,00	

Celkem

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Kliše
Úprava MAR

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Úprava MAR				88 110,00 Kč
1.1	Úprava SW RS	hod	40,00	1 360,00	54 400,00
1.2	Úprava vizualizace	hod	20,00	1 360,00	27 200,00
1.3	Inženýrská činnost	hod	7,00	930,00	6 510,00
2.	Ultrazvukové snímání				49 551,00 Kč
2.1	Dodávka ultrazvukového snímače hladiny Nivelco akumulární jímka	ks	1,00	26 731,00	26 731,00
2.2	Montáž a zprovoznění snímače	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
2.3	Úprava SW RS	hod	8,00	1 360,00	10 880,00
2.4	Úprava vizualizace	hod	3,00	1 360,00	4 080,00
2.5	Inženýrská činnost	hod	2,00	930,00	1 860,00
	Celkem				137 661,00 Kč

Celkem 137 661,00 Kč

Celkem

Poznámka: CN neobsahuje hlídání hladiny pro sepnutí čerpadla úkapů ani osazení čerpadla.



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO02
 Název: Doplnění brodítko
 ZL č.: 024

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění brodítko Při realizaci schodiště mezi venkovním areálem a objektem plavecké haly bylo zjištěno, že navržené brodítko o šířce 2/5 šířky schodiště bude neúměrně zužovat průchozí profil, což povede k jeho obcházení. Pro zajištění požadovaného pohybu návštěvníků je třeba brodítko rozšířit. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti širšího atypického brodítko bylo rozhodnuto o zdvojení typových brodítek při zachování šířky schodiště.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění jednoho kusu brodítko v místě vstupního schodiště, včetně napojení na rozvody sítí.

Cenový dopad bez DPH:	128 654,33 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:


 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

25. 03. 2020

datum:

F.O.

15. 04. 2020

datum:

15. 04. 2020

datum:

20. 04. 2020

datum:

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění broditka

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Doplnění broditka				128 654,33 Kč
	Broditko				
3.1.	- vnitřní rozměry 2,0 x 2,0 m - hloubka bazénu 0,10 - 0,14 m - objem broditka 0,68m3 - plocha broditka 4,0m2 - atrakce - srážka 1ks	ks	1,00	103 654,33	103 654,33
R	Připojení na trubi rozvody a úprava základů pro druhé broditko - Napojení na kanalizaci včetně potrubních rozvodů - Napojení zdrojové vody s osazení uzavíracích armatur	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem					128 654,33 Kč

Celkem 128 654,33 Kč

Poznámka: Dodávka nové broditka 4-5týdnů

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO 04
 Název: Odpočet prací
 ZL č.: 025

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Odpočet prací V rámci projektové dokumentace byla navržena kotvení ochrana pro vstup na střešinu objektu. Na základě podnětu provozovatele projektant přehodnotil projektové řešení s tím, že systém nebude proveden.
Technický popis změny:	Navržené řešení dle PD se nebude realizovat.

Cenový dopad bez DPH:	-	14 773,82 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	NE	

Za zhotovitele:


 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

25. 03. 2020

15. 04. 2020

15. 04. 2020

20. 04. 2020

Cenová nabídka



Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Odpočet SO04

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Odpočet SO04				-14 773,82 Kč
767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	ks	-2,00	3 386,91	-6 773,82
55399017	Body záchytného systému dle VD	ks	-2,00	4 000,00	-8 000,00
Celkem					-14 773,82 Kč

Celkem

-14 773,82 Kč



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO01
Název: Doplnění podhledu v občerstvení
ZL č.: 026

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění podhledu v občerstvení Na základě požadavku KHS dojde k doplnění podhledu do prostor občerstvení. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný či soukromý, podnik, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin dle čl.3 odst.2 nařízení ES č. 178/2002, takže potravinářské prostory musí splňovat požadavky čl. 4 odst. 2 příloha II kapitola I bod 2a) Nařízení (ES) č. 853/2004, tedy v prostoru bufetu, kde dochází k tepelné úpravě potravin (fritování, ohřev párků,...) stropy a stropní instalace konstruovány a opatřeny takovou konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot, omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček. V prostoru chodby a skladu potravin povrch stropu s konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot, omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček. Veškeré stropní instalace musí být konstruovány, tak, aby např. vodovodní potrubí, které je v prostoru vedeno, nemohlo být zdrojem druhotného znečištění a to i v případě jeho havárie.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění rastrového podhledu do prostor občerstvení (bufet, sklad, chodba).

Cenový dopad bez DPH:	66 015,89 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu do konečného termínu
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:


Metrostav a.s. (ZHOTOVITEL)


25. 03. 2020

Za autorský dozor:


Atelier 11 Hradec Králové s.r.o. (AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:


BUNG CZ s.r.o. (TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:


Statutární město Ústí nad Labem (OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše
Objekt: Rastrový pohled

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Místo: Klíše

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 568,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 568,00							
14 003		946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000	2 140,00	6 420,00
15 003		946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	12,000	394,00	4 728,00
16 003		946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000	1 140,00	3 420,00

PSV Práce a dodávky PSV 37 007,89

763 Konstrukce suché výstavby 37 007,89							
3 763		763111752	Příplatek k SDK přiče za zakřivení do plynulého oblouku	m2	2,000	364,00	728,00
4 763		763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	36,200	126,00	4 561,20

Bufet:

12,8 12,800

Skladi:

12 12,000

Chodba:

11,4 11,400

Součet

36,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše
Objekt: Rastrový podhled

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Místo: Klíše

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	763	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	24,130	348,00	8 397,24

Bufet:

9,16 9,160

Sklad:

8,8 8,800

Chodba:

6,17 6,170

Součet

24,130

12	590	59030581R	podhled kazetový AMF ThermaxAquatec 600x600	m2	25,337	900,00	22 803,30
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

24,13 * 1,05

25,337

5	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	364,897	1,42	518,15
---	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

14 440,00

13	HZS	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	12,000	514,00	6 168,00
17	HZS	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vřduchotechniky a chlazení odborný	hod	16,000	517,00	8 272,00

Celkem

66 015,89

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO06
 Název: Výměna oken v pokladně
 ZL č.: 027

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Výměna oken v pokladně
Zdůvodnění změny:	Na základě požadavku provozovatele (Městské služby Ústí nad Labem) je nutno provést výměnu 2 kusů navržených a dodaných oken objektu pokladny. Navržená okna neumožňují provozovat funkčně a bezpečně prodej vstupenek a manipulaci s penězi. Dodaná okna budou demontována a nahrazena za nová okna s posuvnou částí v dolní polovině okna.
Technický popis změny:	Dojde k výměně oken v pokladně.

Cenový dopad bez DPH:	60 000,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu do konečného termínu
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE


Za zhotovitele:


 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o. Ing. Jan Anděl
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Počet příloh: 

Datum: 25. 03. 2020

S.F.T.: 15. 04. 2020

Datum: 15. 04. 2020

Datum: 20. 04. 2020

Cenová nabídka



Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Křiše
Výměna okna v pokladně

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Výměna okna v pokladně				60 000,00 Kč
	Výměna okna v pokladně (bílá, plast. čtře dvojsklo)	ks	2,00	30 000,00	60 000,00
	Celkem				60 000,00 Kč

Celkem

60 000,00 Kč



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO20
 Název: Doplnění pítek
 ZL č.: 028

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění pítek Výkaz výměr neobsahoval 2ks pítek. Vzhledem k tomu, že v sociálním zázemí je pouze bazénová voda je nutné zajistit dostupnou pitnou vodu.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění pítek u dětského a plaveckého bazénu.

Cenový dopad bez DPH:	40 600,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	ANO

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o.
(TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše
Objekt: Pítka

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Místo: Klíše

Zpracoval: Daniel Lipert
Datum: 2. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
1	SNL	SNL.SLUN43R	AFO 03.CL - Nerezová pitná fontánka na postavení do prostoru AISI316	kus	1,000	16 800,00	16 800,00
nerezové pítka							
2	SNL	SNL.SLUN43R	AFO 03.CL - Nerezová pitná fontánka na postavení do prostoru AISI316	kus	1,000	17 800,00	17 800,00
nerezové pítka dětské							

PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 000,00

3	721	725931124R	Pitná fontánka nerez	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
---	-----	------------	----------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 40 600,00