

Bilance zemních prací				
Číslo SO	Název SO	Výkop (m3)	Násyp (m3)	Bilance (m3)
SO 101a	Komunikace	102,89	186,41	-83,52
SO 201	Lávka přes Klíšský potok	3,85	0,00	3,85
SO 401a	Veřejné osvětlení	8,40	0,00	8,40
SO 404	Ochrana trakčních kabelů DP	10,80	0,00	10,80
SO 801a	Náhradní výsadby	4,70	2,35	2,35
	Celkem stavba	130,64	188,76	-58,12
	Pozn.1 - Násyp = násyp, zásyp, obsyp, zemní krajnice			
	Pozn. 2 - Zásyp za opěrami mostu je z nakupovaného materiálu			
	Pozn. 3 - Zemina a kamení - druh odpadu 17 05 04			

Bilance ornice				
Číslo SO	Název SO	Skrývka (m3)	Potřeba (m3)	Bilance (m3)
SO 101a	Komunikace	0,00	43,16	-43,16
SO 801a	Náhradní výsadby	0,00	1,65	-1,65
	Celkem stavba	0,00	44,81	-44,81

Bilance vybouraných hmot				
Číslo SO	Název SO	Beton (t)	Živice (t)	Ocel (kg)
SO 101a	Komunikace	37,801	1,705	
SO 201	Lávka přes Klíšský potok	0,000	0,000	1 011,39
SO 401a	Veřejné osvětlení	0,450	0,450	
SO 404	Ochrana trakčních kabelů DP			
SO 801a	Náhradní výsadby			
	Celkem stavba	38,251	2,155	1011,39
	druh odpadu	17 01 01	17 03 02	17 04 05
	Nakládání s odpady - beton na skládku, živice na depo investora			
	- ocel do výkupny			