



3ML 1024615

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic (dále jen „**OMOSRI**“) a Lenka Klevarová,
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
bankovní spojení: 78-4632170217/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23.6.2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké školy“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké školy“ (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 1 je
 - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve Změně č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají.
3. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní:
„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 11 867 668,77 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetšedesátstisícšestsetšedesátosm korunčeských 77 haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 1 činí 14 359 879,21 Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřistapadesátdevětstisíc-osmsetšedesát-evětkorunčeských 21 haléřů).“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří Změna č. 1 včetně oceněných soupisů prací Z1 až Z6.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 14 -12- 2020

V Ústí nad Labem, dne 14. 12. 20


Ing. Petr Nedvedický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM					
Č. smlouvy v RS					
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 110/0010100“

SoD: ze dne 23.6.2020

Číslo změny: 1

Datum:

Určeno pro

projektanta

☐

TDS

☐

zhotovitele

☒

objednatele

☒

Odesláno/předáno:

poštou

☐

poslem

☐

faxem

☐

osobně

☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Soupis přípočtových položek

Příloha č. 2 20200427ZL

Celkem

+ 508.676,53 Kč

Soupis odpočtových položek

Příloha č. 2 20200427ZL

Celkem

- 40.506,70 Kč

Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 20200427ZL

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

11 399 498,94 Kč

2. Cena díla vč. DPH

13 793 393,72 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

14 359 879,21 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

508 676,53 Kč

DPH 21%:

106 822,07 Kč

Cena včetně DPH:

615 498,60 Kč

snížení ceny o

Základ:

40 506,70 Kč

DPH 21%:

8 506,41 Kč

Cena včetně DPH:

49 013,11 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: Zdůvodnění změny

Základ:

11 867 668,77 Kč

DPH

2 492 210,44 Kč

Cena včetně DPH:

14 359 879,21 Kč

Prodloužení lhůty:

- kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

- kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jan Učeň

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Ing. Jan Jelínek – Studio Jelínek s.r.o.

Podpis AD, datum, razítko:

Ing. Petr Dlouhý – Correct BC, s.r.o.

.o.

entrum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200427ZL
Stavba: Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 169,83

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	468 169,83
	15,00%	0,00

Výše daně
98 316,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

566 485,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a pod

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a pod

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200427ZL

Stavba: Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Místo:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		468 169,83	566 485,49
Z1	Úprava dispozice 0.47	62 120,57	75 165,89
Z2	Statické zajištění 0.26	51 116,63	61 851,12
Z3	Úprava bourání 0.20/0.21	19 234,18	23 273,36
Z4	Úprava statického zajištění 0.01	23 420,16	28 338,39
Z5	Změna povrchové úpravy SDK pohled 1PP	191 960,97	232 272,77
Z6	Sanace odhalných bet. trámů a průvlaků	120 317,32	145 583,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1 - Úprava dispozice 0.47

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 120,57

DPH základní
snížená

Základ daně

62 120,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 045,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 165,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1 - Úprava dispozice 0.47

Místo:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 120,57

HSV - Práce a dodávky HSV

62 120,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 939,25

997 - Přesun sutě

181,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1 - Úprava dispozice 0.47

Misto:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 120,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 120,57
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 939,25
4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenoplkových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m ³ "0.11"-0.25*(0.2'2.95)	m ³	-0,148	718,20	-106,29
	W		Mezisoučet		-0,148		
	W		Součet		-0,148		
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenoplkových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³ "0.15/0.16+0.17"-0.3*(2.95'3.385-0.6'2)	m ³	-2,516	396,15	-996,71
	W		Mezisoučet		-2,516		
	W		Součet		-2,516		
21	K	971052241	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0.0225 m ² tl. do 300 mm "0.15"-1	kus	-1,000	371,45	-371,45
	W		Mezisoučet		-1,000		
22	K	971052341	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0.09 m ² tl. do 300 mm "0.15"-1	kus	-1,000	674,50	-674,50
	W		Mezisoučet		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
23	K	971052441	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0.25 m ² tl. do 300 mm "0.03"-1	kus	-1,000	915,80	-915,80
	W		Mezisoučet		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
-3	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů "č.m. 0.42"1*0,3	m	0,300	7 500,00	2 250,00
	W		Mezisoučet		0,300		
	W		Součet		0,300		
-1	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů "1*0,3	m	0,300	10 300,00	3 090,00
	W		Mezisoučet		0,300		
	W		Součet		0,300		
-4	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů "č.m. 0.39"1*0,3	m	0,300	11 600,00	3 480,00
	W		Mezisoučet		0,300		
	W		Součet		0,300		
-2	K	977211112	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm "3*0,75+2*2,93	m	23,410	2 400,00	56 184,00
	W		3*0,8+2*2,93		8,110		
	W		"u vstupu"3*0,9+2*2,02		8,580		
	W		Součet		23,410		
D	997		Přesun sutě				181,32
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,201	286,52	57,59
27	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,005	30,78	30,93
	W		0.201*5 "Přepočtené koeficientem množství		1,005		
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,201	222,30	44,68
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,005	9,69	9,74
	W		0.201*5 "Přepočtené koeficientem množství		1,005		
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,997	190,00	949,43
	W		4,788+0,151+0,236+0,085-0,017-0,059-0,187		4,997		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		4,097		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	1	-4,795	190,00	-911,05
	W		-4,529-0,266		-4,795		
	W		Součet		-4,795		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Statické zajištění 0.25

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 116,63

DPH základní
snížená

Základ daně

51 116,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 734,49

0,00


Cena s DPH

v CZK

61 851,12

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Statické zajištění 0.25

Místo:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 116,63

HSV - Práce a dodávky HSV

49 920,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 508,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 628,51

997 - Přesun sutě

353,26

998 - Přesun hmot

1 430,06

PSV - Práce a dodávky PSV

1 196,52

767 - Konstrukce zámečnické

1 196,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Statické zajištění 0.25

Místo:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 116,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 920,11
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 508,28
-1	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,760	4 120,00	3 131,20
	W		rameno WC 0,2*0,8*2		0,320		
	W		podezdívka překladu 0,2*1*2,2		0,440		
	W		Součet		0,760		
27	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	4,000	94,27	377,08
	W		2*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 628,51
-2	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	9,000	82,70	744,30
	W		5+4		9,000		
	W		Součet		9,000		
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenoplkových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-2,029	396,15	-803,79
	W		0,02/0,07+0,11*0,25*(2,95*4,65-2*(0,6*2+0,8*2))		-2,029		
	W		Mezisoučet		-2,029		
-3	K	977211112	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	18,620	2 400,00	44 688,00
	W		2*2,93+3*1,4		10,060		
	W		3*0,9+2*2,93		8,560		
	W		Součet		18,620		
D	997		Přesun sutě				353,26
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,392	286,52	112,32
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,960	30,78	60,33
	W		0,392*5 Přepočtené koeficientem množství		1,960		
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,392	222,30	87,14
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,960	9,69	18,99
	W		0,392*5 Přepočtené koeficientem množství		1,960		
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,044	190,00	768,36
	W		4,044		4,044		
	W		Součet		4,044		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	-3,652	190,00	-693,88
	W		-3,652		-3,652		
D	998		Přesun hmot				1 430,06
68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,362	674,43	918,57
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,362	375,54	511,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 196,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				1 196,52
91	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	12,000	63,52	762,24
	W		"P10"(2*0,15*0,5)*80		12,000		
	W		Součet		12,000		
-4	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR II 10mm tabule	t	0,012	26 500,00	318,00
	W		"P10"(2*0,15*0,5)*80/1000		0,012		
	W		Součet		0,012		
150	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 149,60	14,94
151	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	536,48	6,97
152	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,013	720,42	9,37
153	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	1,000	85,00	85,00
	W		"výroba atyp prvku"1		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3 - Úprava bourání 0.20/0.21

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 234,18

DPH základní
snížená

Základ daně

19 234,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 039,18

0,00


Cena s DPH

v CZK

23 273,36

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3 - Úprava bourání 0.20/0.21

Místo:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 234,18

HSV - Práce a dodávky HSV

19 234,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 582,74

997 - Přesun sulě

-348,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3 - Úprava bourání 0.20/0.21

Místo:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 234,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 234,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 582,74
4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	-0,443	718,20	-318,16
	W		SoD				
	W		"0.11"-0,25*(0,6*2,95)		-0,443		
	W		Součet		-0,443		
24	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	-0,297	8 084,51	-2 401,10
	W		"0.11"-0,3*(2*0,59*0,84)		-0,297		
	W		Mezisoučet		-0,297		
-1	K	977151129	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,900	8 780,00	7 902,00
	W		"VZT proslupy"				
	W		3*0,3		0,900		
	W		Součet		0,900		
-2	K	977211112	Rezáni sténovou pilou ZB kol s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	6,000	2 400,00	14 400,00
	W		2*(2*0,9+2*0,6)		6,000		
	W		Součet		6,000		
D	997		Přesun sutě				-348,56
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,387	286,52	-110,88
27	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m.	t	-1,935	30,78	-59,56
	W		-0,387*5 'Přepočtené koeficientem množství		-1,935		
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,387	222,30	-86,03
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1,935	9,69	-18,75
	W		-0,387*5 'Přepočtené koeficientem množství		-1,935		
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,411	190,00	78,09
	W		-0,713+0,346+0,778		0,411		
	W		Součet		0,411		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	-0,797	190,00	-151,43
	W		-0,797		-0,797		
	W		Součet		-0,797		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Úprava statického zajištění 0.01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 420,16

DPH základní
snížená

Základ daně

23 420,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 918,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 338,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Úprava statického zajištění 0.01

Místo:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 420,16

HSV - Práce a dodávky HSV

23 420,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 993,91

997 - Přesun sutě

426,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
 Objekt: Z4 - Úprava statického zajištění 0.01

Místo: Datum: 22. 9. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem							23 420,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 420,16
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 993,91
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-1,328	396,15	-526,09
	W		SoD				
	W		"0.16/0.35"-0.3'(1,5'2,95)		-1,328		
	W		Součet		-1,328		
-1	K	977211112	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	9,800	2 400,00	23 520,00
	W		3*1,5+2*2,65		9,800		
	W		Součet		9,800		
D	997		Přesun sulě				426,25
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,473	286,52	135,52
27	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,365	30,78	72,79
	W		0,473*5 Přepočtené koeficientem množství		2,365		
28	K	997013501	Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,473	222,30	105,15
29	K	997013509	Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,365	9,69	22,92
	W		0,473*5 Přepočtené koeficientem množství		2,365		
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	2,863	190,00	543,97
	W		2,863		2,863		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	-2,390	190,00	-454,10
	W		-2,39		-2,390		
	W		Součet		-2,390		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

191 960,97

DPH základní
snížená

Základ daně

191 960,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

40 311,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

232 272,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP

Místo:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 960,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 434,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 232,66

998 - Přesun hmot

-201,59

PSV - Práce a dodávky PSV

193 395,22

763 - Konstrukce suché výstavby

184 273,51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 121,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP

Místo:

Datum: 22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 960,97

o HSV

Práce a dodávky HSV

-1 434,25

o 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 232,66

29	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-226,280	20,12	-4 552,75
30	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-226,280	115,92	-26 230,38

W

"0.01"-11,65

-11,650

W

"0.02"-1,35

-1,350

W

"0.03"-1,41

-1,410

W

"0.04"-1,55

-1,550

W

"0.05"-16,25

-16,250

W

"0.06"-26,18

-26,180

W

"0.07"-14,92

-14,920

W

"0.08"-10,24

-10,240

W

"0.09"-5,26

-5,260

W

"0.11"-3,96

-3,960

W

"0.12"-5,47

-5,470

W

"0.13"-19,08

-19,080

W

"0.14"-7,24

-7,240

W

"0.15"-1,5

-1,500

W

"0.16"-1,35

-1,350

W

"0.17"-12,72

-12,720

W

"0.18"-1,38

-1,380

W

"0.19"-2,32

-2,320

W

"0.20"-8,37

-8,370

W

"0.45"-2,24

-2,240

W

"0.46"-6,88

-6,880

W

"0.47"-5,39

-5,390

W

"0.49"-6,84

-6,840

W

"0.50"-48,32

-48,320

W

"0.51"-4,41

-4,410

W

Součet

-226,280

-1	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	53,879	233,00	12 553,81
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W

Oprava průběžných překladů

W

"0.37"2,16*0,68

1,469

W

"0.35"1,95*0,68

1,326

W

"0.29"3,705*0,68

2,519

W

"0.31"1,655*0,68

1,125

W

"0.23"1,95*0,68

1,326

W

"0.06"2*4,2*0,68

5,712

W

"0.09"2,6*0,68

1,768

W

"0.28"14,7*0,68

9,996

W

"0.13"3,7*0,68

2,516

W

"0.12"2,15*0,68

1,462

W

"0.49"2,105*0,68

1,493

W

"0.46"2,3*0,68

1,564

W

"0.20"4,9*0,68

3,332

W

"0.08"2,6*0,68

1,768

W

"0.11"2,7*0,555

1,499

W

"0.50"8,48*0,68

5,766

W

"0.27"2,85*0,38

1,083

W

"0.22"2,625*0,91

2,389

W

"0.21"2,835*0,91

2,398

W

"0.07"1,25*0,91

1,138

W

"0.14"2,45*0,91

2,230

W

Součet

53,879

-2	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	53,879	252,00	13 577,51
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W

Oprava průběžných překladů

W

"0.37"2,16*0,68

1,469

W

"0.35"1,95*0,68

1,326

W

"0.29"3,705*0,68

2,519

W

"0.31"1,655*0,68

1,125

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"0.23"1,95*0,68		1,326		
W			"0.06"2*4,2*0,68		5,712		
W			"0.09"2,6*0,68		1,768		
W			"0.28"14,7*0,68		9,996		
W			"0.13"3,7*0,68		2,516		
W			"0.12"2,15*0,68		1,462		
W			"0.49"2,195*0,68		1,493		
W			"0.46"2,3*0,68		1,564		
W			"0.20"4,9*0,68		3,332		
W			"0.08"2,6*0,68		1,768		
W			"0.11"2,7*0,555		1,499		
W			"0.50"8,48*0,68		5,766		
W			"0.27"2,85*0,38		1,083		
W			"0.22"2,625*0,91		2,389		
W			"0.21"2,635*0,91		2,398		
W			"0.07"1,25*0,91		1,138		
W			"0.14"2,45*0,91		2,230		
W			Součet		53,870		
9	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	86,915	29,28	2 544,87
W			Oprava průběžných překladů				
W			"0.37"2,16		2,160		
W			"0.35"1,95		1,950		
W			"0.29"3,705		3,705		
W			"0.31"1,655		1,655		
W			"0.23"1,95		1,950		
W			"0.06"2*4,2		8,400		
W			"0.09"2,6		2,600		
W			"0.28"14,7		14,700		
W			"0.13"3,7		3,700		
W			"0.12"2,15		2,150		
W			"0.49"2,195		2,195		
W			"0.46"2,3		2,300		
W			"0.20"4,9		4,900		
W			"0.08"2,6		2,600		
W			"0.11"2,7		2,700		
W			"0.50"8,48		8,480		
W			"0.27"2,85		2,850		
W			"0.22"2,625*2		5,250		
W			"0.21"2,635*2		5,270		
W			"0.07"1,25*2		2,500		
W			"0.14"2,45*2		4,900		
W			Součet		86,915		
10	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	91,261	9,58	874,28
W			86,915		86,915		
W			86,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,261		
D		998	Přesun hmot				-201,59
68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv posuvnou konstrukcí výškově přes 6 do 12 m	t	-0,192	674,43	-129,49
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i zanedbatelných 100 m	t	-0,192	375,54	-72,10
D		PSV	Práce a dodávky PSV				193 395,22
D		763	Konstrukce suché výstavby				184 273,51
-3	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm bez TI	m2	131,360	643,00	84 464,48
W			"0.01"11,85		11,850		
W			"0.04"1,55		1,550		
W			"0.05"16,25		16,250		
W			"0.06"26,18		26,180		
W			"0.07"14,92		14,920		
W			"0.09"5,26		5,260		
W			"0.12"5,47		5,470		
W			"0.13"19,08		19,080		
W			"0.17"12,72		12,720		
W			"0.16"2,32		2,320		
W			"0.45"2,24		2,240		
W			"0.46"6,88		6,880		
W			"0.49"6,84		6,840		
W			Mezisoučet		131,360		
W			Součet		131,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-4	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 II 12,5 mm bez TI	m2	94,920	689,00	65 399,88
	W		"0.02"1,35		1,350		
	W		"0.03"1,41		1,410		
	W		"0.08"10,24		10,240		
	W		"0.11"3,96		3,960		
	W		"0.14"7,24		7,240		
	W		"0.15"1,5		1,500		
	W		"0.16"1,35		1,350		
	W		"0.18"1,38		1,380		
	W		"0.20"0,37		0,370		
	W		"0.47"5,39		5,390		
	W		"0.50"48,32		48,320		
	W		"0.51"4,41		4,410		
	W		Součet		94,920		
-5	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,780	55,40	597,21
	W		"0.04"1,55		1,550		
	W		"0.45"2,24		2,240		
	W		Mezisoučet		3,790		
	W		"0.02"1,35		1,350		
	W		"0.03"1,41		1,410		
	W		"0.15"1,5		1,500		
	W		"0.18"1,35		1,350		
	W		"0.18"1,38		1,380		
	W		Mezisoučet		6,990		
	W		Součet		10,780		
-6	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality	m2	282,405	77,40	21 858,15
	W		"Podhledy"				
	W		94,02		94,020		
	W		131,36		131,360		
	W		Mezisoučet		226,280		
	W		"Obklady"				
	W		"L do 0,4"0,38*(2,85+18,68)		8,181		
	W		"L do 0,8"0,68*(58,515)		39,790		
	W		"U do 1,2m"0,91*(6,51+2,45)		8,154		
	W		Mezisoučet		56,125		
	W		Součet		282,405		
-7	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	11,050	544,00	6 011,20
	W		Obklad průběžných překladů				
	W		"0.10"11,05		11,050		
	W		Součet		11,050		
95	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,900	892,86	2 589,29
96	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,900	509,66	1 478,01
97	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,900	646,65	1 875,29
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 121,71
-8	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	480,090	19,00	9 121,71
	W		"Po obvodu u SDK podhledů"				
	W		"0.01+0,07"1,5+3,7+5,2+3+0,075+7,075+3,45+4,95+8,65		37,600		
	W		"0.04"2*1,1+2*2,585		7,370		
	W		"0.05"2*2,7+2*6,3		18,000		
	W		"0.06"2*4,2+2*6,3		21,000		
	W		"0.08"2*2,15+2*2,6		9,500		
	W		"0.12"2*2,55+2*2,15		9,400		
	W		"0.13"2*5,2+2*3,7		17,800		
	W		"0.17"2*7,675+2*1,2+2,4+2*1,4+1		23,950		
	W		"0.19"2*1,03+2*2,25		6,560		
	W		"0.45"2*2,23+2*1,07		6,600		
	W		"0.46"2*3,15+2*2,3		10,900		
	W		"0.48"2*3,15+2*2,195		10,690		
	W		"0.02"2*1,07+2*1,1		4,340		
	W		"0.03"2*1,28+2*1,1		4,780		
	W		"0.08"2*4+2*2,6		13,200		
	W		"0.11"2*1,8+2*2,7		9,000		
	W		"0.14"2*2,45+2*3,5		11,000		
	W		"0.15"2*1,5+2*1		5,000		
	W		"0.16"2*1,5+2*0,9		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"0.18"2'0,95+2'1,4		4,700		
VV			"0.20"2'4,9+2'1,75		13,300		
VV			"0.47"2'2,45+2'2,3		9,500		
VV			"0.50"2'8,48+2'(4,575+0,775+0,8+0,7)+2'0,8+2'2		38,260		
VV			"0.51"2'2,1+2'2,1		8,400		
VV			Mezisoučet		304,530		
VV			"Obklad průběžných překladů napojení na podhled nebo slěnu"				
VV			"L obklad"2'(2,85+18,68+58,515)		160,090		
VV			"U obklad"2'6,51+2,45		15,470		
VV			Mezisoučet		175,560		
VV			Součet		480,090		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z6 - Sanace odhalných bet. trámů a průvlaků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 317,32

DPH základní
snížená

Základ daně

120 317,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 266,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 583,96

Projektant

Zpracovatel

UISO CORP BC s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z6 - Sanace odhalných bet. trámů a průvlaků

Místo:

Datum:

22. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 317,32

HSV - Práce a dodávky HSV

120 317,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 264,10

997 - Přesun sutě

5 096,07

998 - Přesun hmot

1 957,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z6 - Sanace odhalných bet. trámů a průvlaků

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

22. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 317,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 317,32
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 264,10
58	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	45,000	445,00	20 025,00
	W		45		45,000		
	W		Součet		45,000		
59	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	18,44	829,80
-1	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	45,000	172,00	7 740,00
-2	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	23,50	1 057,50
-3	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	45,000	1 260,00	56 700,00
-4	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	107,30	4 828,50
-5	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	45,000	262,00	11 790,00
-6	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	15,30	688,50
64	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	45,000	189,68	8 535,60
65	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,000	23,76	1 069,20
D	997		Přesun sutě				5 096,07
226	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,970	722,33	2 145,32
227	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	14,850	77,60	1 152,36
	W		2,97*5 'Přepočtené koeficientem množství		14,850		
228	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,970	224,17	665,78
229	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,850	9,77	145,08
	W		2,97*5 'Přepočtené koeficientem množství		14,850		
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,970	332,50	987,53
D	998		Přesun hmot				1 957,15
68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,864	674,43	1 257,14
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,864	375,54	700,01

