

Č. zak.: 19/314

Název akce: **Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice**

Stupeň: BOURÁNÍ

Příloha D.3.3

**D.3.3 VÝKAZ VÝMĚR OBNOVY KONSTRUKCÍ A
POVRCHŮ**

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**19/314**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**VIII. 2020**

SO 03.1 - OBNOVA POVRCHŮ A KONSTRUKCÍ PŘI VÝKOPU	OBNOVA POVRCHŮ A KONSTRUKCÍ NAD VÝKOPEM							
	POLOŽKA	DOPLŇUJÍCÍ POPIS	VÝPOČET	VÝMĚRA	MJ	POZNÁMKA	uvažovaná tl. [m]	OBJEM [m³]
	OBNOVA LINIOVÝCH PRVKŮ							
	Obnova bet. palisád	válec válec Ø200 mm, dl. 800 mm, bet. lože C20/25		9.00	ks			
	Obnova obrub š. 150 m	silniční obruba 150x250x1000, lože C20/25		72.00	m			
	Obnova obrub š. 50 m	zahradní obruba 50x250x1000, lože C20/25		221.50	m			
	OBNOVA KONSTRUKCÍ							
	Obnova dešťové kanalizace včetně 6ks UV			60.00	m			
	OBNOVA PLOCH							
	Parkovací plocha - zámková dlažba tl. 80 mm	obnova bet. zámkové dlažby v celé skladbě		104.00	m²	dlažba tl. 80 mm; ložní vrstva tl. 40 mm, štěrkodrt tl. 150 + 200 mm	0.47	48.88
Obnova bet. zámkové dlažby okolo pískoviště	obnova dlažby 300x300 tl. 60 mm v celé skladbě		23.50	m²	bet. zámková dlažba tl. 40 mm; ložní vrstva tl. 30 mm, štěrkodrt tl. 150 mm	0.22	5.17	
Obnova hřiště - jemná štěrkodrt	uložení vrstvy jemné štěrkodrti (fr. 2/4 mm) tl. 300 mm		24.50	m²		0.30	7.35	
Obnova asf. hřiště	obnova asf. hřiště v celé skladbě		70.50	m²	asf. vrstva ACO 11 tl. 50 mm; R-mat tl. 50 mm; štěrkodrt tl. 200 mm	0.30	21.15	
Obnova chodníku - zámková dlažba tl. 60 mm	obnova bet. zámkové dlažby (kost) v celé skladbě		17.00	m²	bet. zámková dlažba tl. 60 mm; ložní vrstva tl. 30 mm, štěrkodrt tl. 150 mm	0.24	4.08	
Obnova asf. chodníku	obnova asf. chodníku v celé skladbě		42.00	m²	asf. vrstva ACO 8CH tl. 40 mm; R-mat tl. 60 mm; štěrkodrt tl. 150 mm	0.25	10.50	
Zpětný zásyp	v rámci SO 02							
Ohumusování a zatravnění tl. 100 mm			406.70	m²		0.10	40.67	

SO 03.2 - PRÁCE SPOJENÉ S PŘÍSTUPEM NA STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍM STAVBY	PRÁCE SPOJENÉ S PŘÍSTUPEM NA STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍM STAVBY							
	POLOŽKA	DOPLŇUJÍCÍ POPIS	VÝPOČET	VÝMĚRA	MJ	POZNÁMKA	uvažovaná tl. [m]	OBJEM [m³]
	OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY							
	Dočasné odstranění stávajícího oplocení (hřiště)	ocelové sloupy + pletivo, výška 5.0 m	6.5+7.5	14.00	m	po odstranění zdi bude navráceno		
	Obnova oplocení hřiště	ocelové sloupy + pletivo, výška 5.0 m	6.5+7.5+36	50.00	m	obnoveno + oplocení podél komunikace - nahrazení zdi		
	Oplocení u houpačky a prolézačky	ocelové sloupky 1.2 m + dřevěná výplň		47.00	m	oplocení místo zbourané zdi		
	Dočasné odstranění stávajícího oplocení	dřevěné kůly Ø200 mm, nadz. výška 2.0 m	7.8+8.6	16.40	m	po odstranění zdi bude navráceno		
		betonové lože C20/25	(7.8+8.6)*0.235	3.85	m³	průřezová plocha 0.235 m²		
	Oplocení staveniště	mobilitní oplocení výšky min. 1.8 m		320.00	m			
	OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍM MOBILIÁŘI, HERNÍCH PRVCÍCH							
	Dočasný přesun lavičky			2.00	ks	po odstranění zdi bude navráceno		
	Dočasný přesun prolézaček			2.00	ks	po odstranění zdi bude navráceno		
	Obnova ohraničení pískoviště	tvorovky 400x200x200, na maltu + dř. obložení		16.50	m			
	Doplnění písku do pískoviště	písek tl. 200 mm	16.5*0.2	3.30	m³		0.20	0.66
	OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH PLOCHÁCH DOTČENÝCH POJEZDEM PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ							
	Parkoviště - čištění (mechanicky, tlaková voda)			286.00	m²			
	Parkoviště - oprava lokálních poruch - 30%		0.3*329.5	85.80	m²	dlažba tl. 80 mm; ložní vrstva tl. 40 mm, šterkodrt tl. 150 + 200 mm	0.47	40.33
	Doplnění jemné šterkodrti	doplnění do pojížděné plochy - fr. 2/4 tl. 100 mm		45.50	m²		0.10	4.55
	Odstanění gumových rohoží tl. 20 mm		41+71	112.00	m²		0.02	2.24
Obnova gumových rohoží	obnova gumových rohoží okolo prolézaček vč. skladby	41+71	112.00	m²	gumové rohože tl. 20 mm; pískové lože tl. 200 mm	0.22	24.64	
Asfaltové hřiště - čištění (mechanicky, tlaková voda)			140.00	m²				
Asfaltové hřiště - lokální oprava poruch - 30%		0.3*162	42.00	m²	asf. vrstva ACO 11 tl. 50 mm; R-mat tl. 50 mm; šterkodrt tl. 200 mm	0.30	14.58	
Sejmutí a opětovné vrácení ornice tl. 100 mm		3+17+18+14.5+23+13	109.50	m²	sejmutí a obnovení ornice nad rámec výkopových prací - obnova po pojezdu	0.30	32.85	