



ŘEZ A-A 1:50




ŘEZ C-C 1:50



- POPIS PRACÍ:**
- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA - STUPNĚ, PODSTUPNICE, MEZIPODESTY:**
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY
 - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
 - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
 - PROVÉST REPROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TAK, ABY BYL ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ PROTISPÁD
 - OBNOVIT ZKOSENÍ NÁŠLAPNÝCH HRAN
 - PROVÉST SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR SE VSPYEM, VČETNĚ PŘETAŽENÍ NA STĚNY
 - SCHODIŠŤOVÁ RAMENA - STĚNY, ŘÍMSY:**
 - DEMONTOVAT KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ A MADEL
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY, OMÍTKY
 - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
 - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ NEFUNKČNÍCH DILATAČNÍCH SPÁR
 - PROVĚŘIT VŠECHNY DILATAČNÍ SPÁRY JAK KONSTRUKČNÍ, TAK TECHNOLOGICKÉ
 - PO VYHODNOCENÍ DILATACÍ PROVÉST JEJICH OBNOVU A ZAJIŠTĚNÍ
 - PROVÉST SYSTÉMOVOU REPROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍPADNĚ ODHALENÉ VÝZTUŽE
 - DOPLNIT ODSEKANÉ OMÍTKY - VŽDY V UCELENÝCH OHRANIČENÝCH PLOCHÁCH/CELCÍCH, NIKOLIV POUZE LOKÁLNĚ
 - PROVÉST SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR S ANTIVANDAL/ANTIGRAFITTI ÚPRAVOU V PLNĚ PLOŠE
 - UPRAVIT POZICI KOTVENÍ ZÁBRADLÍ TAK, ABY NEZASAHOVALY DO DILATACÍ KONSTRUKCE PODCHODU
 - PROVÉST OČIŠTĚNÍ ZÁBRADLÍ A MADEL, OBNOVIT PROTIKOROZNÍ ÚPRAVU, OSADIT DO PŮVODNÍCH POLOH
 - PODCHOD - STĚNY, ŘÍMSY:**
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY, OMÍTKY
 - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
 - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ NEFUNKČNÍCH DILATAČNÍCH SPÁR
 - PROVĚŘIT VŠECHNY DILATAČNÍ SPÁRY JAK KONSTRUKČNÍ, TAK TECHNOLOGICKÉ
 - PO VYHODNOCENÍ DILATACÍ PROVÉST JEJICH OBNOVU A ZAJIŠTĚNÍ
 - PROVÉST SYSTÉMOVOU REPROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍPADNĚ ODHALENÉ VÝZTUŽE
 - DOPLNIT ODSEKANÉ OMÍTKY - VŽDY V UCELENÝCH OHRANIČENÝCH PLOCHÁCH/CELCÍCH, NIKOLIV POUZE LOKÁLNĚ
 - PROVÉST SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR S ANTIVANDAL/ANTIGRAFITTI ÚPRAVOU V PLNĚ PLOŠE
 - ODVODNĚNÍ:**
 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ROSTY A ŽLABY
 - PROČISTIT STÁVAJÍCÍ TRASY ODVODNĚNÍ
 - ODSTRANIT ZAVODNĚLÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŽLABŮ
 - OČISTIT MÍSTO ULOŽENÍ ŽLABŮ
 - OSADIT NOVÉ KOMPOZITNÍ ODVODŇOVACÍ ŽLABY S KRYCÍM ROŠTEM, NAPOJIT JE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ODVODNĚNÍ
 - PROVÉST ZKOUŠKY A PROPLACH KANALIZACE

- OSVĚTLENÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM NEJSOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE**

ŘEZ B-B 1:50



POZNÁMKY

- PODESTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OPATŘENY PROTISKLUZOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM
- PŘEDNÍ HRANA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNŮ BUDE ZKOSENÁ 25/5 mm
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY NATŘÍT OCHRANNÝM NÁTĚREM 1 x PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2 x ASFALTOVÝ NÁTĚR
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE OZNAČENA PRUHEM ŽLTÉ BARVY ŠÍŘKY 100 MM NA DÉLKU SCHODU, VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 50 MM OD HRANY SCHODU.

SANACE BETONU:

- LOKÁLNÍ REPROFILACE
- DVOUVRSTVÁ REPROFILAČNÍ STĚRKA
- OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

stavba	Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Sřekov		
místo stavby	ulice Nová Ústí nad Labem - Sřekov obec: Ústí nad Labem [554804] k.ú.: Sřekov [775 258]		
investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká hradbni 2336 401 01 Ústí nad Labem		
generální projektant	Tomáš Saidl Palachova 492/12, Ústí nad Labem, 400 01 tel.: 775 657 703, 0393@seznam.cz		
projektant oddílu PD	Tomáš Saidl Palachova 492/12, Ústí nad Labem, 400 01 tel.: 775 657 703, 0393@seznam.cz		
zodp. projektant	Tomáš Saidl		
vypracoval	Tomáš Saidl		
stufen PD	Dokumentace pro provádění stavby DPS		
oddíl dokumentace	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
název přílohy:	SO 201 - ŘEZY		
mřítko	1 : 100	datum	05/2021
č. revize		datum revize	
předmět revize		číslo přílohy	03