

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením bouracích prací bude proveden průzkum a dle potřeby následné odpojení a demontáž všech rozvodů instalací nacházejících se v prostoru navrženého bourání.


SPECIFIKACE BOURACÍCH PRACÍ

3.6

- demontáž zařízovacích předmětů + rozvodů instalací
- vybourání dělicí nenosné přčky
- odsekání keramických obkladů stěn
- vybourání konstrukce podlahy v tl.150 mm
- demontáž dveřního křídla + vybourání zárubně

3.8a, 3.8b, 3.9a, 3.9b

- demontáž zařízovacích předmětů + rozvodů instalací
- demontáž SDK podhledů
- vybourání dělicích nenosných přček
- odsekání keramických obkladů stěn
- vybourání konstrukce podlahy v tl.150 mm
- demontáž dveřních křidel + vybourání zárubní



TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
3.6	Koupelna - klienti	10,72	ker.dlažba	k.o. 2,0 m
3.8a	Předsíň WC ženy - klienti	1,80	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
3.8b	WC ženy - klienti	1,34	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
3.9a	Předsíň WC muži - klienti	1,71	ker.dlažba	k.o. 1,80 m
3.9b	WC muži - klienti	1,33	ker.dlažba	k.o. 1,80 m

LEGENDA

-  stávající stavební konstrukce
-  stavební konstrukce určené k vybourání

Měú : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016
Půdorys 3.NP - bourací práce	Č.V.	1.7