

Ústí nad Labem 22. listopadu 2021

Změna zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **16. 11. 2021, 18. 11. 2021 a 22. 11. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova**“, uveřejněnou dne **10. 11. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz 1 : Dodavatel se domnívá, že požadavek na svítidlo SAFIR 1/SON-T/B2/50W dle výkazu výměr SO 401, položka MAT. 3 je zvolen chybně. Toto výbojkové svítidlo není dlouhodobě udržitelné, s omezenou možností náhradních dílů. Dodavatel se domnívá, že i ohledem na Generel VO Ústí nad Labem schválený 90. Radou města dne 20. 9. 2021 by bylo vhodnější použití LED svítidel, např. TECEO Schröder. Přehodnotí Zadavatel požadavek na typ svítidla?

Dotaz 2 : Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr SO 101 obsahuje v položce 8 577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40 mm chybně uvedenou výměru 174,2 m².

I s ohledem na předchozí položku 7 565135121 Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 50 mm se domníváme, že správná hodnota položky 8 má být 1704,2 m².

Opraví Zadavatel výkaz výměr v souladu s dotazem?

Děkuji

Dotaz účastníka č. 2:

V zadávací dokumentaci ve Výkazu výměr u objektu SO 101 ul.Školní v oddíle 005 Komunikace, pol.č.8 – asfaltový beton ACO 11 v tl.40mm je výměra 174,2 m². S ohledem na výměru u podkladních vrstev (1704,2 m²) a na výměry v ostatních SO se domníváme, že došlo k chybnému zadání výše uvedené položky.

Prosíme o informaci, zda bude tato položka opravena a doložen nový Výkaz výměr.

Dotaz účastníka č. 3:

V rozpočtu v objektu SO 101 je uvedena výměra podkladní vrstvy ACP 16 tl. 50 mm 1704,2 m². Ohrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm je o výměře 174,2 m². Postřík spojovací je ve výměře 3 408,4 m², tedy pod každou asfaltovou vrstvou.

Žádáme proto zadavatele o úpravy výměry ohrusné vrstvy ACO 11.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí k dotazu účastníka č. 1 (Dotaz 1) následující: v průběhu zadávání zadavatel nebude měnit technické podmínky. V rámci zadávacího řízení budou oceněny materiály a dodávky uvedené v zadání. Toto zadání vychází z dokumentace odsouhlasené stavebním úřadem v rámci stavebního povolení.

K ostatním dotazům: Zadavatel dne 22. 11. 2021 uveřejnil na profilu zadavatele opravený výkaz výměr. Za chybu způsobenou projektantem se omlouváme. Položka 8 8 577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40 mm byla ve výkazu výměr opravena na výměru 1704,2 m².

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně Výkaz výměr, byla ke dni 22. 11. 2021 změněna. Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ o týden. Lhůta pro podání nabídek tedy **končí dne 6. 12. 2021 v 10:00.***

Mgr. Kateřina Lysáková, v.r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem