




PUDORYS





ŘEZ A-A.



LEGENDA:



LEGENDA BOURANI:



UPOZORNĚNÍ:

Rampa, její sklon, vlastnosti a tvar zábradlí, bude odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Nové konstrukce budou od stávajících dilatovány. Na začátku a na konci rampy bude instalován nájezdový plech.


Konstrukce rampy a zábradlí bude vyrobena z ocelových profilů, žlárově pozinkovaných. Rampa bude kotvena pomocí patních plechů, závitových tyčí a chemických kotev do betonového základu.

Prostor pod rampou bude vysypán přírodním kamenivem fr. 16-32mm

DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VÝBĚRU ZHOTOVITELE!

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL:	
Bc. Jan Jaša			
AKCE:		INŽENÝRSKÁ ČINNOST-PROVÁDĚNÍ STAVĚB	
Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory na ZŠ Pod Vodojemem, Ústí nad Labem		Rooseveltova 2, 400 01 Ústí nad Labem e-mail: priprava@varla-ul.cz tel.: +420 727 927 379	
ODDÍL:			
D.1.1. Architektonická a stavebně technická část			
KRAJ:	Ústecký	OBEC:	Ústí nad Labem
DATUM:	01/2020	MĚŘÍTKO:	1:50
ZAK. Č.:	INVESTOR: Základní škola Ústí nad Labem Pod Vodojemem 323/3a příspěvková organizace	VÝKRES:	VÝKRES Č. 07
		STUPEŇ:	DVZ
			PARÉ Č.



SCHEMA ŠKOLY