

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

zastoupena: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1024957

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1024957, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Habrovice – rekonstrukce panelové cesty“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Habrovice – rekonstrukce panelové cesty.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 29,98 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 až 6 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V průběhu stavebního řízení bylo na základě požadavku vlastníka plynárenského zařízení změněno odvodnění vozovky z betonových žlabovek na volné odvodnění do přilehlého terénu s částečným vsakováním pomocí travivodu. Toto řešení bylo v rámci stavebního řízení odsouhlaseno a povoleno.

5. Po rozebrání stávající panelové vozovky byly provedeny zhotovitelem statické zatěžovací zkoušky. V rámci těchto zkoušek byly zjištěny nevyhovující parametry pláně pod původní konstrukcí vozovky. Po konzultaci s geotechnikem a autorským dozorem byla provedena změna podloží v mocnosti 30 cm v celé ploše komunikace za vrstvu ŠD s uložením na separační geotextilii.

6. V souvislosti s touto změnou pak někteří vlastníci přilehlých objektů vyslovili obavu z možného podmáčení jejich pozemků. Z tohoto důvodu byla při kontrolním dni stavby odsouhlasena úprava odvodnění před p.p.č. 229 a 232 k.ú. Habrovice na šterbinové žlaby.

7. V důsledku výše uvedených úprav bylo rovněž nutno přistoupit k úpravě odvedení srážkových vod. Tato úprava spočívá v prodloužení podélného travivodu z drenážních trub v délce 80 m s vyústěním pomocí potrubí DN 200 přes p.p.č. 231 k.ú. Habrovice do vodoteče.

II.

Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	2 393 154,79 Kč	502 562,51 Kč	2 895 717,30 Kč
Hodnota víceprací po odečtení méněprací	717 501,11 Kč	150 675,23 Kč	868 176,34 Kč
Cena celkem	3 110 655,90 Kč	653 237,74 Kč	3 763 893,64 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 27. 01. 2022

V Teplicích dne 27. 1. 2022



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 21051

Zakázka: Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	717 501,11
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	717 501,11	150 675,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	868 176,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21051

Zakázka: Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

717 501,11 868 176,34

DOD01 Práce nad rámec S...

16 395,20 19 838,19

DOD 02 Sanace zemní pláň

640 885,08 775 470,95

DOD 03 Odvodnění

60 220,83 72 867,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD01 - Práce nad rámec S...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 395,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 395,20	21,00%	3 442,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 838,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovce – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD01 - Práce nad rámec S...

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 395,20

HSV - Práce a dodávky HSV

16 395,20

9 - Ostatní konstrukce a práce

-41 804,80

D1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 200,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD01 - Práce nad rámcem S...

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 395,20

D HSV Práce a dodávky HSV 16 395,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce -41 804,80

1	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-142,000	245,80	-34 903,60
2	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-142,000	48,60	-6 901,20

D D1 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 200,00

3	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	30,000	1 940,00	58 200,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 02 - Sanace zemní pláně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

640 885,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	640 885,08	21,00%	134 585,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

775 470,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 02 - Sanace zemní pláně

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

640 885,08

HSV - Práce a dodávky HSV

640 885,08

1 - Zemní práce

180 476,81

2 - Zakládání

244 301,83

5 - Komunikace pozemní

216 057,64

998 - Přesun hmot

48,80

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 02 - Sanace zemní pláňe

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

640 885,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

640 885,08

D 1

Zemní práce

180 476,81

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	411,000	94,48	38 831,28
	WV		1370*0,30		411,000		
	WV		Součet		411,000		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	123,300	31,51	3 885,18
	WV		411*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		123,300		
	WV		Součet		123,300		
3	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	411,000	80,00	32 880,00
	WV		411		411,000		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	411,000	17,15	7 048,65
	WV		411		411,000		
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	822,000	100,00	82 200,00
	WV		411*2		822,000		
6	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 370,000	11,41	15 631,70
	WV		1370		1 370,000		

D 2

Zakládání

244 301,83

7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 370,000	18,30	25 071,00
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 575,500	139,15	219 230,83
	WV		1370*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 575,500		

D 5

Komunikace pozemní

216 057,64

9	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-700,000	47,62	-33 334,00
10	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	1 246,040	141,00	175 691,64
	WV		1370		1 370,000		
	WV		-123,96		-123,960		
	WV		Součet		1 246,040		
11	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	670,000	110,00	73 700,00
	WV		1370-700		670,000		

D 998

Přesun hmot

48,80

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,610	80,00	48,80
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 03 - Odvodnění

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 220,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 220,83	21,00%	12 646,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 867,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 03 - Odvodnění

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 220,83

HSV - Práce a dodávky HSV

75 220,83

1 - Zemní práce

29 363,34

2 - Zakládání

5 943,45

8 - Trubní vedení

35 342,20

998 - Přesun hmot

4 571,84

M - Práce a dodávky M

-15 000,00

21-M - Elektromontáže

-15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Habrovice – rekonstrukce panelové cesty

Objekt:

DOD 03 - Odvodnění

Místo:

Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 220,83

D HSV Práce a dodávky HSV 75 220,83

D 1 Zemní práce 29 363,34

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,800	667,05	27 215,64
	VV		"úsek č. 1 - trativod DN 160"80*0,5*0,3		12,000		
	VV		60,00*0,80*0,60		28,800		
	VV		Součet		40,800		
2	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	80,00	960,00
	VV		"úsek č. 1 - trativod DN 160"80*0,5*0,3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	17,15	205,80
	VV		"úsek č. 1 - trativod DN 200"80*0,5*0,3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,000	100,00	2 400,00
	VV		12,0*2 "Přepočtené koeficientem množství		24,000		
	VV		Součet		24,000		
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	28,800	213,00	6 134,40
	VV		60,00*0,80*0,60		28,800		
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-62,500	120,84	-7 552,50

D 2 Zakládání 5 943,45

7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	-107,200	37,02	-3 968,54
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-123,280	139,15	-17 154,41
9	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	80,000	310,25	24 820,00
	VV		"úsek č. 1 - trativod DN 200"80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
10	K	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 200	m	80,000	28,08	2 246,40

D 8 Trubní vedení 35 342,20

11	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	60,000	512,00	30 720,00
12	K	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
13	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	676,00	676,00
14	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury	kus	1,000	56,20	56,20
15	K	894812151	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 490,00	2 490,00

D 998 Přesun hmot 4 571,84

16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	57,148	80,00	4 571,84
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M -15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	21-M		Elektromontáže				-15 000,00
17	K	2102900R1	Přesun stožáru veřejného osvětlení	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž a zpětnou montáž sloupu včetně svítidla, veškeré výkopové práce a použitý materiál.