



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Třeba

1874/2021

SML 1024243

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. SIM stavby spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Sládkem
se sídlem: Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 25460625
DIČ: CZ25460625

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 7. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 18. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny závazku ze Smlouvy jsou:
- dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeny v rozsahu 2,0 %, a konkrétně jsou vymezeny ve změnovém listu č. 4, a
 - dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 0,4 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny a oceněny ve změnovém listu č. 4.
4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 15. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odst. 3 tohoto článku, jehož podstatou jsou změny, které jsou přesně specifikovány a oceněny ve změnovém listu č. 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit práce po předání staveniště (předpoklad max. **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu **do 17 měsíců od předání staveniště**.

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)	32 642 455,69 Kč
DPH 15 %	4 896 368,36 Kč

Cena celkem včetně DPH	37 538 824,05 Kč
------------------------	------------------

(Slovy: „třicetsedmmilionůpětsettřicetosmtisícossmdvacetčtyřikorun českých 5 haléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 70/2R/22 ze dne 28. 11. 2022.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2022

Objednatel:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor

Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Petr Sládek

Jednatel

SIM Stavby spol. s r. o.

Příloha: Změnový list č. 4 včetně rozpočtu

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	70/2R/22		Dne	28. 11. 2022	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					

Akce: „Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“	
Změnový list číslo:	4
Datum vydání ZL:	
Název části stavby dotčené změnou	Sokl fasády, svítidla, elektroinstalace, vybavení strojovny kotelny
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení: VP 1 - Instalace revizních dvířek k odtokům z van a požárním ucpávkám VP 2.1 - Nahrazení původních zářivkových svítidel za moderní LED, dopočet svítidel do kuchyní a sociálních zařízení VP 3 - Dodávka a montáž přívodního kabelu do strojovny kotelny dle požadavku THMÚ VP 4.1 - Celoplošné přetáhnutí soklu cementovou stěrkou s vložením tkaniny, povrchová úprava ze silikonové omítky tl. 1,5 mm MP 2.2 - Odpočet navržených zastaralých zářivkových svítidel MP 3 - Odpočet oběhového čerpadla pro vytápění a směšovací ventilu Skalár MP 4.2 - Odpočet nedostatečné povrchové úpravy soklu - navržena pouze lokální oprava + nátěr	
Původní řešení: VP 1 - Revizní dvířka navrženy pouze k vodoměrům VP 2.1 - Zářivková svítidla VP 3 - neřešeno VP 4.1 - lokální oprava + nátěr celé plochy	
Nové řešení 1. Doplněny revizní dvířka k vanám a požárním ucpávkám ve stoupačkách 2.1 LED svítidla 3. Přívodní kabel pro elektroinstalace ve strojovně 4.1 celoplošná stěrka se silikonovou omítkou tl. 1,5 mm	
Zdůvodnění změny: VP 1 - Doplnění revizních dvířek je nutné z hlediska údržby van a možné kontroly a revizí požárních ucpávek umístěných ve stoupačkách rozvodů zdravotně technických instalací. VP 2.1 - Z důvodu postupného stahování navržených zářivkových svítidel z prodeje musí být nahrazena svítidla modernějšími LED typy. V budoucnu by se mohlo stát, že již nebudou k dostání náhradní trubice či další díly. Změna je nutná hlavně z důvodu 20ti leté udržitelnosti projektu. Zároveň osazením LED svítidel dojde k úspoře finančních prostředků za energie. Dále budou instalována svítidla nad rámec projektu do kuchyňských linek, předsíní a sociálních zařízení (s ohledem na stanovený provoz objektu je nutné osadit svítidla). VP 3 - Jedná se o dopočet přívodního kabelu do strojovny kotelny dle požadavku techniků THMÚ. Kabel je nutný pro napájení zařízení, které bude dávkovat přívody tepla pro topení a teplé vody z výměňkové stanice. VP 4.1 - Jedná se o náhradu stávajícího povrchové řešení soklu, které je navrženo ekonomicky a nehledí na estetiku. Navržená 10% oprava podkladu bude provedena, ale jako další krok bude provedena celoplošná penetrace podkladu, dále bude celá plocha soklu přetazena cementovou stěrkou vyztuženou tkaninou, a jako finální povrchová úprava bude zvolena silikonová omítka tl.1,5 mm. MP 2.2 - Odpočet navržených zářivkových svítidel ve společných prostorách. MP 3 - Odpočet nepotřebných komponentů (čerpadlo a směšovací ventil) ze strojovny kotelny. Po konzultaci s technikem THMÚ nejsou tyto zařízení z hlediska regulace v současné době potřebné. Regulace tepla a teplé vody probíhá již ve výměňkové stanici mimo objekt. MP 4.2 - odpočet stávajícího esteticky nevyhovujícího návrhu povrchové úpravy soklu. Lokální vysprávka a nátěr nahrazeny celoplošnou úpravou viz VP 4.1.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Prodloužení termínu realizace o 4 týdny oproti smluvnímu termínu dokončení je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace. Jedná se o dodatečné viz text zdůvodnění změny VP 4.1 výše. Celoplošná povrchová úprava soklu vyžaduje více času pro realizaci než uvažovaná desetiprocentní oprava. Nové řešení vyžaduje také delší technologické přestávky pro správné provedení a návaznost všech vrstev. Dále prodloužení navazuje na opožděné dodávky prvků slaboproudé instalace kvůli prudkému zdražování energií, a tím omezení výroby. Jedná se zejména o prvky CCTV, vybavení rackové skříně a záložního zdroje UPS. Po konzultaci s investorem a technickým dozorem bylo se zhotovitelem dohodnuto výše uvedené prodloužení termínu realizace.	
Přílohy: rozpočet	
PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH	
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	
ROZDÍL CENY BEZ DPH	
631 009,40 Kč -260 429,46 Kč 370 579,94 Kč	

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:


„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Změnový list č.4				
		ZRN	DPH 15%	VČ.DPH
	Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222	-226 463,00 Kč	-33 969,45 Kč	-260 432,45 Kč
	Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222	-33 966,46 Kč	-5 094,97 Kč	-39 061,43 Kč
	Méněpráce celkem	-260 429,46 Kč	-39 064,42 Kč	-299 493,88 Kč
	Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222	534 852,00 Kč	80 227,80 Kč	615 079,80 Kč
	Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222	96 157,40 Kč	14 423,61 Kč	110 581,01 Kč
	Vícepráce celkem	631 009,40 Kč	94 651,41 Kč	725 660,81 Kč
	Změnový list č.4 celkem	370 579,94 Kč	55 586,99 Kč	426 166,93 Kč
	Změnový list č.4 celkem zaokrouhleno	CENA BEZ DPH	VÝŠE DPH 15%	CENA VČETNĚ DPH
	Cena dle SOD	26 792 261,77 Kč	4 018 839,27 Kč	30 811 101,04 Kč
	Změnový list č.1	4 076 344,09 Kč	611 451,61 Kč	4 687 795,70 Kč
	Změnový list č.2	1 185 033,89 Kč	177 755,08 Kč	1 362 788,97 Kč
	Změnový list č.3	218 236,00 Kč	32 735,40 Kč	250 971,40 Kč
	Změnový list č.4	370 579,94 Kč	55 586,99 Kč	426 166,93 Kč
	Nová cena díla celkem bez DPH	32 642 455,69 Kč	4 896 368,36 Kč	37 538 824,05 Kč

Zpracoval : Daniel Dluhoš

Datum:




„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222				
	Název	ZRN	Přípočty	
			DPH 15%	VČ.DPH
VP 1	Revizní dvířka	35 643,00 Kč	5 346,45 Kč	40 989,45 Kč
VP 2.1	Změna a dopočet svítidel	485 783,00 Kč	72 867,45 Kč	558 650,45 Kč
VP 3	Dopočet elektroinstalace dle požadavku THMÚ	13 426,00 Kč	2 013,90 Kč	15 439,90 Kč
	Celkem	534 852,00 Kč	80 227,80 Kč	615 079,80 Kč

Zpracoval : Daniel Dlugoš



SOUPIS PRACÍ

Objekt

VP 1 - Revizní dvířka

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 643,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				35 643,00	
1	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových pro přičky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	33,000	309,00	10 197,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://pocet.mikroplan.cz/55556m/PSV_URS_2022_02/763172322		33,000			
VV			vany					
VV			33					
2	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových pro přičky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	34,000	309,00	10 506,00	CS ÚRS 2022 02
požární ucpávky na stoupačkách								
VV			34		34,000			
VV								
3	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá plastová 200x200mm bílá	kus	33,000	190,00	6 270,00	Nová nabídková cena
3	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá plastová 300x300mm bílá	kus	34,000	255,00	8 670,00	Nová nabídková cena

VP 2.1 - Změna a dopočet svítidel

Soupis položek - přípočty						485 783,00 Kč
p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
1	A - SVITIDLO LINEA 4400/840	ks	60,00	1782,00	106 920	
2	AN - SVITIDLO LINEA 4400/840 M1H	ks	28,00	3600,00	100 800	
3	C - LED svítidlo Mirror R15 (pod linku)	ks	33,00	887,00	29 271	
4	D - LENTIL 1100/840 OP IP44	ks	16,00	1092,00	17 472	
5	E - LENTIL 1600/840 OP IP44	ks	70,00	1490,00	104 300	
6	F - LENTIL 1100/840 SO OP IP44 - s čidlem	ks	1,00	1810,00	1 810	
7	Nouzové sv. ENI-STAR 2W 1h	ks	25,00	990,00	24 750	
součet						385 323,00 Kč
Elektromontáže						
11	A - SVITIDLO LINEA 4400/840	ks	60,00	350,00	21 000	
12	AN - SVITIDLO LINEA 4400/840 M1H	ks	28,00	350,00	9 800	
13	C - LED svítidlo Mirror R15 (pod linku)	ks	33,00	490,00	16 170	
14	D - LENTIL 1100/840 OP IP44	ks	16,00	410,00	6 560	
15	E - LENTIL 1600/840 OP IP44	ks	70,00	410,00	28 700	
16	F - LENTIL 1100/840 SO OP IP44 - s čidlem	ks	1,00	430,00	430	
17	Nouzové sv. ENI-STAR 2W 1h	ks	25,00	340,00	8 500	
18	Výpočet a měření osvětlení	kpl	1,00	9300,00	9 300	
součet						100 460,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VP 3 - Dopčet elektroinstalace del požadavku THMÚ


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV							13 426,00	
D 6 Elektromontáže							13 426,00	
1	M	101105	kabel CYKY - J 3x1,5 - dodávka	m	80,000	16,80	1 344,00	Nabídková cena
2	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 - montáž	m	80,000	28,35	2 268,00	Nabídková cena
3	K	219002612	výřezání rýhy/zeď panel/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	40,000	168,00	6 720,00	Nabídková cena
4	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	40,000	63,60	2 544,00	Nabídková cena
5	M		podružný materiál	kpl	1,000	550,00	550,00	Nová nabídková cena

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222				
	Název	ZRN	Přípočty	
			DPH 15%	VČ.DPH
VP 4.1	Povrchová úprava soklu	96 157,40 Kč	14 423,61 Kč	110 581,01 Kč
	Celkem	96 157,40 Kč	14 423,61 Kč	110 581,01 Kč

Zpracoval : Daniel Dluhoš



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VP 4.1 - Povrchová úprava soklu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 157,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlany a osazování výplní				96 157,40	
1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	161,745	58,50	9 462,08	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622131121								
2	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vřtačením do imelu stěn	m2	161,745	246,00	39 789,27	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622142001								
VV			plocha (7)					
VV			sokl					
VV			"jln"		29,000			
VV			"východ"		37,000			
VV			"sever"		22,000			
VV			"západ"		29,000			
VV			(6,75+7,80)*2*2,50		72,750			
VV			-3,45*2,20*2*2		-30,360			
VV			(3,45+2,20*2)*0,15*2		2,355			
VV			Součet		161,745			
3	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	161,745	290,00	48 906,05	Nabídková cena

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.4 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222				
	Název	ZRN	Odpočty	
			DPH 15%	VČ.DPH
MP 2.2	Změna a dopočet svítidel	-178 668,00 Kč	-26 800,20 Kč	-205 468,20 Kč
MP 3	odpočet vybavení strojovny vytápění objektu	-47 795,00 Kč	-7 169,25 Kč	-54 964,25 Kč
	Celkem	-226 463,00 Kč	-33 969,45 Kč	-260 432,45 Kč

Zpracoval : Daniel Dlugoš



MP 2.2 - Změna a dopočet svítidel

Soupis položek - odpočty						-178 668,00 Kč
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
49	900515112	A - sv.zářiv.přisaz. 2x36W	ks	55,00	866,25	47 644
50	900592126	zářivka lineární 36W, 840lm	ks	110,00	49,35	5 429
51	900515113	B - sv.zářiv.přisaz. 2x36W dle výpočtu osvětlení	ks	4,00	866,25	3 465
52	900592126	zářivka lineární 36W, 840lm	ks	8,00	49,35	395
53	900515114	AN - 2x36W jako A + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící	ks	28,00	1942,50	54 390
54	900592126	zářivka lineární 36W, 840lm	ks	56,00	49,35	2 764
55	900515114	BN - 2x36W jako B + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící	ks	1,00	1942,50	1 943
56	900592126	zářivka lineární 36W, 840lm	ks	2,00	49,35	99
57	900515115	svítidlo nást., kruh plast. opál kryt 230V/50Hz/E27 IP54	ks	9,00	714,00	6 426
58	900592136	zářivka kompaktní 20W/E27 bílá	ks	9,00	44,10	397
59	LG0066000	svítidlo NO 1x8W/140lm 230V/50Hz/1hod IP42 netrvalé	ks	25,00	866,25	21 656
součet						144 606,00 Kč
Elektromontáže						
110	210201022	svítidlo zářivkové přisazené /2 zdroje	ks	88,00	283,50	24 948
111	210201022	svítidlo zářivkové přisazené /1 zdroj	ks	9,00	283,50	2 552
112	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	25,00	262,50	6 563
součet						34 062,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

MP 3 - odpočet vybavení strojovny vytápění objektu


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-47 795,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-47 795,00	
100	M	40511232	patní měřič teple vody SKALÁR III OS DN 20 Qn=2,5 m3/h	kus	-1,000	18 480,00	-18 480,00	Nabídková cena
			Čerpadlo Magna 40-100 F	ks	-1,000	29 315,00	-29 315,00	Nabídková cena

„Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům“

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.4

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - ODPOČTY - dle odst. 6, § 222		Odpočty		
	Název	ZRN	DPH 15%	VČ.DPH
MP 4.2	Povrchová úprava soklu	-33 966,46 Kč	-5 094,97 Kč	-39 061,43 Kč
	Celkem	-33 966,46 Kč	-5 094,97 Kč	-39 061,43 Kč

Zpracoval : Daniel Dlugoš



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

MP 4.2 - Povrchová úprava soklu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 966,46	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 966,46	
4	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrzlých nebo štukových omítek	m2	-161,745	25,00	-4 043,63	Nabídková cena
5	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	-161,745	170,00	-27 496,65	Nabídková cena
6	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	-161,745	15,00	-2 426,18	Nabídková cena