LODŽIOVÁ STĚNA
3,60/2,90 m

STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽ

LEVÉ PROVEDENÍ

PŮDORYS 1 : 50



POHLED 1 : 50



PRAVÉ PROVEDENÍ

PŮDORYS 1 : 50



POHLED 1 : 50



SPECIFIKACE DEMONTÁŽÍ

- demontáž topného tělesa
- demontáž dřevěného zdvojeného okna 1500/1600 mm do suti
- demontáž dřevěných balkonových dveří 1000/2400 mm do suti
- demontáž dřevěné lodžiové stěny 3600/2900/130 mm do suti
- zpětná montáž topného tělesa - po dokončení nové vyzdívané lodžiové stěny

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VYZDĚNÝCH LODŽIOVÝCH STĚN - celkem 6 ks

Stávající zdivo YTONG tl.250 mm bude z venkovní strany
doplněno kontaktním zateplením :

- lepící tmel tl. 4 mm
- tepelná izolace EPS tl. 100 mm
- talířové hmoždinky
- armovací tmel tl. 4 mm
- armovací sklotkanina
- venkovní tenkovrstvá omítka tl. 2 mm

Součástí zateplení bude výměna oplechování okenních parapetů.

LODŽIOVÁ STĚNA
3,60/2,90 m

NOVÝ STAV - DODÁVKA A MONTÁŽ

LEVÉ PROVEDENÍ - celkem 29 ks

PŮDORYS 1 : 50



POHLED 1 : 50



PRAVÉ PROVEDENÍ - celkem 26 ks

PŮDORYS 1 : 50



POHLED 1 : 50



LEGENDA

navržené vyzdívky budou provedeny v tl.200 mm
z přesných tvárnic YTONG pevnostní třídy P2 - 400
na tenkovrstvou maltu pevnostní třídy M 5

POZNÁMKA

Připojovací spáry výplní otvorů musí být provedeny
dle ČSN 730540-2 (viz Specifikace prací).

SKLADBA VYZDÍVANÉ LODŽIOVÉ STĚNY

- vnitřní tenkovrstvá omítka tl. 2 mm
- armovací sklotkanina
- armovací tmel tl. 4 mm
- tvárnice YTONG tl.250 mm
- lepící tmel tl. 4 mm
- tepelná izolace EPS tl. 100 mm
- talířové hmoždinky
- armovací tmel tl. 4 mm
- armovací sklotkanina
- venkovní tenkovrstvá omítka tl. 2 mm

MěÚ : Magistrát města Ústí nad Labem	Vypracoval	M.Dolník
ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa	Odp.projektant	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	zjedn.dok.
Domov pro seniory Dobětice, p.o. Šrámkova 38A Ústí nad Labem V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů	Datum	01/2021
	Měřítko	1:50
	Č.zak.	774 - 2020
Úprava lodžiových stěn 3,60/2,90 m	Č.V.	13