

ING. JIŘÍ ŠIMURDA – autorizovaný inženýr
Projektová činnost elektro – slaboproud

Jizerská 2912/22, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 603 186 737 IČO: 151 773 19

Ústí nad Labem – Klíše, ulice U Koupaliště

Koncové obratiště u plavecké haly

Jednostupňová dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby z.č. 23 01 01

D Stavební část

SO 401 Přeložka VO

Soupis materiálu a prací

Příloha 6

Datum : Duben 2023

Vypracoval : Ing. Jiří Šimurda

Ústí n.L. U Koupaliště, koncové obratiště

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
------	-----	-----	-------	----	--------

SO 401: Přeložka VO

741: Elektromontáže

1.	MP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0
2.	MP	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0
3.	MP	741231005	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 25 mm ² se zapojením vodičů	kus	1,0
4.	H	X34562697	Elektrovýzbroj - 15-35/6	kus	1,0
5.	H	X34562698	Kryt svorkovnice	kus	1,0
6.	MP	741320003	Montáž pojistka skleněná se zapojením vodičů	kus	1,0
7.	H	35825220	pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1,02W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,0
8.	MP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,0
			Svorka SS ; 2		2,0
			Svorka SP;1		1,0
9.	H	X34561024	Svorka 0,08 - 4 mm ²	ks	3,0
			SS ; 2		2,0
			SP ; 1		1,0
10.	MP	741132474	Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25	kus	3,0

921: Silnoproud

1.	MP	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	2,0
2.	MP	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,0
3.	MP	218204021	Demontáž stožárů osvětlení ostatních	kus	1,0
4.	MP	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,0
5.	H	X2	Gumová manžeta pro stožáry VO	kus	1,0
6.	MP	210204106	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg	kus	1,0
7.	MP	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,0
8.	MP	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	19,0
9.	MP	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	24,0
10.	H	34113032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	19,0
11.	H	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	24,0
12.	MP	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	2,0
13.	H	X28613961	trubka ochranná PEHD 20 mm	m	2,0
14.	H	X4	Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm ² (krabice 100ks), montáž	kus	1,0
15.	H	X5	Smršťovací trubky pro CYKY 3J x 1,5 mm ² (krabice 100ks), dodávka	kus	1,0
16.	MP	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	28,0
17.	H	15614109	drát kruhový Pz měkký ČSN 42 6403 jakost 11 343 D 10,0mm	kg	0,182
			28*0,0065		0,182

946: Zemní práce při externích montážích

Poznámka : Zemní práce spojené s hloubením rýh pro kabely a šachtu sloupu VO jsou součástí SO 101 Komunikace

1.	MP	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,1
2.	MP	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m ³	1,0
3.	MP	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	4,125
			1,65t/m ³ ; 2,47*1,67		4,125

4.	MP	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	28,0
5.	MP	X460671114	Zákryzová deska KD200	m	28,0
6.	MP	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	24,0
7.	H	28613961	trubka ochranná PEHD 50x2,9mm	m	28,0
kopoflex ; 28					28,0

8.	MP	460431151	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	28,0
9.	MP	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,0
10.	H	X1	Pouzdro stožárové. 300 mm montáž	kus	1,0
11.	H	X3	Pouzdro stožárové. 300 mm dodávka	kus	1,0

958: Revize vyhrazených technických zařízení

1.	MP	580108011	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	2,0
2.	MP	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,0
3.	MP	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	2,0
4.	MP	REVIZE	Revizní správa elektro	hod	16,0

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celek...	1,0
			Geodetické zaměření nového kabelu a sloupu VO ; 1		1,0