

Datum: 5. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/165762/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/194213/2023/LysK
JID: MMULSSAJ3Z2V7B
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **31. 5. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, uveřejněnou dne **17. 5. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů:

- Ve VV SO 101 jsou položky trubního vedení a kanalizační šachty (č.49 – 55), ale v PD nejsou patrné hloubky šachet, jaké poklopy, jaký je řez pro uložení potrubí, zda jsou v zemních pracích i výkopy pro tyto položky, ... Žádáme o doplnění VV a PD, s jasnou specifikací pro požadované položky.
- V PD SO 101 jsou situace 01 která zahrnuje komunikaci ve staničení od 0,00 do 0,56676 km, dále pak situace 02 od 0,64 km, tedy v žádné ze situací není úsek komunikace od 0,56676 do 0,64 km – žádáme o doplnění situací.
- Co se týče ostatních objektů SO 185, 401, 460, 461, 462, 463 – žádáme o vydání jednoznačného VV, který má být dle ZZVZ součástí zadávací dokumentace, dále pak vydaná PD je nedostatečná, chybí vzorové řezy uložení potrubí, kubatury výkopů, podélné profily, řešení souběhu jednotlivých vedení, ...

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazů dne 5. 6. 2023 doplňuje Přílohu č. 5 – Výkaz výměr a Přílohu č. 6 – Projektová dokumentace.

K dotazu navíc doplňuje: V projektové dokumentaci jsou doloženy vzorové řezy uložení potrubí a šachet, podélné profily nejsou k dispozici, jedná se pouze o přípojky UV na stávající síť, hloubka stáv. kanalizace je pouze orientační, není znám její podélný profil. Dešťová kanalizace v chodníku je dle provedeného šetření uložena v hloubkách 2,6 – 2,9 m.

Řešení souběhu jednotlivých vedení – v případě nových přeložek se nepředpokládá kolize, jednotlivé sítě budou uloženy ČSN 736005 s min.

Pol. 49 – přípojky k vpustím, výkop je zahrnut v 13273

Pol. 50 - chráničky – stávající sítě vedené v zeleni, nově jsou pod rozšířenou plochou chodníku-stezky, do chráničky bude vedení uloženo v případě, že dojde k odhalení sítě

POL. 51 – počet šachet 17ks je předpoklad 30% výměny stávajících šachet, bude posouzeno na základě místního šetření po provedení odkopu a odhalení šachet, bude odsouhlaseno TDI, výkopy jsou započítány v zemních pracích-upravena hloubka na 2,6m - viz pol. 13173

Pol. 52 – šachty na trativodech, výkopy jsou započítány v zemních pracích -pol. 13173

Pol. 53 – Uliční vpusti – výkopy jsou započítány v zemních pracích -13173

Pol. 54 – úprava poklopů (56-17=39) změna, položka upravena

Pol. 55 – zkouška vodotěsnosti – pro přípojky k dešťovým vpustím

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně Příloha č. 5 – Výkaz výměr a Příloha č. 6 – Projektová dokumentace, byla ke dni 5. 6. 2023 doplněna.

Vzhledem k již prodloužené délce lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel tuto lhůtu dále prodlužovat.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem