

Datum: 13. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/165762/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/208023/2023/LysK
JID: MMULSSS3KHB0FC
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 7 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo ve dnech **9. 6. 2023, 12. 6. 2023 a 13. 6. 2023** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, uveřejněnou dne **17. 5. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

1. Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky:

11	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2.995,151
		zpětné použití, odkup zhotovitelem		
		<i>ze situace demolice</i>		
		<i>vozovka 22671 *0,11=2 493,810 [G]</i>		
		<i>zastávky (celá konstrukce) 515*0,22=113,300 [N]</i>		
		<i>křižovatky 953*0,11=104,830 [I]</i>		
		<i>lokální opravy cca35% 0,35*0,06*22671=47,481 [E]</i>		
		<i>zazubení</i>		
		<i>0,06 *1,25*1798=134,850 [L]</i>		
		<i>0,05*1*1798=89,900 [Q]</i>		
		<i>ostrůvky 81*0,06=4,860 [M]</i>		
		<i>přeložky 68*1*0,09=6,120 [O]</i>		
		<i>G+N+I+E+L+Q+M+O=2 995,151 [K]</i>		

V technické zprávě i v řezu se uvádí, že v místech lokálních oprav bude odfrézování v tl. 50 mm. Z jakého důvodu se ve VV počítá s tl. 60 mm?

2. ve výkazu výměr je položka:

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	149,000
přípojky UV, SV, zaústění UV		
<i>přípojky UV 149=149,000 [A]</i>		

Ani z technické zprávy nelze vyčíst jaké dimenze, délky a zatížení trubek jsou požadovány. Může zadavatel doplnit?

Dotaz účastníka č. 2:

V reakci např. na odpověď č. 2 z dodatečné informace č. 2 :

V ohledu na termín realizace. Jak bude postupováno v případě, že bude posouzeno, že bude potřeba výměny mnohem více šachet. Bude termín realizace posunutý? V plánování termínu plnění, vzhledem k tomu, že je to hodnotící kritérium, uchazeči přemýšlí opravdu nad každým dnem. Pokud by bylo potřeba realizovat třeba 35 šachet, na termín už to bude mít velký vliv. Stejná otázka i naopak, pokud bude vyhodnocena nutnost realizace např. pouze 2 ks šachet, bude se termín realizace krátit? Jak se bude v tomto případě postupovat, děkujeme za odpověď!

Dotaz účastníka č. 3:

Zadavatel ve výkazu výměr v objektu SO 101 uvádí a požaduje provedení obrusné asfaltové vrstvy v modifikované variantě:

41	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	25 621,000
----	--------	------------------------------------------------------------------	----	------------

Technická zpráva i vzorový řez komunikací naproti tomu udává nemodifikovanou variantu asfaltové vrstvy.

Výměna konstrukčních vrstev vozovky v tl. 110mm:

ACO 11 S 40mm ČSN EN 13 108-1

CELKOVÁ KONSTRUKCE D0-N-4

ACO 11 S 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Může zadavatel upřesnit jakou variantu ACO požaduje? Pokud bude požadovat variantu modifikovanou může posléze upřesnit i druh požadované modifikované směsi? Dále pokud bude požadovat variantu nemodifikovanou upraví tak výkaz výměr? Rozdíl v ceně asfaltové směsi modifikované a nemodifikované je zcela zásadní pro řádné ocenění veřejné zakázky.

Děkuji s přátelským pozdravem

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1:

Dle diagnostiky byla stanovena tloušťka lokálních oprav 50mm. Při zpracování výkazu výměr jsme nakonec stanovili tloušťku na 60mm z důvodu nově navrhované konstrukce v místech rozšíření. Není zřejmé, kde lokální opravy budou potřeba a je možné, že budou navazovat na konstrukční vrstvy rozšíření vozovky, tloušťka byla sjednocena právě z důvodu technologie zpracování.

Napojení budou zajišťovat přípojky PVC DN200 SN12, délka přípojek dle VV 149m.

K dotazu č. 2:

V případě zjištění a odsouhlasení víceprací bude v odůvodněných případech vzhledem k povaze víceprací posunut také termín zhotovení.

Všichni účastníci řízení mají stejné zadávací podmínky. Při zjištění skutečnosti, že není potřeba realizovat výměnu většího počtu šachet, může dojít k úspoře času realizace. Termín na dokončení stavby se nebude krátit.

K dotazu č. 3:

Položka byla upravena v souladu s PD na 574A34- Asfalt. Beton pro obrusné vrstvy ACO11+, 11S viz doplněný Výkaz výměr (příloha č. 5 Výzvy).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně Příloha č. 5 – Výkaz výměr, byla ke dni 13. 6. 2023 doplněna.

Vzhledem k již prodloužené délce lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel tuto lhůtu dále prodlužovat.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem