

Datum: 23. 8. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/255793/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/301289/2023/LysK
JID: MMULSSWAJ6OUGL
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 8. 2023** a **22. 8. 2023** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **1. 8. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,

níže zasílám dotaz k zadávací dokumentaci.

Dle Technické zprávy kanalizace (D.1.1) má být pro nádrž ČSOV provedena pažená stavební jáma zajištěná štětovicemi. Tomu v rozpočtu i odpovídají příslušné položky (Zřízení beraněných stěn ... apod.). Nad místem provádění těchto prací vede nadzemní vedení (dle Výkresové dokumentace: Veřejné osvětlení a Kabely ČEZ VN). Budou tato vedení v době provádění stavby odstraněna nebo jaká je představa zadavatele ohledně provádění beraněných štětových stěn pod nadzemním vedením?

S pozdravem

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu pro žebříky ČS. Ve výkazu výměr je pozinkovaná ocel a ve výkresech se uvádí nerezová ocel tř. 17. Co platí?

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem,

Dotaz účastníka č. 3:

Dodavatel tímto ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádá zadavatele o poskytnutí písemného vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedený dotaz/žádost:

1.Ve výkazu výměr v objektu PS 01 – strojní část – položka č. 16.

16	K	Pol16	Uzavírací deskové šoupě DN 65, teleskop.provedení, poklop soupátkový	ks	4,000
----	---	-------	--	----	-------

Dle výkresové dokumentace by měl být pouze 1 ks. Která varianta tedy platí?

2.Ve výkresové dokumentaci strojní technologie jsou v oddělovací komoře uvedeny prutové česle. Nejsou přesně specifikovány ani zmíněny v technické zprávě ani v položkovém rozpočtu.

Je dodávka česlí součástí nabídky? Pokud ano, doplní zadavatel specifikaci a VV?

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1:

V blízkosti stavby ČSOV se nachází vzdušné vedení VO ve správě (DPMUL) a vzdušné vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.). Zhotovitel po vytyčení a umístění ČSOV v místě stavby, v návaznosti na stávající přítoky stávající kanalizace a po vytyčení stávajících inženýrských sítí osloví správce příslušné inženýrské sítě a požádá o dočasné vypnutí či dočasné zaizolování vedení.

Položka pro ocenění se nachází VON – Vedlejší a ostatní náklady:

20	K	3.12	Přeložky sítí, provizorní řešení elektro, provizorní propoje a dočasné technologické zařízení pro jednotlivé etapy výstavby dle B1 - ZOV (včetně dodávky, montáže a provozu)	Kč	1,000	0	0	R - položka
----	---	------	--	----	-------	---	---	-------------

K dotazu č. 2:

Materiál pro žebříky ČS je nerezová ocel. tř. 17. Došlo k úpravě soupisu prací (R03) u objektu SO 03 – Čerpací stanice odpadních vod, položka:

- p.č. 151 – dodávka ocelového žebříku dl. 2 m - změna textu/popisu položky (náhrada pozinku za nerez)
- p.č. 154 – dodávka ocelového žebříku d. 4 m – změna textu/popisu položky (náhrada pozinku za nerez)

Ve Výkazu výměr jsou dotčené položky podbarveny oranžově, včetně barevného podbarvení dotčených listů Soupisu.

K dotazu č. 3:

Platí množství dle výkresové dokumentace v počtu 1x ks

Došlo k úpravě soupisu prací (R03) u objektu PS 02 – ČS – strojní část, položka:

16	K	Pol16	Uzavírací deskové šoupě DN 65, teleskop.provedení, poklop soupátkový	ks	1,000
----	---	-------	--	----	-------

Doplnění specifikace česlí do odlehčovací komory ČS.

Upřesněno ve výkresové části Dokumentace pod č. D1.1_05-1 a D.1.1_05-3, specifikace doplněna následovně: prutové česle s dolní otevřenou hranou (nerez 2xU30 délka 900 mm, 1x U30 d. 1300 mm, 15x prut.nerez pr. 12 mm, 2x jechl nerez 20x10x1,5 mm d.1200 mm).

Došlo k úpravě soupisu prací (R03) u objektu SO 03 – Čerpací stanice odpadních vod, položka:

- p.č. 157 – **NOVÁ** – montáž atypických hrubých česlí
- p.č. 158 – **NOVÁ** – dodávka atypických hrubých česlí
- p.č. 156 – přesun hmot – změna vykázaného množství

Ve Výkazu výměr jsou dotčené položky podbarveny oranžově, včetně barevného podbarvení dotčených listů Soupisu.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ke dni 23. 8. 2023 byl na profilu zadavatele vložen doplněný Výkaz výměr (příloha č. 5 Výzvy) a výkresová část PD vč. Společného povolení a Dokladové části (příloha č. 6a Výzvy). Vzhledem ke zbývajícím délcům lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel dále lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem