



STŘECHA



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY MUSÍ BÝT ZABUDOVÁNY V SOULADU S TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ OPRACOVÁNÍ DETAILŮ NÁROŽÍ, ŮŽLABÍ, HŘEBENE A PROSTUPŮ
- V RÁMCI STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÉ PRVKY PRO ODVĚTRÁNÍ MEZERY MEZI DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU (DIF. FOLIÍ) A STŘ. KRYTINOU A Z PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
- PODSTŘEŠNÍ PROSTOR BUDE PROVĚTRÁVÁN VĚTRACÍ MŘÍŽKOU U OKAPU, VĚTRACÍMI HLAVICEMI, VĚTRACÍM PÁSEM HŘEBENE, VĚTRACÍMI TAŠKAMI A DIFÚZNÍ FOLIÍ
- PROSTUPY DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU BUDOU ŘEŠENY DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE
- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A PODBITÍ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES SKLADEB
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE OPATŘEN JÍMACÍ SOUSTAVOU HROMOSVODU VIZ ELEKTROINSTALACE.

- ③ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
 - LATĚ 60x40MM
 - KONTRALATĚ 40 MM
 - POJISTNÁ VYSOCEDIFÚZNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 0,6 MM
 - DŘ. PŘÍHRADOVÝ VAZNIK
 - ODVĚTRÁVANÝ PODSTŘEŠNÍ PROSTOR



±0,00 = 205,50 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ PODLAHY SO 09)

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projekty Ševčík Projekty Ševčík s.r.o. Růžová 1001, 763 12 Vlzovice IČ: 09186697 Tel.: +420 777 865 538 E-mail: rsprojekty@seznam.cz	
KRAJ:	ÚSTECKÝ	PROFESE:	STAV.TECH.ŘEŠENÍ
MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM	VYPRACOVAL:	Projekty Ševčík s.r.o., Ing.R.Ševčík tel.777865538 rsprojekty@seznam.cz
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.RADEK ŠEVČÍK
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RADEK ŠEVČÍK
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 09 Sociální a skladové zázemí Architektonicko stavební řešení	MĚŘÍTKO: 1:100	KÓD PROJEKTU:	11/2022
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	08/2023
STŘECHA		Č.VÝKRESU:	D.1.2-9-1.1.05 ZM Č.: