PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 01 (DSO 01-1)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (štěrkopísek - prorostlý travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 100mm TZN. 1.426 m2 x 0,10 =143 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (škvára - "N" - předpoklad obsahu nebezpečných látek)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 200mm TZN. 1.426 m2 x 0,20 =285 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 1.426 m2 : 2 x 0,05= 36 m3 (tvorba zhutněné pláně)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 02

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN. 910m2 x 0,05 =46 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN. 910m2 x 0,25 =228 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 910m2 : 2 x 0,05= 23 m3 (tvorba zhutněné pláně)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 03

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.127m2 x 0,05 =7 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN.127m2 x 0,25 =32 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 127m2 : 2 x 0,05= 3m3 (tvorba zhutněné pláně)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 04

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.160m2 x 0,05 =8 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN.160m2 x 0,25 =40 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 160m2 : 2 x 0,05= 4m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE U SAMOSTATNÉHO DĚTSKÉHO PRVKU PROVEDEN DOPLŇUJÍCÍ ODKOP 10m3 - zářez
zemina použita pro hutněný násyp 10m3 - tzn.provedení dopadiště v zářezu

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 05

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (štěrkopísek - prorostlý travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 100mm TZN. 272m2 x 0,10 =27 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (škvára - "N" - předpoklad obsahu nebezpečných látek)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 200mm TZN. 272 m2 x 0,20 =55m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 272m2 : 2 x 0,05= 7m3 (tvorba zhutněné pláně)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 06

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN. 637m2 x 0,05 =32 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN. 637m2 x 0,25 =159 m3 (z toho 125m3 uloženo do hutněného násypu v blízkosti sektoru skoku do dálky (SO 12)
- ostatních 34 odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 637m2 : 2 x 0,05= 16 m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V URČENÉM ROZSAHU ZATRAVŇOVANÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV
(zeminy s travním drnem) V PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.145m2 x 0,05 = 7 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 08

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.289m2 x 0,05 =15 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN.289m2 x 0,25 =87 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 289m2 : 2 x 0,05= 15 m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V URČENÉM ROZSAHU ZATRAVŇOVANÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV
(zeminy s travním drnem) V PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.1.063 m2 x 0,05 = 53 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE U CHODNÍKU PROVEDEN DOPLŇUJÍCÍ ODKOP 20m3 - zářez
zemina použita pro hutněný násyp 20m3 - tzn.provedení chodníku v zářezu

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE U FITNESS PLOCHY PROVEDEN DOPLŇUJÍCÍ ODKOP 300m3 - zářez
z toho bude 50m3 uloženo do hutněného násypu u opěrné zdi (SO 09) - ostatních 250m3 přesun do 100m a uložení do hutněného násyp u skoku do dálky (SO 12)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 10

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU IN-LINE OVÁLU PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.794m2 x 0,05 =40 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU IN-LINE OVÁLU PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN.794m2 x 0,25 =199 m3 (z toho 100m3 uloženo do hutněného násypu v blízkosti objektu zázemí (SO 06)
- ostatních 99 odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU IN-LINE OVÁLU PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením)
V MAX PRŮM.MOCNOSTI 100mm TZN.794m2 x 0,1 =80 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ IN-LINE OVÁLU DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 794m2 : 2 x 0,05= 20 m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU MANIPULAČNÍ PLOCHY a ZPEVNĚNÝCH PLOCH U OBJEKTU ZÁZEMÍ PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina prorostlá travním drnem) V MAX PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.418m2 x 0,05 =21 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU MANIPULAČNÍ PLOCHY a ZPEVNĚNÝCH PLOCH U OBJEKTU ZÁZEMÍ PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením) V MAX PRŮM.MOCNOSTI 250mm TZN.418m2 x 0,25 =105m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ MANIPULAČNÍ PLOCHY a ZPEVNĚNÝCH PLOCH U OBJEKTU ZÁZEMÍ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 418m2 : 2 x 0,05= 11 m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE U MANIPULAČNÍ PLOCHY PROVEDEN DOPLŇUJÍCÍ ODKOP 75m3 - zářez
zemina použita pro hutněný násyp 75m3 - tzn.provedení dopadiště v zářezu

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE V URČENÉM ROZSAHU ZATRAVŇOVANÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV
(zeminy s travním drnem) V PRŮM.MOCNOSTI 50mm TZN.777 m2 x 0,05 = 39 m3 (odvoz a uložení na skládce do 20km vč.poplatku)

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE SO 12

PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ
(v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm z 1/2 zpevněných ploch TZN. 146m2 : 2 x 0,05= 4m3 (tvorba zhutněné pláně)

V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE U DOPADIŠTĚ VRHU KOULÍ PROVEDEN DOPLŇUJÍCÍ ODKOP 25m3 - zářez
zemina použita pro hutněný násyp 25m3 - tzn.provedení dopadiště v zářezu





LEGENDA

ORIENTAČNÍ ZÁKRES HRANIC KN	861/337, 861/339,861/343, 861/347, 861/348,861/349, 861/350 a 861/351
ORIENTAČNÍ ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ	
STÁV.PLOCHY, PRVKY A KONSTRUKCE - orient. zákres	
LIKVIDOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE	
ZAHR.B.OBR.š=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	

VYTÝČENÍ STAVBY

DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A HRANIC POZEMKŮ - vytyčeno k vnější hraně obrubníků nových zpevněných ploch (SPORTOVIŠTĚ MUSÍ BÝT VYTYČENO GEODETEM!!)

±0.00 = 205.50 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ PODLAHY SO 09)

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projekty Ševčík Projekty Ševčík s.r.o. Růžová 1001, 763 12 Vizovice IČ: 09186697 Tel.: +420 777 865 538 E-mail: rsprojekty@seznam.cz Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN SPECIALIZACE V OBORU SPORTOVNÍCH STAVEB jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz	
KRAJ:	ÚSTECKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM	PROFESE:	STAV.TECH.ŘEŠENÍ
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM	VYPRACOVAL:	Projekty Ševčík s.r.o., Ing.R.Ševčík tel.777865538 rsprojekty@seznam.cz JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.RADEK ŠEVČÍK
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RADEK ŠEVČÍK
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 - SO 12	MĚŘÍTKO: 1:200	KÓD PROJEKTU:	11/2022
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: VYTYČOVACÍ SCHÉMA		DATUM:	08/2023
		Č.VÝKRESU:	D.1.2-0h ZM Č.: