POHLED "A"
(vnější pohled)



POHLED "B"
(vnitřní pohled)



POHLED "C"
(vnější pohled)



POHLED "D"
(vnitřní pohled)



LEGENDA

1 - DŘEVĚNÝ FOŠNOVÝ MANTINEL v=1000mm (modřín)

2 - TYPIZOVANÉ OCELOVÉ RÁMY v=2m

3 - SÍŤ ZÁCHYTNÁ bezuzlová PE 45/45/3mm (zelená)

4 - BET.OBRUBNÍK V BET.LOŽI S OPĚROU

5 - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 600/600/1000mm - KOTVENÍ SLOUPU 800mm

6A - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ min 60/60/4mm v=4m nad terénem

6B - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ min 80/80/5mm v=5m nad terénem

6C - PLAST.PŘÍCHYTKA A PRYŽOVÁ VLOŽKA (pod každou objímku - vždy 5ks na každém sloupu)

7 - HORNÍ PRŮBĚŽNÉ ZTUŽENÍ - OCEL.TRUBKA Ø60/4mm (pro oplocení v=4m)

8 - ZTUŽUJÍCÍ PÁSOVINA MANTINELU š=30mm/tl.min.5mm/d=900mm

9 - NAPÍNACÍ LANKA

10 - VSTUPNÍ BRANKA cca 2000/2500mm

11 - BRANKA M.FOTBALU (vč.sítě s klipy) KOTVENÁ DO POUZDER V BET.ZÁKLADCÍCH

POZNÁMKA

BET.ZÁKLADY S POUŽITÍM SMĚSI C16/20. SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUŽENÍM BUDOU ŠROUBOVÉ. VÝŠKOVÉ KÓTY NEJSOU V SOULADU S VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM HŘIŠTĚ. MANTINEL, RÁMY A SÍŤ JSOU UMÍSTĚNY Z VNITŘNÍ STRANY HŘIŠTĚ - uchycení sítě pouze na lanka, nikoliv na sloupy a průběžné ztužení např.omotáním. UVEDENÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ.

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projekty Ševčík Projekty Ševčík s.r.o. Růžová 1001, 763 12 Vizovice IČ: 09186697 Tel.: +420 777 865 538 E-mail: rsprojekty@seznam.cz *Jan Dudr - PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ* *Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN* *SPECIALIZACE V OBORU SPORTOVNÍCH STAVEB* *jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364* *www.projektovani-sportovist.cz*	
KRAJ:	ÚSTECKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM	PROFESE:	STAV.TECH.ŘEŠENÍ
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM	VYPRACOVAL:	Projekty Ševčík s.r.o., Ing.R.Ševčík tel.777865538 rsprojekty@seznam.cz JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.RADEK ŠEVČÍK
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RADEK ŠEVČÍK
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 06	MĚŘÍTKO: 1:200	KÓD PROJEKTU:	11/2022
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA OPLOCENÍ		DATUM:	08/2023
		Č.VÝKRESU:	D.1.2-6c ZM Č.: