


Detail připojení



Postup při montáži pomocí spojovací přesuvky Schuck:

1. Z povrchu potrubí se odstraní izolace a povrch trubky bude čistý a hladký
2. Ostré hrany konců potrubí se obrousí
3. Okraje spojovaných potrubí se potřou mazacím tukem
4. Přesuvka se nasazuje krouživým pohybem
5. Oba konce budou do přesuvky Schuck zasunuty min. 50 mm
6. Potrubí bude v přesuvce vyštěďeno podložním a zabezpečeno proti vysunutí
7. Přesuvka bude přivářena na potrubí
8. Bude porušena funkce těsnících kroužků – krátkým svarem nad kroužkami
9. Kontrola svarů bude provedena pěnотvorným roztokem

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordouanec	Podpis:	<i>Mordouanec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel:	47 560 3422	Datum	říjen 2022
	403 40 Ustí n. L.		603 453 683	Projekt	
IČO	114 23 781	e-mail:	mordouanec@volny.cz	Čís. zak.	
Investor:	Magistrát města Ustí nad Labem			Měřítko	1:10
	Velká Hradební 2336/8, Ustí nad Labem			Výkres č.	
Stavba:	Stavba tenisové haly na p.p.č. 422/1 nad stávající tenisové kurtů k.ú. Kláške			2	
Projekt:	Plynovodní přípojka				