


Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř			
Vypracoval:	David Lipčák			
Schválil:	Ing. Pavel Koníř			
Místo:	Ústí nad Labem	Kraj:	Ústecký	
Stavebník:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem		Zakázkové číslo:	097/2021
Akce:	Rekuperace otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem		Stupeň:	DPS
			Datum:	06/2022
			Formát:	210x297
Část:	MĚŘENÍ A REGULACE KABELOVÝ SEZNAM		Měřítka:	Číslo výkresu:
Název:			-:-	D.1.4.3.05

Číslo kabelu	Název	Délka m	Odkud	Kam	Poznámka
WL-0	CYKY-J 5x4 - stávající	5	RM2/3	DT	napájení DT
WS-101	JYTY-O 4x1	10	DT	TIC101	Teplota venkovní
WS-102	JYTY-O 4x1	20	DT	TIA102	Teplota strojovna
WS-103	JYTY-O 4x1	10	DT	TIA103	Teplota kotelna
WS-104	JYTY-O 4x1	15	DT	TIC104	Teplota výměník
WS-105	JYTY-O 4x1	15	DT	TIC105	Teplota výměník výstup
WS-106	JYTY-O 4x1	15	DT	TIC106	Teplota výměník vratná
WS-107	JYTY-O 4x1	40	DT	TIC107	Teplota ohřivače VZT VO
WS-108	JYTY-O 4x1	40	DT	TIC108	Teplota ohřivače VZT MO
WS-109	JYTY-O 4x1	40	DT	TIC109	Teplota VZT Objektu
WS-110	JYTY-O 4x1	40	DT	TIC110	Teplota ÚT Objektu
WS-111	JYTY-O 4x1	40	DT	TIC111	Teplota ÚT Garáže
WS-112	JYTY-O 4x1	25	DT	PIC112	Tlak systému
WS-113	JYTY-O 4x1	25	DT	FIQ113	Spotřeba - dopouštění SV
WS-114	JYTY-O 4x1	25	DT	FIQ114	Spotřeba - upouštění
WS-801	JYTY-O 4x1	20	DT	TAZ801	Přetopení strojovny
WS-802	JYTY-O 4x1	10	DT	TAZ802	Přetopení kotelny
WS-803	JYTY-O 4x1	15	DT	LAZ803	Zaplavení strojovny
WS-1.1	JYTY-O 4x1	5	DT	GDS	QAZ804 Detekce plynu - I. st.koncentrace - Ústředna GDS
					QAZ805 Detekce CO - Ústředna GDS
					LAZ806 Zaplavení kotelny - Ústředna GDS
WS-1.2	JYTY-O 4x1	5	DT	GDS	QAZ807 Souhrnná porucha (zavření HUP) - Ústředna GDS
WS-808	JYTY-O 4x1	15	DT	TAZ808	Přetopení výměník
WL-301	CYKY-J 3x2,5	15	DT	GC301	Oběhové čerpadlo OC1
WL-302	CYKY-J 3x2,5	15	DT	GC302	Oběhové čerpadlo OC2
WL-303	CYKY-J 3x2,5	15	DT	GC303	Oběhové čerpadlo OC3
WL-304	CYKY-J 3x2,5	30	DT	GC304	Oběhové čerpadlo OC4
WL-305	CYKY-J 3x2,5	30	DT	GC305	Oběhové čerpadlo OC5
WL-306	CYKY-J 3x2,5	30	DT	GC306	Oběhové čerpadlo OC6
WL-307	CYKY-J 3x2,5	15	DT	GC307	Ventilátor M1 strojovna
WS-301.1	JYTY-O 4x1	15	DT	GC301	Oběhové čerpadlo OC1 start
WS-302.1	JYTY-O 4x1	15	DT	GC302	Oběhové čerpadlo OC2 start
WS-303.1	JYTY-O 4x1	15	DT	GC303	Oběhové čerpadlo OC3 start
WS-304.1	JYTY-O 4x1	30	DT	GC304	Oběhové čerpadlo OC4 start
WS-305.1	JYTY-O 4x1	30	DT	GC305	Oběhové čerpadlo OC5 start
WS-301.2	JYTY-O 4x1	15	DT	GC301	Oběhové čerpadlo OC1 porucha
WS-302.2	JYTY-O 4x1	15	DT	GC302	Oběhové čerpadlo OC2 porucha
WS-303.2	JYTY-O 4x1	15	DT	GC303	Oběhové čerpadlo OC3 porucha
WS-304.2	JYTY-O 4x1	30	DT	GC304	Oběhové čerpadlo OC4 porucha
WS-305.2	JYTY-O 4x1	30	DT	GC305	Oběhové čerpadlo OC5 porucha
WS-601	JYTY-O 4x1	35	DT	HAZ601	STOP Tlačítka - CENTRAL STOP systému ÚT
WS-702	JYTY-O 4x1	5	DT	NA702	Houkačka
WS-401	CYKY-J 3x2,5	25	DT	PC401	Ventil dopouštění SV
WS-402	CYKY-J 3x2,5	25	DT	PC402	Ventil upouštění ÚT
WS-403	JYTY-O 7x1	30	DT	TC403	Reg. ventil ÚT objektu
WS-404	JYTY-O 7x1	30	DT	TC404	Reg. ventil ÚT VZT objektu
WS-405	JYTY-O 7x1	30	DT	TC405	Reg. ventil ÚT garáže
WS-406	JYTY-O 7x1	40	DT	TC406	Reg. ventil ÚT VZT VO
WS-407	JYTY-O 7x1	40	DT	TC407	Reg. ventil ÚT VZT MO