


Půdorys 3.NP



Potrubí vytápění 3.NP
15x1 34 m
18x1 22 m

demontáž plynového topidla 4 ks

308	WC	-	-	-
307	předstř WC	383	otopný žebřík	1
306	soc. zařízení	1576	Radik 33 500x1200x150	1
305	schody	-	-	-
304	provozní místnost	2275	Radik 33 500x1400x150	1
303	provozní místnost	2271	Radik 22 500x900x100	2
302	provozní místnost	1091	Radik 22 500x900x100	1
301	provozní místnost	2275	Radik 22 500x900x100	2
č.	název	ztráty W	těleso v x dl x hl	ks

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordouanec	Podpis:	<i>Mordouanec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	červenec 2022
	403 40 Ustí n. L.		603 453 683	Projekt	pro ohlášení úřadu
IČO	114 23 781	e-mail:	mordouanec@volny.cz	Čís. zák.	
Investor:	Severočeské divadlo opery a baletu			Měřítko	1:75
	Lidické náměstí 1710/10, Ustí nad Labem			Výkres č.	
Místo stavby:	Špitálské náměstí 1046/5, Ustí nad Labem				
Projekt:	Vytápění				4