


Půdorys 1.NP



- 6 rozdělovač a sběrač
- 5 Expanzomat vytápění 80 L
- 4 akumulace 400 L
- 3 tepelné čerpadlo vnitřní jednotka
- 2 propojovací potrubí Cu 28x1,5
- 1 tepelné čerpadlo venkovní jednotka, 40 kW

Schema zapojení tepelného čerpadla je na v.č. 7.

Řez A-A je na v.č. 6.

| | | | | |
|-----|-------------|----------|-----------------------|----|
| 109 | WC | - | - | - |
| 108 | předsín WC | 383 | otopný žebřík | 1 |
| 107 | pokoj hosté | 1056 | Radik 22 500x900x100 | 1 |
| 106 | předsín | - | - | - |
| 105 | schody | - | - | - |
| 104 | sklad oděvů | 2364 | Radik 33 500x1200x150 | 1 |
| 103 | sklad oděvů | 2173 | Radik 22 500x900x100 | 2 |
| 102 | chodba | 1278 | Radik 22 500x900x100 | 1 |
| 101 | pokoj hosté | 2087 | Radik 22 500x900x100 | 2 |
| č. | název | ztráty W | těleso v x dl x hl | ks |

Demontáž plynového topidla 4 ks
Potrubí vytápění 1.NP
15x1 46 m
22x1 32 m
28x1,5 52 m
35x1,5 24 m

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|-----------|--------------------|
| Vypracoval: | Ing. Pavel Mordovanec | Podpis: | <i>Mordovanec</i> | Formát | A3 |
| | Do urchu 30 | tel. | 47 560 3422 | Datum | červenec 2022 |
| | 403 40 Ústí n. L. | | 603 453 683 | Projekt | pro ohlášení úřadu |
| ČO | 114 23 781 | e-mail: | mordovanec@volny.cz | Čís. zak. | |
| Investor: | Severočeské divadlo opery a baletu | | | Měřítko | 1:75 |
| | Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem | | | Výkres č. | |
| Místo slovy: | Špitálské náměstí 1046/5, Ústí nad Labem | | | | |
| Projekt: | Vytápění | | | | |