

D01

- dveře jednokřídlé o celkových rozměrech 1600/2100mm
  rozměry křídla - 1200/2100mm
  boční oteviratelný světlík - 400/2100mm
  opatřeny samozavíračem, kouřotěsné, napojení na EPS

  dveřní křídlo trvale otevřené, v případě požáru automatické zavření pomocí magnetu napojeného na EPS
  připojení NN kabelem v délce cca 35m

A01





ved. ateliéru	Petr Andrejkovič
zodp. projektant	Petr Andrejkovič
vypracoval	Petr Andrejkovič
investor	Statutární město Ústí nad Labem Vwelká Hradební 2336/8 400 01 Ústí nad Labem
místo	k.ú. Ústí nad Labem
kraj	Ústecký

PRO-DESIGN 2013
Petr Andrejkovič
projektová a inženýrská činnost
Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem
info@pd13.cz, tel. +420 731 459 016

stupeň	DSP
datum	11/23
č. zakázky	2339

Výměna chodbových dveří, DS Orlická 2893/1

čkait

Vzorový výkres - nový stav

měřítko	č. výkresu
1:50	D.1.1.3