

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Petra Šináglová, referent oddělení přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Sport-Technik Bohemia s.r.o.

zastoupená/ý: Michal Bohdanecký, jednatel
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČO: 49618555
DIČ: CZ49618555

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce stávající plochy u ZŠ Neštěmická za účelem vybudování multifunkčního sportovního areálu, který bude využíván nejen ZŠ, ale i veřejností (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Stavba zahrnuje:
 - SO 01 HLAVNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
 - SO 02 ATLETICKÁ DRÁHA
 - SO 03 VENKOVNÍ POSILOVNA
 - SO 04 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO DRUŽINU
 - SO 05 PLOCHA PRO STREETBAL A ZEMNÍ TRAMPOLÍNY
 - SO 06 HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU S UM.TRÁVNÍKEM V.GENERACE
 - SO 07 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
 - SO 08 FITNESS ZÓNA
 - SO 09 SOCIÁLNÍ A SKLADOVÉ ZÁZEMÍ
 - SO 10 IN-LINE DRÁHA
 - SO 11 OPLOCENÍ AREÁLU
 - SO 12 SEKTOR SKOKU DO DÁLKY A VRHU KOULÍ
3. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dále je součástí plnění smlouvy zajištění dokumentace skutečného provedení a zajištění kolaudačního souhlasu.
5. Závazným podkladem pro zhotovení díla je dokumentace stavby „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická“, zpracovaná společností Projekty Ševčík s.r.o., Růžová 1001, 763 12 Vizovice, IČ: 09186697.

6. Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se společným povolením, s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha.
8. Objednatel požaduje proškolení pracovníků Zhotovitele a případných poddodavatelů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
9. O absolvování proškolení pracovníků Zhotovitele a případných poddodavatelů bude vyhotoven podepsaný protokol o proběhlém školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany mezi Zhotovitelem a jeho pracovníky, či případnými poddodavateli. Tento protokol o proběhlém školení bude následně předán Objednateli.
10. Do ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné, ekologická likvidace odpadu a další související platby.
11. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
12. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatel.
14. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelné a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
15. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy jsou parc.č. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350, 861/351 v k. ú. Krásné Březno.
2. Termín zahájení realizace stavby: po předání staveniště (předpoklad max. do 7 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo). Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu: do 8 měsíců od předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením, tj. mimo jiné dokumentace skutečného povolení stavby.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.
7. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění díla, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
 - b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.
8. Termín pro předání projektové dokumentace skutečného provedení může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	25.664.299,23 Kč
DPH 21 %	5.389.502,84 Kč

Cena celkem včetně DPH 31.053.802,07 Kč

(Slovy: „třicetjednamilionůpadesáttřítisícosmsetdvakorunsedmdesetinháléře“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna, vyjma vyhrazené změny závazku stanovené v čl. XIII nebo nepodstatné změny v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, sazbu DPH a text: „Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.

4. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž součástí každé dílčí faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. Každá dílčí faktura bude Objednatelům vždy odsouhlasena. Po dokončení kompletního díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
6. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
8. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
9. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
10. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
12. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla v době uzavření smlouvy i v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatelů, pokyny objednatelů, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních

předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává Objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou Objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatel ve věcech technických: Ing. Petra Šínágllová, referent oddělení přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatel, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatel, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnými osobami dle čl. XII této smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje technický dozor, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor a s oprávněnou osobou, která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s technickým dozorem i koordinátorem BOZP všechna své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti při provádění díla.

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří přílohu této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatel upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese Zhotovitel a to doby řádného předání díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XI. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této smlouvě, zejména ve člancích VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže se Zhotovitel

porušení vymezených smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH.

3. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XIII. Vyhrazená změna závazku

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“)

1. Objednavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným zhotovitelem za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
2. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započatí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 820/31R/23 ze dne 4. 12. 2023.
2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo

vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Krycí list nabídky
 - Oceněný výkaz výměr
 - Seznam poddodavatelů
 - Harmonogram stavby
 - Všeobecné obchodní podmínky


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 22. 1. 2024


V Praze dne 24. 1. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Michal Bohdanecký
jednatel
Sport-Technik Bohemia s.r.o

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1698.html				

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: (doplň Zhotovitel)

Sídlo: (doplň Zhotovitel)

Právní forma: (doplň Zhotovitel)

Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

2)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

3)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

atd. (doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – výběr zhotovitele“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 49618555

DIČ: CZ49618555

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Michal Bohdanecký, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 25.664.299,23

Samostatně DPH 21% v Kč: 5.389.502,84

Cena v Kč celkem včetně DPH: 31.053.802,07

V Praze dne 16.11.2023

[REDACTED]

...
podpis oprávněného zástupce dodavatele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM	JKSO	ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM, Velká Hradební 23 David Müller Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 David Müller		
Projektant			
Zhotovitel		49618555.	CZ49618555.
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.11.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 25 664 299,23			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	25 664 299,23	5 389 502,84
								Cena s DPH 31 053 802,07			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 14.11.2023.

Stavba : **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Cenová úroveň RTS 2023/I.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Sport-Techik Bohemia s.r.o.
Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČO : 49618555.
DIČ : CZ49618555

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	25 664 299,23
DPH	21 %	5 389 502,84
Cena celkem za stavbu		31 053 802,07

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	201 465,00	166 500,00	34 965,00	
SO 01	Hlavní víceúčelové hřiště	6 738 309,19	5 568 850,57	1 169 458,62	
SO 02	Atletická dráha	2 665 987,64	2 203 295,57	462 692,07	
SO 03	Venkovní posilovna	621 074,06	513 284,35	107 789,71	
SO 04	Dětské hřiště pro družinu	744 927,15	615 642,27	129 284,88	
SO 05	Plocha pro streetbal a zem. trampolíny	1 077 758,36	890 709,39	187 048,97	
SO 06	Hřiště pro malou kopanou ...	2 725 637,81	2 252 593,23	473 044,58	
SO 07	Umělé osvětlení veřejného hřiště ...	1 157 648,38	956 734,20	200 914,18	
SO 08	Fitness zóna	1 549 107,98	1 280 254,53	268 853,45	
SO 09	Sociální a skladové zázemí	6 815 547,12	5 632 683,57	1 182 863,55	
SO 10	In-line dráha	3 839 632,04	3 173 249,62	666 382,42	
SO 11	Oplocení areálu	2 613 538,98	2 159 949,57	453 589,41	
SO 12	Sektor skoku do dálky a vrh koulí	303 168,36	250 552,36	52 616,00	
Celkem za stavbu		31 053 802,07	25 664 299,23	5 389 502,84	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	201 465,00	166 500,00	34 965,00	
DSO 01-1	Sportovní plocha vč.přip.dešť.kanaliz.	6 390 136,38	5 281 104,45	1 109 031,93	
DSO 01-2	Čerpání vod	348 172,81	287 746,12	60 426,69	
SO 02	Atletická dráha	2 665 987,64	2 203 295,57	462 692,07	
SO 03	Venkovní posilovna	621 074,06	513 284,35	107 789,71	
SO 04	Dětské hřiště pro družinu	744 927,15	615 642,27	129 284,88	
SO 05	Plocha pro streetbal a zem. trampolíny	1 077 758,36	890 709,39	187 048,97	
SO 06	Hřiště pro malou kopanou ...	2 725 637,81	2 252 593,23	473 044,58	
DSO 07-1	Umělé osvětlení vedlejšího hřiště	686 693,55	567 515,33	119 178,22	
DSO 07-2	Přípojka NN	284 381,07	235 025,68	49 355,39	
DSO 07-3	Veřejné osvětlení	186 573,76	154 193,19	32 380,57	
SO 08	Fitness zóna	1 549 107,98	1 280 254,53	268 853,45	
DSO 09-1	Objekt zázemí	6 610 897,40	5 463 551,57	1 147 345,83	
DSO 09-2	Přípojka vodovodu	57 443,54	47 474,00	9 969,54	
DSO 09-3	Přípojka splaškové kanalizace	58 958,46	48 726,00	10 232,46	
DSO 09-4	Kanalizace dešťová	88 247,72	72 932,00	15 315,72	
SO10	In-line dráha	3 839 632,04	3 173 249,62	666 382,42	
SO 11	Oplocení areálu	2 613 538,98	2 159 949,57	453 589,41	
SO 12	Sektor skoku do dálky a vrh koulí	303 168,36	250 552,36	52 616,00	
Celkem za stavbu		31 053 802,07	25 664 299,23	5 389 502,84	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			86 500,00
Celkem			166 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	34 965,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **201 465,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			86 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00
Cena celkem					166 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				86 500,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	3 500,00	31 500,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000	3 500,00	35 000,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 000,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Celkem	166 500,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 01 Hlavní víceúčelové hřiště**

Rozpočet: **DSO 01-1 Sportovní plocha vč. přípojky dešťové kanalizace**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 019 575,07
PSV			261 529,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 281 104,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 281 104,45 CZK
Základní DPH	21 %	1 109 031,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 390 136,38 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			922 362,67
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			55 236,80
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			149 628,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			847 165,55
5	Komunikace	HSV			425 379,92
59.1	Sportovní povrchy	HSV			1 674 889,80
59.2	Sportovní vybavení	HSV			305 100,00
8	Trubní vedení	HSV			183 663,90
88	Potrubí z drenážek	HSV			141 966,55
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			169 126,58
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			65 799,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 255,80
711	Izolace proti vodě	PSV			14 745,60
762	Konstrukce tesařské	PSV			201 475,62
783	Nátěry	PSV			45 308,16
Cena celkem					5 281 104,45

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				922 362,67
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 škvára, struska:1426*0,2	m3	285,20000 285,20000	126,00	35 935,20
2	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného štěrkopísek prorostlý travou:1426*0,1	m3	142,60000 142,60000	95,00	13 547,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláň:1426/2*0,05	m3	35,65000 35,65000	126,00	4 491,90
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláň:1426/2*0,05	m3	35,65000 35,65000	37,00	1 319,05
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláň:1426/2*0,05	m3	35,65000 35,65000	45,00	1 604,25
6	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ retenční jímka:7,75*7,15*2,2	m3	121,90750 121,90750	202,00	24 625,32
7	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*453 svodný drén:0,4*0,6*151	m3	90,60000 54,36000 36,24000	305,00	27 633,00
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace 200:(2+23)*1,1*3,55 kanalizace 200:50*1,1*2,4+22*1,1*1,7 kanalizace 300:(2+2)*1,1*2,65 šachty:2*2*2,65*3 šachty:2*2*2,15*1 šachty:2*2*1,25*1	m3	327,82500 97,62500 173,14000 11,66000 31,80000 8,60000 5,00000	220,00	72 121,50
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení s mantinelem:0,6*0,6*1,1*46 oplocení s mantinelem:0,3*0,3*0,7*44 oplocení bez mantinelu:0,6*0,6*1,1*19 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*(10+3) streetbal:0,8*0,8*1,1*4	m3	33,76550 18,21600 2,77200 7,52400 2,43750 2,81600	703,00	23 737,15
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m kanalizace 200:(2+23)*3,55*2 kanalizace 200:50*2,4*2+22*1,7*2 kanalizace 300:(2+2)*2,65*2 šachty:2*2*2,65*3 šachty:2*2*2,15*1 šachty:2*2*1,25*1	m2	558,90000 177,50000 314,80000 21,20000 31,80000 8,60000 5,00000	82,00	45 829,80
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m kanalizace 200:(2+23)*3,55*2 kanalizace 200:50*2,4*2+22*1,7*2 kanalizace 300:(2+2)*2,65*2 šachty:2*2*2,65*3 šachty:2*2*2,15*1 šachty:2*2*1,25*1	m2	558,90000 177,50000 314,80000 21,20000 31,80000 8,60000 5,00000	15,00	8 383,50
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace 200:(2+23)*1,1*2,7 kanalizace 200:50*1,1*1,55+22*1,1*0,85 kanalizace 300:(2+2)*1,1*1,7 šachty:2*2*2,65*3-3,14*0,6*0,6*2,65*3 šachty:2*2*2,15*1-3,14*0,6*0,6*2,15*1 šachty:2*2*1,25*1*3,14*0,6*0,6*1	m3	252,55996 74,25000 105,82000 7,48000 22,81332 6,16964 5,65200	74,00	18 689,44

13	162701105R00	retenční jímka:8,1*7,5*0,5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,37500 749,33000	250,00	187 332,50
14	162701109R00	285,2+142,6+121,90+90,6+327,82+33,77-252,56 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (285,2+142,6+121,90+90,6+327,82+33,77-252,56)*10	m3	749,33000 7 493,30000	21,00	157 359,30
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (142,6+121,90+90,6+327,82+33,77-252,56)*1,8	t	835,43400 835,43400	240,00	200 504,16
16	R979 99-0265	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek, Škvára, struska 10 01 14 škvára, struska:285,2*0,9	t	256,68000 256,68000	320,00	82 137,60
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1426	m2	1 426,00000 1 426,00000	12,00	17 112,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				55 236,80
18	R0051	Odstranění stáv bet. vrhačského kruhu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 1	kus	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00
19	R0052	Odstranění ocel. fotbalových branek, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 2	kus	2,00000 2,00000	5 000,00	10 000,00
20	R0053	Odstranění stáv. košů basketbalu, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 4	kus	4,00000 4,00000	5 000,00	20 000,00
21	R0054	Odstranění stáv. poklopu šachty, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 1	kus	1,00000 1,00000	4 000,00	4 000,00
22	R0055	Pročištění stávající kanalizace 50	m	50,00000 50,00000	20,00	1 000,00
23	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého zákl. basketbalu:1*1*1*4	m3	4,00000 4,00000	980,00	3 920,00
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 8,80	t	8,80000 8,80000	513,00	4 514,40
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,8*19	t	167,20000 167,20000	17,00	2 842,40
26	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 zákl. basketbalu:1*1*1*4*2,2	t	8,80000 8,80000	450,00	3 960,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				149 628,00
27	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplocení s mantinelem:0,6*0,6*0,1*46 oplocení s mantinelem:0,3*0,3*0,1*44 oplocení bez mantinelu:0,6*0,6*0,1*19 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*(10+3) streetbal:0,8*0,8*0,1*4	m3	3,31700 1,65600 0,39600 0,68400 0,32500 0,25600	710,00	2 355,07
28	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení s mantinelem:46 oplocení s mantinelem:44 oplocení bez mantinelu:19 sportovní vybavení:10+3	kus	122,00000 46,00000 44,00000 19,00000 13,00000	25,00	3 050,00
29	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení s mantinelem:0,6*0,6*1*46*1,1 oplocení s mantinelem:0,3*0,3*0,6*44*1,1 oplocení bez mantinelu:0,6*0,6*1*19*1,1 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*(10+3)*1,1 streetbal:0,8*0,8*1*4*1,1	m3	33,49335 18,21600 2,61360 7,52400 2,32375 2,81600	3 660,00	122 585,66
30	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení s mantinelem:0,6*4*0,3*46 oplocení s mantinelem:0,3*4*0,3*44	m2	74,28000 33,12000 15,84000	202,00	15 004,56

		oplocení bez mantinelu:0,6*4*0,3*19		13,68000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*(10+3)		7,80000		
		streetbal:0,8*4*0,3*4		3,84000		
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	74,28000	45,00	3 342,60
		oplocení s mantinelem:0,6*4*0,3*46		33,12000		
		oplocení s mantinelem:0,3*4*0,3*44		15,84000		
		oplocení bez mantinelu:0,6*4*0,3*19		13,68000		
		sportovní vybavení:0,5*4*0,3*(10+3)		7,80000		
		streetbal:0,8*4*0,3*4		3,84000		
32	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,07168	45 900,00	3 290,11
		streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8*4)*4*0,004		0,07168		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				847 165,55
33	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	46,00000	300,00	13 800,00
		oplocení s mantinelem:36+10		46,00000		
34	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	44,00000	300,00	13 200,00
		oplocení s mantinelem:44		44,00000		
35	90007630	Sloupky pro oplocení TR 76/4/4 800 mm, žár.pozinkované	kus	36,00000	5 900,00	212 400,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		oplocení s mantinelem:36		36,00000		
36	90007631	Sloupky pro oplocení TR 76/5/5 800 mm, žár.pozinkované	kus	10,00000	6 300,00	63 000,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka a mantinely.				
		oplocení s mantinelem:10		10,00000		
37	90007632	Sloupky pro oplocení TR 76/4/1 200 mm, žár.pozinkované	kus	44,00000	2 120,00	93 280,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro mantinely.				
		oplocení s mantinelem:44		44,00000		
38	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	789,41056	45,00	35 523,48
		oplocení s mantinelem:(44,2*2+3,1*4+3,16*4)*5,524		626,64256		
		oplocení s mantinelem:3*8*6,782		162,76800		
39	R0323.2	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm	m	113,44000	400,00	45 376,00
		oplocení s mantinelem:(44,2*2+3,1*4+3,16*4)		113,44000		
40	R0323.3	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/5 mm	m	24,00000	450,00	10 800,00
		oplocení s mantinelem:3*8		24,00000		
41	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00000	540,00	1 080,00
		2		2,00000		
42	R0362	Vstupní brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť a mantinel	kus	2,00000	22 800,00	45 600,00
		2		2,00000		
43	R0401	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž	m2	473,76000	160,00	75 801,60
		Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek.				
		oplocení s mantinelem:(44,2*2+3,1*4)*3,2		322,56000		
		oplocení s mantinelem:3*12*4,2		151,20000		
44	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	19,00000	300,00	5 700,00
		oplocení bez mantinelu:19		19,00000		
45	90007630.1	Sloupky pro oplocení TR 76/4/4 800 mm, žár.pozinkované	kus	19,00000	5 800,00	110 200,00
		Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka.				
		oplocení bez mantinelu:19		19,00000		
46	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	301,61040	45,00	13 572,47
		oplocení bez mantinelu:(24,2+15,2*2)*5,524		301,61040		
47	R0323.2	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm	m	54,60000	400,00	21 840,00
		oplocení bez mantinelu:24,2+15,2*2		54,60000		
48	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00000	540,00	1 080,00
		oplocení bez mantinelu:2		2,00000		
49	R0362.1	Vstupní brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná, výplň síť	kus	2,00000	22 800,00	45 600,00

50	R0401	2 Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek. oplocení bez mantinelu:(24,2+15,2*2)*4	m2	2,00000 218,40000	180,00	39 312,00
Díl:	5	Komunikace		218,40000		425 379,92
51	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:44*24	m2	1 056,00000	20,00	21 120,00
52	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště:44*24	m2	1 056,00000	30,00	31 680,00
53	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A hřiště:44*24	m2	1 056,00000	35,00	36 960,00
54	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:44*24	m2	1 056,00000	54,00	57 024,00
55	564821112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm hřiště:44*24	m2	1 056,00000	72,00	76 032,00
56	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm hřiště:44*24	m2	1 056,00000	85,00	89 760,00
57	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hřiště:44*24	m2	1 056,00000	15,00	15 840,00
58	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 hřiště:44*24*1,15	m2	1 214,40000	35,00	42 504,00
59	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm beachvolejbal:15,4*24,4	m2	375,76000	92,00	34 569,92
60	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m beachvolejbal:15*24	m2	360,00000	15,00	5 400,00
61	69366049R	Geotextilie 200 g/m2 beachvolejbal:15*24*1,15	m2	414,00000	35,00	14 490,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				1 674 889,80
62	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celopropustného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. hřiště:44*24	m2	1 056,00000	920,00	971 520,00
63	R0151	Příplatek za barevnost plochy hřiště:44*24	m2	1 056,00000	150,00	158 400,00
64	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. hřiště:44*24	m2	1 056,00000	320,00	337 920,00
65	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm volejbal, nohejbal, tenis, m. kopaná:89*2+30,4*2+146+212 streetbal atyp., florbal atyp.:16,4*4+25*2 softbal atyp.:3,4*3,14+1,6*4+0,8*4	m	732,67600	50,00	36 633,80
66	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných beachvolejbal:15*24*0,3	m3	108,00000	22,00	2 376,00
67	R58152370	Písek praný, vhodný pro beachvolejbal Čistý křemičitý bílý písek (SiO2 min 96%) kulatozrný (zrna zaoblená a zakulacená) - písek bílý bez organických komponentů, maximální fr.2mm – z nichž max 5% hmotnostních je nižší než 0,2mm – písek automaticky splňující Vyhl.č.238/2011 Sb.O stanovení hygienických požadavků. beachvolejbal:15*24*0,3*1,02	m3	110,16000	1 500,00	165 240,00
68	R0411	Lajnování na beachvolejbal, včetně kotvení, dodávka a montáž 1	sada	1,00000	2 800,00	2 800,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení		1,00000		305 100,00
69	R0774	Sloupky na tenis, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž	sada	1,00000	14 200,00	14 200,00

70	R0772	1 Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž Sít' volejbal-nohejbal.	sada	1,00000 2,00000	16 500,00	33 000,00
71	R0785.1	2 Branka pro malou kopanou 3x2m, pozinkovaná, dodávka a montáž Včetně speciální sítě s klipy a včetně kotvení branky.	kus	2,00000 2,00000	26 000,00	52 000,00
72	R0791C	2 Konstrukce streetbalu vyložení 1,22 m, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce, deska pro venkovní použití, obroučka, řetízková síťka.	kus	2,00000 4,00000	22 500,00	90 000,00
73	R0108	4 Bezpečnostní obalení sloupu v=2 m, dodávka a montáž	kus	4,00000 4,00000	2 200,00	8 800,00
74	R0782	4 Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2,00000 2,00000	4 550,00	9 100,00
75	R07.95	2 Sloupky na beachvolejbal, pozinkované , dodávka a montáž Vč. sítě, antének, pouzder a víček,	sada	1,00000	16 500,00	16 500,00
76	R07-73	1 Stolička pro rozhodčího beachvolejbalu, dodávka a montáž	kus	1,00000 1,00000	16 500,00	16 500,00
77	R0986.1	1 Plachta pro beachvolejbal, vodopropustná, s uchycením ke sloupkům, cca 24,10 x 15,1 m Dodávka a montáž	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
Díl:	8	1 Trubní vedení		1,00000		183 663,90
78	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	250,00	500,00
79	59224349.AR	2 Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	2,00000 2,00000	650,00	1 300,00
80	899104111R00	2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000 1,00000	730,00	730,00
81	55243344.AR	1 Poklop litinový D 605 mm B125	kus	1,00000 1,00000	4 450,00	4 450,00
82	451572111R00	1 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kanalizace 200:(2+23)*1,1*0,15 kanalizace 200:(22+50)*1,1*0,15 kanalizace 300:(2+2)*1,1*0,15	m3	16,66500 4,12500 11,88000 0,66000	960,00	15 998,40
83	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 kanalizace:(2+23) kanalizace:(22+50)	m	97,00000 25,00000 72,00000	38,00	3 686,00
84	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 kanalizace:2+2	m	4,00000 4,00000	99,00	396,00
85	28611156.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kanalizace:(2+23)*1,02 kanalizace:(22+50)*1,02	kus	98,94000 25,50000 73,44000	350,00	34 629,00
86	28611163.AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm (2+2)*1,02	kus	4,08000 4,08000	850,00	3 468,00
87	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace 200:(2+23)*1,1*0,7 kanalizace 200:(22+50)*1,1*0,7 kanalizace 300:(2+2)*1,1*0,8	m3	78,21000 19,25000 55,44000 3,52000	650,00	50 836,50
88	R0060	1 Nápojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00

89	R877351010	Zpětná klapka DN 200 mm, dodávka a montáž 1	kus	1,00000 1,00000	2 850,00	2 850,00
90	R89000002000	Vírový ventil s regulovaným odtokem, dodávka a montáž 1	kus	1,00000 1,00000	3 770,00	3 770,00
91	R894 41-2212	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t Šachta před a za retenční jímkou - atypické provedení. 2	kus	2,00000 2,00000	12 500,00	25 000,00
92	894412212RAA	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,50 m, poklop litina 12,5 t 1	kus	1,00000 1,00000	12 500,00	12 500,00
93	894412211RAA	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t 1	kus	1,00000 1,00000	12 500,00	12 500,00
94	R894 41-2211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 1,10 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				141 966,55
95	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:265*181 svodný drén:43+9	m	498,00000 446,00000 52,00000	25,00	12 450,00
96	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:265*1,02	m	270,30000 270,30000	45,00	12 163,50
97	R286-11223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, s pevným dnem sběrný drén:181*1,02	m	184,62000 184,62000	45,00	8 307,90
98	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:43*1,02	m	43,86000 43,86000	60,00	2 631,60
99	R286-11225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, s pevným dnem svodný drén:9*1,02	m	9,18000 9,18000	60,00	550,80
100	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:0,3*0,15*446 svodný drén:0,4*0,3*52	m3	26,31000 20,07000 6,24000	650,00	17 101,50
101	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:0,3*0,25*446 svodný drén:0,4*0,3*52	m3	39,69000 33,45000 6,24000	650,00	25 798,50
102	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*446 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*52	m2	883,00000 758,20000 124,80000	15,00	13 245,00
103	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*446*1,15 svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*52*1,15	m2	1 015,45000 871,93000 143,52000	35,00	35 540,75
104	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 14	kus	14,00000 14,00000	850,00	11 900,00
105	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1	kus	1,00000 1,00000	157,00	157,00
106	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000 1,00000	310,00	310,00
107	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm 3	kus	3,00000 3,00000	320,00	960,00
108	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				169 126,58
109	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	44,80000	138,00	6 182,40

110	212561111R00	retenční jímka:7*6,4 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	44,80000 33,57000	650,00	21 820,50
111	213151111R00	retenční jímka:7,5*6,9*1,4-6*5,4*1,2 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	33,57000 180,00000	120,00	21 600,00
112	R286-97910	retenční jímka:10*9*2 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm	kus	180,00000 176,00000	600,00	105 600,00
113	R286-97910.1	zasakovací jímka:10*9*2-2-2 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80	kus	176,00000 2,00000	680,00	1 360,00
114	R286-97910.2	zasakovací jímka:1*2 Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.	kus	2,00000 2,00000	650,00	1 300,00
115	213151121R00	zasakovací jímka:1*2 Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	2,00000 184,32000	15,00	2 764,80
116	69366197R	retenční jímka:(6*5,4*2+6*1,2*2+5,4*1,2*2)*2 Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	184,32000 211,96800	35,00	7 418,88
117	721176232R00	retenční jímka:(6*5,4*2+6*1,2*2+5,4*1,2*2)*2*1,15 Potrubí PVC svodné, D 110 x 3,2 mm Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.	m	211,96800 6,00000	180,00	1 080,00
		zasakovací jímka:3*2		6,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				65 799,50
118	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného (191)*0,1*0,3	m3	5,73000 5,73000	650,00	3 724,50
119	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 191	m	191,00000 191,00000	325,00	62 075,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				79 255,80
120	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 524,15000	52,00	79 255,80
Díl:	711	Izolace proti vodě				14 745,60
121	711472051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, fóliemi PVC, volně, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm retenční jímka:(6*5,4*2+6*1,2*2+5,4*1,2*2)	m2	92,16000 92,16000	160,00	14 745,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				201 475,62
122	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm (24,2*2+44,2*2)*0,8	m2	109,44000 109,44000	75,00	8 208,00
123	R605-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl. 36 mm, 2x zkosená hrana (24,2*2+44,2*2)*0,195*0,035*4*1,15	m3	4,29484 4,29484	45 000,00	193 267,62
Díl:	783	Nátěry				45 308,16
124	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování (24,2*2+44,2*2)*(0,195+0,035)*2*4	m2	251,71200 251,71200	180,00	45 308,16

Celkem

5 281 104,45

Poznámky uchazeče k zadání

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM

Objekt:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM, Velká Hradební 23

Zhotovitel: Bude vybrán

Místo: ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM

Zpracoval: David Müller

Datum: 26. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 287 746,12 41,555

1 Zemní práce 54 923,96 38,430

##	131201101R1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - armaturní šachta + RŠ2 3,5x2x2,7=18,90 m3	m3	18,900	242,00	4 573,80	0,000
##	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	18,900	22,00	415,80	0,000
##	132101101R2	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - výkop pro potubí a kabely 49,4x0,3x0,6=8,89m3 + 11x0,4x2,2=9,68m3 = 18,57m3	m3	18,570	296,00	5 496,72	0,000
##	1396011103R1	Ruční výkop jam pro 4x postřikovač, 1x rozvaděč, 1x řídicí jednotka	ks	6,000	350,00	2 100,00	0,000
##	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - armaturní šachta 18,9-3,74=15,16m3 + rozvody 1/3 z 18,57m3 = 6,19m3 (21,35m3)	m3	21,350	260,00	5 551,00	0,000
##	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - armaturní šachta 18,9-3,74=15,16m3	m3	15,160	88,00	1 334,08	0,000
##	17410310R3	Zásyp se zhutněním po vrstvách - výkop pro potubí a kabely 49,4x0,3x0,6=8,89m3 + 11x0,4x2,2=9,68m3 = 18,57m3	m3	18,570	88,00	1 634,16	0,000
##	58331200R43	štrkopiesek netříděný zásypový - 21,35x1,8 = 38,43t včetně dopravy	t	38,430	880,00	33 818,40	38,430

4 Vodorovné konstrukce 922,56 1,817

###	451572111R3	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 49,4m x 0,3 x 0,05 = 0,741m3 + 11 x 0,4 x 0,05 = 0,22m3 = 0,961m3 kpl. včetně kameniva a dopravy	m3	0,961	960,00	922,56	1,817
-----	-------------	--	----	-------	--------	--------	-------

5 Komunikace pozemní 1 540,00 0,076

###	564831111R4	Podklad ze betonu C12/15 tl 150 mm - podklad armaturní šachty	m3	0,400	3 850,00	1 540,00	0,076
-----	-------------	---	----	-------	----------	----------	-------

8 Trubní vedení 19 962,00 1,232

###	87116114R22	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 50x3 mm	m	72,000	21,00	1 512,00	0,000
##	WVNEM50/3M PN10N	HDPE TRUBKA 50x3 NÁV.	m	72,000	95,00	6 840,00	0,598
##	WVNEM50 PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ 50	ks	74,000	105,00	7 770,00	0,614
###	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	12,000	76,00	912,00	0,000
##	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	12,360	200,00	2 472,00	0,019
###	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	133,00	266,00	0,000
##	OSM.221230	KGB koleno DN 125/67st SN8	kus	2,000	95,00	190,00	0,001

997 Přesun sutě 12 297,60 0,000

###	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 21,35 x 1,8 = 38,43 t	t	38,430	320,00	12 297,60	0,000
-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

ČERPACÍ, ARMATURNÍ ŠACHTY - VRTÁNÍ

AK8P PROVEDENO VÝROBCEM 74 050,00 0,000

###	AK8P0	Betonová armaturní nádrž, podkladní beton - doprava na místo stavby	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	0,000
###	AK8P3	Vstupní krček, poklop	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000

###	RS28P0	Betonová čerpací šachta DN1000 RŠ2 - 1ks dno 1m + vrtání, těsnění pro PVC125, 2ks skr.0,5m + st., 1ks kónus, lit. víko, kpl D+M včetně dopravy	ks	1,000	22 250,00	22 250,00	0,000
###	AK8P2	Osazení pomocí jeřábu včetně dopravy soupravy na místo stavby, vývrtv včetně těsnění	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000

ČS7P		Čerpací stanice	49 250,00			0,000	
###	CS12H123	Hlavní ponorné čerpadlo Q=10m3/h PŘI H=60m dle výkresu D.1.2-1-2c	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
###	CS7P12	Čerpadlo Q=2m3/h max. H=10m, ochrana proti zaplavení, armatura, potrubí - včetně montáže	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
###	CS7P2	Sondy snímání 3x hladin, kabel 15m - včetně montáže	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	0,000
###	CS7P4	Ovládací rozvaděč v plastové skříni s nohou - včetně montáže	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	0,000
###	CS7P5	Vystrojení čerpací stanice - včetně montáže	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	0,000
###	CS7P6	Napojení na RŠ1 a 2	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
###	CS7P7	Napájecí, ovládací kabely čerpadlo-rozvaděč dle PD - včetně montáže	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000

Technologie závlahy		Technologie závlahy	54 800,00				0,000
###	TZ6P11	Postřikovač kruhový, úderový pohon, umělý trávník, kloubová spojka	ks	4,000	4 520,00	18 080,00	0,000
###	TZ6P118	Šachta VBJ s 2ks elmag. ventil 6/4" včetně dlenážního lože, tvarovek a montáže	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	0,000
###	TZ6P12	Vodotěsný konektor - včetně montáže	ks	6,000	620,00	3 720,00	0,000
###	TZ6P18	Ovládací kabel CYKY 5x1,5mm včetně montáže	bm	350,000	35,00	12 250,00	0,000
###	TZ6P336	Montáž postřikovače	ks	4,000	350,00	1 400,00	0,000
###	TZ6P99	Ovládací jednotka 16 sekcí, srážkové čidlo, plastová skříň s nohou - včetně montáže	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	0,000

ZK		Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady				20 000,00	0,000
###	ZK1R15	Zařízení staveniště, vytýčení stavby, tlaková zkouška systému, revizní zprávy, školení obsluhy, první zazimování systému, geodetické zaměření, dílenská dokumentace	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000

Celkem

287 746,12

41,555

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 02 Atletická dráha**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 203 295,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 203 295,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 203 295,57 CZK
Základní DPH	21 %	462 692,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 665 987,64 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			394 254,03
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			125 163,76
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 927,77
5	Komunikace	HSV			226 597,25
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			228 096,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			946 440,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			102 000,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			135 530,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 286,36
Cena celkem					2 203 295,57

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				394 254,03
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina, kamení:910*0,25	m3	227,50000 227,50000	126,00	28 665,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:910/2*0,05	m3	22,75000 22,75000	126,00	2 866,50
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:910/2*0,05	m3	22,75000 22,75000	37,00	841,75
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláně:910/2*0,05	m3	22,75000 22,75000	45,00	1 023,75
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:910*0,05	m3	45,50000 45,50000	126,00	5 733,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ svodný drén:0,4*0,6*(118+230)	m3	83,52000 83,52000	305,00	25 473,60
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 lavička:0,3*0,2*0,2*2*9 koš:0,3*0,3*0,35*5 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,2*3*2	m3	0,44550 0,21600 0,15750 0,07200	703,00	313,19
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 227,5+45,5+83,52+0,45	m3	356,97000 356,97000	250,00	89 242,50
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (227,5+45,5+83,52+0,45)*10	m3	3 569,70000 3 569,70000	21,00	74 963,70
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (227,5+45,5+83,52+0,45)*1,8	t	642,54600 642,54600	240,00	154 211,04
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 910	m2	910,00000 910,00000	12,00	10 920,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				125 163,76
12	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních, š=50 mm V betonovém loži s opěrou. 506	m	506,00000 506,00000	38,00	19 228,00
13	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, š=100 mm 10+44	m	54,00000 54,00000	90,00	4 860,00
14	R113 10-8405	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 3 cm Litý asfalt, předpoklad bez dehtu. 38	m2	38,00000 38,00000	88,00	3 344,00
15	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 38	m2	38,00000 38,00000	420,00	15 960,00
16	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 4	m	4,00000 4,00000	88,00	352,00
17	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 4	m	4,00000 4,00000	355,00	1 420,00
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (91,61+2,508)	t	94,11800 94,11800	245,00	23 058,91
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (91,61+2,508)*19	t	1 788,24200 1 788,24200	13,00	23 247,15
20	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 obrubník š=50 mm:506*0,13 obrubník š=100 mm:54*0,225	t	91,61000 65,78000 12,15000	350,00	32 063,50

21	979990112R00	bet. podklad:38*0,36 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 Litý asfalt, předpoklad bez dehtu. 38*0,066	t	13,68000 2,50800	650,00	1 630,20
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		2,50800		1 927,77
22	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného lavička:0,3*0,2*0,1*2*9 koš:0,3*0,3*0,1*5 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,1*3*2	m3	0,18900 0,10800 0,04500 0,03600	710,00	134,19
23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 lavička:0,3*0,2*0,2*2*9*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*5*1,1 vyklápěcí lavice:0,3*0,2*0,2*3*2*1,1	m3	0,49005 0,23760 0,17325 0,07920	3 660,00	1 793,58
Díl:	5	Komunikace				226 597,25
24	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	20,00	12 580,00
25	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	30,00	18 870,00
26	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	35,00	22 015,00
27	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	54,00	33 966,00
28	564821112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	72,00	45 288,00
29	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	94,00	59 126,00
30	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	15,00	9 435,00
31	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 běžecská dráha:629*1,15	m2	723,35000 723,35000	35,00	25 317,25
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				228 096,00
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 256	m2	256,00000 256,00000	250,00	64 000,00
33	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:256*1,05	m2	268,80000 268,80000	280,00	75 264,00
34	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:256	m	256,00000 256,00000	155,00	39 680,00
35	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:256	m2	256,00000 256,00000	117,00	29 952,00
36	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:256	m2	256,00000 256,00000	75,00	19 200,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				946 440,00
37	R0401	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástřik z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h.	m2	629,00000	990,00	622 710,00
38	R0409	běžecská dráha:629 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. běžecská dráha:629	m2	629,00000 629,00000	320,00	201 280,00

39	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	562,00000	50,00	28 100,00
		Lajnování včetně nápisů na dráze.				
		562		562,00000		
40	R0151	Příplatek za barevnost plochy	m2	629,00000	150,00	94 350,00
		běžecská dráha:629		629,00000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				102 000,00
41	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	9,00000	6 200,00	55 800,00
		9		9,00000		
42	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	5,00000	6 500,00	32 500,00
		5		5,00000		
43	R0425	Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 850,00	13 700,00
		S uzamykatelným prostorem na míče a sítě včetně držáku síťových sloupků.				
		2		2,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				135 530,40
44	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	348,00000	25,00	8 700,00
		svodný drén:118+230		348,00000		
45	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	120,36000	60,00	7 221,60
		svodný drén:118*1,02		120,36000		
46	R286-11225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, s pevným dnem	m	234,60000	60,00	14 076,00
		svodný drén:230*1,02		234,60000		
47	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	41,76000	650,00	27 144,00
		Frakce 8-16 mm.				
		svodný drén:0,4*0,3*(118+230)		41,76000		
48	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	41,76000	650,00	27 144,00
		Změna frakce na 4-8 mm.				
		svodný drén:0,4*0,3*(118+230)		41,76000		
49	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	835,20000	15,00	12 528,00
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*(118+230)		835,20000		
50	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	960,48000	35,00	33 616,80
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*(118+230)*1,15		960,48000		
51	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	6,00000	850,00	5 100,00
		6		6,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43 286,36
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	832,43000	52,00	43 286,36
Celkem						2 203 295,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 03 Venkovní posilovna**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			513 284,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			513 284,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	513 284,35 CZK
Základní DPH	21 %	107 789,71 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

621 074,06 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			49 332,33
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			16 309,43
5	Komunikace	HSV			21 986,25
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			53 460,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			101 650,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			244 200,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			3 885,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 191,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 269,64
Cena celkem					513 284,35

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				49 332,33
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:127*0,05	m3	6,35000 6,35000	126,00	800,10
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina kamení:127*0,25	m3	31,75000 31,75000	126,00	4 000,50
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláň:127/2*0,05	m3	3,17500 3,17500	126,00	400,05
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláň:127/2*0,05	m3	3,17500 3,17500	32,00	101,60
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláň:127/2*0,05	m3	3,17500 3,17500	45,00	142,88
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*16	m3	1,92000 1,92000	305,00	585,60
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 workout:0,5*0,5*1,15*7 posilovací stroje:0,5*0,5*1,15*6 lavice:0,3*0,2*0,3*2*1 koš:0,3*0,3*0,45*1	m3	3,81400 2,01250 1,72500 0,03600 0,04050	703,00	2 681,24
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6,35+31,75+1,92+3,81	m3	43,83000 43,83000	250,00	10 957,50
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (6,35+31,75+1,92+3,81)*10	m3	438,30000 438,30000	21,00	9 204,30
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (6,35+31,75+1,92+3,81)*1,8	t	78,89400 78,89400	240,00	18 934,56
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 127	m2	127,00000 127,00000	12,00	1 524,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				16 309,43
12	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného workout:0,5*0,5*0,1*7 posilovací stroje:0,5*0,5*0,1*6 lavice:0,3*0,2*0,1*2*1 koš:0,3*0,3*0,1*1	m3	0,34600 0,17500 0,15000 0,01200 0,00900	710,00	245,66
13	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m workout:7	kus	7,00000 7,00000	25,00	175,00
14	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 workout:0,5*0,5*1,05*7*1,1 posilovací stroje:0,5*0,5*1,05*6*1,1 lavice:0,3*0,2*0,2*2*1*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*1*1,1	m3	3,81480 2,02125 1,73250 0,02640 0,03465	3 660,00	13 962,17
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení workout:0,5*4*0,3*7 posilovací stroje:0,5*4*0,3*6	m2	7,80000 4,20000 3,60000	202,00	1 575,60
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění workout:0,5*4*0,3*7 posilovací stroje:0,5*4*0,3*6	m2	7,80000 4,20000 3,60000	45,00	351,00
Díl:	5	Komunikace				21 986,25
17	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A sportoviště:65	m2	65,00000 65,00000	20,00	1 300,00

18	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A sportoviště:65	m2	65,00000	30,00	1 950,00
19	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A sportoviště:65	m2	65,00000	35,00	2 275,00
20	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A sportoviště:65	m2	65,00000	54,00	3 510,00
21	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm sportoviště:65	m2	65,00000	72,00	4 680,00
22	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sportoviště:65	m2	65,00000	72,00	4 680,00
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m sportoviště:65	m2	65,00000	15,00	975,00
24	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 sportoviště:65*1,15	m2	74,75000	35,00	2 616,25
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				53 460,00
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:60	m2	60,00000	250,00	15 000,00
26	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:60*1,05	m2	63,00000	280,00	17 640,00
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 60	m	60,00000	155,00	9 300,00
28	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:60	m2	60,00000	117,00	7 020,00
29	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:60	m2	60,00000	75,00	4 500,00
Díl: 59.1		Sportovní povrchy				101 650,00
30	R0101	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celopobarveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem min 150mm/h. sportoviště:65	m2	65,00000	920,00	59 800,00
31	R0151	Příplatek za barevnost plochy sportoviště:65	m2	65,00000	150,00	9 750,00
32	R04091	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 10	m2	10,00000	350,00	3 500,00
33	R040923	Pružná podkladní vrstva, tl. 50 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 55	m2	55,00000	520,00	28 600,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				244 200,00
34	R0200	Hlavní posilovací workoutová sestava , dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. 1	kus	1,00000	125 000,00	125 000,00
35	R0251	Venkovní posilovací stroj, "Procvičování kloubů", dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. 1	kus	1,00000	36 000,00	36 000,00
36	R0252	Venkovní posilovací stroj, "Procvičování pasu", dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků. 1	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00
37	R0253	Venkovní posilovací stroj, "Jezdecké zařízení", dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00

38	R0254	1 Venkovní posilovací stroj, "Bradla", dodávka a montáž	kus	1,00000 1,00000	12 500,00	12 500,00
Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.						
39	R0796	1 Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	1,00000 1,00000	6 200,00	6 200,00
40	R0798	1 Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	1,00000 1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				3 885,20
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:16	m	16,00000 16,00000	25,00	400,00
42	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:16*1,02	m	16,32000 16,32000	45,00	734,40
43	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	0,72000	650,00	468,00
44	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm.	m3	0,72000 1,20000	650,00	780,00
45	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*16	m2	1,20000 27,20000	15,00	408,00
46	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*16*1,15	m2	31,28000 31,28000	35,00	1 094,80
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				16 191,50
47	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*47	m3	1,41000 1,41000	650,00	916,50
48	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 47	m	47,00000 47,00000	325,00	15 275,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 269,64
49	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	120,57000	52,00	6 269,64
Celkem						513 284,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 04 Dětské hřiště pro družinu**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			615 642,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			615 642,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	615 642,27 CZK
Základní DPH	21 %	129 284,88 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

744 927,15 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			63 474,36
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			19 347,43
5	Komunikace	HSV			37 100,70
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			49 112,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			175 084,20
59.2	Sportovní vybavení	HSV			247 900,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			4 613,68
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 368,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 641,40
Cena celkem					615 642,27

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				63 474,36
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:160*0,05	m3	8,00000 8,00000	126,00	1 008,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina kamení:160*0,25	m3	40,00000 40,00000	126,00	5 040,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:160/2*0,05 doplňující odkop:10	m3	14,00000 4,00000 10,00000	126,00	1 764,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:160/2*0,05 doplňující odkop:10	m3	14,00000 4,00000 10,00000	37,00	518,00
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS tvorba pláně:160/2*0,05 doplňující odkop:10	m3	14,00000 4,00000 10,00000	45,00	630,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný dren:0,3*0,4*19	m3	2,28000 2,28000	305,00	695,40
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 dětská herní zařízení:0,5*0,5*0,9*19 lavice:0,3*0,2*0,3*2*4	m3	4,41900 4,27500 0,14400	703,00	3 106,56
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (8+40+2,28+4,42)	m3	54,70000 54,70000	250,00	13 675,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (8+40+2,28+4,42)*10	m3	547,00000 547,00000	21,00	11 487,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (8+40+2,28+4,42)*1,8	t	98,46000 98,46000	240,00	23 630,40
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 160	m2	160,00000 160,00000	12,00	1 920,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				19 347,43
12	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného dětská herní zařízení:0,5*0,5*0,1*19 lavice:0,3*0,2*0,1*2*4	m3	0,52300 0,47500 0,04800	710,00	371,33
13	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m dětská herní zařízení:19	kus	19,00000 19,00000	25,00	475,00
14	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 dětská herní zařízení:0,5*0,5*0,8*19*1,1 lavice:0,3*0,2*0,2*2*4*1,1	m3	4,28560 4,18000 0,10560	3 660,00	15 685,30
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení dětská herní zařízení:0,5*4*0,3*19	m2	11,40000 11,40000	202,00	2 302,80
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění dětská herní zařízení:0,5*4*0,3*19	m2	11,40000 11,40000	45,00	513,00
Díl:	5	Komunikace				37 100,70
17	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuťnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A sportoviště:104	m2	104,00000 104,00000	20,00	2 080,00
18	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuťnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A sportoviště:104	m2	104,00000 104,00000	30,00	3 120,00
19	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuťnění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A sportoviště:104	m2	104,00000 104,00000	35,00	3 640,00

20	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A sportoviště:104	m2	104,00000	54,00	5 616,00
21	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm sportoviště:104	m2	104,00000	72,00	7 488,00
22	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sportoviště:104	m2	104,00000	72,00	7 488,00
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m sportoviště:104 dopadová plocha:29*1,2	m2	138,80000	15,00	2 082,00
24	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 sportoviště:104*1,15 dopadová plocha:29*1,2*1,15	m2	159,62000	35,00	5 586,70
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				49 112,00
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:56	m2	56,00000	250,00	14 000,00
26	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:56	m2	56,00000	280,00	15 680,00
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 56	m	56,00000	155,00	8 680,00
28	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:56	m2	56,00000	117,00	6 552,00
29	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:56	m2	56,00000	75,00	4 200,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				175 084,20
30	R0101	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celoprobaveného EPDM granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem min 150mm/h. sportoviště:104	m2	104,00000	920,00	95 680,00
31	R0151	Příplatek za barevnost plochy sportoviště:104	m2	104,00000	150,00	15 600,00
32	R040922	Pružná podkladní vrstva, tl. 40 mm Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 104	m2	104,00000	400,00	41 600,00
33	R0112	Pryžová dlaždice EPDM 500/500 mm, s číslicemi, dodávka a montáž Motiv skákací panák. 10	kus	10,00000	780,00	7 800,00
34	R0113	Pryžová dlaždice EPDM 500/500 mm, dodávka a montáž 2	kus	2,00000	680,00	1 360,00
35	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 29*0,4	m3	11,60000	22,00	255,20
36	R088	Kůra, dodávka Dopadová plocha herního prvku. 29*0,4*1,05	m3	12,18000	1 050,00	12 789,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				247 900,00
37	R0201	Hlavní herní sestava, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	98 400,00	98 400,00
38	R0202	Kolotoč, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00
39	R0203	Houpačka, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	15 250,00	15 250,00
40	R0204	Lanový most s příčkami, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.	kus	1,00000	42 250,00	42 250,00
41	R0795	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž	kus	4,00000	12 500,00	50 000,00

Díl:	88	Potrubí z drenážek				4 613,68
42	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:19	m	19,00000	25,00	475,00
43	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:19*1,02	m	19,38000	45,00	872,10
44	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	0,85500	650,00	555,75
45	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm.	m3	1,42500	650,00	926,25
46	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*19	m2	32,30000	15,00	484,50
47	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*19*1,15	m2	37,14500	35,00	1 300,08
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				11 368,50
48	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*33	m3	0,99000	650,00	643,50
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 33	m	33,00000	325,00	10 725,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 641,40
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	146,95000	52,00	7 641,40

Celkem						615 642,27
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 05 Plocha pro streetbal a zemní trampolíny**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			890 709,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			890 709,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	890 709,39 CZK
Základní DPH	21 %	187 048,97 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

1 077 758,36 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			118 965,03
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			38 280,61
5	Komunikace	HSV			42 957,75
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			117 612,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			176 605,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			345 100,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			11 661,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 182,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 345,80
Cena celkem					890 709,39

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				118 965,03
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 škvára, struska:272*0,2	m3	54,40000 54,40000	126,00	6 854,40
2	113152111R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého štěrkopísek prorostlý travou:272*0,1	m3	27,20000 27,20000	140,00	3 808,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:272/2*0,05	m3	6,80000 6,80000	126,00	856,80
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:272/2*0,05	m3	6,80000 6,80000	37,00	251,60
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláně:272/2*0,05	m3	6,80000 6,80000	45,00	306,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*48	m3	5,76000 5,76000	305,00	1 756,80
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 streetbal:1*1*1,3*1 zemní trampolína:3*3*0,65*3 lavice:0,3*0,2*0,3*2*2 koš:0,3*0,3*0,45*2	m3	19,00300 1,30000 17,55000 0,07200 0,08100	703,00	13 359,11
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (54,4+27,2+5,76+19,00)	m3	106,36000 106,36000	250,00	26 590,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (54,4+27,2+5,76+19,00)*10	m3	1 063,60000 1 063,60000	21,00	22 335,60
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (27,2+5,76+19,00)*1,8	t	93,52800 93,52800	240,00	22 446,72
11	R979 99-0265	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek, Škvára, struska 10 01 14 škvára, struska:54,4*0,9	t	48,96000 48,96000	350,00	17 136,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 272	m2	272,00000 272,00000	12,00	3 264,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				38 280,61
13	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného streetbal:1*1*0,1*1 zemní trampolína:3*3*0,1*3 lavice:0,3*0,2*0,1*2*2 koš:0,3*0,3*0,1*2	m3	2,84200 0,10000 2,70000 0,02400 0,01800	710,00	2 017,82
14	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100-250 mm streetbal:1	kus	1,00000 1,00000	25,00	25,00
15	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 streetbal:1*1*1,2*1*1,1 zemní trampolína:3*3*0,25*3*1,1 lavice:0,3*0,2*0,2*2*2*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*2*1,1	m3	8,86710 1,32000 7,42500 0,05280 0,06930	3 660,00	32 453,59
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení streetbal:1*4*0,3*1 zemní trampolína:3*4*0,25*3	m2	10,20000 1,20000 9,00000	202,00	2 060,40
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění streetbal:1*4*0,3*1	m2	10,20000 1,20000	45,00	459,00

18	273361921RT4	zemní trampolína:3*4*0,25*3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm streetbal:(1*1*2+1*1,2*4)*1*0,004	t	9,00000 0,02720 0,02720	46 500,00	1 264,80
Díl:	5	Komunikace				42 957,75
19	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	20,00	2 540,00
20	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	30,00	3 810,00
21	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	35,00	4 445,00
22	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	54,00	6 858,00
23	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	72,00	9 144,00
24	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	72,00	9 144,00
25	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	15,00	1 905,00
26	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 sportoviště:127*1,15	m2	146,05000 146,05000	35,00	5 111,75
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				117 612,00
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:132	m2	132,00000 132,00000	250,00	33 000,00
28	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:132*1,05	m2	138,60000 138,60000	280,00	38 808,00
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 132	m	132,00000 132,00000	155,00	20 460,00
30	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:132	m2	132,00000 132,00000	117,00	15 444,00
31	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:132	m2	132,00000 132,00000	75,00	9 900,00
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				176 605,00
32	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm, dodávka a montáž Směs z celoprobaveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	920,00	116 840,00
33	R0151	Příplatek za barevnost plochy sportoviště:127	m2	127,00000 127,00000	150,00	19 050,00
34	R0409.0	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm, dodávka a montáž Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. 127	m2	127,00000 127,00000	300,00	38 100,00
35	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm streetbal atyp.:26,4+16,4+5,5+4	m	52,30000 52,30000	50,00	2 615,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				345 100,00
36	R0791.1	Konstrukce streetbalu sloupová, vyložení 2,22 m, žárově pozinkovaná, dodávka a montáž S odrazovou deskou a řetízkovou sítíkou. 1	kus	1,00000 1,00000	48 500,00	48 500,00
37	R0108	Bezpečnostní obalení sloupu v=2 m, dodávka a montáž 1	kus	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00

38	R0205	Zemní trampolína, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i> 3	kus	3,00000	90 000,00	270 000,00
39	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž 2	kus	2,00000 2,00000	6 200,00	12 400,00
40	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž 2	kus	2,00000 2,00000	6 500,00	13 000,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				11 661,20
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:48	m	48,00000 48,00000	25,00	1 200,00
42	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:48*1,02	m	48,96000 48,96000	45,00	2 203,20
43	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný dren:0,3*0,15*48	m3	2,16000 2,16000	60,00	129,60
44	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný dren:0,3*0,25*48	m3	3,60000 3,60000	650,00	2 340,00
45	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*48	m2	81,60000 81,60000	15,00	1 224,00
46	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 sběrný dren:(0,3*3+0,4*2)*48*1,15	m2	93,84000 93,84000	35,00	3 284,40
47	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm 4	kus	4,00000 4,00000	320,00	1 280,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				26 182,00
48	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*76	m3	2,28000 2,28000	650,00	1 482,00
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 76	m	76,00000 76,00000	325,00	24 700,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 345,80
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	256,65000	52,00	13 345,80

Celkem

890 709,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**
Objekt: **SO 06 Hřiště pro malou kopanou s um. trávnikem V. generace**
Rozpočet:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 030 868,09
PSV			221 725,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 252 593,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 252 593,23 CZK
Základní DPH	21 %	473 044,58 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **2 725 637,81** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			175 762,60
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			8 173,44
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			18 473,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			77 901,72
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			677 816,17
5	Komunikace	HSV			195 508,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			45 441,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			600 370,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			105 800,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			56 245,08
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 239,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 137,08
762	Konstrukce tesařské	PSV			179 165,94
783	Nátěry	PSV			42 559,20
Cena celkem					2 252 593,23

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				175 762,60
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:637*0,05 zemina s travním drnem:145*0,05	m3	39,10000 31,85000 7,25000	126,00	4 926,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 637*0,25	m3	159,25000 159,25000	126,00	20 065,50
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:637/2*0,05	m3	15,92500 15,92500	126,00	2 006,55
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:637/2*0,05	m3	15,92500 15,92500	37,00	589,23
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS tvorba pláně:637/2*0,05	m3	15,92500 15,92500	45,00	716,63
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*179 svodný drén:0,4*0,6*13	m3	24,60000 21,48000 3,12000	305,00	7 503,00
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,6*0,6*1,1*43 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*6 lavička:0,3*0,2*0,3*2*4 koš:0,3*0,3*0,45*2	m3	18,37800 17,02800 1,12500 0,14400 0,08100	703,00	12 919,73
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m hutněný násyp v blízkosti SO 12:125	m3	125,00000 125,00000	37,00	4 625,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním hutněný násyp v blízkosti SO 12:125	m3	125,00000 125,00000	88,00	11 000,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (39,10+159,25+24,60+18,38-125)	m3	116,33000 116,33000	250,00	29 082,50
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (39,10+159,25+24,60+18,38-125)*10	m3	1 163,30000 1 163,30000	21,00	24 429,30
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (39,10+159,25+24,60+18,38-125)*1,8	t	209,39400 209,39400	240,00	50 254,56
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 637	m2	637,00000 637,00000	12,00	7 644,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				8 173,44
14	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních, š=50 mm V betonovém loži s opěrou. 54	m	54,00000 54,00000	38,00	2 052,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 7,02	t	7,02000 7,02000	275,00	1 930,50
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,02*19	t	133,38000 133,38000	13,00	1 733,94
17	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 obrubníky:54*0,13	t	7,02000 7,02000	350,00	2 457,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				18 473,00
18	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 145*0,1	m3	14,50000 14,50000	350,00	5 075,00
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 145*0,1	m3	14,50000 14,50000	168,00	2 436,00

20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 145*0,1	m3	14,50000	260,00	3 770,00
21	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 145	m2	145,00000	30,00	4 350,00
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 145	m2	145,00000	16,00	2 320,00
23	00572410R	Směs travní parková 145*0,03	kg	4,35000	120,00	522,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				77 901,72
24	271571111R00	Polišťář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,6*0,6*0,1*43 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*6 lavička:0,3*0,2*0,1*2*4 koš:0,3*0,3*0,1*2	m3	1,76400 1,54800 0,15000 0,04800 0,01800	710,00	1 252,44
25	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení:43 sportovní vybavení:6	kus	49,00000 43,00000 6,00000	25,00	1 225,00
26	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:0,6*0,6*1*43*1,1 sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*6*1,1 lavička:0,3*0,2*0,2*2*4*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*2*1,1	m3	18,27540 17,02800 1,07250 0,10560 0,06930	3 660,00	66 887,96
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,6*4*0,3*43 sportovní vybavení:0,5*4*0,3*6	m2	34,56000 30,96000 3,60000	202,00	6 981,12
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,6*4*0,3*43 sportovní vybavení:0,5*4*0,3*6	m2	34,56000 30,96000 3,60000	45,00	1 555,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				677 816,17
29	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 8+35	kus	43,00000 43,00000	300,00	12 900,00
30	R0318.1	Sloupek pro oplocení jackl 60/60/4/4600 mm, žárově pozinkovaný 35	kus	35,00000 35,00000	6 400,00	224 000,00
31	R0318.2	Sloupek pro oplocení jackl 80/80/5/5600 mm, žárově pozinkovaný 8	kus	8,00000 8,00000	6 850,00	54 800,00
32	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg trubka 60/4 mm:(34,2*2+17,2*2+0,2*4)*5,524 pásovina 30/5 mm:0,9*34*1,118	kg	606,49720 572,28640 34,21080	45,00	27 292,37
33	R0323.2	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm (34,2*2+17,2*2+0,2*4)	m	103,60000 103,60000	350,00	36 260,00
34	R0323.4	Ztužení mantinelu, pásovina 30/5 mm 0,9*34	m	30,60000 30,60000	280,00	8 568,00
35	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 34,2*2+17,2*2	m	102,80000 102,80000	216,00	22 204,80
36	553424554R	Panel oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 34	kus	34,00000 34,00000	4 150,00	141 100,00
37	R553-424554	Panel oplocení h = 2030 mm, l = atyp., Zn + komaxit RAL 6005 Různé délky dle PD. 9	kus	9,00000 9,00000	4 150,00	37 350,00
38	R553-103	Plastová příchytka a pryžová vložka, dodávka a montáž Systém pro uchycení typizovaných ráků. (8+35)*5	kus	215,00000 215,00000	95,00	20 425,00
39	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	3,00000	540,00	1 620,00

40	R0362	3 Vstupní brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná, výplň rám a mantinel	kus	3,00000 3,00000	22 800,00	68 400,00
41	R0401	3 Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek. (34,2*2+2,5*4)*1 (2,5*8+2,2*2)*2	m2	127,20000 78,40000 48,80000	180,00	22 896,00
Díl: 5		Komunikace				195 508,50
42	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	20,00	11 560,00
43	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	30,00	17 340,00
44	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	35,00	20 230,00
45	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	54,00	31 212,00
46	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	72,00	41 616,00
47	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	72,00	41 616,00
48	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	15,00	8 670,00
49	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 hřiště:34*17*1,15	m2	664,70000 664,70000	35,00	23 264,50
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				45 441,00
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 51	m2	51,00000 51,00000	250,00	12 750,00
51	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:51*1,05	m2	53,55000 53,55000	280,00	14 994,00
52	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:51	m	51,00000 51,00000	155,00	7 905,00
53	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:51	m2	51,00000 51,00000	117,00	5 967,00
54	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 51	m2	51,00000 51,00000	75,00	3 825,00
Díl: 59.1		Sportovní povrchy				600 370,00
55	R04081.	Prefabrikovaná pružná podkladní podložka, tl. 20 mm Z lisované PE pěny a horní PES textilie s filtračním průtokem větším než 18 mm/hod. hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	200,00	115 600,00
56	R0422	Umělý vodopropustný trávnik, bezzásypový tl. 32 mm dodávka a montáž UMĚLÝ FOTBALOVÝ BEZZÁSYPOVÝ TRÁVNÍK, VÝŠKA VLÁKNA TRÁVNÍKU MIN. 32mm, TL. PODLOŽKY MIN. 2 mm, VLÁKNO PE monofilament – profil čooka (napřimený + texturovaný), PODKLADOVÁ TEXTILIE 100% POLYPROPYLEN, TL. VLÁKNA MIN. 280 MIKRONŮ, POČET VPICHŮ MIN. 20.000 ks/m2. hřiště:34*17	m2	578,00000 578,00000	810,00	468 180,00
57	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávnik, š=100 mm m. kopaná 40x20 m:212	m	212,00000 212,00000	50,00	10 600,00
58	R0430.2	Lajna vřezaná pro umělý trávnik, š=80 mm volejbal, nohejbal:89+30,8	m	119,80000 119,80000	50,00	5 990,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				105 800,00
59	R0772	Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, dodávka a montáž	sada	1,00000	16 000,00	16 000,00

		Sít' volejbal-nohejbal.				
		1		1,00000		
60	R0785.1	Branka pro malou kopanou 3x2m, pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	2,00000	26 000,00	52 000,00
		Včetně speciální sítě s klipy a včetně kotvení branky.				
		2		2,00000		
61	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	4,00000	6 200,00	24 800,00
		4		4,00000		
62	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
		2		2,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				56 245,08
63	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	192,00000	25,00	4 800,00
		sběrný drén:179		179,00000		
		svodný drén:13		13,00000		
64	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	182,58000	45,00	8 216,10
		sběrný drén:179*1,02		182,58000		
65	R286-11225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, s pevným dnem	m	13,26000	60,00	795,60
		svodný drén:13*1,02		13,26000		
66	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,61500	650,00	6 249,75
		Frakce 8-16 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,15*179		8,05500		
		svodný drén:0,4*0,3*13		1,56000		
67	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	14,98500	650,00	9 740,25
		Změna frakce na 4-8 mm.				
		sběrný drén:0,3*0,25*179		13,42500		
		svodný drén:0,4*0,3*13		1,56000		
68	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	335,50000	15,00	5 032,50
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*179		304,30000		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*13		31,20000		
69	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP	m2	385,82500	35,00	13 503,88
		sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*179*1,15		349,94500		
		svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*13*1,15		35,88000		
70	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	8,00000	850,00	6 800,00
		8		8,00000		
71	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	2,00000	320,00	640,00
		2		2,00000		
72	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	157,00	157,00
		1		1,00000		
73	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	310,00	310,00
		1		1,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				38 239,50
74	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	3,33000	650,00	2 164,50
		111*0,1*0,3		3,33000		
75	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	111,00000	325,00	36 075,00
		111		111,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 137,08
76	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	598,79000	52,00	31 137,08
Díl:	762	Konstrukce tesařské				179 165,94
77	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm	m2	102,80000	75,00	7 710,00
		(34,2*2+17,2*2)*1		102,80000		
78	R605-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl. 36 mm, 2x zkosená hrana	m3	4,03426	42 500,00	171 455,94
		(34,2*2+17,2*2)*0,195*0,035*5*1,15		4,03426		
Díl:	783	Nátěry				42 559,20
79	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	236,44000	180,00	42 559,20

		$(34,2 \cdot 2 + 17,2 \cdot 2) \cdot (0,195 + 0,035) \cdot 2 \cdot 5$		236,44000		
--	--	---	--	-----------	--	--

Celkem				2 252 593,23		
--------	--	--	--	--------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	465 149,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	16 745,36	4 651,49
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	481 894,36	4 651,49
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		66 200,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		662,00
Mezisoučet 2	481 894,36	71 513,49
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		5 534,08
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		5 534,08
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		564 476,01
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 324,19
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		715,13
Vedlejší náklady celkem		3 039,32
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		567 515,33
Základ a hodnota DPH 21%	567 515,33	119 178,22
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		686 693,55

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RS1								
<i>Skříň na pilíř</i>								
<i>bez el. výzbroje</i>								
Rozměr 600x400x240mm	ks	1,00		0,00		0,00	9 500,00	9 500,00
FAB zámek do skříňe	ks	1,00		0,00		0,00	480,00	480,00
<i>Pilíře</i>								
Pilíř rozměr 1330x400x240	ks	1,00		0,00		0,00	1 860,00	1 860,00
ROZV.PRÍSLUŠENSTVÍ								
Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00		0,00		0,00	2 400,00	2 400,00
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP65								
RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00		0,00		0,00	3 980,00	3 980,00
<i>Páčkové výkonové spínače</i>								
MSN-40-3 Vypínač	Ks	1,00		0,00		0,00	1 450,00	1 450,00
Vypínač 16A/3	Ks	2,00		0,00		0,00	480,00	960,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
LTN-16B-1 Jistič	Ks	1,00		0,00		0,00	350,00	350,00
LTN-16B-3 Jistič	Ks	2,00		0,00		0,00	680,00	1 360,00
LTN-16C-3 Jistič	Ks	2,00		0,00		0,00	840,00	1 680,00
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
40/4/030 40A	ks	1,00		0,00		0,00	1 500,00	1 500,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44								
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00		0,00		0,00	880,00	880,00
ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44								
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks	1,00		0,00		0,00	470,00	470,00
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-50 do 95 mm ²	ks	5,00		0,00		0,00	780,00	3 900,00
ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
RVA16	ks	20,00		0,00		0,00	65,00	1 300,00
SVORKOVNICE PE, N								
6236-30 63A,500V	ks	2,00		0,00		0,00	140,00	280,00
VÝVODKY S MATICÍ								
Pg36 28-33 mm	ks	1,00		0,00		0,00	60,00	60,00
Pg21 15-17 mm	ks	4,00		0,00		0,00	35,00	140,00
Rozvaděč RS1 - celkem				0,00		0,00		32 550,00
Dodávky								

Rozvaděč RS1	ks	1,00		0,00		0,00	2 450,00	2 450,00
Dodávky - celkem				0,00		0,00		2 450,00
Elektromontáže								
<i>MONTÁŽ</i>								
Plastových skříní	ks	1,00		0,00		0,00	1 220,00	1 220,00
<i>PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA</i>								
Asymetrické LED svítidlo 273W, IP66, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, 40600lm, 4000K	ks	8,00		0,00		0,00	26 500,00	212 000,00
Recyklační poplatek svítidel	ks	8,00		0,00		0,00	500,00	4 000,00
TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	ks	8,00		0,00		0,00	1 500,00	12 000,00
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 8m	ks	4,00		0,00		0,00	22 000,00	88 000,00
Výložník pro 2 svítidla	ks	4,00		0,00		0,00	6 500,00	26 000,00
<i>STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE</i>								
stožárová svorkovnice	ks	4,00		0,00		0,00	850,00	3 400,00
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE</i>								
svítidla	ks	8,00		0,00		0,00	1 080,00	8 640,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 5x4 mm2	m	99,00		0,00		0,00	85,00	8 415,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	80,00		0,00		0,00	22,00	1 760,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>								
H07V-K 25 mm2 , pevně	m	5,00		0,00		0,00	120,00	600,00
<i>CHRÁNIČKA PLASTOVÁ</i>								
TRUBKA PVC 63	m	90,00		0,00		0,00	140,00	12 600,00
Příplatek na zatažení kabelu do trubky	m	90,00		0,00		0,00	20,00	1 800,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>								
4x10 mm2	ks	2,00		0,00		0,00	72,00	144,00
5x4 mm2	ks	8,00		0,00		0,00	75,00	600,00
3x1,5 mm2	ks	16,00		0,00		0,00	64,00	1 024,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 10 mm2	ks	8,00		0,00		0,00	280,00	2 240,00
Do 4 mm2	ks	10,00		0,00		0,00	122,00	1 220,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm2	ks	140,00		0,00		0,00	20,00	2 800,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	100,00		0,00		0,00	65,00	6 500,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SSp spojovací s příložkou	ks	8,00		0,00		0,00	32,00	256,00
SSp spojovací	ks	10,00		0,00		0,00	30,00	300,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
šířka 33cm	m	100,00		0,00		0,00	4,00	400,00
STATICKÝ VÝPOČET								
statický výpočet základu pro stožár	ks	1,00		0,00		0,00	1 200,00	1 200,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Pronájem mobilní plošiny	hod	12,00		0,00		0,00	1 200,00	14 400,00
Pronájem jeřábu	hod	8,00		0,00		0,00	1 500,00	12 000,00
Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,00		0,00		0,00	500,00	500,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00		0,00		0,00	850,00	850,00
Nátěr zemního vedení	kpl	1,00		0,00		0,00	420,00	420,00
Označení zemního vedení	kpl	1,00		0,00		0,00	360,00	360,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	10,00		0,00		0,00	350,00	3 500,00
Podružný materiál				0,00			1 000,00	1 000,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		430 149,00
Zemní práce								
JÁMA PRO STOŽÁRY								
Zemina třídy 3, ručně	m3	7,00		0,00		0,00	750,00	5 250,00
ODVOZ ZEMINY								
Naložení, odvoz do 10km	m3	7,00		0,00		0,00	450,00	3 150,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	7,00		0,00		0,00	320,00	2 240,00
ZÁKL. PRO STOŽÁR								
D 1000x1000x1700 mm	ks	4,00		0,00		0,00	7 650,00	30 600,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Šíře 400mm, hloubka 800mm	m	100,00		0,00		0,00	150,00	15 000,00
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ								
Násyp v zemi třídy 5-7	m3	34,00		0,00		0,00	75,00	2 550,00
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU								
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	100,00		0,00		0,00	42,00	4 200,00
ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TR.3								
Šíře 400mm, hloubka 800mm	m	100,00		0,00		0,00	28,00	2 800,00
Příplatek za lepivost	m3	41,00		0,00		0,00	10,00	410,00
Zemní práce celkem				0,00		0,00		66 200,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – Ústí nad Labem
Projekt	SO 07 Umělé osvětlení vedlejšího hřiště pro malou kopanou
Investor	Statutární město Ústí nad Labem
Z. č.	
A. č.	Z22-076
Smlouva	
Vypracoval	Ladislav Pleva
Kontroloval	
Datum	31.10.2022
Zpracovatel	AKTÉ PK s.r.o.
CÚ	2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	10
Procento PM % 2	5
Procento PM % 3	20

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	181 106,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 519,82	1 811,06
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	187 625,82	1 811,06
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		38 880,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		388,80
Mezisoučet 2	187 625,82	41 079,86
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		2 287,06
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		2 287,06
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		233 279,79
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 335,10
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		410,80
Vedlejší náklady celkem		1 745,89
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		235 025,68
Základ a hodnota DPH 21%	235 025,68	49 355,39
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		284 381,08

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1								
<i>Skříňe na pilíř</i>								
<i>bez el. výzbroje</i>								
Rozměr 600x400x240mm	ks	1,00		0,00		0,00	9 500,00	9 500,00
FAB zámek do skříňe	ks	1,00		0,00		0,00	480,00	480,00
<i>Pilíře</i>								
Pilíř rozměr 1330x400x240	ks	1,00		0,00		0,00	1 860,00	1 860,00
ROZV.PRÍSLUŠENSTVÍ								
Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00		0,00		0,00	2 400,00	2 400,00
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH								
PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP65								
RZI-N-3T54 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00		0,00		0,00	3 980,00	3 980,00
<i>Páčkové výkonové spínače</i>								
MSN-40-3 Vypínač	Ks	1,00		0,00		0,00	1 450,00	1 450,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
16C-3 Jistič	Ks	1,00		0,00		0,00	840,00	840,00
25B-3 -25A	ks	1,00		0,00		0,00	680,00	680,00
40B-3 -40A	ks	1,00		0,00		0,00	350,00	350,00
MODULÁRNÍ STYKAČ								
40-40-A230 cívka 230V AC	ks	1,00		0,00		0,00	1 650,00	1 650,00
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ								
UNI+fotosenzor soumrak. spínač, IP56, 1-50000Lx, výstup 1x přepínací 16A	ks	1,00		0,00		0,00	1 250,00	1 250,00
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
6035-50 do 95 mm ²	ks	5,00		0,00		0,00	780,00	3 900,00
ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
RVA16	ks	20,00		0,00		0,00	65,00	1 300,00
SVORKOVNICE PE, N								
6236-30 63A,500V	ks	2,00		0,00		0,00	140,00	280,00
VÝVODKY S MATICÍ								
Pg36 28-33 mm	ks	1,00		0,00		0,00	60,00	60,00
Pg21 15-17 mm	ks	4,00		0,00		0,00	35,00	140,00

Rozvaděč RS1 - celkem				0,00		0,00		30 120,00
Dodávky								
Rozvaděč RS1	ks	1,00	30 120,00	30 120,00		0,00	30 120,00	30 120,00
Dodávky - celkem				30 120,00		0,00		30 120,00
Elektromontáže								
MONTÁŽ								
Plastových skříní	ks	1,00		0,00		0,00	1 220,00	1 220,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x25 mm2 , pevně	m	105,00		0,00		0,00	350,00	36 750,00
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	120,00		0,00		0,00	260,00	31 200,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)								
H07V-K 25 mm2 , pevně	m	5,00		0,00		0,00	120,00	600,00
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ								
TRUBKA PVC 63	m	150,00		0,00		0,00	140,00	21 000,00
Příplatek na zatažení kabelu do trubky	m	150,00		0,00		0,00	20,00	3 000,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD40x40 hranatá	m	80,00		0,00		0,00	140,00	11 200,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
4x25 mm2	ks	2,00		0,00		0,00	128,00	256,00
4x16 mm3	ks	2,00		0,00		0,00	105,00	210,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 25 mm2	ks	8,00		0,00		0,00	450,00	3 600,00
Do 16 mm2	ks	8,00		0,00		0,00	360,00	2 880,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
šířka 33cm	m	150,00		0,00		0,00	4,00	600,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Vyhledani pripojovaciho mista	kpl	1,00		0,00		0,00	500,00	500,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00		0,00		0,00	850,00	850,00
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,00		0,00		0,00	350,00	3 500,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								

Revizni technik	hod	10,00		0,00		0,00	350,00	3 500,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		120 866,00
Zemní práce								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Šíře 400mm,hloubka 800mm	m	150,00		0,00		0,00	150,00	22 500,00
<i>NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</i>								
Násyp v zemine třídy 5-7	m3	48,00		0,00		0,00	75,00	3 600,00
<i>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU</i>								
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	150,00		0,00		0,00	42,00	6 300,00
<i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>								
Šíře 400mm,hloubka 800mm	m	150,00		0,00		0,00	28,00	4 200,00
Příplatek za lepivost	m3	48,00		0,00		0,00	10,00	480,00
<i>PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ</i>								
O tloušťce 45cm	ks	1,00		0,00		0,00	1 800,00	1 800,00
Zemní práce celkem				0,00		0,00		38 880,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – Ústí nad Labem
Projekt	SO 07 Umělého osvětlení vedlejšího hřiště pro malou kopanou, část b
Investor	Statutární město Ústí nad Labem
Z. č.	
A. č.	Z22-076
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	10
Procento PM % 2	5
Procento PM % 3	20

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		103 750,00
Mezisoučet 1	0,00	103 750,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		6 225,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		34 800,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		348,00
Mezisoučet 2	0,00	145 123,00
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 451,23
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		1 451,23
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		148 025,46
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 716,50
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1 451,23
Vedlejší náklady celkem		6 167,73
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		154 193,19
Základ a hodnota DPH 21%	154 193,19	32 380,57
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		186 573,76

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA								
LED svítidlo 20W, IP66, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, 2600lm, 2700K	ks	4,00		0,00		0,00	1 850,00	7 400,00
Recyklační poplatek svítidel	ks	4,00		0,00		0,00	500,00	2 000,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 5m	ks	4,00		0,00		0,00	6 900,00	27 600,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
stožárová svorkovnice	ks	4,00		0,00		0,00	850,00	3 400,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	110,00		0,00		0,00	105,00	11 550,00
CYKY-J 3x1.5 mm ²	m	35,00		0,00		0,00	22,00	770,00
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ								
TRUBKA PVC 63	m	110,00		0,00		0,00	140,00	15 400,00
Příplatek na zatažení kabelu do trubky	m	110,00		0,00		0,00	20,00	2 200,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
4x16 mm ³	ks	8,00		0,00		0,00	105,00	840,00
3x1,5 mm ²	ks	8,00		0,00		0,00	64,00	512,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH								
Do 16 mm ²	ks	4,00		0,00		0,00	360,00	1 440,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 2,5 mm ²	ks	24,00		0,00		0,00	8,00	192,00
Do 16 mm ²	ks	28,00		0,00		0,00	20,00	560,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	100,00		0,00		0,00	65,00	6 500,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SSp spojovací s příložkou	ks	8,00		0,00		0,00	32,00	256,00
SSp spojovací	ks	10,00		0,00		0,00	30,00	300,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
šířka 33cm	m	100,00		0,00	0,00	4,00	400,00
STATICKÝ VÝPOČET							
statický výpočet základu pro stožár	ks	1,00		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Pronájem mobilní plošiny	hod	8,00		0,00	0,00	1 200,00	9 600,00
Pronájem jeřábu	hod	4,00		0,00	0,00	1 500,00	6 000,00
Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,00		0,00	0,00	500,00	500,00
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00		0,00	0,00	850,00	850,00
Nátěr zemního vedení	kpl	1,00		0,00	0,00	420,00	420,00
Označení zemního vedení	kpl	1,00		0,00	0,00	360,00	360,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE ČSN 331500							
Revizní technik	hod	10,00		0,00	0,00	350,00	3 500,00
Podružný materiál							
Elektromontáže - celkem				0,00	0,00		103 750,00
Zemní práce							
JÁMA PRO STOŽÁRY							
Zemina třídy 3,ručně	m3	2,00		0,00	0,00	750,00	1 500,00
ODVOZ ZEMINY							
Naložení, odvoz do 10km	m3	2,00		0,00	0,00	450,00	900,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	2,00		0,00	0,00	320,00	640,00
ZÁKL.PRO STOŽÁR							
D 550x550x1200 mm	ks	4,00		0,00	0,00	1 700,00	6 800,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Šíře 400mm,hloubka 800mm	m	100,00		0,00	0,00	150,00	15 000,00
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ							
Násyp v zemině třídy 5-7	m3	34,00		0,00	0,00	75,00	2 550,00
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU							
Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	100,00		0,00	0,00	42,00	4 200,00

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3								
Šíře 400mm,hloubka 800mm	m	100,00		0,00		0,00	28,00	2 800,00
Příplatek za lepivost	m3	41,00		0,00		0,00	10,00	410,00
Zemní práce celkem				0,00		0,00		34 800,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická – Ústí nad Labem
Projekt	SO 07 Umělého osvětlení vedlejšího hřiště pro malou kopanou, část a
Investor	Statutární město Ústí nad Labem
Z. č.	
A. č.	Z22-076
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	10
Procento PM % 3	20

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 08 Fitness zóna**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Sport-Technik Bohemia s.r.o.**

IČ: **49618555**

Sokolovská 126/40, Praha 8

DIČ: **CZ49618555**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 177 336,85
PSV			102 917,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 280 254,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 280 254,53 CZK
Základní DPH	21 %	268 853,45 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 549 107,98 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			228 723,92
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			148 697,20
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			70 639,96
5	Komunikace	HSV			67 988,25
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			72 171,00
59.1	Sportovní povrchy	HSV			255 470,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			276 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 852,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 294,32
767	Konstrukce zámečnické	PSV			102 917,68
Cena celkem					1 280 254,53

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				228 723,92
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:289*0,05 zemina s travním drnem:1063*0,05	m3	67,60000 14,45000 53,15000	126,00	8 517,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina kamení:289*0,25	m3	72,25000 72,25000	126,00	9 103,50
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláň:289/2*0,05	m3	7,22500 7,22500	126,00	910,35
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláň:289/2*0,05	m3	7,22500 7,22500	37,00	267,33
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláň:289/2*0,05	m3	7,22500 7,22500	45,00	325,13
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 doplňující odkop:20 doplňující odkop:300	m3	320,00000 20,00000 300,00000	84,00	26 880,00
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m doplňující odkop:20 doplňující odkop:300	m3	320,00000 20,00000 300,00000	37,00	11 840,00
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS doplňující odkop:20 doplňující odkop:300	m3	320,00000 20,00000 300,00000	45,00	14 400,00
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*19	m3	2,28000 2,28000	305,00	695,40
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 fitness stanice:0,5*0,5*1,15*45 zábradlí:0,3*0,3*0,9*37 lavice:0,3*0,2*0,3*2*1 koš:0,3*0,3*0,45*1	m3	16,01100 12,93750 2,99700 0,03600 0,04050	703,00	11 255,73
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (67,60+72,25+2,28+16,01)	m3	158,14000 158,14000	250,00	39 535,00
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (67,60+72,25+2,28+16,01)*10	m3	1 581,40000 1 581,40000	21,00	33 209,40
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (67,60+72,25+2,28+16,01)*1,8	t	284,65200 284,65200	240,00	68 316,48
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 289	m2	289,00000 289,00000	12,00	3 468,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				148 697,20
15	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 1063*0,1	m3	106,30000 106,30000	320,00	34 016,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 1063*0,1	m3	106,30000 106,30000	168,00	17 858,40
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1063*0,1	m3	106,30000 106,30000	250,00	26 575,00
18	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 1063	m2	1 063,00000 1 063,00000	30,00	31 890,00
19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 1063	m2	1 063,00000 1 063,00000	15,00	15 945,00

20	00572410R	Směs travní parková, mírná zátěž 1063*0,03	kg	31,89000	120,00	3 826,80
21	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie Včetně dodání "Upevňovací ocel. skoby". 184	m2	184,00000	15,00	2 760,00
22	R673-13125	Kokosová síť 200 g/m2 184*1,15	m2	211,60000	35,00	7 406,00
23	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 10	kus	10,00000	130,00	1 300,00
24	184201121R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, svah 1:2 10	kus	10,00000	114,00	1 140,00
25	R026-503244	Habr obecný - Carpinus betulus , v=min. 0,6 m 10	kus	10,00000	160,00	1 600,00
26	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 10	kus	10,00000	149,00	1 490,00
27	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m 10	kus	10,00000	149,00	1 490,00
28	60850002R	Kůl vyvazovací 120 x 6 cm 10	kus	10,00000	120,00	1 200,00
29	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 10*0,02	m3	0,20000	580,00	116,00
30	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 10*0,02	m3	0,20000	420,00	84,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				70 639,96
31	271571111R00	Polištář základu ze štěrkopísku tříděného fitness stanice:0,5*0,5*0,1*45 zábradlí:0,3*0,3*0,1*37 lavice:0,3*0,2*0,1*2*1 koš:0,3*0,3*0,1*1	m3	1,47900	710,00	1 050,09
32	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m fitness stanice:45	kus	45,00000	25,00	1 125,00
33	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 fitness stanice:0,5*0,5*1,05*45*1,1 zábradlí:0,3*0,3*0,8*37*1,1 lavice:0,3*0,2*0,2*2*1*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*1*1,1	m3	15,98520	3 660,00	58 505,83
34	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení fitness stanice:0,5*4*0,3*45 zábradlí:0,3*4*0,3*37	m2	40,32000	202,00	8 144,64
35	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění fitness stanice:0,5*4*0,3*45 zábradlí:0,3*4*0,3*37	m2	40,32000	45,00	1 814,40
Díl:	5	Komunikace				67 988,25
36	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A sportoviště:201	m2	201,00000	20,00	4 020,00
37	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A sportoviště:201	m2	201,00000	30,00	6 030,00
38	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A sportoviště:201	m2	201,00000	35,00	7 035,00
39	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A sportoviště:201	m2	201,00000	54,00	10 854,00
40	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm sportoviště:201	m2	201,00000	72,00	14 472,00
41	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	201,00000	72,00	14 472,00

42	568111111R00	sportoviště:201 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	201,00000	15,00	3 015,00
43	69366057R	sportoviště:201 Geotextilie 400 g/m2	m2	231,15000	35,00	8 090,25
		sportoviště:201*1,15		231,15000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				72 171,00
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	81,00000	250,00	20 250,00
		dlažba:81		81,00000		
45	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	85,05000	280,00	23 814,00
		dlažba:81*1,05		85,05000		
46	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	81,00000	155,00	12 555,00
		81		81,00000		
47	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A	m2	81,00000	117,00	9 477,00
		dlažba:81		81,00000		
48	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	81,00000	75,00	6 075,00
		dlažba:81		81,00000		
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				255 470,00
49	R0101	Litý vodopropustný pryžový povrch tl. 10 mm, dodávka a montáž	m2	201,00000	920,00	184 920,00
		Směs z celoprobaveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem min 150mm/h.				
		sportoviště:201		201,00000		
50	R0151	Příplatek za barevnost plochy	m2	201,00000	150,00	30 150,00
		sportoviště:201		201,00000		
51	R040922	Pružná podkladní vrstva, tl. 40 mm	m2	201,00000	201,00	40 400,00
		Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s filtračním průtokem větším než 1 cm/s.				
		201		201,00000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				276 500,00
52	R0205	Venkovní fitness stanice 1, dodávka a montáž	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
53	R0206	Venkovní fitness stanice 2, dodávka a montáž	kus	1,00000	42 600,00	42 600,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
54	R0207	Venkovní fitness stanice 3, dodávka a montáž	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
55	R0208	Venkovní fitness stanice 4, dodávka a montáž	kus	1,00000	56 000,00	56 000,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
56	R0209	Venkovní fitness stanice 5, dodávka a montáž	kus	1,00000	25 200,00	25 200,00
		Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.				
57	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
58	R0798	Odpadkový koš, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				43 852,20
59	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,42000	650,00	2 223,00
		0,1*0,3*114		3,42000		
60	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	114,00000	325,00	37 050,00
		114		114,00000		
61	R918 10-1111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,27200	3 600,00	4 579,20
		0,4*0,06*53		1,27200		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 294,32
62	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	255,66000	52,00	13 294,32
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				102 917,68
63	R553-99993	Ocelové zábradlí, žár. pozinkované, dodávka a montáž	kg	683,60000	150,55	102 917,68
		ocel. trubky 57/3 mm:54*2*4		432,00000		
		ocel. trubky 57/3 mm:37*1,7*4		251,60000		

Celkem

1 280 254,53

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM PARC. Č. 861/339, 861/337, 861/343, 861/349 V K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO, OBEC ÚSTÍ NAD LABEM (OKRES ÚSTÍ NAD LABEM) D.1.2-9-1 DSO 09-1 Objekt zázemí		
Projektant:	Projekty Ševčík s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zadavatel:	Statutární město Ustí nad Labem	IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Celkem		
HSV			2 586 668,18
PSV			2 851 933,39
MON			19 500,00
Vedlejší náklady			3 950,00
Ostatní náklady			1 500,00
Celkem			5 463 551,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 147 345,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			5 463 551,57 CZK
Cena celkem s DPH			6 610 897,40 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		#ODKAZ!	#ODKAZ!		#ODKAZ!	
		0,00	0,00		0,00	
01	01 - Architektonické stavební řešení	0,00	0,00		0,00	
02	02 - Zařízení zdravotní techniky	0,00	0,00		0,00	
03	03 - Vzduchotechnika	0,00	0,00		0,00	
04	04 - Elektroinstalace	0,00	220 863,00		220 863,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 163,80	0,3
2	Zakládání	HSV			776 232,77	14,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			570 265,66	10,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			52 068,56	1,0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	HSV			612 671,41	11,2
8	Trubní vedení	HSV			1 810,00	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			82 771,99	1,5
997	Přesun sutě	HSV			25 173,00	0,5
998	Přesun hmot	HSV			152 162,99	2,8
D1	ROZVADEČ RS9	HSV			10 770,00	0,2
D1	Zařízení č. 1 – Větrání umývár a hygienických	HSV			21 170,00	0,4
D10	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	HSV			560,00	0,0
D11	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ	HSV			400,00	0,0
D12	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	HSV			1 000,00	0,0
D13	PŘÍPOJKA KRABICOVÁ	HSV			320,00	0,0
D14	TRUBKA OHEBNÁ S PROTAHOVACÍM DRÁTEM	HSV			600,00	0,0
D15	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV			4 500,00	0,1
D16	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV			16 465,00	0,3
D18	ZÁKLOPKOU DO	HSV			949,00	0,0
D19	UKONČENÍ VODIČU V ROZVADEČÍCH	HSV			534,00	0,0
D2	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ MX9	HSV			4 850,00	0,1
D2	Zařízení č. 2 – Větrání umývár a hygienických	HSV			21 220,00	0,4
D20	OVLADAČE A ZASUVKY	HSV			19 790,00	0,4
D21	SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			22 750,00	0,4
D22	OSTATNÍ EL. SPOTŘEBIČE	HSV			22 400,00	0,4
D23	DROBNÉ PRÁCE A MATERIÁL	HSV			5 200,00	0,1
D24	OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	HSV			160,00	0,0
D27	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	HSV			2 400,00	0,0
D28	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	HSV			9 800,00	0,2
D29	DRÁT NEREZOVÉ PROVEDENÍ	HSV			5 250,00	0,1
D3	Dodávky	HSV			11 950,00	0,2
D3	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	HSV			11 840,00	0,2
D30	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	HSV			3 180,00	0,1
D31	PODPĚRA VEDENÍ	HSV			3 130,00	0,1
D32	SVORKA FeZn	HSV			1 110,00	0,0
D33	MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			1 705,00	0,0
D34	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	HSV			12 950,00	0,2
D35	PROVEDENÍ DÍLČÍCH REVIZNÍCH ZKOUSEK	HSV			8 400,00	0,2
D36	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	HSV			25 200,00	0,5
D38	DLE CSN 331500	HSV			14 700,00	0,3
D4	PSV nátěry	HSV			9 720,00	0,2
D5	MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍŇÍ	HSV			2 000,00	0,0
D5	PSV tepelné a protipožární izolace	HSV			2 200,00	0,0
D6	HSV lešení	HSV			2 800,00	0,1
D6	MONTÁŽ SKŘÍŇÍ PŘÍPOJKOVÁ KONCOVÁ, IP44,	HSV			3 200,00	0,1
D7	DOPLNĚNÍ PŘIVOLÁVACÍ SADY	HSV			2 190,00	0,0
D7	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			5 850,00	0,1
D8	DOZBROJENÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍŇE	HSV			2 000,00	0,0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			103 979,65	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			117 632,90	2,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 489,59	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			44 737,32	0,8
725	Zařizovací předměty	PSV			135 887,76	2,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			266 721,15	4,9
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			292 227,05	5,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 317,57	1,4
765	Krytina skládaná	PSV			476 266,89	8,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			177 910,78	3,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			170 918,10	3,1
771	Podlahy z dlaždic	PSV			332 814,28	6,1
776	Podlahy povlakové	PSV			36 279,88	0,7
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			565 690,30	10,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			31 060,17	0,6
J	Jiné	MON			19 500,00	0,4

VN	Vedlejší náklady	VN			3 950,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00	0,0
Cena celkem					5 463 551,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	115 527,14			
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	152,50000	155,00	23 637,50

"výkopy :

1*1,5*(2*12+2*6) :

11*1,5*2,8 :

11*1*2,8 :

5*1*2,8 :

5*1*1,5 :

152,5

152,50000

2	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,00000	1 880,00	9 400,00
3	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,19700	580,00	27 954,26

"spodní úroveň základů :

"větší objekt :

0,1*0,5*(1,5+11,1+1,5) :

0,4*0,5*(2*2,65) :

0,7*0,5*(2*2,2+11,1) :

"menší objekt :

1,3*0,5*(2,55+9,1+5,1+4,55) :

0,9*0,5*(2,55+4,55) :

"opěrná stěna :

0,85*0,9*(3,1+4,5+2,5+3,5+6,2) :

"patky :

0,95*0,6*0,6*4 :

"vrchní úroveň základů :

"opěrná stěna :

0,4*0,9*(3,1+4,5+2,5+3,5+6,2) :

0,3*0,4*0,9*3 :

48,197

48,19700

4	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205,69700	46,20	9 503,20
		152,5+5+48,197 :				
		152,5+5+48,197 :				
		205,697				
			205,69700			

5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	205,69700	53,20	10 943,08
6	174111103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně	m3	30,00000	214,00	6 420,00
7	354946110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,00000	156,00	7 800,00
8	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	105,69700	135,00	14 269,10
9	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	200,00000	28,00	5 600,00

Díl 2		Zakládání	776 232,77			
10	218111113R	Vodorovné drenážní potrubí kladené do mazaniny a štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm obalených geotextilií	m	90,60000	130,00	11 778,00

"podél opěrné zdi :

13,6+7,1 :

"podél základových pásů :

2*5,1+2*10,5 :

2*6,35+2*13 :

90,6

90,60000

11	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	24,43700	960,00	23 459,52
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"deska :

"větší objekt :

$0,2 \cdot (11,9 \cdot 6,15) :$

"menší objekt :

$0,2 \cdot (4,9 \cdot 10) :$

24,437

24,43700

12	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,12800	4 180,00	79 955,04
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

"deska :

"větší objekt :

$0,15 \cdot (11,9 \cdot 6,15) :$

"menší objekt :

$0,15 \cdot (4,9 \cdot 10) :$

"ztratiné :

0,8 :

19,128

19,12800

13	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,88500	566,00	6 726,91
----	-----------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

"deska :

"větší objekt :

$0,15 \cdot (11,9 + 6,15) \cdot 2 :$

"menší objekt :

$0,15 \cdot (4,9 + 10) \cdot 2 :$

"prostupy aj. :

2 :

11,885

11,88500

14	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,88500	139,00	1 652,02
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

"deska :

"větší objekt :

$0,15 \cdot (11,9 + 6,15) \cdot 2 :$

"menší objekt :

$0,15 \cdot (4,9 + 10) \cdot 2 :$

"prostupy aj. :

2 :

11,885

11,88500

15	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,04100	54 100,00	2 218,10
----	-----------	---	---	---------	-----------	----------

"roxor 10 mm 0,64 kg/m :

$0,00064 \cdot (2 \cdot 9,8 + 2 \cdot 4,8 + 2 \cdot 11,8 + 2 \cdot 6) :$

0,041

0,04100

16	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,34500	40 200,00	54 069,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

"deska :

"větší objekt kari 6/150 18,2kg /6*2*1,1 :

$(11,9 \cdot 6,15) \cdot 0,0066 :$

"menší objekt kari 8/10 47,4kg /6*2*1,1 :

$(4,9 \cdot 10) \cdot 0,0176 :$

1,345

1,34500

17	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	76,83500	3 620,00	278 142,70
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	----------	------------

"spodní úroveň základů :

"větší objekt :

$1,1 \cdot 0,5 \cdot (1,5 + 11,1 + 1,5) :$

$1,4 \cdot 0,5 \cdot (2 \cdot 2,65) :$

$1,7 \cdot 0,5 \cdot (2 \cdot 2,2 + 11,1) :$

"menší objekt :

$2,3 \cdot 0,5 \cdot (2,55 + 9,1 + 5,1 + 4,55) :$

$1,9 \cdot 0,5 \cdot (2,55 + 4,55) :$

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštémická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"opěrná stěna :
 $0,85 \times 0,9 \times (3,1 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 6,2)$:
 "patky :
 $1,95 \times 0,6 \times 0,6 \times 4$:
 "ztratiné :
 3 :
 76,835

76,83500

18	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	22,60600	4 180,00	94 493,08
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

"vrchní úroveň základů :
 "větší objekt :
 $0,4 \times 0,5 \times (1,5 + 11,1 + 1,5)$:
 $0,4 \times 0,5 \times (2 \times 2,65)$:
 $0,4 \times 0,5 \times (2 \times 2,2 + 11,1)$:
 $0,3 \times 0,3 \times 0,5 \times 4$:
 "menší objekt :
 $0,4 \times 0,5 \times (2,55 + 9,1 + 5,1 + 4,55)$:
 $0,4 \times 0,5 \times (2,55 + 4,55)$:
 $0,3 \times 0,3 \times 0,5 \times 2$:
 "opěrná stěna :
 $0,4 \times 0,9 \times (3,1 + 4,5 + 2,5 + 3,5 + 6,2)$:
 $0,3 \times 0,4 \times 0,9 \times 3$:
 "patky :
 $0,85 \times 0,6 \times 0,6 \times 4$:
 "ztratiné :
 1 :
 22,606

22,60600

19	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	150,14000	283,00	42 489,62
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

0,00

"základů :
 "větší objekt :
 $0,7 \times 2 \times (1,5 + 11,1 + 1,5)$:
 $0,7 \times 2 \times (2 \times 2,65)$:
 $0,7 \times 2 \times (2 \times 2,2 + 11,1)$:
 "menší objekt :
 $1,4 \times 2 \times (2,55 + 9,1 + 5,1 + 4,55)$:
 $1,4 \times 2 \times (2,55 + 4,55)$:
 "patky :
 $1,85 \times 0,6 \times 4 \times 4$:
 "prostupy aj :
 4 :
 150,14

150,14000

20	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	150,14000	47,00	7 056,58
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

"základů :
 "větší objekt :
 $0,7 \times 2 \times (1,5 + 11,1 + 1,5)$:
 $0,7 \times 2 \times (2 \times 2,65)$:
 $0,7 \times 2 \times (2 \times 2,2 + 11,1)$:
 "menší objekt :
 $1,4 \times 2 \times (2,55 + 9,1 + 5,1 + 4,55)$:
 $1,4 \times 2 \times (2,55 + 4,55)$:
 "patky :
 $1,85 \times 0,6 \times 4 \times 4$:
 "prostupy aj :
 4 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		150,14		150,14000		
21	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,62000	54 100,00	87 642,00

21,606*0,075 :

1,62

1,62000

22	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	31,65000	1 690,00	53 488,50
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

"spodní úroveň základů :

"větší objekt :

0,5*(1,5+11,1+1,5) :

0,5*(2*2,65) :

0,5*(2*2,2+11,1) :

"menší objekt :

0,5*(2,55+9,1+5,1+4,55) :

0,5*(2,55+4,55) :

31,65

31,65000

23	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,64700	51 100,00	33 061,70
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

80,9*0,008 :

0,647

0,64700

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					570 265,66
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

24	311113224RP	Nosná zeď tl 300 mm z pohledových hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m2	49,25000	2 850,00	140 362,50
----	-------------	--	----	----------	----------	------------

"opěrná stěna :

2*3,1 :

2,25*4,5 :

2,5*2,5 :

2,75*(3,5+6,2) :

49,25

49,25000

25	311113224R	Provedení hlavy opěrné stěny	m	19,80000	2 850,00	56 430,00
----	------------	------------------------------	---	----------	----------	-----------

"opěrná stěna :

3,1 :

4,5 :

2,5 :

(3,5+6,2) :

19,8

19,80000

26	311272111	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	169,93500	1 150,00	195 425,25
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

"zdivo větší objekt :

3*(2*11,9+2*5,65) :

-1,4*2,05 :

-1,5*0,5*6 :

"zdivo menší objekt :

3*(2*5+2*9,4) :

-2,6*2,15 :

-1,5*0,5*6 :

-1,05*2,05*2 :

169,935

169,93500

27	311273953	Založení pórabetonového zdiva na základací maltu tloušťky 250 mm	m	57,80000	167,00	9 652,60
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"zdivo větší objekt :

(2*11,9+2*5,65) :

-1,4 :

"zdivo menší objekt :

(2*5+2*9,4) :

-2,6 :

-1,05*2 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

57,8

57,80000

28	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,00000	727,00	2 908,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"P4 :

4 :

4

4,00000

29	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,00000	958,00	5 748,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

"P3 :

6 :

6

6,00000

30	317143443	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	2,00000	3 380,00	6 760,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

"P2 :

2 :

2

2,00000

31	317143444	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	13,00000	3 620,00	47 060,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------

"P1 :

13 :

13

13,00000

32	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	19,68100	751,00	14 780,43
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"příčky 100 mm :

$3,25 \cdot (2 \cdot 2,3 + 1,075 + 1,3 + 0,9 + 0,15) :$

$-0,7 \cdot 2 \cdot 2 :$

$-0,9 \cdot 2 \cdot 2 :$

19,681

19,68100

33	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	99,06400	920,00	91 138,88
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"příčky 150 mm :

$3,25 \cdot (2 \cdot 3,175 + 2 \cdot 5,65 + 1,9 + 2 + 0,15 + 2,3 + 2,3) :$

$-0,8 \cdot 2 :$

$-0,8 \cdot 2,28 :$

$-0,9 \cdot 2 \cdot 4 :$

$3,25 \cdot (3,05 + 4,4) :$

99,064

99,06400

Díl 4	Vodorovné konstrukce					52 068,56
--------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

34	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,15500	4 430,00	686,65
----	-----------	---------------------------	----	---------	----------	--------

"P6 :

$3,1 \cdot 0,2 \cdot 0,25 :$

0,155

0,15500

35	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	2,17000	975,00	2 115,75
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

"P6 :

$3,1 \cdot (0,2 + 2 \cdot 0,25) :$

2,17

2,17000

36	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	2,17000	148,00	321,16
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

"P6 :

$3,1 \cdot (0,2 + 2 \cdot 0,25) :$

2,17

2,17000

37	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,62000	810,00	502,20
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

"P6 :

$3,1 \cdot 0,2 :$

0,62

0,62000

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výškv přes 100 cm	m2	0,62000	144,00	89,28
		"P6 :				
		3,1*0,2 :				
		0,62		0,62000		
39	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,01200	54 100,00	649,20
		"P6 :				
		3,1*0,2*0,25*0,075 :				
		0,012		0,01200		
40	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,67700	4 560,00	7 647,12
		"věnce :				
		(2*11,9+2*5,65)*0,15*0,175 :				
		(2*5+2*9,4)*0,15*0,175 :				
		1,677		1,67700		
41	417352211	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 250 mm	m	63,90000	520,00	33 228,00
		"zdivo větší objekt :				
		(2*11,9+2*5,65) :				
		"zdivo menší objekt :				
		(2*5+2*9,4) :				
		63,9		63,90000		
42	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,12600	54 200,00	6 829,20
		"věnce :				
		(2*11,9+2*5,65)*0,15*0,175*0,075 :				
		(2*5+2*9,4)*0,15*0,175*0,075 :				
		0,126		0,12600		
Díl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						612 671,41
43	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	105,00000	258,00	27 090,00
		"pod obklad :				
		105 :				
		105		105,00000		
44	612341121R	Omítkové souvrství stěny dle PD vč. lišt, detailů, napojení, ostění (odečteny pouze dveře) lišt - komplet	m2	324,19000	325,00	105 361,75
		"zdivo větší objekt :				
		3*(2*11,9+2*5,65) :				
		"zdivo menší objekt :				
		3*(2*5+2*9,4) :				
		"příčky 150 mm :				
		3,25*(2*3,175+2*5,65+1,9+2+0,15+2,3+2,3)*2 :				
		-0,8*2*2 :				
		-0,8*2,28*2 :				
		-0,9*2*4*2 :				
		3,25*(3,05+4,4)*2 :				
		"příčky 100 mm :				
		3,25*(2*2,3+1,075+1,3+0,9+0,15)*2 :				
		-0,7*2*2*2 :				
		-0,9*2*2*2 :				
		"odpočet obkladu :				
		-105 :				
		324,19		324,19000		
45	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	199,34000	24,40	4 863,90
		2*99,67 :				
		199,34		199,34000		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM					
O:						
R:	01	01 - Architektonické stavební řešení				
P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "přesah střechy : 9*12,75 : 8,25*14 : -5*10 : -6,25*12 : 105,25	m2	105,25000	305,00	32 101,25
				105,25000		
47	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů "přesah střechy : 9*12,75 : 8,25*14 : -5*10 : -6,25*12 : 105,25	m2	105,25000	64,30	6 767,58
				105,25000		
48	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů "přesah střechy : 9*12,75 : 8,25*14 : -5*10 : -6,25*12 : 105,25	m2	105,25000	445,00	46 836,25
				105,25000		
49	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "druhá vrstva (první v rámci položky montáže KZS) : "fasáda větší objekt : 3*(2*11,9+2*5,65) : -1,4*2,05 : -1,5*0,5*6 : "fasáda menší objekt : 3*(2*5+2*9,4) : -2,6*2,15 : -1,5*0,5*6 : -1,05*2,05*2 : "sokl : "větší objekt : 0,5*(11,9+6,15)*2 : "menší objekt : 0,5*(4,9+10)*2 : 202,885	m2	202,88500	242,00	49 098,17
				202,88500		
50	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn "fasáda větší objekt : 3*(2*11,9+2*5,65) : -1,4*2,05 : -1,5*0,5*6 : "fasáda menší objekt : 3*(2*5+2*9,4) : -2,6*2,15 : -1,5*0,5*6 : -1,05*2,05*2 : 169,935	m2	169,93500	59,10	10 043,16
				169,93500		
51	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	21,74700	56,00	1 217,83

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"sokl :

"větší objekt :

$0,33 \cdot (11,9 + 6,15) \cdot 2 :$

"menší objekt :

$0,33 \cdot (4,9 + 10) \cdot 2 :$

21,747

21,74700

52	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl. přes 40 do 80 mm	m2	169,93500	805,00	136 797,68
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

"fasáda větší objekt :

$3 \cdot (2 \cdot 11,9 + 2 \cdot 5,65) :$

-1,4*2,05 :

-1,5*0,5*6 :

"fasáda menší objekt :

$3 \cdot (2 \cdot 5 + 2 \cdot 9,4) :$

-2,6*2,15 :

-1,5*0,5*6 :

-1,05*2,05*2 :

169,935

169,93500

53	28375945	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 50mm	m2	178,43200	180,00	32 117,76
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

$169,935 \cdot 1,05$ 'Přepočtené koeficientem množství :

178,432

178,43200

54	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	56,60000	66,60	3 769,56
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

"rohové :

$2,15 \cdot 2 :$

$2,05 \cdot 6 :$

$0,5 \cdot 12 \cdot 2 :$

$8 \cdot 3,5 :$

56,6

56,60000

55	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	56,60000	65,00	3 679,00
----	----------	--	---	----------	-------	----------

56	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	50,10000	66,60	3 336,66
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

"apu lišty :

$1,5 \cdot 12 :$

$0,5 \cdot 12 \cdot 2 :$

1,4 :

$2,05 \cdot 6 :$

$1,05 \cdot 2 :$

$2,15 \cdot 2 :$

50,1

50,10000

57	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	50,10000	45,00	2 254,50
----	----------	--	---	----------	-------	----------

58	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	95,70000	66,60	6 373,62
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

"1-05 K :

71,6 :

"nad okny :

2,6 :

$1,5 \cdot 6 :$

$1,05 \cdot 2 :$

1,4 :

$1,5 \cdot 6 :$

95,7

95,70000

59	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	95,70000	48,00	4 593,60
----	----------	---	---	----------	-------	----------

60	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	18,00000	66,60	1 198,80
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"parapety :

1,5*12 :

18

18,00000

61	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	18,00000	46,00	828,00
62	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	21,74700	698,00	15 179,41

"sokl :

"větší objekt :

0,33*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

0,33*(4,9+10)*2 :

21,747

21,74700

63	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	169,93500	421,00	71 542,64
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"fasáda větší objekt :

3*(2*11,9+2*5,65) :

-1,4*2,05 :

-1,5*0,5*6 :

"fasáda menší objekt :

3*(2*5+2*9,4) :

-2,6*2,15 :

-1,5*0,5*6 :

-1,05*2,05*2 :

169,935

169,93500

64	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,01000	324,00	1 623,24
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

"ostění :

(1,5*12)*0,05 :

(0,5*12*2)*0,05 :

(1,4)*0,05 :

(2,05*6)*0,05 :

(1,05*2)*0,05 :

(2,15*2)*0,05 :

"druhá vrstva :

2,505 :

5,01

5,01000

65	623151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	2,50500	61,90	155,06
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

"ostění :

(1,5*12)*0,05 :

(0,5*12*2)*0,05 :

(1,4)*0,05 :

(2,05*6)*0,05 :

(1,05*2)*0,05 :

(2,15*2)*0,05 :

2,505

2,50500

66	623521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	2,50500	534,00	1 337,67
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

"ostění :

(1,5*12)*0,05 :

(0,5*12*2)*0,05 :

(1,4)*0,05 :

(2,05*6)*0,05 :

(1,05*2)*0,05 :

(2,15*2)*0,05 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,505

2,50500

67	355282T10	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,76500	41,40	901,07
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

"výplně otvorů :

2,6*2,15 :

1,05*2,05*2 :

1,4*2,05 :

1,5*0,5*12 :

21,765

21,76500

68	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	22,00000	22,80	501,60
69	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,12400	5 430,00	16 963,32

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07)*0,05 :

(9,68+9,68)*0,06 :

3,124

3,12400

70	356206110	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,15000	40 200,00	6 030,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07)*0,0015 :

(9,68+9,68)*0,0015 :

"S5 :

(27,74+6,67+6,67)*0,0015 :

0,15

0,15000

71	632451252	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	41,08000	384,00	15 774,72
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"S5 :

(27,74+6,67+6,67) :

41,08

41,08000

72	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	58,60000	20,20	1 183,72
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	----------

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

(9,68+9,68) :

58,6

58,60000

73	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	79,74400	39,50	3 149,89
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07)*0,8 :

(9,68+9,68)*0,8 :

"S5 :

(27,74+6,67+6,67)*0,8 :

79,744

79,74400

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					82 771,99
--------------	--	--	--	--	--	------------------

74	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	519,90000	42,00	21 835,80
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"větší objekt :

3*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

3*(4,9+10)*2 :

"1-05 K :

71,6*4,5 :

519,9

519,90000

75	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 752,50000	1,21	14 220,53
----	-----------	---	----	--------------	------	-----------

"větší objekt :

3*(11,9+6,15)*2*35 :

"menší objekt :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3*(4,9+10)*2*35 :

"1-05 K :

71,6*4,5*15 :

11752,5

11

76	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	519,90000	25,00	12 997,50
77	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	299,01000	42,00	12 558,42

3*99,67 :

299,01

299,01000

78	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	99,67000	122,00	12 159,74
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

99,67 :

99,67

99,67000

79	HAS1	Dodávka a montáž hasicí přístroj PHP práškový P6 21A/113B	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
----	------	---	-----	---------	----------	----------

Díl 997	Přesun sutě					25 173,00
----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

80	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,00000	1 770,00	10 620,00
----	-----------	--	---	---------	----------	-----------

"odpad vzniklý výstavbou :

6 :

6

6,00000

81	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,00000	288,00	1 728,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

82	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,00000	12,50	1 425,00
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

"odvoz do 20 km (dalších 19) :

6*19 :

114

114,00000

83	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,00000	1 900,00	11 400,00
----	-----------	--	---	---------	----------	-----------

Díl 998	Přesun hmot					152 162,99
----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

84	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	474,02800	321,00	152 162,99
----	-----------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------

Díl 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					103 979,65
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

85	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	122,18500	12,40	1 515,09
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

"větší objekt :

(11,9*6,15) :

"menší objekt :

(4,9*10) :

122,185

122,18500

86	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,03700	63 100,00	2 334,70
----	----------	--------------------------	---	---------	-----------	----------

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

122,185*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství :

0,037

0,03700

87	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	75,78500	27,10	2 053,77
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

"sokl :

"větší objekt :

1,15*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

1,15*(4,9+10)*2 :

75,785

75,78500

88	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,02600	83 100,00	2 160,60
----	----------	--------------------------	---	---------	-----------	----------

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

75,785*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,026

0,02600

89	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	122,18500	129,00	15 761,87
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"větší objekt :

(11,9*6,15) :

"menší objekt :

(4,9*10) :

122,185

122,18500

90	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2	142,40700	184,00	26 202,89
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

122,185*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství :

142,407

142,40700

91	354928110	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	75,78500	129,00	9 776,27
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

"sokl :

"větší objekt :

1,15*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

1,15*(4,9+10)*2 :

75,785

75,78500

92	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2	92,53300	184,00	17 026,07
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

75,785*1,221 'Přepočtené koeficientem množství :

92,533

92,53300

93	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0.6 mm	m2	78,87500	128,00	10 096,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

"sokl :

"větší objekt :

0,75*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

0,75*(4,9+10)*2 :

"opěrná stěna :

1*3,1 :

1,25*4,5 :

1,5*2,5 :

1,75*(3,5+6,2) :

78,875

78,87500

94	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	85,70000	125,00	10 712,50
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

"sokl :

"větší objekt :

(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

(4,9+10)*2 :

"opěrná stěna :

3,1 :

4,5 :

2,5 :

(3,5+6,2) :

85,7

85,70000

95	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	8,00000	369,00	2 952,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

96	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2	5,88000	0,00	0,00
----	----------	--	----	---------	------	------

8*0,735 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5,88

5,88000

97	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 110,78200	3,05	3 387,89
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl 713	Izolace tepelné					117 632,90
----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

98	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	150,00000	50,20	7 530,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

"větší objekt :

6,25*12*2 :

150

150,00000

99	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	157,50000	320,00	50 400,00
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------

150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

157,5

157,50000

##	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	58,60000	51,50	3 017,90
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

(9,68+9,68) :

58,6

58,60000

##	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	61,53000	279,00	17 166,87
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

58,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

61,53

61,53000

##	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	75,78500	231,00	17 506,34
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

"sokl :

"větší objekt :

1,15*(11,9+6,15)*2 :

"menší objekt :

1,15*(4,9+10)*2 :

75,785

75,78500

##	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	79,57400	122,00	9 708,03
----	----------	---	----	----------	--------	----------

75,785*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

79,574

79,57400

##	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,77500	231,00	179,03
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

"zateplení P6 :

3,1*0,25 :

0,775

0,77500

##	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	0,81400	203,00	165,24
----	----------	---	----	---------	--------	--------

0,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

0,814

0,81400

##	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	75,00000	48,70	3 652,50
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

"větší objekt :

6,25*12 :

75

75,00000

##	28329046	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	87,41300	71,00	6 206,32
----	----------	--	----	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo

75*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství :

87,413

87,41300

##	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6	%	1 186,82200	1,77	2 100,67
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl 762	Konstrukce tesařské					266 721,15
----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

##	762332145R	Dodávka a montáž vazníkového krovu	m2	230,25000	415,00	95 553,75
----	------------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"cena dle CN výpočet půdorysně :

9*12,75 :

8,25*14 :

230,25

230,25000

##	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	271,23500	70,00	18 986,45
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"střecha :

9*12,75*1,178 :

8,25*14*1,178 :

271,235

271,23500

##	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,05100	9 870,00	20 243,37
----	----------	---	----	---------	----------	-----------

"střecha :

9*12,75*1,178*3*0,04*0,06 :

8,25*14*1,178*3*0,04*0,06 :

1,953*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

2,051

2,05100

##	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	271,23500	17,10	4 638,12
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

"střecha :

9*12,75*1,178 :

8,25*14*1,178 :

271,235

271,23500

##	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,68400	9 870,00	6 751,08
----	----------	---	----	---------	----------	----------

"střecha :

9*12,75*1,178*0,04*0,06 :

8,25*14*1,178*0,04*0,06 :

0,651*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

0,684

0,68400

##	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,73500	1 860,00	5 087,10
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

2,051+0,684 :

2,735

2,73500

##	762810026	Záklap stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	230,25000	422,00	97 165,50
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

"podhled :

9*12,75 :

8,25*14 :

230,25

230,25000

##	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3 566,42900	5,13	18 295,78
----	-----------	---	---	-------------	------	-----------

Díl 763	Konstrukce suché výstavby					292 227,05
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

##	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	10,00000	687,00	6 870,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

##	763121715	SDK stěna představená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátém	m	80,00000	60,80	4 864,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

##	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	68,02000	852,00	57 953,04
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

"podhledy suchý provoz :

7,58+9,68+9,68+27,74+6,67+6,67 :

68,02

68,02000

##	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,66000	949,00	30 045,34
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"podhledy vlhký provoz :

7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07 :

31,66

31,66000

##	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	75,00000	58,40	4 380,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

"větší objekt :

6,25*12 :

75

75,00000

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m ² s integrovanou lepicí páskou 75*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství : 84,263	m ²	84,26300	60,00	5 055,78
##	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu "podhled : 9*12,75 : 8,25*14 : 230,25	m ²	230,25000	64,90	14 943,23
##	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm 230,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství : 234,855	m ²	234,85500	201,00	47 205,86
##	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 "přesah střechy : 9*12,75 : 8,25*14 : -5*10 : -6,25*12 : 105,25	m ²	105,25000	1 105,00	116 301,25
##	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 245,45600	1,42	4 608,55
Díl 764 Konstrukce klempířské						78 317,57
##	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm "1-05 K : 71,6 : 71,6	m	71,60000	221,00	15 823,60
##	764212431R	Oplechování v koutech úžlabí "1-07 K : 0,3+0,3 : 0,6	m	0,60000	221,00	132,60
##	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm "1-01 K : 1,5*12 : 18	m	18,00000	365,00	6 570,00
##	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "1-03 K : 71,6 : 71,6	m	71,60000	546,00	39 093,60
##	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,00000	649,00	1 947,00
##	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm "1-02 K : 3*4 : 12	m	12,00000	957,00	11 484,00
##	764518623RR	Rotační hlavice pro odvětrání podstřešního prostoru vč. kotvení a opracování prostupu "1-06 K : 2 : 2	kus	2,00000	957,00	1 914,00
##	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	889,98200	1,52	1 352,77
Díl 765 Krytina skládaná						0,00 476 266,89

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM					
O:						
R:	01 - Architektonické stavební řešení					
P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	765319211	Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) rezná sklonu do 30° na sucho "střecha : 9*12,75*1,178 : 8,25*14*1,178 : 271,235	m2	271,23500	827,00	224 311,35
##	765312386	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	71,60000	236,00	16 897,60
##	765312341	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem kovovým "nároží : 6,8*5 : 34	m	34,00000	2 080,00	70 720,00
##	765113331	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů rezných s podhřebenovými velkoformátovými (do 9 ks/m oboustranně) větracími taškami "hřeben : 12,375+5,375 : 17,75	m	17,75000	2 320,00	41 180,00
##	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem "1-04 K : 6,8 : 6,8	m	6,80000	1 300,00	8 840,00
##	765113711	Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě do 0,25 m2	kus	4,00000	1 880,00	7 520,00
##	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu "střecha : 9*12,75*1,178*1,8 : 8,25*14*1,178*1,8 : 488,222	kus	488,22200	36,70	17 917,75
##	59660249	háček protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny	kus	488,22200	43,50	21 237,66
##	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve "střecha : 9*12,75*1,178 : 8,25*14*1,178 : 271,235	m2	271,23500	62,10	16 843,69
##	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou 271,235*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 298,359	m2	298,35900	57,90	17 274,99
##	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě "střecha : 9*12,75*1,178 : 8,25*14*1,178 : 271,235	m	271,23500	20,70	5 614,56
##	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm 271,235*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 298,359	m	298,35900	12,00	3 580,31
##	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	5 026,64900	4,84	24 328,98
Díl 766 Konstrukce truhlářské						177 910,78
##	1-01 O	Dodávka a montáž výplň 1-01 O 1500/500 mm vč. případných podlahových profilů, pásek aj. dle PD	kus	6,00000	4 800,00	28 800,00
##	1-02 O	Dodávka a montáž výplň 1-02 O 1500/500 mm vč. případných podlahových profilů, pásek aj. dle PD	kus	6,00000	4 800,00	28 800,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

##	1-01 D	Dodávka a montáž výplň 1-01 D 1400/2050 mm vč. přírodních podlahových profilů, pásek aj. dle PD	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
##	1-02 D	Dodávka a montáž výplň 1-02 D 1050/2050 mm vč. přírodních podlahových profilů, pásek aj. dle PD	kus	2,00000	8 250,00	16 500,00
##	1-03 D	Dodávka a montáž výplň 1-03 D 2600/2150 mm vč. přírodních podlahových profilů, pásek aj. dle PD	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
##	1-04 D	Dodávka a montáž výplň 1-04 D 900/1970 mm vč. zárubně aj. dle PD	kus	4,00000	7 450,00	29 800,00
##	1-05 D	Dodávka a montáž výplň 1-05 D 800/1970 mm vč. zárubně aj. dle PD	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
##	1-06 D	Dodávka a montáž výplň 1-06 D 700/1970 mm vč. zárubně aj. dle PD	kus	2,00000	5 690,00	11 380,00
##	1-07 D	Dodávka a montáž výplň 1-07 D 900/1970 mm vč. zárubně aj. dle PD	kus	2,00000	6 850,00	13 700,00
##	PR1	Dodávka a montáž vnitřních parapetů vč. podkladu a začištění dle PD	m	18,00000	480,00	8 640,00

"parapety :

1,5*12 :

18

18,00000

##	VB1	Dodávka a montáž zásobník na tekuté mýdlo	kus	4,00000	320,00	1 280,00
##	VB2	Dodávka a montáž zásobník na papírové ručníky	kus	4,00000	350,00	1 400,00
##	VB3	Dodávka a montáž odpadkový koš 300 mm nad podlahou	kus	4,00000	640,00	2 560,00
##	VB4	Dodávka a montáž háčky na oděvy	kus	4,00000	220,00	880,00
##	VB5	Dodávka a montáž sklopný přebalovací pult	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00
##	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6	%	4 447,00000	0,74	3 290,78

Díl 767 Konstrukce zámečnické 170 918,10

##	1-01 Z	Dodávka a montáž 1-01 Z lehká dělicí příčka dle PD	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00
##	1-02 Z	Dodávka a montáž 1-02 Z sestava lehlých dělicích příček sprch dle PD	kus	2,00000	4 520,00	9 040,00
##	1-03 Z	Dodávka a montáž 1-03 Z sklopné madlo k WC 850 mm dle	kus	2,00000	660,00	1 320,00
##	1-04 Z	Dodávka a montáž 1-04 Z pevné madlo nástěnné dle PD	kus	2,00000	780,00	1 560,00
##	1-05 Z	Dodávka a montáž 1-05 Z madlo svislé nástěnné 700 mm dle PD	kus	2,00000	640,00	1 280,00
##	1-06 Z	Dodávka a montáž 1-06 Z stahovací půdní schody s tepelnou izolací dle PD	kus	1,00000	12 650,00	12 650,00
##	1-07 Z	Dodávka a montáž 1-07 Z stahovací půdní schody dle PD	kus	1,00000	12 650,00	12 650,00
##	1-08 Z	Dodávka a montáž 1-08 Z pevná nástěnná madla do sprchy dle PD	kus	2,00000	640,00	1 280,00
##	1-09 Z	Dodávka a montáž 1-09 Z sklopné madlo do sprchy dle PD	kus	2,00000	850,00	1 700,00
##	1-10 Z	Dodávka a montáž 1-10 Z sklopné sedátko pro imobilní do sprchy dle PD	kus	2,00000	980,00	1 960,00
##	1-11 Z	Dodávka a montáž 1-11 Z držák závěsu do sprchy dle PD	kus	2,00000	430,00	860,00
##	1-12 Z	Dodávka a montáž 1-12 Z protidešťová žaluzie VZT dle PD	kus	2,00000	2 560,00	5 120,00
##	1-13 Z	Dodávka a montáž 1-13 Z ochranné zábradlí na opěrné zídce dle PD	m	20,50000	820,00	16 810,00
##	1-14 Z	Dodávka a montáž 1-14 Z přechodová lišta dle PD	kus	4,00000	600,00	2 400,00
##	1-15 Z	Dodávka a montáž 1-15 Z nerezový klínek dle PD	kus	4,00000	512,00	2 048,00
##	1-16 Z	Dodávka a montáž 1-16 Z lavice se spodním úložným prostorem dle PD	kus	2,00000	6 980,00	13 960,00
##	TAB1	Dodávka a montáž výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD	kus	6,00000	450,00	2 700,00
##	767995111R	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy, kotvení aj. dle PD	kg	463,74800	162,00	75 127,18

"zámečnická konstrukce přístřešku :

"TR HR 100/100/3 :

121,3 :

"TR HR 40/40/2,5 :

20,9 :

"TR HR 80/140/4 :

184,8 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"IPE 180 :

110,9 :

"kotevní plotna 200/200/10 :

12,6 :

"kotevní plotna 150/180/10 :

8,5 :

"kotevní plotna 100/175/10 :

2,7 :

"chem. kotvení M12 :

0,2*16*0,64 :

463,748

463,74800

##	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 913,27200	1,35	3 932,92
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl 771	Podlahy z dlaždic					332 814,28
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

##	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,32000	16,50	1 325,28
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67) :

(7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

80,32

80,32000

##	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,32000	63,00	5 060,16
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67) :

(7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

80,32

80,32000

##	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	38,92800	136,00	5 294,21
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67)*0,8 :

38,928

38,92800

##	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	95,37400	180,00	17 167,32
----	----------	--	-----	----------	--------	-----------

38,928*2,45 'Přepočtené koeficientem množství :

95,374

95,37400

##	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	80,32000	1 020,00	81 926,40
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67) :

(7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

80,32

80,32000

##	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	88,35200	1 105,00	97 628,96
----	----------	--	----	----------	----------	-----------

80,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

88,352

88,35200

##	771574153R	Příplatek k montáži podlah keramických - ostatní dodávky a montáže pro plnou funkci podlahy, lišty aj. dle PD	m2	80,32000	920,00	73 894,40
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67) :

(7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

80,32

80,32000

##	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	80,32000	435,00	34 939,20
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

"dlažby dle tab :

(7,58+27,74+6,67+6,67) :

(7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

80,32

80,32000

##	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2 847,96200	5,47	15 578,35
----	-----------	--	---	-------------	------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 776	Podlahy povlakové					36 279,88
----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

##	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	99,68000	50,90	5 073,71
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

"veškeré podlahy :

"S1, S2 :

(7,58+7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07) :

(9,68+9,68) :

"S5 :

(27,74+6,67+6,67) :

99,68

99,68000

##	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,36000	16,50	319,44
----	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	--------

"vinyl dle tab :

(9,68+9,68) :

19,36

19,36000

##	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	19,36000	42,70	826,67
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

"vinyl dle tab :

(9,68+9,68) :

19,36

19,36000

##	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	19,36000	365,00	7 066,40
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

"vinyl dle tab :

(9,68+9,68) :

19,36

19,36000

##	776231111R	Lepení lamel a čtverců z vinylu spojené zaklapnutím	m2	19,36000	257,00	4 975,52
----	------------	---	----	----------	--------	----------

"vinyl dle tab :

(9,68+9,68) :

19,36

19,36000

##	28411156	PVC vinyl dílec - dle výběru investora	m2	21,29600	650,00	13 842,40
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

19,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

21,296

21,29600

##	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,48800	80,80	1 251,43
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

"vinyl dle tab :

(9,68+9,68)*0,8 :

15,488

15,48800

##	28411009R	lišta soklová - dle výběru investora	m	16,72700	165,00	2 759,96
----	-----------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

15,488*1,08 'Přepočtené koeficientem množství :

16,727

16,72700

##	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	444,18000	0,37	164,35
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

Díl 781	Dokončovací práce - obklady					565 690,30
----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

##	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	104,41300	7,77	811,29
----	-----------	--	----	-----------	------	--------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	104,41300	63,00	6 578,02
----	-----------	---------------------------	----	-----------	-------	----------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	104,41300	458,00	47 821,15
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	781131112R	Příplatek k provedení izolace - pásy do rohů, prostupy, provazce aj. dle výrobce	m2	104,41300	458,00	47 821,15
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	104,41300	1 020,00	106 501,26
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	112,76600	2 150,00	242 446,90
----	----------	---	----	-----------	----------	------------

104,413*1,08 'Přepočtené koeficientem množství :

112,766

112,76600

##	781474153R	Příplatek k montáži obkladů - ostatní dodávky a montáže, lišt, přechodů aj. dle interiéru dle PD	m2	104,41300	955,00	99 714,42
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

"obklady :

1,6*1,6 :

2,05*(4*3,175+4*2,45+2*2+8*2,3+4*1,+2*0,925+4*0,975+2*1,

3+2*0,9) :

-0,8*2*4 :

-0,7*2*4 :

-0,9*2*4 :

104,413

104,41300

##	781111116	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	50,00000	84,60	4 230,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

##	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3 487,89700	2,80	9 766,11
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl 784	Dokončovací práce - malby a tapety					31 060,17
----------------	---	--	--	--	--	------------------

##	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	423,87000	6,22	2 636,47
----	-----------	--	----	-----------	------	----------

"zdivo větší objekt :

3*(2*11,9+2*5,65) :

"zdivo menší objekt :

3*(2*5+2*9,4) :

"příčky 150 mm :

3,25*(2*3,175+2*5,65+1,9+2+0,15+2,3+2,3)*2 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,8*2*2 :
 -0,8*2,28*2 :
 -0,9*2*4*2 :
 3,25*(3,05+4,4)*2 :
 "příčky 100 mm :
 3,25*(2*2,3+1,075+1,3+0,9+0,15)*2 :
 -0,7*2*2*2 :
 -0,9*2*2*2 :
 "odpočet obkladu :
 -105 :
 "podhledy suchý provoz :
 7,58+9,68+9,68+27,74+6,67+6,67 :
 "pohledy vlhký provoz :
 7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07 :
 423,87

423,87000

##	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3.80 m	m	120,00000	24,70	2 964,00
##	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m	m2	423,87000	19,90	8 435,01

"zdivo větší objekt :
 3*(2*11,9+2*5,65) :
 "zdivo menší objekt :
 3*(2*5+2*9,4) :
 "příčky 150 mm :
 3,25*(2*3,175+2*5,65+1,9+2+0,15+2,3+2,3)*2 :
 -0,8*2*2 :
 -0,8*2,28*2 :
 -0,9*2*4*2 :
 3,25*(3,05+4,4)*2 :
 "příčky 100 mm :
 3,25*(2*2,3+1,075+1,3+0,9+0,15)*2 :
 -0,7*2*2*2 :
 -0,9*2*2*2 :
 "odpočet obkladu :
 -105 :
 "podhledy suchý provoz :
 7,58+9,68+9,68+27,74+6,67+6,67 :
 "pohledy vlhký provoz :
 7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07 :
 423,87

423,87000

##	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omyvatelných v místnostech do 3.80 m	m2	46,20000	45,60	2 106,72
----	------------	--	----	----------	-------	----------

"omyvatelný nátěr :
 2*(4*3,175+4*3,05) :
 -0,9*2*2 :
 46,2

46,20000

##	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	377,67000	39,50	14 917,97
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"zdivo větší objekt :
 3*(2*11,9+2*5,65) :
 "zdivo menší objekt :
 3*(2*5+2*9,4) :
 "příčky 150 mm :
 3,25*(2*3,175+2*5,65+1,9+2+0,15+2,3+2,3)*2 :
 -0,8*2*2 :

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	01 - Architektonické stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,8*2,28*2 :				
		-0,9*2*4*2 :				
		3,25*(3,05+4,4)*2 :				
		"příčky 100 mm :				
		3,25*(2*2,3+1,075+1,3+0,9+0,15)*2 :				
		-0,7*2*2*2 :				
		-0,9*2*2*2 :				
		"odpočet obkladu :				
		-105 :				
		"podhledy suchý provoz :				
		7,58+9,68+9,68+27,74+6,67+6,67 :				
		"pohledy vlhký provoz :				
		7,5+4,3+4,11+4,11+8,37+1,2+2,07 :				
		"odpočet omyvatelný nátěr :				
		-46,2 :				
		377,67		377,67000		

Celkem	5 036 692,24
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	02 02 - Zařízení zdravotní techniky

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1 Zemní práce 18 163.80

1	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	50,40	100,80
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	12,00000	89,50	1 074,00
3	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00000	12,00	120,00
4	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	13,00000	310,00	4 030,00
		1*1,3*10		13,00000		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,00000	70,00	910,00
		1*1,3*10		13,00000		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,00000	140,00	560,00
		1*0,4*10		4,00000		
7	199000005R0	Poplatek za skládku zeminy	t	17,00000	280,00	4 760,00
		10*1,7		17,00000		
8	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	10,00000	139,00	1 390,00
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	10,00000	82,90	829,00
10	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,00000	1 720,00	1 720,00
		1*0,1*10		1,00000		
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	650,00	1 950,00
		1*0,3*10		3,00000		
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním původní zeminou	m3	9,00000	80,00	720,00
		1*0,9*10		9,00000		

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 135.00

13	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	3,00000	45,00	135,00
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

Díl 8 Trubní vedení 1 810.00

14	230180040R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d160	m	10,00000	25,00	250,00
15	28615254.AR	Chráníčka - Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 1000 mm PP - instalovaná v celé délce včetně potrubí PPR před betonáží základové desky	kus	10,00000	120,00	1 200,00
16	3419619450R	D+M Topného kabelu s termostatem (L=2 m)	kus	2,00000	180,00	360,00

Díl 721 Vnitřní kanalizace 21 489.59

17	230180024R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d75	m	20,00000	30,00	600,00
18	28615224.AR	Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP vč. kolen, ohybů atd.	kus	20,00000	140,00	2 800,00
19	230180028R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d110	m	32,00000	30,00	960,00
20	28615234.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP vč. kolen, ohybů atd.	kus	32,00000	160,00	5 120,00
21	230180018R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d50	m	7,00000	30,00	210,00
22	28615214.AR	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP vč. kolen, ohybů atd.	kus	7,00000	80,00	560,00
23	230180014R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d40	m	10,00000	30,00	300,00
24	28615204.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP vč. kolen, ohybů atd.	kus	10,00000	70,00	700,00
25	721273150RT	D+M Větrací hlavice DN125 nad střechou (stoupačka č.8 a 12)	kus	2,00000	280,00	560,00
26	871251111R0	Montáž trubek z PVC DN125	m	19,00000	120,00	2 280,00
27	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm vč. ohybů, kolen atd.	kus	19,00000	210,00	3 990,00
28	723548451T1	D+M Vodoměrné sestavy - 250 mm nad podlahou	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00

UV - 32
V - 25, Q=6 m3/h
UV - 32
ZK - 32
VL - 15

29	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN100	m	69,00000	10,00	690,00
30	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	368,80200	1,68	619,59

Díl 722 Vnitřní vodovod 44 737.32

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	02 02 - Zařízení zdravotní techniky

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	722172314R0	Studená - D+M Potrubí plastového PP-R, D 40 x 5,5 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze	m	10,00000	160,00	1 600,00
32	722181211RV	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm	m	10,00000	67,40	674,00
33	722172313R0	Teplá - D+M Potrubí plastového PP-R, D 32 x 4,4 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze	m	10,00000	160,00	1 600,00
34	722181212RU	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000	70,40	704,00
35	722172313R0	Studená - D+M Potrubí plastového PP-R, D 32 x 4,4 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze	m	10,00000	160,00	1 600,00
36	722181211RU	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000	67,40	674,00
37	722172312R0	Teplá - D+M Potrubí plastového PP-R, D 25 x 3,5 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze	m	23,00000	180,00	4 140,00
38	722181212RT	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	23,00000	70,40	1 619,20
39	722172312R0	Studená - D+M Potrubí plastového PP-R, D 25 x 3,5 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze	m	22,00000	180,00	3 960,00
40	722181211RT	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	22,00000	67,40	1 482,80
41	722172311R0	Teplá - D+M Potrubí plastového PP-R, D 20 x 2,8 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze, terénu	m	25,00000	170,00	4 250,00
42	722181212RZ	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	25,00000	70,40	1 760,00
43	722172311R0	Studená - D+M Potrubí plastového PP-R, D 20 x 2,8 mm, PN 16 vč. tvarovek, přechodů, prořezů, spoj. a těsn. materiálu, vvedení vústek - vedeno v podlaze, terénu	m	23,00000	170,00	3 910,00
44	722181211RZ	D+M Izolace typu PUR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm	m	23,00000	67,40	1 550,20
45	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,00000	102,00	204,00
46	42260624RT1	Automatický tlakový ventil	kus	2,00000	95,00	190,00
47	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	23,00000	102,00	2 346,00
48	73432015T1	Rohový ventil (DN15) 1/2"	kus	23,00000	90,00	2 070,00
49	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,00000	102,00	204,00
50	73421015T2	Vypouštěcí kohout (DN15) 1/2"	kus	2,00000	85,00	170,00
51	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 40	m	123,00000	53,10	6 531,30
52	722280107R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 mm	m	123,00000	20,00	2 460,00
53	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 017,47000	1,02	1 037,82
Díl 725 Zařizovací předměty						135 887,76
54	725014161R0	D+M Klozetu závěsného	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
55	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	3,00000	102,00	306,00
56	55141100RT1	Rohový kohout (vestavěný)	kus	3,00000	120,00	360,00
57	725017162R0	D+M Umyvadla	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00
58	725860109R0	D+M Zápachové uzávěrky s krycí růžicí	kus	5,00000	820,00	4 100,00
59	725823111R0	D+M Stojánkové tlačné baterie s regulátorem teploty - umyvadlové	kus	7,00000	1 390,00	9 730,00
60	725823112R0	D+M Stojánkové tlačné baterie s regulátorem teploty - umyvadlové, invalidé	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00
61	725823111R0	D+M Jednopákové stojánkové baterie	kus	5,00000	1 390,00	6 950,00
62	725017162R0	D+M Dětského umyvadla	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
63	725860109R0	D+M Zápachové uzávěrky s krycí růžicí	kus	2,00000	820,00	1 640,00
64	725823111R0	D+M Jednopákové stojánkové baterie dětské	kus	2,00000	1 390,00	2 780,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	02 - Zařízení zdravotní techniky

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	725014161R0	D+M Klozetu závěsného - invalidé	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
66	734209113	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	2,00000	102,00	204,00
67	55141100RT2	Rohový kohout	kus	2,00000	120,00	240,00
68	725017162R0	D+M Umyvadla - invalidé	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
69	725860109R0	D+M Zápachové uzávěrky s krycí růžicí	kus	2,00000	820,00	1 640,00
70	721223423R0	D+M Zapuštěné podlahové vpusti	kus	6,00000	1 400,00	8 400,00
71	64251336RT1	D+M Pisoáru	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
72	645845745T1	D+M Odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	880,00	1 760,00
73	645845745T2	D+M Vestavěného automatického tlakového splachovacího ventilu	kus	2,00000	460,00	920,00
74	725019101R0	D+M Výlevka plastová nástěnná a š. 300mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
75	725825114R0	D+M Jednopakové nástěnné baterie	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
76	725534222R0	D+M Zásobníkové ohřivače - cca 400 litrů	kus	2,00000	9 850,00	19 700,00
77	725534223R0	D+M Elektrické topné příruby - 9kW	kus	2,00000	320,00	640,00
78	725860109R0	D+M Nástěnné zápachové uzávěrky	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00
79	726531254T1	D+M Sprchová podomítková baterie s regulátorem teploty	kus	6,00000	1 880,00	11 280,00
80	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	3 513,14800	0,21	737,76
Díl J		Jiné				19 500,00
81	DM1	D+M Doplnkový montážní a uchycovací materiál, pomocné konstrukce pro uložení potrubí	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
82	352658745T3	Zednické výpomoci (sekání, zapravení, apod.) - obetonování na začátku trasy a v místech odboček (chránění proti posunu)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
83	352658745T2	Napojení, uvedení do provozu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
84	352658745T4	Doprava materiálu	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl VN		Vedlejší náklady				2 500,00
85	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00
86	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
87	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
88	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl ON		Ostatní náklady				1 500,00
89	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						245 723,47

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	03 03 - Vzduchotechnika

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D1		Zařízení č. 1 – Větrání umývár a hygienických zařízení mužů	21 170,00			
1	1.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 s hlukovým absorberem	ks	1,00000	1 580,00	1 580,00

Poznámka k položce:

V = 700 m³/h, pc = 145 Pa, Ni = 0,102 kW/230 V-50 Hz

Akustický tlak vyzářený do okolí měřen 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím = 28 dB(A)

včetně:

2	Pol1	.spojovací manžeta D 200	ks	2,00000	250,00	500,00
3	Pol2	.zpečná klapka D 200	ks	1,00000	280,00	280,00

Poznámka k položce:

ovládání ventilátoru pomocí tlačítek u vstupů + časový doběh (dodávka viz profese elektro)

4	1.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 250 mm	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
5	1.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní 1Ř R1	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00
6	1.04	Odsávací plastový ventil D 160	ks	2,00000	360,00	720,00
7	1.05-1.10	neobsazeno		0,00000	0,00	0,00
8	1.11	odsávací - kruhové (spiro)		0,00000	0,00	0,00
9	Pol3	rovné D 160	bm	13,00000	320,00	4 160,00
10	Pol4	rovné D 200	bm	1,00000	340,00	340,00
11	Pol5	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	1,00000	630,00	630,00
12	Pol6	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	2,00000	650,00	1 300,00
13	Pol7	přechod D 200/160	ks	1,00000	440,00	440,00
14	Pol8	koncový kryt D 160	ks	2,00000	290,00	580,00
15	Pol9	vnější spojka D 200	ks	1,00000	260,00	260,00

Poznámka k položce:

odsávací - čtyřhranné

16	Pol10	do obv. 1500 50% tvar.	bm	2,00000	1 200,00	2 400,00
----	-------	------------------------	----	---------	----------	----------

Díl D2		Zařízení č. 2 – Větrání umývár a hygienických zařízení žen	21 220,00			
17	2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 s hlukovým absorberem	ks	1,00000	1 580,00	1 580,00

Poznámka k položce:

V = 700 m³/h, pc = 145 Pa, Ni = 0,102 kW/230 V-50 Hz

Akustický tlak vyzářený do okolí měřen 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím = 28 dB(A)

včetně:

18	Pol1	.spojovací manžeta D 200	ks	2,00000	250,00	500,00
19	Pol2	.zpečná klapka D 200	ks	1,00000	280,00	280,00

Poznámka k položce:

ovládání ventilátoru pomocí tlačítek u vstupů + časový doběh (dodávka viz profese elektro)

20	2.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 250 mm	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
21	2.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní 1Ř R1	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00
22	2.04	Odsávací plastový ventil D 160	ks	2,00000	360,00	720,00
23	2.05-2.10	neobsazeno		0,00000	0,00	0,00
24	2.11	odsávací - kruhové (spiro)		0,00000	0,00	0,00
25	Pol3	rovné D 160	bm	13,00000	320,00	4 160,00
26	Pol4	rovné D 200	bm	1,00000	340,00	340,00
27	Pol5	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	1,00000	680,00	680,00
28	Pol6	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	2,00000	650,00	1 300,00
29	Pol7	přechod D 200/160	ks	1,00000	440,00	440,00
30	Pol8	koncový kryt D 160	ks	2,00000	290,00	580,00
31	Pol9	vnější spojka D 200	ks	1,00000	260,00	260,00

Poznámka k položce:

odsávací - čtyřhranné

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	03 03 - Vzduchotechnika

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	Pol10	do obv. 1500 50% tvar.	bm	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl D3 Montážní, spojovací a těsnicí materiál						11 840,00
33	Pol11	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	32,00000	105,00	3 360,00
Poznámka k položce:						
.lišty závěsné ZL 40 x 40						
.závěsy ZL 8						
.závěsy kruhové s tlumicí gumou						
34	Pol12	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	32,00000	80,00	2 560,00
35	Pol13	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	32,00000	150,00	4 800,00
36	Pol14	Spojovací materiál	kg	8,00000	80,00	640,00
Poznámka k položce:						
.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn						
.matice šestihranná M 8 Zn						
.podložka plochá střední 8,4 Zn						
37	Pol15	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	6,00000	80,00	480,00
Díl D4 PSV nátěry						9 720,00
38	Pol16	odmaštění chemickými rozpouštědly 890 m2	m2	18,00000	60,00	1 080,00
39	Pol17	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 890 m2	m2	18,00000	120,00	2 160,00
40	Pol18	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 1780 m2	m2	36,00000	180,00	6 480,00
Díl D5 PSV tepelné a protipožární izolace						2 200,00
41	Pol19	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí pomocí izolačního materiálu z elastomerní pěny na	m2	1,00000	2 200,00	2 200,00
Poznámka k položce:						
bázi syntetické pryže potažené polyetylenovou fólií ve venkovním prostředí včetně oplechování						
Ve vnitřním prostředí tl. 25 mm , ve venkovním 32 mm.						
Díl D6 HSV lešení						2 800,00
42	Pol20	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	28,00000	100,00	2 800,00
Díl D7 Hodinová zúčtovací sazba						5 850,00
43	Pol21	Montážní práce - vzduchotechnika (úprava potrubí na stavbě atd.)	hod	3,00000	500,00	1 500,00
44	Pol22	Revize vzduchotechnických zařízení	hod	1,00000	500,00	500,00
45	Pol23	Odzkoušení namontovaného zařízení	hod	2,00000	500,00	1 000,00
46	747704OA0	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	500,00	500,00
47	Pol25	Díleňská dokumentace	hod	2,00000	500,00	1 000,00
48	Pol26	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,00000	500,00	1 000,00
49	Pol27	Zednické výpomoci	hod	1,00000	350,00	350,00
Díl VN Vedlejší náklady						1 000,00
50	756845745T1	Vedlejší rozpočtové náklady	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						75 800,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	04 04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D1 ROZVADĚČ RS9						560,00
1	Pol28	Rozvodnice nástěnná, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, jmenovité napětí 400V, jmenovitý proud 63A, materiál plast PVC, tř. izolace II, počet listů DIN 4, počet řad 4, dveře se otevírají o 180°	ks	1,00000	560,00	560,00

mosazná svorkovnice PE+N

Díl VN Vedlejší náklady						450,00
2	756845745T1	Vedlejší rozpočtové náklady	kus	1,00000	450,00	450,00

Díl D1 ROZVADĚČ RS9						10 210,00
3	Pol29	S vodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný typ 1 a 2 (B+C), vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 180 kA(8/20) 37,5 kA(10/350)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
4	Pol30	Vypínač 63A, 3-pólový, 250/440V AC, na lištu DIN,	ks	1,00000	650,00	650,00
5	Pol31	Vypínač 2 pól. 16A, 230V, DIN	ks	1,00000	560,00	560,00
6	Pol32	Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A	ks	2,00000	145,00	290,00
7	Pol33	Jistič modulární B25/3, 10kA, 25A	ks	1,00000	185,00	185,00
8	Pol34	Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A	ks	2,00000	165,00	330,00
9	Pol35	Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA	ks	3,00000	240,00	720,00
10	Pol36	Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA	ks	7,00000	145,00	1 015,00
11	Pol37	Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z, 1 modul	ks	1,00000	650,00	650,00
12	Pol38	Nulovací můstek černý L12, průřez vodičů 1,5-16mm ² , 63A, 230/400V DIN	ks	2,00000	55,00	110,00
13	Pol39	Drobný instalační materiál: spojovací hřebeny, propojky, spojk. bužírky, pásky a pod.	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00

Díl D10 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU						560,00
14	Pol50	D73x30	ks	27,00000	20,00	540,00
15	Pol51	D73x66	ks	1,00000	20,00	20,00

Díl D11 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE						400,00
16	Pol52	D73x42	ks	20,00000	20,00	400,00

Díl D12 SVORKOVNICE KRABICOVÁ						1 000,00
17	Pol53	3x1,5-4mm ²	ks	20,00000	50,00	1 000,00

Díl D13 PŘÍPOJKA KRABICOVÁ						320,00
18	Pol54	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 1-5-4 mm ² Cu 16 A, 400 V AC Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče max. 4 mm ²)	ks	2,00000	160,00	320,00

Díl D14 TRUBKA OHEBNÁ S PROTAHOVACÍM						600,00
19	Pol55	D40/32 TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGENOVÁ LPE 320N	m	15,00000	40,00	600,00

Díl D15 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						4 500,00
20	Pol56	H07V-U 25 , ZŽ, pevně	m	20,00000	90,00	1 800,00
21	Pol57	H07V-U 6 , ZŽ, pevně	m	25,00000	60,00	1 500,00
22	Pol58	H03VV-F 4X0,5 černá, pevně	m	30,00000	40,00	1 200,00

Díl D16 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						16 465,00
23	Pol59	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	15,00000	15,00	225,00
24	Pol60	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	140,00000	18,00	2 520,00
25	Pol61	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	215,00000	24,00	5 160,00
26	Pol62	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	10,00000	26,00	260,00
27	Pol63	CYKY-J 4x16 , pevně	m	20,00000	220,00	4 400,00
28	Pol64	CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	65,00000	60,00	3 900,00

Díl D18 ZÁKLOPKOU DO						949,00
29	Pol65	4x4 mm ²	ks	11,00000	35,00	385,00
30	Pol66	5x4 mm ²	ks	3,00000	38,00	114,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	04 04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	Pol67	4x16 mm ³	ks	2,00000	165,00	330,00
32	Pol68	5x10 mm ²	ks	1,00000	120,00	120,00
Díl D19 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						534,00
33	Pol69	Do 2,5 mm ²	ks	15,00000	30,00	450,00
34	Pol70	Do 16 mm ²	ks	2,00000	42,00	84,00
Díl D2 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ MX9						4 850,00
35	Pol40	Přípojková pojistková skříň vestavná do 160 A, se sadou pojistkových spodků velikosti 00, spřipojením vodičů do konstrukční Hsvorky pojistkového spodku, In = 500V, Ik = = 10kA, materiál SMC rozměr: v 272 x hl 113 x š 303 [mm], IP44	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00
Díl D20 OVLÁDAČE A ZÁSUVKY						19 790,00
36	Pol71	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V, 10A, KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU, IP20	ks	13,00000	85,00	1 105,00
37	Pol72	ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ (DO KRABICE), TRIAK/20-200VA(350W), 230V, t1 1s-5min, t2 1s-90min, IP20	ks	1,00000	380,00	380,00
38	Pol73	CIDLO POHYBU NÁSTĚNNÉ, 2000W, DETEKČNÍ ÚHEL 8-240°, SPÍNACÍ ČAS 5s-12min, 230V, ROZSAH MĚŘENÍ 12/24m, MATERIÁL PLAST, IP55	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
39	Pol74	Kompletní zásuvka v bílé barvě, 2P+PE s clonkami, 250V AC, 16A. S krytím IP40 pro vnitřní instalaci s montáží do elektroinstalační krabice. Dodává se včetně jednoduchého rámečku v bílé barvě. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vn	ks	8,00000	285,00	2 280,00
40	Pol75	Kompletní dvojbzásuvka v bílé barvě s natočenou zásuvkou 2x(2P+PE) s clonkami 250V AC, 16A, pro domovní i kancelářskou elektroinstalaci s montáží do elektroinstalační krabice o průměru 68mm. Upevnění šrouby, bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm ²).	ks	7,00000	475,00	3 325,00
41	Pol76	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ, Z: 1x 400V/16A (5p), 2x 230V/16A, S JIŠTĚNÍM, PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30mA, IP44	ks	2,00000	5 600,00	11 200,00
Díl D21 SVÍTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ						22 750,00
42	Pol77	A - SVÍTLIDLO LED, PRŮMYSLOVÉ, 34W, 6194lm, 4000K, TĚLESO POLYESTER, DIFUZÉR ČIRÝ PMMA, IP65	ks	4,00000	1 080,00	4 320,00
43	Pol78	B - SVÍTLIDLO LED, PŘISAZENÉ, 33W, 3350lm, 4000K, TĚLESO PLECHOVÉ, DIFUZÉR OPÁL PMMA, IP54	ks	5,00000	960,00	4 800,00
44	Pol79	C - VENKOVNÍ PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO, LED 22W, 2600lm, 3000K, TĚLESO KOVOVÉ, STÍNÍTKO POLYKARBONÁT OPÁL MAT, VČETNĚ ZDROJE, IP44	ks	4,00000	520,00	2 080,00
45	Pol80	D - PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO PŮLKULATÉ, LED 24W, 2473lm, 4000K, PLASTOVÝ ODLITEK, IP65, IK07, tř II	ks	10,00000	580,00	5 800,00
46	Pol81	D1 - PŘISAZENÉ SVÍTLIDLO PŮLKULATÉ, LED 18W, 1900lm, 4000K, PLASTOVÝ ODLITEK, IP65, IK07, tř II	ks	2,00000	460,00	920,00
47	Pol82	N - SVÍTLIDLO NOUZOVÉ PŘISAZENÉ, LED 310lm, POLYKARBONÁT + PLEXI, AUTONOMNOST 3h, IP65 + PIKTOGRAM, AUTOTEST	ks	7,00000	690,00	4 830,00
Díl D22 OSTATNÍ EL. SPOTŘEBIČE						22 400,00
48	Pol83	ELEKTRICKÝ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR, NÁSTĚNNÝ, 230V, 1,5kW, ROZSAH NASTAVENÍ 5-30°C, ADAPTIVNÍ REGULACE, IP24, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU S VYPÍČÍ DO ZÁSUVKY 230V	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00
49	Pol84	ELEKTRICKÝ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR, NÁSTĚNNÝ, 230V, 1kW, ROZSAH NASTAVENÍ 5-30°C, ADAPTIVNÍ REGULACE, IP24, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU S VYPÍČÍ DO ZÁSUVKY 230V	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00
50	Pol85	ELEKTRICKÝ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR, NÁSTĚNNÝ, 230V, 0,5kW, ROZSAH NASTAVENÍ 5-30°C, ADAPTIVNÍ REGULACE, IP24, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU S VYPÍČÍ DO ZÁSUVKY 230V	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	04 04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D23 DROBNÉ PRÁCE A MATERIÁL 5 200,00

51	Pol86	Propojky, spojky, pásy, bužírky, -vrtání, sekání, sádrování a pod	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
52	Pol87	Pronájem lešení	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00

Díl D24 OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE 160,00

53	Pol88	Ekvipotenciální svorkovnice pro 5x vodič 25 mm a 1x plochý vodič 30x4 mm. Krabice PVC rozměr 150x150x73mm, Třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - D, Možnost nastavení výška do	ks	1,00000	160,00	160,00
----	-------	---	----	---------	--------	--------

horizontální polohy. Možnost vylomení celé bočnice pro snadnější manip

Díl D27 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 2 400,00

54	Pol89	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	40,00000	60,00	2 400,00
----	-------	--------------------------------------	---	----------	-------	----------

Díl D28 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 9 800,00

55	Pol90	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	130,00000	60,00	7 800,00
56	Pol91	Nátěr zemního pásu	m	25,00000	80,00	2 000,00

Díl D29 DRÁT NEREZOVÉ PŘÍPOJNICE 5 250,00

57	Pol92	Drát 8 AlMgSi T/4 drát O 8 mm (0,135kg/m) , pevně	m	75,00000	70,00	5 250,00
----	-------	---	---	----------	-------	----------

Díl D3 Dodávky 11 950,00

58	Pol41	ROZVADEČ RS9	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
59	Pol42	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ MX9	ks	1,00000	4 850,00	4 850,00
60	Pol43	Sasa pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Obsahuje: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tlačítko	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00

resetovací, transformátor. Součástí jsou rámečky (1x 2násobný

Díl D30 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 3 180,00

61	Pol93	zkušební - plechová	ks	3,00000	60,00	180,00
62	Pol94	univerzální	ks	6,00000	60,00	360,00
63	Pol95	na okapové žlaby	ks	8,00000	80,00	640,00
64	Pol96	na okapové svody, D80-120	ks	15,00000	80,00	1 200,00
65	Pol97	připojovací na ocelové konstrukce	ks	20,00000	40,00	800,00

Díl D31 PODPĚRA VEDENÍ 3 130,00

66	Pol98	pod střešní krytinu, L 190mm	ks	6,00000	45,00	270,00
67	Pol99	na hřebenáče, L/H 180-280/90-130mm	ks	44,00000	65,00	2 860,00

Díl D32 SVORKA FeZn 1 110,00

68	Pol100	pro pásek 30x4 mm	ks	10,00000	30,00	300,00
69	Pol101	spoj pásek-drát	ks	27,00000	30,00	810,00

Díl D33 MONTÁŽNÍ PRÁCE 1 705,00

70	Pol102	Štítek pro označení svodu	ks	3,00000	25,00	75,00
71	Pol103	Tvarování mont.dílu	ks	15,00000	42,00	630,00
72	Pol104	Drobný montážní materiál a práce: šrouby, propojky, podložky,	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Díl D34 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 12 950,00

73	Pol105	S ostatními profesemi	hod	15,00000	350,00	5 250,00
74	Pol105	S ostatními profesemi	hod	22,00000	350,00	7 700,00

Díl D35 PŘÍPOJNICE 8 400,00

75	Pol106	Revizní technik	hod	24,00000	350,00	8 400,00
----	--------	-----------------	-----	----------	--------	----------

Díl D36 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY 25 200,00

76	Pol107	Montaz a zapojení zařízení TZB (ventilátory, WC čidla a pod.)	hod	20,00000	350,00	7 000,00
77	Pol108	Vyhledání pripojovaciho mista	hod	6,00000	350,00	2 100,00
78	Pol109	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	15,00000	350,00	5 250,00
79	Pol110	Zabezpeceni pracoviste	hod	24,00000	350,00	8 400,00
80	Pol111	Seřizeni časových spínačů a čidel	hod	7,00000	350,00	2 450,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D38	DLE CSN 331500	14 700,00
----------------	-----------------------	------------------

81	Pol106	Revizní technik	hod	30,00000	350,00	10 500,00
82	Pol112	Spolupráce s reviz.technikem	hod	12,00000	350,00	4 200,00

Díl D5	MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ	2 000,00
---------------	---------------------------------	-----------------

83	Pol44	Do 100 kg	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	-------	-----------	----	---------	----------	----------

Díl D6	MONÁŽ SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ KONCOVÁ, IP44, PLASTOVÁ DO VÝKL ENKU	3 200,00
---------------	--	-----------------

84	Pol45	3x160A	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
----	-------	--------	----	---------	----------	----------

Díl D7	DOPLNĚNÍ PŘIVOLÁVACÍ SADY	0,00 2 190,00
---------------	----------------------------------	----------------------

85	Pol46	Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se žárovou	ks	3,00000	350,00	1 050,00
----	-------	---	----	---------	--------	----------

délce 2,5 m. 15-28V AC/18-35V DC

86	Pol47	Signální tlačítko s jedním zapínacím bezpotenciálovým kontaktem pro malá napětí. Pro signální prvek (LED) může být zvolena paměťová funkce. Signálka svítí i po uvolnění do té doby dokud je na jejích	ks	3,00000	380,00	1 140,00
----	-------	--	----	---------	--------	----------

svorkách napětí. U 9,5-28V AC/9,5-35V DC, 20mA AC/35mA D

Díl D8	DOZBROJENÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ	2 000,00
---------------	-------------------------------------	-----------------

87	Pol48	Pojistková vložka AC 500V/DC 250V vel.000 - 40A gG	ks	3,00000	450,00	1 350,00
88	Pol49	Pojistkové držadlo-žehlička	ks	1,00000	650,00	650,00

Celkem	220 863,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM PARC. Č. 861/339, 861/337, 861/343, 861/349 V K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO, OBEC ÚSTÍ NAD LABEM (OKRES ÚSTÍ NAD LABEM) D.1.2-9-2 DSO 09-2 Přípojka vodovodu	
Projektant:		Projekty Ševčík s.r.o.	IČO: DIČ:
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 991,66
PSV			832,50
MON			4 350,00
Vedlejší náklady			2 800,00
Ostatní náklady			1 500,00
Celkem			47 474,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 474,16 CZK
Zaokrouhlení			-0,16 CZK
Cena celkem bez DPH			47 474,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 977,84	33,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 238,40	2,6
8	Trubní vedení	HSV			19 810,50	41,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			832,50	1,8
O	Ostatní	MON			2 000,00	4,2
Z	Jiné	MON			2 350,00	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			964,92	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			2 800,00	5,9
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00	3,2
Cena celkem					47 474,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-2 DSO 09-2 Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 977,84
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00000	60,00	1 440,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	42,00	126,00
3	132201210R00T1	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ průměrná hloubka 1,6 m	m3	14,19000	310,00	4 398,90
		0,60*1,1*21,5		14,19000		
4	151101101R00T2	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 1,5 m	m2	12,90000	90,00	1 161,00
5	151101111R00t2	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 1,5 m	m2	12,90000	16,00	206,40
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,19000	70,00	993,30
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,16000	280,00	1 444,80
		1,29+3,87		5,16000		
8	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	8,77200	320,00	2 807,04
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,87000	650,00	2 515,50
		0,60*0,3*21,5		3,87000		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,03000	80,00	722,40
		0,60*0,7*21,5		9,03000		
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,50000	25,00	162,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 238,40
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,29000	960,00	1 238,40
		0,60*0,10*21,5		1,29000		
Díl: 8		Trubní vedení				19 810,50
13	230180014R00T2	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,7	m	83,00000	16,00	1 328,00
14	286136744	Trubka voda SDR11 40x3,7 mm L=6 m PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	83,00000	60,00	4 980,00
		Přípojka vodovodu : 26,5+0,5		27,00000		
		Vnitřní rozvod vody : 55,5+0,5		56,00000		
15	734209113	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	4,00000	820,00	3 280,00
16	73421015T2	Kulový ventil s vypouštěním DN15, 1/2"	kus	2,00000	370,00	740,00
17	T1	Zpětná klapka závitový (DN32) 5/4"	kus	2,00000	450,00	900,00
18	230180067	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	3,00000	820,00	2 460,00
19	286538107RT1	Elektrotvarovka koleno PE 30° d40	kus	1,00000	390,00	390,00
20	286538107RT3	Elektrotvarovka koleno PE 45° d40	kus	2,00000	480,00	960,00
21	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	21,50000	75,00	1 612,50
22	722154745T1	Vizuální prohlídka před tlakovými zkouškami	kpl	1,00000	750,00	750,00
23	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	83,00000	20,00	1 660,00
24	722154745T2	Vizuální prohlídka po tlakových zkouškách	kpl	1,00000	750,00	750,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				832,50
25	722181244	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	55,50000	15,00	832,50
Díl: O		Ostatní				2 000,00
26	352658745T5T	Doprava materiálu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: Z		Jiné				2 350,00
27	Prostup_1	Prostup potrubí obvodovou zdí - DN100 z nekovového materiálu - 3,5 m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-2 DSO 09-2 Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Prostup základem, z interiéru rozebrání podklady z ker. dlažby, cem, potěru tl. 60mm, hydroizolace z asfalt. pásů, železobetonové základové desky tl. 150mm a následně výkop pro provedení potrubí vody. Po provedení potrubí musí být zpětně zasypano, vč. hutnění, provedena nová ŽB deska prokotená do stávající desky a nová skladba podlahy s novou ker. dlažbou. 0,000 je cca 0,8m nad úrovní terénu.				

28	725484547T1	Doplňkový montážní a uchycovací materiál, pomocné konstrukce pro uložení potrubí	kpl	1,00000	500,00	500,00
29	785584758T1	Kopaná sonda	kpl	1,00000	350,00	350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				964,92
30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,86000	22,00	964,92
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 800,00
31	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	800,00	800,00
32	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
33	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
34	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 500,00
35	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						47 474,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM PARC. Č. 861/339, 861/337, 861/343, 861/349 V K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO, OBEC ÚSTÍ NAD LABEM (OKRES ÚSTÍ NAD LABEM) D.1.2-9-3 DSO 09-3 Přípojka splaškové kanalizace	
Projektant:		Projekty Ševčík s.r.o.	IČO: DIČ:
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 876,11
PSV			0,00
MON			5 350,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			1 500,00
Celkem			48 726,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 726,11 CZK
Zaokrouhlení			-0,11 CZK
Cena celkem bez DPH			48 726,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 362,85	33,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 520,64	3,1
8	Trubní vedení	HSV			15 904,00	32,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 200,00	6,6
O	Ostatní	MON			2 000,00	4,1
Z	Jiné	MON			3 350,00	6,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			888,62	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	8,2
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00	3,1
Cena celkem					48 726,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-3 DSO 09-3 Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 362,85
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	24,00000	60,00	1 440,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	42,00	126,00
3	132201210R00T1	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ průměrná hloubka 1,6 m	m3	16,89600	310,00	5 237,76
		0,66*1,6*16		16,89600		
4	151101101	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	11,00000	90,00	990,00
5	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	11,00000	16,00	176,00
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,89600	70,00	1 182,72
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,75200	280,00	1 330,56
8	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	8,07840	320,00	2 585,09
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,16800	650,00	2 059,20
		0,66*0,3*16		3,16800		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,14400	80,00	971,52
		0,66*1,15*16		12,14400		
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,56000	25,00	264,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 520,64
12	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,58400	960,00	1 520,64
		0,66*0,15*16		1,58400		
Díl: 8		Trubní vedení				15 904,00
13	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	16,00000	24,00	384,00
14	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	16,00000	180,00	2 880,00
15	894431421REKT1	D+M Revizní šachty DN400, korugovaná roura, pl. poklop A (1,5t) dno typ III (sběrné 90), výška 1,8 m	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
16	899721112R00T5	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 33 cm	m	16,00000	20,00	320,00
17	721290112R00T1	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 mm	m	16,00000	20,00	320,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 200,00
18	970051200R00T1	Jádrová navrtávka DN300	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
		JÁDROVÁ NAVRTÁVKA DN300				
		- Utěsnění bobtnající pásky na bázi bentonitu ve dvou řadách,				
		- Zabetonování otvoru - beton C30/37 - XA2				
		- Těsnění pracovních spár (mezi vložkou a betonem) pomocí				
		trvale pružného tmelu s chemickou odolností proti				
		působení agresivního prostředí ve stokové síti				
Díl: O		Ostatní				2 000,00
19	352658745T5T	Doprava materiálu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: Z		Jiné				3 350,00
20	785584758T1	Kopaná sonda	kus	1,00000	350,00	350,00
21	Prostup_1	Prostup základem s chráničkou - utěsněno	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				888,62
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,39200	22,00	888,62
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00
23	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-3 DSO 09-3 Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
25	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 500,00
27	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Celkem	48 726,11
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště
u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM**
PARC. Č. 861/339, 861/337, 861/343, 861/349 V K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO,
OBEC ÚSTÍ NAD LABEM (OKRES ÚSTÍ NAD LABEM)
D.1.2-9-4 DSO 09-4 Kanalizace dešťová

Projektant: **Projekty Ševčík s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Zadavatel: **Statutární město Ústí nad Labem**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			64 631,92
PSV			0,00
MON			2 800,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			1 500,00
Celkem			72 931,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 931,92 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem bez DPH

72 932,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 736,44	43,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 719,60	6,5
8	Trubní vedení	HSV			25 418,00	34,9
O	Ostatní	MON			2 450,00	3,4
Z	Jiné	MON			350,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 757,88	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	5,5
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00	2,1
Cena celkem					72 931,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-4 DSO 09-4 Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 736,44
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	12,00000	60,00	720,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	42,00	84,00
3	132201210R00T1	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ průměrná hloubka 0,85 m	m3	29,49750	310,00	9 144,23
		0,95*0,90*34,5		29,49750		
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,49750	70,00	2 064,83
		0,95*0,90*34,5		29,49750		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,74800	280,00	4 129,44
6	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	25,07160	320,00	8 022,91
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,74875	80,00	1 179,90
		0,95*0,45*34,5		14,74875		
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,83250	650,00	6 391,13
		0,95*0,30*34,5		9,83250		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 719,60
9	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,91625	960,00	4 719,60
		0,95*0,15*34,5		4,91625		
Díl: 8		Trubní vedení				25 418,00
10	871311111R00T2	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 125 mm	m	34,50000	24,00	828,00
11	28611146.ART1T1	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125x1000 mm	kus	34,50000	200,00	6 900,00
12	721242116R00T1	D+M Lapače střešních splavenin litinový, DN 125 mm	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00
13	894431313RCAT2	D+M Revizní šachty DN 425, v.0,9 m	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
14	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	34,50000	20,00	690,00
Díl: O		Ostatní				2 450,00
15	352658745T5TT2	Napojení, uvedení do provozu	kpl	1,00000	450,00	450,00
16	352658745T5T	Doprava materiálu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: Z		Jiné				350,00
17	785584758T1	Kopaná sonda	kpl	1,00000	350,00	350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 757,88
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,35800	22,00	2 757,88
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00
19	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
20	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
21	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 500,00
23	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						72 931,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ZŠ Neštémická - ÚSTÍ NAD LABEM
O:	
R:	D.1.2-9-4 DSO 09-4 Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 10 In-line dráha**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 943 242,32
PSV			69 404,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			160 603,30
Celkem			3 173 249,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 173 249,62 CZK
Základní DPH	21 %	666 382,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 839 632,04 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			471 011,43
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			114 285,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			120 826,55
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 871,88
5	Komunikace	HSV			1 573 974,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			299 841,75
59.2	Sportovní vybavení	HSV			54 300,00
8	Trubní vedení	HSV			62 541,10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			166 587,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 003,36
711	Izolace proti vodě	PSV			10 720,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			58 684,00
ON	Ostatní náklady	ON			160 603,30
Cena celkem					3 173 249,62

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				471 011,43
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:794*0,05 zemina s travním drnem:418*0,05 zemina s travním drnem:777*0,05	m3	99,45000 39,70000 20,90000 38,85000	126,00	12 530,70
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zemina, kamení:794*0,25 zemina, kamení:794*0,1 zemina, kamení:418*0,25	m3	382,40000 198,50000 79,40000 104,50000	84,00	32 121,60
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláň:794/2*0,05 tvorba pláň:418/2*0,05 dopadiště v zářezu:75	m3	105,30000 19,85000 10,45000 75,00000	126,00	13 267,80
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláň:794/2*0,05 tvorba pláň:418/2*0,05 dopadiště v zářezu:75	m3	105,30000 19,85000 10,45000 75,00000	37,00	3 896,10
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláň:794/2*0,05 tvorba pláň:418/2*0,05 dopadiště v zářezu:75	m3	105,30000 19,85000 10,45000 75,00000	45,00	4 738,50
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ napojení obvod. žlabu:9*1,1*1,5 napojení žlabu u SO 09:2*1,1*1,5 kanalizace:11*1,1*1,7	m3	38,72000 14,85000 3,30000 20,57000	303,00	11 732,16
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 zábradlí:0,3*0,3*0,9*19 lavice:0,24*0,2*0,3*2*6 stůl:0,4*0,4*0,5*2*2 stojan na kola:1*0,62*0,22*2	m3	2,30460 1,53900 0,17280 0,32000 0,27280	703,00	1 620,13
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m kanalizace:11*2*1,7	m2	37,40000 37,40000	98,00	3 665,20
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m kanalizace:11*2*1,7	m2	37,40000 37,40000	17,00	635,80
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zázemí SO 06:100	m3	100,00000 100,00000	37,00	3 700,00
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS zázemí SO 06:100	m3	100,00000 100,00000	45,00	4 500,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním napojení obvod. žlabu:9*1,1*0,65 napojení žlabu u SO 09:2*1,1*0,65 kanalizace:11*1,1*0,85	m3	18,15000 6,43500 1,43000 10,28500	168,00	3 049,20
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (99,45+382,40+38,72+2,30-100-18,15)	m3	404,72000 404,72000	250,00	101 180,00
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (99,45+382,40+38,72+2,30-100-18,15)*10	m3	4 047,20000 4 047,20000	21,00	84 991,20
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (99,45+382,40+38,72+2,30-100-18,15)*1,8	t	728,49600 728,49600	240,00	174 839,04
16	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 794+418	m2	1 212,00000 1 212,00000	12,00	14 544,00

Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				114 285,00
17	R0051	Odstranění jehličnatých stromů vč. odkořeneání, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Průměr kmene 58, 105, 105, 110, 97, 112, 103, 75 cm. Trojkmen 105 cm a dvojkmen 106 cm v průměru. Ekologická likvidace větví, listí a dřeva. 10	kus	10,00000	6 500,00	65 000,00
18	R0052	Odstranění křovin vč. odkořeneání, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ekologická likvidace větví, listí dřeva. 208+224+65	m2	497,00000	95,00	47 215,00
19	R0061	Odstranění poklopů kanalizačních, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Ocelové prvky odvoz a uložení do sběrných surovin do 20-ti km. 3	kus	3,00000	690,00	2 070,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				120 826,55
20	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 777*0,1	m3	77,70000	320,00	24 864,00
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 777*0,1	m3	77,70000	168,00	13 053,60
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 777*0,1	m3	77,70000	250,00	19 425,00
23	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 777	m2	777,00000	30,00	23 310,00
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 777	m2	777,00000	15,00	11 655,00
25	00572410R	Směs travní parková 777*0,03	kg	23,31000	120,00	2 797,20
26	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie 247	m2	247,00000	15,00	3 705,00
27	R673-13125	Kokosová síť 200 g/m2 547*1,15	m2	629,05000	35,00	22 016,75
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				7 871,88
28	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného zábradlí:0,3*0,3*0,1*19 lavice:0,24*0,2*0,1*2*6 stůl:0,4*0,4*0,1*2*2 stojan na kola:1*0,62*0,1*2	m3	0,41660	650,00	270,79
29	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 zábradlí:0,3*0,3*0,8*19*1,1 lavice:0,24*0,2*0,2*2*6*1,1 stůl:0,4*0,4*0,4*2*2*1,1 stojan na kola:1*0,62*0,12*2*1,1	m3	2,07680	3 660,00	7 601,09
Díl:	5	Komunikace				1 573 974,00
30	577131311RT2	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 In-line dráha:708	m2	708,00000	380,00	269 040,00
31	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 In-line dráha:708	m2	708,00000	550,00	389 400,00
32	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 In-line dráha:708 In-line dráha:708	m2	1 416,00000	18,00	25 488,00
33	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm In-line dráha:708	m2	708,00000	250,00	177 000,00

34	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm In-line dráha:708	m2	708,00000	54,00	38 232,00
35	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm In-line dráha:708	m2	708,00000	120,00	84 960,00
36	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm In-line dráha:708	m2	708,00000	83,00	58 764,00
37	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m In-line dráha:708	m2	708,00000	15,00	10 620,00
38	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 In-line dráha:708	m2	708,00000	35,00	24 780,00
39	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton 265 3,5	m	268,50000 265,00000 3,50000	250,00	67 125,00
40	R592-2705	Žlab z polymerbetonu š=150 mm, dl. 1 m, se šroubovaným lamelovým roštem Žlábek bude proveden v kombinaci s rovným a spádovaným dnem v poměru cca 3:1. 265	m	265,00000 265,00000	1 480,00	392 200,00
41	R592-2705.1	Žlab z polymerbetonu š=150 mm bez spádu dl. 1 m, s litinovým roštem, min. 3,5 t 3,5	m	3,50000 3,50000	1 750,00	6 125,00
42	R592-27004	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu 6	kus	6,00000 6,00000	420,00	2 520,00
43	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové 9+2+1	kus	12,00000 12,00000	360,00	4 320,00
44	R592-27003	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15 9+2	kus	11,00000 11,00000	1 950,00	21 450,00
45	R592-27003.1	Vpust' polymerbetonová š=150 mm, dl. 0,5m, krycí rošt litinový 1	kus	1,00000 1,00000	1 950,00	1 950,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				299 841,75
46	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba:193	m2	193,00000 193,00000	250,00	48 250,00
47	592451124R	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní dlažba:193*1,05	m2	202,65000 202,65000	280,00	56 742,00
48	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažba:193	m	193,00000 193,00000	155,00	29 915,00
49	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:193	m2	193,00000 193,00000	117,00	22 581,00
50	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dlažba:193	m2	193,00000 193,00000	75,00	14 475,00
51	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba s pojezdem:83	m2	83,00000 83,00000	250,00	20 750,00
52	592451170R	Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní dlažba s pojezdem:83*1,05	m2	87,15000 87,15000	320,00	27 888,00
53	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm dlažba s pojezdem:83	m	83,00000 83,00000	155,00	12 865,00
54	R564 80-1112.2	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 4 cm, frakce 8-16 mm, tř. A dlažba s pojezdem:83	m2	83,00000 83,00000	41,00	3 403,00
55	R564 81-1111.3	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm, frakce 16-32 mm, tř. A dlažba s pojezdem:83	m2	83,00000 83,00000	47,00	3 901,00
56	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm dlažba s pojezdem:83	m2	83,00000 83,00000	72,00	5 976,00
57	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	83,00000	72,00	5 976,00


58	568111111R00	dlažba s pojezdem:83 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	83,00000	15,00	1 245,00
59	69366057R	dlažba s pojezdem:83 Geotextilie 400 g/m2	m2	83,00000 95,45000	35,00	3 340,75
60	591211211R00	dlažba s pojezdem:83*1,15 Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	95,45000 34,00000	384,00	13 056,00
61	58380058R	34 Mozaika dlažební 6/6 štípaná 1t = 6,5 m2	m2	34,00000 34,68000	850,00	29 478,00
Díl:	59.2	34*1,02 Sportovní vybavení				54 300,00
62	R08-01	Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž	kus	3,00000	15 100,00	45 300,00
63	R0422	3 Stojan na 4 kola, dodávka a montáž	kus	3,00000 2,00000	4 500,00	9 000,00
Díl:	8	2 Trubní vedení				62 541,10
64	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	6,00000	250,00	1 500,00
65	59224349.AR	kanalizační šachta:3*2 Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	6,00000 6,06000	650,00	3 939,00
66	899104111R00	kanalizační šachta:3*2*1,01 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,06000 3,00000	730,00	2 190,00
67	55243344.AR	kanalizační šachta:3 Poklop litinový D 605 mm B125	kus	3,00000 3,00000	4 450,00	13 350,00
68	451572111R00	kanalizační šachta:3 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	5,44500	960,00	5 227,20
69	871353121R00	napojení obvod. žlabu:9*2*1,1*0,15 napojení žlabu u SO 09:2*2*1,1*0,15 kanalizace:11*1,1*0,15 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	2,97000 0,66000 1,81500 33,00000	38,00	1 254,00
70	28611141.AR	napojení obvod. žlabu:9*2 napojení žlabu u SO 09:2*2 kanalizace:11 Trubka kanalizační SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	18,00000 4,00000 11,00000 33,66000	290,00	9 761,40
71	877313123R00	napojení obvod. žlabu:9*2*1,02 napojení žlabu u SO 09:2*2*1,02 kanalizace:11*1,02 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	18,00000 2,00000 20,00000	133,00	2 660,00
72	28651654.AR	napojení obvod žlabu:9*2 kanalizace:2 Koleno kanalizační 110/ 87° PVC	kus	18,00000 2,00000	85,00	1 530,00
73	28651653.AR	9*2 Koleno kanalizační 110/ 67° PVC	kus	18,00000 2,00000	60,00	120,00
74	877353121R00	kanalizace:2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	9,00000 9,00000	157,00	1 413,00
75	28651750.AR	9 Odbočka kanalizační 110/ 110/87° PVC	kus	9,00000 9,00000	120,00	1 080,00
76	175101101RT2	9 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	25,41000	650,00	16 516,50
77	R892 60-1123	napojení obvod. žlabu:9*2*1,1*0,7 napojení žlabu u SO 09:2*2*1,1*0,7 kanalizace:11*1,1*0,7 Pročištění stávající kanalizace	m	13,86000 3,08000 8,47000 100,00000	20,00	2 000,00
Díl:	91	30+30+40 Doplňující práce na komunikaci				166 587,25
78	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	10,27500	650,00	6 678,75
79	917862111R00	(337+5,5)*0,1*0,3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,27500 337,00000	250,00	84 250,00

80	59217002R	337 Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 500 mm přírodní	kus	337,00000 687,48000	95,00	65 310,60
81	917862111RV3	337*2*1,02 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm	m	687,48000 5,50000	325,00	1 787,50
82	R0152	5,5 Příplatek za vyšší třídu beton obrubníků, C16/20	m	5,50000 342,50000	20,00	6 850,00
83	R918 10-1111	337 5,5 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	337,00000 5,50000 0,26400	3 600,00	950,40
84	R915552	0,4*0,06*11 Betónový zahrazovací sloupek, dodávka a montáž	kus	0,26400 2,00000	380,00	760,00
		Podrobnější popis viz. obecná specifikace.				
		2		2,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				72 003,36
85	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 384,68000	52,00	72 003,36
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 720,00
86	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	67,00000 67,00000	160,00	10 720,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				58 684,00
87	R553-99993	Ocelové zábradlí, Žár. pozinkované, dodávka a mont	kg	345,20000 216,00000 129,20000	170,00	58 684,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				160 603,30
88	584121111RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	45,00000 45,00000	210,00	9 450,00
89	R593-81300	15*3 Panel silniční rozměr 3000 x 1000 x 150 mm, pronájem	kus	15,00000 15,00000	5 200,00	78 000,00
90	599441111R00	15 Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným	m	67,50000 67,50000	3,00	202,50
91	564861111RT4	45*1,5 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	52,50000 52,50000	151,00	7 927,50
92	564851111RT4	15*3,5 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	52,50000 52,50000	117,00	6 142,50
93	113106241R00	15*3 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	45,00000 45,00000	49,00	2 205,00
94	113107520R00	15*3,5 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	52,50000 52,50000	231,00	12 127,50
95	113107515R00	15*3,5 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	52,50000 52,50000	154,00	8 085,00
96	979081111R00	43 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,00000 43,00000	245,00	10 535,00
97	979081121R00	43*19 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	817,00000 817,00000	17,00	13 889,00
98	979999973R00	52,5*0,441 52,5*0,378 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	42,99750 23,15250 19,84500	280,00	12 039,30

Celkem

3 173 249,62

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 11 Oplocení areálu**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 159 949,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 159 949,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 159 949,57 CZK
Základní DPH	21 %	453 589,41 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

2 613 538,98 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			34 626,05
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			98 416,96
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			95 285,26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 728 361,00
38	Kompletní konstrukce	HSV			176 863,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 396,80
Cena celkem					2 159 949,57

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				34 626,05
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení rámové v=2 m:0,3*0,3*0,9*(41+177-76) oplocení rámové v=1 m:0,3*0,3*0,9*14 oplocení síťové v=2 m:0,3*0,3*0,9*36	m3	15,55200 11,50200 1,13400 2,91600	703,00	10 933,06
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*0,9*76	m3	6,15600 6,15600	703,00	4 327,67
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (15,55+6,16)	m3	21,71000 21,71000	250,00	5 427,50
4	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km (15,55+6,16)*10	m3	217,10000 217,10000	21,00	4 559,10
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (15,55+6,16)*1,8	t	39,07800 39,07800	240,00	9 378,72
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				98 416,96
6	R0069	Odstranění oplocení v=2 m, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku Pletivo s PVC potahem 760 m2, napínací dráty, ocel. sloupky 175 ks. 380	m	380,00000 380,00000	140,00	53 200,00
7	R0070	Odstranění vstupních branek, odvoz do 20-ti km, poplatek za skládku 3	kus	3,00000 3,00000	2 600,00	7 800,00
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,3*0,3*0,8*175	m3	12,60000 12,60000	950,00	11 970,00
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 27,72	t	27,72000 27,72000	245,00	6 791,40
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 27,72*19	t	526,68000 526,68000	17,00	8 953,56
11	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 bet. základy:12,6*2,2	t	27,72000 27,72000	350,00	9 702,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				95 285,26
12	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplocení rámové v=2 m:0,3*0,3*0,1*(41+177) oplocení rámové v=1 m:0,3*0,3*0,1*14 oplocení síťové v=2 m:0,3*0,3*0,1*36	m3	2,41200 1,96200 0,12600 0,32400	710,00	1 712,52
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení rámové v=2 m:0,3*0,3*0,8*(41+177)*1,1 oplocení rámové v=1 m:0,3*0,3*0,8*14*1,1 oplocení síťové v=2 m:0,3*0,3*0,8*36*1,1	m3	21,22560 17,26560 1,10880 2,85120	3 660,00	77 685,70
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení rámové v=2 m:0,3*4*0,2*(41+177) oplocení rámové v=1 m:0,3*4*0,2*14 oplocení síťové v=2 m:0,3*4*0,2*36	m2	64,32000 52,32000 3,36000 8,64000	202,00	12 992,64
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení rámové v=2 m:0,3*4*0,2*(41+177) oplocení rámové v=1 m:0,3*4*0,2*14 oplocení síťové v=2 m:0,3*4*0,2*36	m2	64,32000 52,32000 3,36000 8,64000	45,00	2 894,40
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 728 361,00
16	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 41	kus	41,00000 41,00000	300,00	12 300,00

17	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 177	kus	177,00000	300,00	53 100,00
18	R553-423866	2A) Sloupek 60/40/3 mm pro oplocení h = 2600 mm, Zn + komaxit tmavě zelený 41	kus	41,00000	2 650,00	108 650,00
19	R553-423866.1	2b) Sloupek 60/40/3 mm pro oplocení h = 2800 mm, Zn + komaxit tmavě zelený 177	kus	177,00000	2 850,00	504 450,00
20	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm 6,2+25,0+56,0+21,1+7,75+13,65 4,25+3,0+2,7+2,5+30,5+6,25+17,25+24,5+58,4+11,5+14,5+2,0	m	307,05000 129,70000 177,35000	220,00	67 551,00
21	R553-424554	3A) Panel oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit tmavě zelený 35	kus	35,00000	3 950,00	138 250,00
22	R553-424554.1	3B) Panel oplocení h = 2030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Atyp. různé šířky dle PD. 167	kus	167,00000	3 950,00	659 650,00
23	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 2	kus	2,00000	292,00	584,00
24	R0360	Vstupní branka 1000/2000 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Výplň stejná jako oplocení. 2	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00
25	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 3	kus	3,00000	348,00	1 044,00
26	R0361	Vstupní brána 2000/2000 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Výplň stejná jako oplocení. 3	kus	3,00000	18 900,00	56 700,00
27	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 1	kus	1,00000	750,00	750,00
28	R0363	Vstupní brána 4000/2000 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Výplň stejná jako oplocení. 1	kus	1,00000	34 800,00	34 800,00
29	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 14	kus	14,00000	300,00	4 200,00
30	R553-423866.2	9) Sloupek 60/40/3 mm pro oplocení h = 1600 mm, Zn + komaxit tmavě zelený 14	kus	14,00000	1 950,00	27 300,00
31	348941111R00	Osazení rámového oplocení do 150 cm 20+12	m	32,00000	270,00	8 640,00
32	R553-424550	10) Panel oplocení h = 1030 mm, l = 2510 mm, Zn + komaxit tmavě zelený 12	kus	12,00000	1 950,00	23 400,00
33	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 1	kus	1,00000	292,00	292,00
34	R0360.1	Vstupní branka 2000/1000 mm, Zn + komaxit tmavě zelený Výplň stejná jako oplocení. 1	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
Díl: 38		Kompletní konstrukce				176 863,50
35	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 36	kus	36,00000	300,00	10 800,00
36	R0306	Sloupek pro oplocení TR 57/3/2600 mm, žárově pozinkovaný 36	kus	36,00000	2 250,00	81 000,00
37	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (10,2+19,75+5+39)*4	kg	295,80000	45,00	13 311,00

38	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované (10,2+19,75+5+39)	m	73,95000	350,00	25 882,50
				73,95000		
39	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 1	kus	1,00000	348,00	348,00
				1,00000		
40	R0361	Vstupní brána 2000/2000 mm, žárově pozinkovaná, výplň sít' 1	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00
				1,00000		
41	R0401	Sít' pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek. (10,2+19,75+5+39)*2	m2	147,90000	180,00	26 622,00
				147,90000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				26 396,80
42	998152121R00	Přesun hmot, oplocení	t	82,49000	320,00	26 396,80

Celkem					2 159 949,57	
--------	--	--	--	--	--------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem**

Objekt: **SO 12 Sektor skoku do dálky a vrhu koulí**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			250 552,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			250 552,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	250 552,36 CZK
Základní DPH	21 %	52 616,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

303 168,36 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 924,08
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			22 652,25
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			15 928,09
5	Komunikace	HSV			18 932,64
59.1	Sportovní povrchy	HSV			54 935,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			26 140,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			9 470,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			83 126,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 443,40
Cena celkem					250 552,36

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - Ústí nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 924,08
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 doplňující odkop:25	m3	25,00000 25,00000	126,00	3 150,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m doplňující odkop:25	m3	25,00000 25,00000	37,00	925,00
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS doplňující odkop:25	m3	25,00000 25,00000	45,00	1 125,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:146/2*0,05	m3	3,65000 3,65000	126,00	459,90
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:146/2*0,05	m3	3,65000 3,65000	37,00	135,05
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS tvorba pláně:146/2*0,05	m3	3,65000 3,65000	45,00	164,25
7	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,4*32	m3	3,84000 3,84000	305,00	1 171,20
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 odrazové prkno:0,3*1,35*0,3 vrhačský kruh:3,14*1,27*1,27*0,3	m3	1,64085 0,12150 1,51935	703,00	1 153,52
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (3,84+1,64)	m3	5,48000 5,48000	250,00	1 370,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (3,84+1,64)*10	m3	54,80000 54,80000	21,00	1 150,80
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (3,84+1,64)*1,8	t	9,86400 9,86400	240,00	2 367,36
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 146	m2	146,00000 146,00000	12,00	1 752,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				22 652,25
13	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie Včetně dodání "Upevňovací ocel. skoby". 29	m2	29,00000 29,00000	15,00	435,00
14	R673-13125	Kokosová síť 200 g/m2 29*1,15	m2	33,35000 33,35000	35,00	1 167,25
15	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 25	kus	25,00000 25,00000	130,00	3 250,00
16	184201121R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, svah 1:2 25	kus	25,00000 25,00000	114,00	2 850,00
17	R026-503244	Habr obecný - Carpinus betulus , v=min. 0,6 m 25	kus	25,00000 25,00000	160,00	4 000,00
18	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 25	kus	25,00000 25,00000	149,00	3 725,00
19	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m 25	kus	25,00000 25,00000	149,00	3 725,00
20	60850002R	Kůl vyvazovací 120 x 6 cm 25	kus	25,00000 25,00000	120,00	3 000,00
21	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 25*0,02	m3	0,50000 0,50000	580,00	290,00
22	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 25*0,02	m3	0,50000 0,50000	420,00	210,00

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				15 928,09
23	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného odrazové prkno:0,3*1,25*0,1	m3	0,03750	710,00	26,63
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 odrazové prkno:0,3*1,25*0,3*1,1	m3	0,12375	3 660,00	452,93
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení odrazové prkno:(0,3+1,25)*2*0,3	m2	0,93000	202,00	187,86
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění odrazové prkno:(0,3+1,25)*2*0,3	m2	0,93000	45,00	41,85
27	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 vrhačský kruh:3,14*1,27*1,27*0,2	m3	1,01290	12 800,00	12 965,14
28	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, drát d 6,0 mm, oko 100 x t 100 mm vrhačský kruh:3,14*1,27*1,27*2*0,004		0,04052	45 900,00	1 859,69
29	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení vrhačský kruh:2*3,14*1,27*0,2	m2	1,59512	202,00	322,21
30	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění vrhačský kruh:2*3,14*1,27*0,2	m2	1,59512	45,00	71,78
Díl:	5	Komunikace				18 932,64
31	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	20,00	780,00
32	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	30,00	1 170,00
33	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 3 cm, frakce 8-16 mm, tř. A dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	35,00	1 365,00
34	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	54,00	2 106,00
35	564821112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	72,00	2 808,00
36	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	72,00	2 808,00
37	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	15,00	585,00
38	69366057R	Geotextilie 400 g/m2 dráha skoku do dálky:26*1,5*1,15	m2	44,85000	35,00	1 569,75
39	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm doskočiště:8*4	m2	32,00000	117,00	3 744,00
40	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m doskočiště:7,5*3,5	m2	26,25000	15,00	393,75
41	69366049R	Geotextilie 200 g/m2 doskočiště:7,5*3,5*1,15	m2	30,18750	35,00	1 056,56
42	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm vrhačský kruh:3,14*1,3*1,3	m2	5,30660	103,00	546,58
Díl:	59.1	Sportovní povrchy				54 935,00
43	R0401	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástřik z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h. dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	990,00	38 610,00
44	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. dráha skoku do dálky:26*1,5	m2	39,00000	350,00	13 650,00
45	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm	m	53,50000	50,00	2 675,00

		26*2+1,5		53,50000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				26 140,00
46	R0304	Odrazové prkno skoku do dálky, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i>	kus	1,00000	9 120,00	9 120,00
		1		1,00000		
47	R0986	Plachta na doskočiště cca 7,5x3,5m s úchytkami, vodopropustná <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
		1		1,00000		
48	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i>	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
		1		1,00000		
49	R0102	Břevno vrhačského kruhu, dodávka a montáž <i>Podrobnější popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.</i>	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00
		1		1,00000		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				9 470,40
50	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot <i>sběrný drén:32</i>	m	32,00000	25,00	800,00
				32,00000		
51	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm <i>sběrný drén:32*1,02</i>	m	32,64000	45,00	1 468,80
				32,64000		
52	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm <i>Frakce 8-16 mm.</i>	m3	1,44000	650,00	936,00
		<i>sběrný drén:0,3*0,15*32</i>		1,44000		
53	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm <i>Změna frakce na 4-8 mm.</i>	m3	2,40000	650,00	1 560,00
		<i>sběrný drén:0,3*0,25*32</i>		2,40000		
54	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 <i>sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*32</i>	m2	54,40000	15,00	816,00
				54,40000		
55	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP <i>sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*32*1,15</i>	m2	62,56000	35,00	2 189,60
				62,56000		
56	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm <i>2</i>	kus	2,00000	850,00	1 700,00
				2,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				83 126,50
57	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného <i>91*0,1*0,3</i>	m3	2,73000	650,00	1 774,50
				2,73000		
58	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm <i>91</i>	m	91,00000	325,00	29 575,00
				91,00000		
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>doskočiště:(7+3)*2</i>	m	20,00000	180,00	3 600,00
				20,00000		
60	R0991C	Polymerbetonový obrubník a s gumovým krytem <i>doskočiště:(7+3)*2*1,02</i>	m	20,40000	620,00	12 648,00
				20,40000		
61	R0107	Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž <i>doskočiště:7+7+4+4-2</i>	m	20,00000	1 200,00	24 000,00
				20,00000		
62	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>doskočiště:7*3*0,3</i>	m3	6,30000	45,00	283,50
				6,30000		
63	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště <i>Písek čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb.</i> <i>doskočiště:7*3*0,3*1,02</i>	m3	6,42600	1 750,00	11 245,50
				6,42600		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 443,40
64	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	85,45000	52,00	4 443,40

Celkem

250 552,36

Poznámky uchazeče k zadání



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem

[illegible]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vyhotovené v souladu s ustanovením § 1751 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

K UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Obsah

I. Obecná ustanovení	4
Úvodní ustanovení.....	4
Priorita dokumentů	4
Definice pojmů	4
Vyšší moc.....	6
Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami.....	7
II. Povinnosti objednatele	7
III. Povinnosti zhotovitele.....	8
IV. Poddodavatelé	8
V. Předmět a rozsah díla	9
Rozsah díla jako předmětu smlouvy	9
Zhotovení stavby	9
Dokumentace skutečného provedení stavby.....	10
Geodetické zaměření skutečného provedení díla.....	10
VI. Termíny plnění	10
Termín zahájení.....	10
Termín dokončení.....	11
Termín předání a převzetí díla.....	11
Podmínky pro změnu sjednaných termínů	11
VII. Cena díla.....	11
VIII. Změna ceny	12
IX. Platební podmínky	13
Zálohy	13
Postup fakturace.....	13
Zádržné.....	13
Lhůty splatnosti	13
Platby za vícepráce.....	14
Náležitosti faktury – daňového dokladu.....	14
X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody	14
XI. Pojištění zhotovitele a díla	15

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám	15
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění	15
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události	16
XII. Staveniště.....	16
Předání a převzetí staveniště	16
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí	16
Vybudování zařízení staveniště	17
Užívání staveniště.....	17
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací	17
Vyklizení staveniště	18
XIII. Provádění díla	18
Kontrola projektové dokumentace	18
Zahájení prací.....	18
Harmonogram postupu výstavby	18
Pokyny objednatele	19
Kontrola provádění prací.....	19
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací	19
Dodržování zásad ochrany životního prostředí.....	19
Kvalifikace pracovníků zhotovitele.....	20
Použité materiály a výrobky	20
Stavební deník	20
Kontrolní dny	23
Archeologické nálezy	23
XIV. Technologické zařízení.....	24
Definice technologického zařízení.....	24
Individuální vyzkoušení.....	24
Komplexní vyzkoušení	24
Zkušební provoz	25
Záruční, pozáruční servis a údržba	25
XV. Bezpečnost práce	25
XVI. Kontroly, zkoušky a revize	26
XVII. Předání a převzetí díla	26
Dokončení díla	26
Organizace předání díla.....	27
Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla	27
Protokol o předání a převzetí díla.....	28

Vady a nedodělky.....	28
Neúspěšné předání a převzetí.....	28
Předávání a přejímání díla po částech	29
Užívání dokončené stavby	29
Předčasné užívání.....	29
XVIII. Odpovědnost za vady díla	30
Odpovědnost za vady díla.....	30
Délka záruční lhůty	30
Způsob uplatnění reklamace.....	30
Odstranění reklamovaných vad	31
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad	31
Dokumentace odstranění reklamované vady.....	31
XIX. Změna smlouvy.....	32
Obecná ustanovení pro změnu smlouvy.....	32
Postup v případě změny v množství nebo kvalitě	32
Postup v případě změny hmot nebo výrobků	32
Změnové listy.....	32
XX. Převod práv a povinností ze smlouvy	33
XXI. SMLUVNÍ POKUTY.....	33
XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví.....	33
Důvěrné informace	33
Duševní vlastnictví	33
XXIII. Odstoupení od smlouvy.....	34
Základní ustanovení	34
Důvody odstoupení od smlouvy	34
Způsob odstoupení od smlouvy	34
Důsledky odstoupení od smlouvy	34
XXIV. Řešení sporů	35
XXV. Závěrečná ustanovení	35

I. Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci závazkového vztahu.
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, jako objednatelem, a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve formě stavebních prací a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Bude-li uzavřená smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají tato ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto VOP.
4. Rozhodným právem je pro účely těchto VOP právní řád České republiky.
5. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany nebo strany s ohledem na konkrétní uzavřenou smlouvu o dílo (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD“).
6. Dílem se dle těchto VOP rozumí zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby – provedení stavebních prací. Dílo je vždy blíže specifikováno v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).
7. Zhotovitel provádí dílo osobně. Zhotovitel může spolupracovat s poddodavateli, tedy právníckými nebo fyzickými osobami provádějícími dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy.

Priorita dokumentů

1. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění díla je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - smlouva o dílo včetně příloh,
 - VOP,
 - položkové rozpočty
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovení stavby včetně PD,
 - text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - technické zprávy v PD,
 - průvodní zprávy v PD,
 - legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - výkresová část dokumentace stavby.
2. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto upozornit a postupovat dle VOP (změny díla, změny SOD). Stavba je realizována v rozsahu soupisu prací postupem uvedeným v PD. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

Definice pojmů

1. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

2. Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel, jedná se o zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel, jedná se o dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
3. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
4. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
5. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
6. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
7. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
8. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
9. Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
10. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
11. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
12. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
13. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
14. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
15. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
16. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

17. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
18. Poddodavatel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.
19. Podzhotovitel – je poddodavatel (subdodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
20. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
21. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Vyšší moc

1. Vyšší moc je pro účely těchto VOP definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením SOD, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v zásadě přičíst k tíži druhé straně.
2. Vyšší moc může mimo jiné zahrnovat následující události nebo okolnosti:
 - válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál a zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - přírodní katastrofy a abnormální klimatické události jako zemětřesení, silné větry, bouře, nadměrné sněhové a dešťové přeháňky, povodně, závěje, krupobití, apod.,
 - nově přijatá opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění SOD.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožné v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do 5 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení.
5. Každá strana vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností dle SOD vzniklé v důsledku vyšší moci.
6. Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty k dokončení díla.
7. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku vyšší moci, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto VOP nebo Smlouvy.

Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

1. K vzájemné komunikaci využívají smluvní strany kontaktní údaje uvedené v záhlaví SOD, popř. v seznamu oprávněných osob, který tvoří nedílnou součást SOD jako její příloha. V případě změny kontaktních údajů je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.
2. Převážná část běžné komunikace (souhlas, potvrzení, vyjádření, žádost, oznámení a další běžná sdělení) bude mezi stranami probíhat prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li v SOD či v těchto VOP stanoveno jinak.
3. Technické záležitosti stavby lze sdělovat druhé smluvní straně mimo jiné i prostřednictvím záznamu učiněného ve stavebním deníku.
4. Je-li sdělením smluvní straně stanovována lhůta ke splnění, běží lhůta ode dne prokazatelného doručení listinné podoby sdělení na adresu pro doručování této smluvní strany, popř. v elektronické podobě datovou schránkou.
5. Písemná zásilka doručená osobně se považuje za doručenou dnem, v němž byla písemnost osobně doručena na příjemcově adrese nebo dnem, kdy příjemce odmítl listovní zásilku převzít.
6. Při komunikaci elektronickou poštou se strana zavazuje potvrdit převzetí zaslané zprávy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost strana nemá, pokud druhé straně zašle na její zprávu odpověď, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů, ze které bude zřejmé, že jí byla zpráva doručena.

II. Povinnosti objednatele

1. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
 - a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v listinné formě nebo v elektronické formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb,
 - b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - c) pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo demoliční výměr,
 - d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).
3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

Nedokončené nebo dílo obsahující závady a nedodělky není objednatel povinen převzít a zaplatit.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
 - b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
 - c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo demoličním výměrem,
 - d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.
3. Zhotovitel je povinen před započítím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě (zejména jejich poškození), kde bude stavba probíhat, pro účely pozdějšího stanovení odpovědnosti za případné poškození nemovitosti vlivem stavebních prací prováděných zhotovitelem. Každý snímek musí mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací.

IV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a vyhrazuje si jeho schválení. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů, neuvedených v předaném seznamu, který byl součástí nabídky zhotovitele, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Bez souhlasu objednatele není žádný poddodavatel oprávněn participovat na realizaci předmětu díla a zhotovovací práce jím realizované se považují za nevykonané. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla odmítnout již schváleného dodavatele (odejmout souhlas), avšak pouze v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, popř. úkolů z koordinačních jednání zapsaných v oboustranně podepsaném zápise, ze strany takového poddodavatele.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností, vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. V případě, že zhotovitel nesplní tu povinnost a v důsledku nesplnění této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, jde tato škoda výlučně k tíži zhotovitele.

V. Předmět a rozsah díla

Rozsah díla jako předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí:

- a) zhotovení díla specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací díla předanou objednatelem zhotoviteli, u udržovacích prací může být za projektovou dokumentaci považován pouze Výkaz výměr.
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.
- d) Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.

Zhotovení stavby

1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Dokumentace skutečného provedení stavby

1. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla

1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě.
2. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

VI. Termíny plnění

Termín zahájení

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu, uvedeném ve smlouvě o dílo.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel v takovém případě bude odpovídat za veškerou škodu tím vzniklou (mimo jiné nepřídělenou nebo vrácenou dotaci, pokud je hrazeno z dotačních titulů).
3. Před zahájením prací zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram garantující dodržení termínu dokončení díla a tento předá objednateli.
4. Objednatel může lhůty výstavby kdykoliv změnit, může je měnit i v průběhu výstavby, a to i z důvodů finančních. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky objednatele na případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení díla ve formě jednostranných oznámení objednatele.

Termín dokončení

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytování součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou trvajícího prodlení objednatele s plněním jeho smluvně dohodnutých součinností.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s plněním kteréhokoli z postupových termínů trvající déle než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Věcný, a časový průběh provádění díla je uveden v harmonogramu (HMG) provádění díla a zhotovitel je povinen jej plnit a dodržovat.
5. U dodávek, prací a činností, které nejsou v HMG nebo v seznamu postupových termínů výslovně uvedeny, se předpokládá jejich rovnoměrné plnění.
6. Zhotovitel je odpovědný za plynulé pokračování prací a dodávek na díle. V případě, že se zhotovitel nebo jeho poddodavatelé kdykoliv v průběhu plnění dostane do podmínek nebo stavu, který nebude zaručovat včasné dokončení a předání díla, musí o této skutečnosti bez prodlení písemně informovat objednatele a bezodkladně sjednat nápravu.
7. Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním HMG či jednotlivých postupových termínů zakládá objednateli například nárok:
 - a) vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty či pokut
 - b) odstoupit od smlouvy.

Termín předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. V případě požadavku objednatele zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání části díla a souhlasí s tím, že objednatel bude na základě písemné dohody, ve které budou stanoveny příp. podmínky provozování, tuto část provozovat.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů

1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. Cena díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. Cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré níže specifikované náklady zhotovitele.
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- c) opatření k ochraně životního prostředí,

- d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání
 - k) kolaudačního souhlasu,
 - l) dodávky energií.
4. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
 - a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
 5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
 6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
 7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VIII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

VIII. Změna ceny

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
 - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.
4. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

IX. Platební podmínky

Zálohy

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

Postup fakturace

1. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po jeho zabudování do předmětu díla.
3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě nebo v těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV Řešení sporů.
8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

Zádržné

1. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem upravující postup fakturace až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
2. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Lhůty splatnosti

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení faktury.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši, maximálně však 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Platby za vícepráce

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
2. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací, dodatek apod.).

Náležitosti faktury – daňového dokladu

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - j) sazby DPH,
 - k) výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - l) cenu celkem včetně DPH,
 - m) odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
 - n) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.
3. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou ze shora uvedených náležitostí, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel je oprávněn tuto fakturu vrátit k opravě bez úhrady.

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

1. Vlastnictví zhotovovaného díla a nebezpečí škody na díle se řídí ustanoveními § 2599 až 2603 a § 2624 občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Pojištění zhotovitele a díla

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo.
3. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - a) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - b) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

3. Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.
4. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

XII. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, s jejich rozmístěním a trasami na staveništi i přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla seznámit všechny pracovníky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zhotovitel před záhozem odkrytých inženýrských sítí a zařízení zajistí jejich kontrolu správcem sítí a jeho kladné písemné stanovisko s provedením záhozu.
4. Křížení a souběh původních a nových inženýrských sítí a zařízení bude geodeticky zaměřeno do GIS i v dokumentaci skutečného provedení.
5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

6. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu uhradit včetně případných škod, pokud apod.

Vybudování zařízení staveniště

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Užívání staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli dle požadavků objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
6. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

Vyklizení staveniště

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XIII. Provádění díla

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
2. Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými **v části XX. Změna smlouvy**.

Zahájení prací

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Harmonogram postupu výstavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, pokud není v zadávacích podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace v jednotlivých měsících provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Pokyny objednatele

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
3. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ve lhůtě, uvedené ve smlouvě o dílo před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů s kvalifikací.
2. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel tento požadavek objednatele nedodrží, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, a to do termínu dodání požadovaných dokladů o kvalifikaci pracovníků zhotovitele. O dobu takto přerušených prací se neprodlužuje termín ke zhotovení díla dle smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Použité materiály a výrobky

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály v I. třídě kvality.
6. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru, případně projektanta stavby, nesmí zhotovitel použít k provádění díla jiné materiály, výrobky a technologie, než předepisuje projektová dokumentace.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,

- d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,
 - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133,134 Stavebního zákona),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
 - y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet, nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i) autorizovaný inspektor,
 - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (poštou, elektronicky) nejméně 5 dnů před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8. Zápisy z kontrolních dnů jsou postaveny na úroveň zápisů ve stavebním deníku, v případě rozporu je rozhodující zápis z kontrolního dne.

Archeologické nálezy

1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
2. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
3. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění na uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

XIV. Technologické zařízení

Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

Individuální vyzkoušení

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
2. Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
3. Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
4. Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
5. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
6. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Zkušební provoz

1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu pokud mu odpovídá charakter stavby, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
3. Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo.
4. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

Záruční, pozáruční servis a údržba

1. Zhotovitel je povinen, pokud to dodané technologické zařízení vyžaduje, předložit současně s jeho dodávkou objednateli návrh servisní smlouvy. Návrh servisní smlouvy musí obsahovat rozsah servisních prací, servisní lhůty a orientační náklady servisních prací. Nepředložení návrhu servisní smlouvy opravňuje objednatele od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit a zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na případnou náhradu škody.

XV. Bezpečnost práce

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen, v případě, pokud to stanoví právní předpis, zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
9. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
11. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
12. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
13. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
16. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

XVI. Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

XVII. Předání a převzetí díla

Dokončení díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li dokončeno dle smlouvy o dílo, je-li funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k převzetí díla připravena kompletní dokladová část díla, specifikovaná v tomto článku VOP.
3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
6. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
7. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Organizace předání díla

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako je např.:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy se samostatným seznamem, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro trvalý provoz,
 - i) protokol o zaškolení obsluhy,
 - j) geodetického zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě ve výkresové i digitální formě;
 - k) ověřený geometrický plán s vyznačením ochranných pásem pro provedené inženýrské sítě v rozsahu stanovených příslušným zákonem, součástí GP bude vyčíslení ploch záborů z jednotlivých pozemků,
 - l) souhlasné doklady o zpětném předání oprav komunikací, chodníků a zelených ploch jejich správcům a vlastníkům,
 - m) souhlasné doklady o kontrole před záhozem od všech správců podzemních sítí pokud byly stavbou dotčeny,
 - n) další doklady dle povahy díla.
2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
5. Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Protokol o předání a převzetí díla

1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
2. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je beze zbytku odstraněna, musí být objednatelem potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněny nejsou.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění, případně do pravomocného rozhodnutí soudu, či jiného způsobu konečného vyřešení rozporu zhotovitel.

Neúspěšné předání a převzetí

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Předávání a přejímání díla po částech

1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
2. Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
3. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Užívání dokončené stavby

1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Předčasné užívání

1. Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.
2. Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
 - a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
 - b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
 - c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
3. Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
4. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
5. Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

XVIII. Odpovědnost za vady díla

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Délka záruční lhůty

1. Záruční lhůta na dílo se sjednává ve smlouvě o dílo. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na veškerou zeleň a komunikace se sjednává záruční doba v délce 36 měsíců. V případě, že je ve smlouvě stanovena jiná záruční lhůta než dle VOP, má tato záruční lhůta přednost před záruční lhůtou stanovenou v těchto VOP.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud se při předání a převzetí díla vyskytly na díle vady a nedodělky, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Běh záruční doby se přerušuje na dobu ode dne uplatnění reklamace vady do dne protokolárního předání odstraněné vady. V případě, že v rámci odstraňování vad a nedodělků došlo zhotovitelem k výměně konkrétního výrobku či jiného komponentu, běží ode dne protokolárního odstranění vady na takovýto vyměněný výrobek nebo komponent záruční doba nová.
4. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný soupis shora uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt.

Způsob uplatnění reklamace

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, za jakých podmínek požaduje sjednat nápravu.

2. Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o vadu, znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo, požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním nového bezvadného plnění,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce, odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

Odstranění reklamovaných vad

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
2. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamáce.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamáce nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury, vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce objednatelem.
2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Dokumentace odstranění reklamované vady

1. odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIX. Změna smlouvy

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro dodatky ke smlouvě.

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
2. Zhotovitel zpracuje písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
3. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení.
4. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
5. Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
6. Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím jiných hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.

Změnové listy

1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
4. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

XX. Převod práv a povinností ze smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem objednatele. V takovémto případě bude mezi objednatelem, původním zhotovitelem a novým zhotovitelem sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením doposud provedených prací a s uvedením provedených úhrad díla. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o převod práv a závazků ze záruky z poddodavatele na objednatele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti vyhovět.
2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem zhotovitele. V takovém případě se postupuje shodně, jak uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
3. Vlastník oprávněné pohledávky je oprávněn s pohledávkou disponovat, zejména je oprávněn ji jednostranně započíst.
4. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

XXI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení smluvního ujednání jsou specifikována ve smlouvě o dílo.
2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví

Důvěrné informace

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Duševní vlastnictví

1. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

XXIII. Odstoupení od smlouvy

Základní ustanovení

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Důvody odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - h) je-li podán na majetek zhotovitele insolvenční návrh.
2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
3. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
4. Další důvody mohou být stanoveny ve smlouvě.

Způsob odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
4. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení, uplatněným druhou stranou, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,

- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

XXIV. Řešení sporů

1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů, vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, sjednávají si smluvní strany pro věcnou a místní soudní příslušnost, že spor bude předložen k rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

XXV. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.
4. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto VOP.
5. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.
7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, popř. další přílohy stanovené ve smlouvě.
8. Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravená se řídí právem ČR, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech prováděcí právních předpisů k těmto zákonům.