


PŘÍČNÝ ŘEZ






SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S1) ŽB ZÁKL. PAS S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM, V. 1000 mm, cca 31,0 m²
+ LEMOVÁNÍ BET. ZAHR. OBRUBNÍKEM Š. 50 mm
- UMĚLÝ TRÁVNÍK V. 12 mm VČ. BÍLÉHO LAJNOVÁNÍ
 - A VSYPY KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR. 0,3/0,8 mm
 - ŽB ZÁKLADOVÝ PAS Š. 500 mm, V. 1000 mm,
 - ZTR. BEDNĚNÍ V. 4x 250 mm, BETON C25/30 XC2, VÝZTUŽ 10 505 R
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- (S2) HLADKÁ PROPUSTNÁ ZÁMK. DLAŽBA S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM, CELK. TL. cca 450 mm, cca 224,0 m²
+ U VÝBĚHŮ LEMOVÁNÍ BET. ZAHR. OBRUBNÍKEM Š. 50 mm
- UMĚLÝ TRÁVNÍK V. 12 mm VČ. BÍLÉHO LAJNOVÁNÍ
 - A VSYPY KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR. 0,3/0,8 mm
 - HLADKÁ BET. ZÁMKOVÁ POCHOZÍ DLAŽBA (TYP MARKET), TL. 60 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR. 4/8, TL. 40 mm
 - JEMNÝ ŠTĚRK FR. 8/16, TL. MIN.150 mm
 - GEOTEXTILIE
 - DOPLNIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PODLE POTŘEBY - UPŘESNIT NA STAVBĚ
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ VE SPÁDU MIN. 1%
- (S3) CHODNÍK Z BET. ZÁMK. DLAŽBY TL. 60 mm + PODSYP, CELK. TL. 250 mm
+ LEMOVÁNÍ BET. ZAHR. OBRUBNÍKEM Š. 50 mm, cca 19,6 m²
- BET. ZÁMKOVÁ POCHOZÍ DLAŽBA, TL. 60 mm
 - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR. 4/8, TL. 40 mm
 - JEMNÝ ŠTĚRK FR. 8/16, TL. 150 mm
 - GEOTEXTILIE
 - ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN

UPOZORNĚNÍ!

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT PŘÍSLUŠNÉ
INŽ. SÍŤE JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI!
PRO OVĚŘENÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘIZVÁN STATIK!
PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S GP A ZÁSTUPCEM INVESTORA!



NAVRHOVAL	Vojtěch Kadlec			
SCHVÁLIL	Ing. arch. Josef Kvaš		projektování a realizace staveb	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
AKCE:	Areál Větruše - kurt pro padel tenis na parc.č. 3866/1 v k.ú. Ústí n.L.		telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924	e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
SOUBOR:	D - Výkresová část		DATUM	02/2024
			Č. ZAKÁZKY	S-23-038
			STUPEŇ PD	DUR
			FORMÁT VÝKR.	A3
NÁZEV VÝKRESU:	PŘÍČNÝ ŘEZ		MĚŘITKO:	1:50
			Č. PŘÍLOHY:	D.03