

LEGENDA ZNAČENÍ:

- NOVÝ LEŽATÝ SVOD POD PODLAHOU (PE HRDLOVÉ TROUBY HT, ODOLNOST 100°C)
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ NA STĚNÁCH (PE HRDLOVÉ TROUBY HT, ODOLNOST 100°C)
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POD STROPEM (PE HRDLOVÉ TROUBY HT, ODOLNOST 100°C)
- PRAČKOVÝ SIFON SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- SVISLÝ ODPAD

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚNO NA POVRCHU STĚN A STROPU - NEBUDE ZAZDÍVÁNO POD OMÍTKU; SKLON 3%.
- LEŽATÝ SVOD BUDE UMÍSTĚN POD PODLAHOU; SKLON 3% DO DN125, 2% OD DN150.
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ KANALIZACE POD PODLAHOU JE PŘEDPOKLÁDANÝ (NUTNO OVĚŘIT PO ODBOURÁNÍ PODLAHY A PŮVODNÍCH ODBOČEK POD PODLAHOU).
- PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNO S VYBRANÝM DODAVATELEM TECHNOLOGIE UPŘESNIT POLOHY NAPOJOVACÍCH MÍST PRO KANALIZACI A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JEJICH UMÍSTĚNÍ.
- U LEŽATÝCH SVODŮ JE NUTNO PO CELÉ JEJICH DÉLCE UVAŽOVAT S VYBOURÁNÍM RÝH V PODLAZE (ŠÍŘKA cca 300 mm, HLOUBKA cca 400 mm), ZPĚTNOU OPRAVOU VODOROVNÉ HYDROIZOLACE A ZABETONOVÁNÍM DO ÚROVNĚ HRUBÉ PODLAHY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NENÍ TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PŘESNĚ ZNÁMA, BUDE NUTNO VŽDY ŘEŠENÍ UPŘESNIT NA MÍSTĚ STAVBY. ROZPOČET UVAŽUJE S REZERVOU NA NEOČEKÁVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE.

Stupeň:	jednostupňová projektová dokumentace	Ateps	Ing. Pavel Štětka
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Štětka	projektování staveb, inženýrská činnost Brandtova 3261/2, Ústí nad Labem, 40011 telefon: 603 838 463 ič: 62755366	
Vypracoval:	Ing. Pavel Štětka		
Místo: Ústí nad Labem	Kraj: Ústecký	Zakázkové číslo:	18-01-728
Stavebník:	Domov pro seniory Krásné Březno, p.o., Rozcestí 798/9, Ústí n. L.	Datum:	květen 2019
Akce:	MODERNIZACE PRÁDELNY Domov pro seniory Krásné Březno	Formát:	6 x A4
Příloha:	Vnitřní vodovod a kanalizace Půdorys kanalizace	Měřítko: 1 : 50	Označení přílohy: D.1.4.1.2.
Archivní číslo:	18-01-728 / D.1.4.1.2		