

Datum: 2. 8. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/251566/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/302720/2024/AntK
JID: MMULSSG7P2E5JX
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“

Kulturní středisko Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **29. 7. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“, uveřejněnou dne **26. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr v záložce 01 – Stavební práce se nachází položky

243	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	32,710	
	VV		Skladba P01 a P02			
	VV		16,355*2		32,710	
	VV		Součet		32,710	
244	M	59054R01	profil přechodový hliníkovou (skrytou lištou)	m	33,364	
	VV		32,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,364	

Ve výkazu výměr položky č.234 je uvedeno, že jde o podlahy P01 a P02. Na výpisu A40.P – skladby podlah je však hliníková skrytá lišta uvedena u P01, P03, P04, P05. Žádáme o upřesnění délky lišt a o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.2

Ve výkazu výměr v záložce 01 – Stavební práce se nachází položka

132	K	766997R01	Demontáž dřevěného schodiště, 1200x1200, výška 910 cm	kus	2,000	
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	

Žádáme o upřesnění této položky. Na výkrese jsme našli pouze jedno, a to na výkrese A03 PŮDORYS 1NP – BOURÁNÍ. Žádáme o bližší popis bouraných schodišť.

Dotaz č.3

Na základě vašich odpovědí a úprav výkazu výměr žádáme o úpravu výpisu dveří u položek D04/L a D15/L.

Dotaz č.4

Ve výpisu výkazu výměr v záložce 01 – Stavební práce se nachází položka

141	K	766999R08	Přečalounění stávajícího parapetu balkonu (lože), barva nejbližší RAL 6025, tkanina otěrovzdorná pro komerční prostory	m2	13,000	
	VV		T51, T52			
	VV		4,5*0,25*8+16*0,25		13,000	
	VV		Součet		13,000	

Žádáme o posouzení správných výměr. Dle obrazové dokumentace ve výpisu A50.T u prvku T52 se zdá, že čalounění je více než 25 cm.

Odpověď zadavatele:

1. Tyto přechodové lišty jsou pouze přechodovými lištami mezi podlahami P01 a P02 v hlavním sále hlediště. Lišty hran podlah u schodišť, a schodišťových stupňů, přechody a pod je nutné zahrnout co cen v rámci položek ploch jednotlivých podlah.
2. Jde o demontáž mobilních dřevěných schodišť z hlediště na jeviště. Jde o dřevěná schodiště, která jsou dokumentována fotografií v A50.T. – truhlářské výrobky T21 – nové schodiště na pódium. Součástí stavby je odstranění dvou schodišť a vybudování dvou nových, totožných, mobilních. Důvod mobilních schodišť spočívá v nutnosti zajištění bezbariérového přístupu do hlediště.
3. Ve výkazu byla upravena příslušná položka. Zapracování upřesněných položek do celkové dokumentace bude provedeno před zahájením stavby.
4. Celková plocha čalounění je orientační, klíčová je délka navrhovaných prvků. Plochy čalouněných parapetů jsou zalamované v duchu akustických obkladů, plocha čalounění parapetu balkonu je zaoblená dle zaoblení balkonu. Upřesňujeme šířku parapetů: Šířka parapetu lóží je 0,36m. Celková šířka parapetu balkonu je 0,15m vodorovně, 0,18m svisle (stávající měkký podklad je pouze na vodorovné ploše).

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neodpověděl na dotazy v zákonné lhůtě, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 13. 8. 2024 v 9:00 hod.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem