

Datum: 23. 10. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/418585/2024/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/423587/2024/AntK
JID: MMULSSZSIMHVBV
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně“

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. (dále jen „zadavatel“) obdržela dne **21. 10. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně“, uveřejněnou dne **18. 10. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

v rámci poptávané realizace prosím o zodpovězení dotazu níže.

V rámci návrhu je požadováno jištění stávajících vývodů bez použití proudových chráničů. To je dle našeho názoru v rozporu se stávajícími normativy. Pokud má projít rekonstruovaná elektroinstalace výchozí revizí, nelze ji provést dle Vašeho návrhu. Dále uvedené kabely AYKY 2x1,5 spolu s AYKY 2x2,5 již nebudou vyhovovat výpočtům a požadovanému jištění při výrobě rozvaděče a vztahu k navazující elektroinstalaci.

Co se týká realizace, doporučuji upravit projektovou dokumentaci rozvaděče o potřebné jištění zmíněných obvodů v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících a o výměnu příslušné kabeláže AYKY.

Jaký bude Váš další postup. Chcete dodat rozvaděč, který neodpovídá současným normám a nelze na něj udělat výchozí revizi spolu se zapojenou elektroinstalací?

Děkuji. S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Kontrolou výkresu E-03 byla zjištěna chyba vzniklá při úpravách zadání projektové dokumentace. Byla provedena revize výkazu – výměr kde byly doplněny potřebné chrániče na nové vývody dílny. Jedná se o vývody F4 (chránič s jističem PFL7-10/1N/B/003-A), F11 F12 (chránič s jističem PFL7-16/1N/B/003-A) a dále vývody F25 (chránič PF7-40/4/003-A), F30 (chránič PF7-25/4/003-A). Pro vývody F4, F11 a F12 budou použity kabely CYKY-J 3x1,5 mm² respektive CYKY-J 3x2,5 mm². Potřebné délky kabelů CYKY byly ve výkazu zohledněny. Ostatní vývody jsou napojeny na původní elektroinstalaci a nemění se.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dne 23. 10. 2024 byl změněn Výkaz výměr. Zadavatel také v nejbližší době upraví výkres rozvaděče – k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek dojde po úpravě těchto výkresů.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem