



Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 475 503 421/ E-mail: zoo@zoousti.cz
IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582
www.zoousti.cz

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. 1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou

IČ: 00081582

DIČ: CZ00081582

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212441/0300

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. HA & LO s.r.o.

zastoupená/ý: Pavlem Koreněm - jednatelem

se sídlem: U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 47780991

DIČ: CZ47780991



Pověřená osoba k jednání: Pavel Koreň - jednatel

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“)



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 05. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zázemí a výběh gibbonů – realizace stavby**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které zpozdily realizaci stavby, a zapříčinily finanční komplikace zhotovitele (nemožnost dostat závazkům vůči dodavatelům materiálu a zboží), **mají Smluvní strany zájem nově upravit ujednání ve Smlouvě ohledně doby plnění a platebních podmínek**. Smluvní strany se proto dohodly, že za tím účelem uzavřou tento **Dodatek č. 1**, který tyto změny zohlední.
4. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. **Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 2. Smlouvy, který zní nově takto:**
*2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 6 měsíců od nabytí účinnosti**. Stavební práce na Díle budou zahájeny předáním staveniště Objednatelem.*
2. **Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odst. 5. Smlouvy, který zní nově takto:**
5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích plnění.
*První fakturace ve výši **2.000.000,00 Kč bez DPH** bude provedena po dokončení a protokolárním předání části Díla uvedené ve Zjišťovacím protokolu č. 1 o provedených pracích za sledované období 01. 05. 2024 – 30. 9. 2024.*
*Druhá, tj. konečná fakturace ve výši **3 180 016,79 Kč bez DPH** proběhne až po protokolárním předání kompletního Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.*
3. Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období 01. 05. 2024 – 30. 09. 2024 je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
4. **Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu



Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 475 503 421/ E-mail: zoo@zoousti.cz
IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582
www.zoousti.cz

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy, není označován za obchodní tajemství.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
 - Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období 01. 05. 2024 – 30. 09. 2024
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 2. 10. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka
Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Pavel Koreň
jednatel
HA & LO s.r.o.

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období 01.05.2024 - 30.09.2024**

Stavba: 1424 ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Zhotovitel: HA & LO s.r.o.
U Tonasa 172/2

IČ: 47780991
DIČ: CZ47780991


40331 Ústí nad Labem - Neštětice
Objednatel: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Drážďanská 454/23
40007 Ústí nad Labem - Krásné Březno

IČ: 00081582
DIČ: CZ00081582

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená daň	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	5 180 016,79	0,00	2 803 543,81	2 376 472,98
Základní daň	1 087 803,53	0,00	588 744,20	499 059,33
Celkem za stavbu bez DPH	5 180 016,79	0,00	2 803 543,81	2 376 472,98
DPH celkem	1 087 803,53	0,00	588 744,20	499 059,33
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	6 267 820,32	0,00	3 392 288,01	2 875 532,31

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

V _____ dne 02.10.2024



Za zhotovitele

02.10.2024

Za objednatele

TDS: Kratina T.



Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh	4 114 123,96	0,00	2 452 315,81	1 661 808,15
01.1	Hlavní stavební úpravy	3 667 887,26	0,00	2 335 371,21	1 332 516,05
01.2	Elektroinstalace	315 236,70	0,00	90 944,60	225 292,10
01.3	Zdravotní technika	130 000,00	0,00	26 000,00	104 000,00
SO 02	Parterové úpravy	895 892,83	0,00	273 728,00	622 164,83
02.1	Parterové úpravy	895 892,83	0,00	273 728,00	622 164,83
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	170 000,00	0,00	77 500,00	92 500,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	170 000,00	0,00	77 500,00	92 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_31		130 000,00	0,00	26 000,00	104 000,00
1	Zemní práce	181 127,32	0,00	125 866,12	55 261,20
1 - VYPÍNA	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK	1 680,50	0,00	0,00	1 680,50
2	Zakládání	1 063 489,06	0,00	1 063 489,06	0,00
2 - OSVĚTL	2 - OSVĚTLENÍ	16 422,50	0,00	0,00	16 422,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	272 685,00	0,00	0,00	272 685,00
3 - Kabelá	3 - Kabeláž	21 973,00	0,00	21 973,00	0,00
4 - KRABIC	4 - KRABICE, CHRÁNIČ	13 742,00	0,00	0,00	13 742,00
5	Komunikace pozemní	114 688,00	0,00	0,00	114 688,00
5 - Montáž	5 - Montáž	61 320,00	0,00	24 360,00	36 960,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 111,72	0,00	6 939,40	35 172,32
6 - Ostatn	6 - Ostatní	70 617,50	0,00	31 920,00	38 697,50
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 737,90	0,00	64 620,45	108 117,45
998	Přesun hmot	60 265,90	0,00	51 833,33	8 432,57
9999	Připojky - kompletní zhotovení vč. zemních prací	279 221,25	0,00	249 795,00	29 426,25
D1	Rozvaděč RS	37 163,00	0,00	0,00	37 163,00
D2	UPS	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
D3	Centrála pro ovládání světlíku	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
OST	Ostatní (Grafické úpravy, sanita, vybavení) vč. M+D, manipulace, likvidace obalů	187 062,00	0,00	0,00	187 062,00
VRN3	Zařízení staveniště	95 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00
VRN9	Ostatní náklady	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7 - Blesko	7 - Bleskosvod a uze	22 968,20	0,00	12 691,60	10 276,60
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 960,74	0,00	24 960,74	0,00
712	Povlakové krytiny	53 428,22	0,00	0,00	53 428,22
713	Izolace tepelné	143 996,20	0,00	109 520,93	34 475,27
762	Konstrukce tesařské	260 326,09	0,00	175 003,17	85 322,92
763	Konstrukce suché výstavby	256 693,31	0,00	187 329,79	69 363,52
764	Konstrukce klempířské	48 168,75	0,00	6 605,35	41 563,40
766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	394 977,75	0,00	40 126,47	354 851,28
767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	889 263,00	0,00	472 458,00	416 805,00
781	Dokončovací práce - obklady	34 444,76	0,00	0,00	34 444,76
783	Dokončovací práce - nátěry	70 467,76	0,00	30 551,40	39 916,36

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 4

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			107 225,12	0,00	101 933,12	5 292,00
1	121151103 Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	62,00	5 270,00 85,00000	0,00 0,00000	5 270,00 85,00000	0,00 0,00000
2	132251.53 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 100 m3 strojně	m3	507,00	38 106,63 75,16100	0,00 0,00000	38 106,63 75,16100	0,00 0,00000
3	132251.50 Příplatek na ruční dokopávkou	m3	304,50	17 710,02 58,16100	0,00 0,00000	17 710,02 58,16100	0,00 0,00000
4	162251.02 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	48,50	4 906,21 101,15900	0,00 0,00000	4 906,21 101,15900	0,00 0,00000
5	162651.12 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	187,00	10 034,79 53,66200	0,00 0,00000	10 034,79 53,66200	0,00 0,00000
6	167111.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP ručně	m3	400,00	17 199,20 42,99800	0,00 0,00000	17 199,20 42,99800	0,00 0,00000
7	174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	268,00	5 761,73 21,49900	0,00 0,00000	5 761,73 21,49900	0,00 0,00000
8	181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhuťnění ručně	m2	28,10	2 944,54 104,78800	0,00 0,00000	2 944,54 104,78800	0,00 0,00000
9	191810.10 Nákup a dovoz substrátu vč. zatravnění (neexpoziční výběh - giboni)	m3	1 890,00	5 292,00 2,80000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 292,00 2,80000
Díl: 2	Zakládání			1 063 489,06	0,00	1 063 489,06	0,00
10	271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2 290,00	7 753,94 3,38600	0,00 0,00000	7 753,94 3,38600	0,00 0,00000
11	273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3 875,00	9 590,63 2,47500	0,00 0,00000	9 590,63 2,47500	0,00 0,00000
12	273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4 955,00	30 651,63 6,18600	0,00 0,00000	30 651,63 6,18600	0,00 0,00000
13	273351121 Zřízení bednění základových desek	m2	594,50	2 810,80 4,72800	0,00 0,00000	2 810,80 4,72800	0,00 0,00000
14	273351122 Odstranění bednění základových desek	m2	146,00	690,29 4,72800	0,00 0,00000	690,29 4,72800	0,00 0,00000
15	274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4 955,00	160 834,35 32,45900	0,00 0,00000	160 834,35 32,45900	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 5

Stavba: 1424 ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01 Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1 Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
16	274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	423,00	45 484,77 107,52900	0,00 0,00000	45 484,77 107,52900	0,00 0,00000
17	274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	81,50	8 763,61 107,52900	0,00 0,00000	8 763,61 107,52900	0,00 0,00000
18	274361.21 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	56 800,00	166 253,60 2,92700	0,00 0,00000	166 253,60 2,92700	0,00 0,00000
19	274362.21 Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	42 200,00	37 515,80 0,88900	0,00 0,00000	37 515,80 0,88900	0,00 0,00000
20	275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4 955,00	8 562,24 1,72800	0,00 0,00000	8 562,24 1,72800	0,00 0,00000
21	275351121 Zřízení bednění základových patek	m2	482,00	5 552,64 11,52000	0,00 0,00000	5 552,64 11,52000	0,00 0,00000
22	275351122 Odstranění bednění základových patek	m2	88,00	1 013,76 11,52000	0,00 0,00000	1 013,76 11,52000	0,00 0,00000
23	283111122 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	1 785,00	292 740,00 164,00000	0,00 0,00000	292 740,00 164,00000	0,00 0,00000
24	552839.4 helikální mikropilota pr. 100mm	m	1 470,00	265 188,00 180,40000	0,00 0,00000	265 188,00 180,40000	0,00 0,00000
25	283222.10 Ukotvení a dodávka plechu pro mikropiloty P10 200x200 vč. ukotvení přes chemické kotvy HILTI	ks	252,00	10 332,00 41,00000	0,00 0,00000	10 332,00 41,00000	0,00 0,00000
26	283222.12 Ukotvení a dodávka plechu pro mikropiloty P20 250x400 vč. ukotvení přes chemické kotvy HILTI	ks	1 024,00	8 192,00 8,00000	0,00 0,00000	8 192,00 8,00000	0,00 0,00000
27	283222.14 Ukotvení a dodávka plechu pro mikropiloty P20 200x400 vč. ukotvení přes chemické kotvy HILTI	ks	779,50	1 559,00 2,00000	0,00 0,00000	1 559,00 2,00000	0,00 0,00000
Číslo:	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			42 111,72	0,00	6 939,40	35 172,32
28	622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	280,50	4 153,64 14,80800	0,00 0,00000	4 153,64 14,80800	0,00 0,00000
29	622541.52 Soklová omítka vnějších stěn vč. penetrace	m2	451,50	2 785,76 6,17000	0,00 0,00000	2 785,76 6,17000	0,00 0,00000
30	631391.14 Vytažení sokliky do oblouku výšky do 100 mm	m	157,50	4 244,63 26,95000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 244,63 26,95000
31	632441220 Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	486,00	13 190,04 27,14000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	13 190,04 27,14000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 6

Stavba: 1424 ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01 Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1 Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
32	632450.32	m2	503,00	13 078,00	0,00	0,00	13 078,00
	Reprofilací malta s otisky přírodnin, barva světlý okr tl. 30mm			26,00000	0,00000	0,00000	26,00000
33	632450.33	m2	131,50	3 568,91	0,00	0,00	3 568,91
	Příplatek na strojní hlazení potěru			27,14000	0,00000	0,00000	27,14000
34	634112115	m	37,10	1 090,74	0,00	0,00	1 090,74
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm			29,40000	0,00000	0,00000	29,40000
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			135 268,90	0,00	64 620,45	70 648,45
35	949101111	m2	68,50	3 699,00	0,00	1 849,50	1 849,50
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2			54,00000	0,00000	27,00000	27,00000
36	949101112	m2	91,00	5 541,90	0,00	2 770,95	2 770,95
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150, kg/m2			60,90000	0,00000	30,45000	30,45000
37	952901411	m2	68,50	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00
	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží			88,00000	0,00000	0,00000	88,00000
38	99989.115	kpl	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Ostatní prací, konstrukce a detaily jinde neuvedené - předpoklad			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
Díl: 998	Přesun hmot			54 561,40	0,00	51 833,33	2 728,07
39	998021.1	t	407,50	54 561,40	0,00	51 833,33	2 728,07
	Přesun hmot pro konstrukci do v 6 m			133,89300	0,00000	127,19835	6,69465
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			24 960,74	0,00	24 960,74	0,00
40	711111001	m2	13,00	402,06	0,00	402,06	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním			30,92800	0,00000	30,92800	0,00000
41	711112001	m2	28,50	471,36	0,00	471,36	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním			16,53900	0,00000	16,53900	0,00000
42	11163150	t	87 300,00	1 396,80	0,00	1 396,80	0,00
	lak penetrační asfaltový			0,01600	0,00000	0,01600	0,00000
43	711141559	m2	135,50	4 190,74	0,00	4 190,74	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP			30,92800	0,00000	30,92800	0,00000
44	711142559	m2	155,50	2 571,81	0,00	2 571,81	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP			16,53900	0,00000	16,53900	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 7

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční křecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
45	62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo, jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	224,50	15 412,15 68,65100	0,00 0,00000	15 412,15 68,65100	0,00 0,00000
46	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1 270,50	515,82 0,40600	0,00 0,00000	515,82 0,40600	0,00 0,00000
Díl:	712 Pevňkové krytiny			53 428,22	0,00	0,00	53 428,22
47	712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	49,00	1 792,62 36,58400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 792,62 36,58400
48	693343.5 hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků	m2	157,50	6 712,65 42,62000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 712,65 42,62000
49	712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	39,90	1 459,70 36,58400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 459,70 36,58400
50	69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	41,00	1 574,93 38,41300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 574,93 38,41300
51	7127712.5 Kompletné zhotovené a dodávka střešního vpustí vč. detailu napojení na střešní skladbu	kus	4 410,00	8 820,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	8 820,00 2,00000
52	712771321 Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních pásů vegetační střechy sklon do 5°	m2	50,50	1 315,63 26,05200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 315,63 26,05200
53	63153610 deska substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	467,50	12 788,46 27,35500	0,00 0,00000	0,00 0,00000	12 788,46 27,35500
54	712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	64,50	1 680,35 26,05200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 680,35 26,05200
55	10321.25 extenzivní minerální substrát s podílem spongilitu	m3	3 940,00	5 133,82 1,30300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 133,82 1,30300
56	712771501 Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	10,90	283,97 26,05200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	283,97 26,05200
57	00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv	m2	31,50	902,70 28,65700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	902,70 28,65700
58	712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	436,00	397,20 0,91100	0,00 0,00000	0,00 0,00000	397,20 0,91100
59	58337401 kamenivo dekorativní (kačírky) frakce 8/16	t	1 816,50	5 471,30 3,01200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 471,30 3,01200

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 8

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
60	998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1 218,00	5 094,89 4,18300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 094,89 4,18300
Díl:	713 Izolace tepelné			143 996,20	0,00	109 520,93	34 475,27
61	713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásky, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	81,50	2 211,91 27,14000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 211,91 27,14000
62	28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ? ρ =0,035 tl 50mm	m2	146,00	8 321,12 56,99400	0,00 0,00000	0,00 0,00000	8 321,12 56,99400
63	713123211 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	85,50	1 266,08 14,80800	0,00 0,00000	1 266,08 14,80800	0,00 0,00000
64	28376650 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa ? ρ =0,035 tl 40mm	m2	213,00	3 311,72 15,54800	0,00 0,00000	3 311,72 15,54800	0,00 0,00000
65	713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	185,00	13 147,40 71,06700	0,00 0,00000	13 147,40 71,06700	0,00 0,00000
66	63148163 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád ? ρ =0,034-0,035 tl 140mm	m2	464,00	34 624,14 74,62100	0,00 0,00000	34 624,14 74,62100	0,00 0,00000
67	713132321 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m	m2	193,00	17 092,27 88,56100	0,00 0,00000	17 092,27 88,56100	0,00 0,00000
68	63148159 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád ? ρ =0,034-0,035 tl 60mm	m2	199,50	18 551,31 92,98900	0,00 0,00000	18 551,31 92,98900	0,00 0,00000
69	713141336 Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	186,00	5 464,68 29,38000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 464,68 29,38000
70	28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3 695,00	17 096,77 4,62700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	17 096,77 4,62700
71	713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	15,50	491,30 31,69700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	491,30 31,69700
72	28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	15,30	564,98 36,92700	0,00 0,00000	0,00 0,00000	564,98 36,92700
73	713191233 Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	58,50	5 945,47 101,63200	0,00 0,00000	5 945,47 101,63200	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 9

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
74	28329.38 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s, otevřenými spárami, UV stabilní	m2	128,00	14 609,02 114,13300	0,00 0,00000	14 609,02 114,13300	0,00 0,00000
75	998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1 186,50	1 298,03 1,09400	0,00 0,00000	973,52 0,82050	324,51 0,27350
Díl:	762 Konstrukce tesařské			175 003,17	0,00	175 003,17	0,00
76	762114210 Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	160,50	57 144,42 356,04000	0,00 0,00000	57 144,42 356,04000	0,00 0,00000
77	61223267 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový	m3	20 900,00	68 740,10 3,28900	0,00 0,00000	68 740,10 3,28900	0,00 0,00000
78	762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	570,00	1 874,73 3,28900	0,00 0,00000	1 874,73 3,28900	0,00 0,00000
79	762810027 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	591,00	17 363,58 29,38000	0,00 0,00000	17 363,58 29,38000	0,00 0,00000
80	762823220 Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	113,50	8 085,74 71,24000	0,00 0,00000	8 085,74 71,24000	0,00 0,00000
81	60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	10 000,00	15 670,00 1,56700	0,00 0,00000	15 670,00 1,56700	0,00 0,00000
82	762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	217,50	500,69 2,30200	0,00 0,00000	500,69 2,30200	0,00 0,00000
83	998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1 995,00	5 623,91 2,81900	0,00 0,00000	5 623,91 2,81900	0,00 0,00000
Díl:	763 Konstrukce suché výstavby			256 693,31	0,00	187 329,79	69 363,52
84	763111333 SDK příčka dřevěný rám 60x60 mm desky 1xH2 12,5 vyztužená skelnými vlákny s izolací EI 30 Rw do 45, dB	m2	1 218,00	14 749,98 12,11000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	14 749,98 12,11000
85	763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	77,00	932,47 12,11000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	932,47 12,11000
86	763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	44,60	3 456,68 77,50400	0,00 0,00000	3 456,68 77,50400	0,00 0,00000
87	28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	26,60	2 315,18 87,03700	0,00 0,00000	2 315,18 87,03700	0,00 0,00000
88	763113.41 SDK příčka do tl 100mm dřevěný rám 40x60mm desky	m2	1 102,50	85 448,16 77,50400	0,00 0,00000	64 086,12 58,12800	21 362,04 19,37600

Zpracováno programem BUILDpower S

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 10

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Pof.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	1xH2 12,5 vyztužená skelnými vlákny s izolací EI 60, Rw do 54 dB						
89	763121714	m2	38,50	2 983,90	0,00	0,00	2 983,90
	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr			77,50400	0,00000	0,00000	77,50400
90	763131.52	m2	1 312,50	34 660,50	0,00	25 995,38	8 665,12
	SDK podhled deska 1xH2 vyztužená skelnými vlákny 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil, dřevěný 40x60mm			26,40800	0,00000	19,80600	6,60200
91	763131451	m2	996,50	7 274,45	0,00	0,00	7 274,45
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD			7,30000	0,00000	0,00000	7,30000
92	763131714	m2	43,50	1 148,75	0,00	0,00	1 148,75
	SDK podhled základní penetrační nátěr			26,40800	0,00000	0,00000	26,40800
93	763131751	m2	61,50	1 624,09	0,00	1 624,09	0,00
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu			26,40800	0,00000	26,40800	0,00000
94	28329274	m2	26,60	788,85	0,00	788,85	0,00
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2			29,65600	0,00000	29,65600	0,00000
95	763131765	m2	60,50	441,65	0,00	441,65	0,00
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m			7,30000	0,00000	7,30000	0,00000
96	763164791	m2	746,50	66 110,79	0,00	66 110,79	0,00
	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění			88,56100	0,00000	88,56100	0,00000
97	59030026	m2	177,50	16 505,55	0,00	16 505,55	0,00
	deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm			92,98900	0,00000	92,98900	0,00000
98	763182313	m	416,00	10 025,60	0,00	0,00	10 025,60
	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m			24,10000	0,00000	0,00000	24,10000
99	998763301	t	1 249,50	8 226,71	0,00	6 005,50	2 221,21
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m			6,58400	0,00000	4,80632	1,77768
Díl:	764 Konstrukce klempířské			48 168,75	0,00	6 605,35	41 563,40
100	764212.2	m	370,50	8 521,50	0,00	0,00	8 521,50
	Kačírková lišta perforovaná z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm K5			23,00000	0,00000	0,00000	23,00000
101	764214.03	m	649,00	5 321,80	0,00	0,00	5 321,80
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 210 mm K7			8,20000	0,00000	0,00000	8,20000
102	764214.04	m	676,00	11 289,20	0,00	0,00	11 289,20
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 310 mm K8			16,70000	0,00000	0,00000	16,70000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 11

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
103	764311.03 Lemování soklu z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm K9	m	272,00	6 528,00 24,00000	0,00 0,00000	6 528,00 24,00000	0,00 0,00000
104	764311.04 Okrajová lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm K6	m	320,50	8 012,50 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	8 012,50 25,00000
105	764518.01 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrch úpravou o straně 80 mm K1,2,3,4	m	934,50	7 943,25 8,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	7 943,25 8,50000
106	998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2 500,00	552,50 0,22100	0,00 0,00000	77,35 0,03094	475,15 0,19006
Díl: 766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot			394 977,75	0,00	40 126,47	354 851,28
107	7664122.4 Montáž a dodávka vnějšího obložení - opracovaná, visle skládaná prkna, hloubkově impregnovaná,, ošetřená olejovou lazurou vč. kotvicích prvků	m2	1 890,00	137 425,68 72,71200	0,00 0,00000	0,00 0,00000	137 425,68 72,71200
108	7664122.6 Montáž a dodávka vnějšího obložení - dřevěné kůly o průměru 20-100 mm skládané do rámu ze svařených, roxorů o průměru 8 mm vč. kotvicích prvků, nosné konstrukce z jacklu a dřevěných sloupů	m2	2 310,00	162 300,60 70,26000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	162 300,60 70,26000
109	7664122.7 Příplatek na zhotovení vzorku fasády o rozměru 4 x2 m - obklad z kůlu	soub	26 250,00	26 250,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	26 250,00 1,00000
110	766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	77,50	29 652,51 382,61300	0,00 0,00000	29 652,51 382,61300	0,00 0,00000
111	60514114 řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	10 360,00	10 473,96 1,01100	0,00 0,00000	10 473,96 1,01100	0,00 0,00000
112	766821.11 M+D manipulační plochy s úložným prostorem, korpusy a dvířka, pracovní deska a horní police - MDF, desky, dl - 2,0m - T/01 - kompletní popis viz truhlářské výrobky	kpl	18 900,00	18 900,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	18 900,00 1,00000
113	766821.12 M+D dřevěné lavice dl - 2,8m konstrukce - horní deska - opracovaná dubová deska š. 500 mm - T/02 -, kompletní popis viz truhlářské výrobky	kpl	9 975,00	9 975,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	9 975,00 1,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot			864 963,00	0,00	472 458,00	392 505,00
114	76791.50 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce výběhu gibonů vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy, syst., detailů	kg	147,00	472 458,00 3 214,00000	0,00 0,00000	472 458,00 3 214,00000	0,00 0,00000
115	767910.10 M+D ocelových dveří vel. 900x1970mm plné, tepelně	ks	36 750,00	36 750,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	36 750,00 1,00000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

Stavba: 1424 ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01 Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1 Hlavní stavební úpravy

List č.: 12

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	izolační a akustické vč. systémové zárubně,, povrchové úpravy, bezpečnostní kování, práh - DV/01L - kompletní popis viz tabulky dveří						
116	767910.12	ks	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
	M+D posuvných ocelových dveří vel. 900x2050mm plně, tepelně izolační vč. posuvného systému,, povrchové úpravy, kování, práh - DV/02- kompletní popis viz tabulky dveří			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
117	767910.20	ks	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	M+D hliníkového okna vel. 650x2050mm jednoduché jednodílné okno, otevíravé, bezpečnostní izolační, trojsklo vč. vnitřního i vnějšího parapetu, povrchové úpravy, kování - O/01- kompletní popis viz			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
118	767910.22	ks	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	M+D hliníkového okna vel. 2500x1800mm jednoduché jednodílné okno, fix, bezpečnostní izolační, trojsklo, bezpečnostní folie proti rozbití vč. vnitřního i vnějšího parapetu, povrchové úpravy -			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
119	767910.24	ks	8 500,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	M+D střešního světlíku DN 700mm kruhový střešní světlík, vodotěsný, otevíravý, elektricky ovládaný,, stěny světlíku - kruhová laminátová manžeta, v. 500 mm, vč. povrchové úpravy - SV/01- kompletní			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
120	76791.10	ks	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	Montáž a dodávka mřížových dveří vel. 900x2050mm, výplň svařovaná síť pozinkovaná vč. madla a, povrchové úpravy, systémové zárubně, systémových detailů a prvků - ozn. Z.01 - kompletní popis viz.			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
121	76791.11	ks	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Montáž a dodávka krycí sítě chladicí jednotky vel. 900x350mm, výplň svařovaná síť pozinkovaná vč., povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.02 - kompletní popis viz. výpis zámečnických			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
122	76791.12	ks	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	Montáž a dodávka atypické krycí sítě podstropních svítidel vel. 545x400mm, výplň svařovaná síť, pozinkovaná vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.03 - kompletní popis viz.			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
123	76791.13	ks	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	Montáž a dodávka sítě krycí střešního světlíku DN 900mm, výplň svařovaná síť pozinkovaná vč., povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.04 - kompletní popis viz. výpis zámečnických			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
124	76791.14	ks	4 400,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	Montáž a dodávka oplechování ostění šubru vel. 400x600mm hl. 370, z ocelového plechu vč. povrchové,			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.05 - kompletní popis viz. výpis zámečnických výrobků						
125	76791.15	ks	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	Montáž a dodávka mřížových dveří vel. 2000x2150mm, z ocelového jeklu vč. madla a povrchové úpravy,, systémové zárubně, systémových detailů a prvků - ozn. Z.06 - kompletní popis viz. výpis zámečnických			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
126	76791.16	m2	997,50	115 710,00	0,00	0,00	115 710,00
	Montáž a dodávka obkladu neexpozičního klecového výběhu, výplň svařovaná síť pozinkovaná vč., povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.07 - kompletní popis viz. výpis zámečnických			116,00000	0,00000	0,00000	116,00000
127	76791.17	ks	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Montáž a dodávka atypického tunelu do venkovního výběhu s křížením a dvířky vel. cca 3100x7300mm,, výplň svařovaná síť pozinkovaná vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.08 -			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
128	76791.18	ks	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00
	Montáž a dodávka atypického přesazeného ostění okenního otvoru a oplechování parapetu vel., 2500x2500mm z ocelového plechu (6,6m2) vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.09			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
129	76791.19	ks	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
	Montáž a dodávka atypického přesazeného ostění vstupu do zázemí a oplechování sloupu vel., 2000x2430mm z ocelového plechu (4,1m2) vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.10			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
130	76791.20	m	1 550,00	7 905,00	0,00	0,00	7 905,00
	Montáž a dodávka atypického zábradlí z ocelového jeklu výšky 1m vč. povrchové úpravy, systémových, detailů a prvků - ozn. Z.11 - kompletní popis viz. výpis zámečnických výrobků			5,10000	0,00000	0,00000	5,10000
131	76791.21	m	1 550,00	8 060,00	0,00	0,00	8 060,00
	Montáž a dodávka atypického zábradlí z ocelového jeklu výšky 1m vč. povrchové úpravy, systémových, detailů a prvků - ozn. Z.12 - kompletní popis viz. výpis zámečnických výrobků			5,20000	0,00000	0,00000	5,20000
132	76791.22	ks	3 750,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
	Montáž a dodávka šubru s vertikálně posuvnými dvířky a kolejnicemi vel. 500x1280mm z ocelového jeklu, vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků - ozn. Z.13 - kompletní popis viz. výpis			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
133	76791.24	ks	1 250,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Montáž a dodávka konzoly dřevěné lavice - ocelový L profil 40x40 mm vč. povrchové úpravy,, systémových detailů a prvků - ozn. Z.14 - kompletní popis viz. výpis			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000

1

Za obdobj: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 14

Страница: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
zámečnických výrobků							
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady		34 444,76	0,00	0,00	34 444,76
134	781111011	m2	8,20	79,70	0,00	0,00	79,70
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu			9,72000	0,00000	0,00000	9,72000
135	781121011	m2	66,00	641,52	0,00	0,00	641,52
	Nátěr penetrační na stěnu			9,72000	0,00000	0,00000	9,72000
136	781131112	m2	523,00	5 083,56	0,00	0,00	5 083,56
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			9,72000	0,00000	0,00000	9,72000
137	781151031	m2	227,00	2 206,44	0,00	0,00	2 206,44
	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm			9,72000	0,00000	0,00000	9,72000
138	781474120	m2	1 102,50	10 716,30	0,00	0,00	10 716,30
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem			9,72000	0,00000	0,00000	9,72000
139	597616.7	m2	1 470,00	15 717,24	0,00	0,00	15 717,24
	keramický obklad bílý matný, 10x10 cm			10,69200	0,00000	0,00000	10,69200
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry		67 867,80	0,00	30 551,40	37 316,40
140	783201401	m2	5,50	1 120,22	0,00	0,00	1 120,22
	Ometání tesařských konstrukcí před provedením nátěru			203,67600	0,00000	0,00000	203,67600
141	783213021	m2	150,00	30 551,40	0,00	30 551,40	0,00
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce			203,67600	0,00000	203,67600	0,00000
142	783826.05	m2	73,00	8 894,03	0,00	0,00	8 894,03
	Hydrofobizační transparentní nátěr			121,83600	0,00000	0,00000	121,83600
143	783901453	m2	16,10	418,60	0,00	0,00	418,60
	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru			26,00000	0,00000	0,00000	26,00000
144	783943161	m2	307,50	8 345,55	0,00	0,00	8 345,55
	Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah			27,14000	0,00000	0,00000	27,14000
145	783947.61	m2	713,00	18 538,00	0,00	0,00	18 538,00
	Dvojnásobný polyuretanový ochranný lak matný transparentní betonové podlahy			26,00000	0,00000	0,00000	26,00000
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety		13 665,36	0,00	0,00	13 665,36
146	784211.11	m2	120,00	11 298,72	0,00	0,00	11 298,72
	Dvojnásobné malby v místnostech v do 3,80 m (výmalba barva černošedá RAL7021)			94,15600	0,00000	0,00000	94,15600
147	784211101	m2	85,50	2 366,64	0,00	0,00	2 366,64
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m			27,68000	0,00000	0,00000	27,68000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 15

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční kecový výběh

Rozpočet: 01.1

Hlavní stavební úpravy

Poř. číslo	Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: OST	Ostatní (Grafické úpravy, sanita, vybavení) vč. M+D, manipulace, likvidace obalů			187 062,00	0,00	0,00	187 062,00
148	14110.1	m2	1 995,00	97 755,00	0,00	0,00	97 755,00
	UV tisk na PVC desky tvrzené rozměr desek 3x2 m a 3x1,5 m, tl. 5 mm, spáry mezi deskami opatřeny, těsnící hmotou - G/1			49,00000	0,00000	0,00000	49,00000
149	91011.100	ks	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00
	závěsná výlevka z odolné žárohlíny barva bílá, rozměr 380x455 mm dodáno včetně chromované mřížky			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
150	91011.101	ks	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
	nástěnná umyvadlová baterie rozteč 150 mm, keramická kartuše otočné ramínko délky 150 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
151	91011.102	ks	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00
	výtokový ventil pro napojení hadice / vápky páka z oceli, tělo ze slitiny zinku přívod ventilu s, vnějším závitem 3/4", určeno pro hadici o průměru 3/4"			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
152	91011.103	ks	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	beztlakový elektrický průtokový ohřivač jmenovitý výkon 3 kW, připojovací závit 1/2", stupeň krytí, IP25, instalace pod výlevku			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
153	91011.104	ks	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	nástěnná klimatizační jednotka výkon chlazení 2.5 kW, topný výkon 3.2 kW instalována do m.č. 1.01, nástěnné ovládání v m.č. 1.02			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
154	91011.105	ks	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
	nástěnná klimatizační jednotka výkon chlazení 2.0 kW, topný výkon 3.0 kW instalována do m.č. 1.02, nástěnné ovládání v m.č. 1.02			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
155	91011.106	ks	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
	lednice volně stojící nízká, bez mrazáku objem chlazeného prostoru 137 l rozměr 84,5x56x57,9 cm, (VxŠxH)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
156	91011.107	ks	983,00	983,00	0,00	0,00	983,00
	venkovní svítidlo se senzorem pohybu kruhové, průměr 170 mm, výška 70 mm materiál - plast, barva, černá, mléčný difuzor světelný tok 1150 lm, teplota chromatičnosti 4000 K integrovaný LED modul			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
157	91011.108	ks	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
	stropní LED svítidlo do vlhkých prostor kruhové, průměr 285 mm, výška 28 mm materiál - kov, barva, bílá, mléčný difuzor světelný tok 2300 lm, teplota chromatičnosti 4000 K integrovaný LED modul			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
158	91011.109	ks	1 323,00	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00
	střímatelný LED reflektor do vlhkých prostor ovládan časovým programem - sepnuto na 12 h denně, rozměr			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 16

Stavba: 1424 ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01 Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.1 Hlavní stavební úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
------	----------------	----	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------

178x140x93 mm materiál - kov, barva černá, čirý difuzor
světelný tok 1660 lm, teplota

159	91011.110	ks	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
	přenosný hasicí přístroj hasicí schopnost 21A umístěn v m.č. 1.02			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
160	91011.111	ks	1 638,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00
	nádoby na komunální a organický odpad (s roštem) se dvěma kolečky, objem 240 l barva černá a hnědá, (bioodpad)			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 17

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.2

Elektroinstalace

Pof.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl:	1 - VY...	1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK		1 680,50	0,00	0,00	1 680,50
1	Pol1	ks	172,00	344,00	0,00	0,00	344,00
	Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
2	Pol2	ks	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00
	Zásuvka dvojnásobná, 16A/250V, IP20, komplet, bílá			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
3	Pol3	ks	122,00	610,00	0,00	0,00	610,00
	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, bílá			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
4	Pol4	ks	122,00	244,00	0,00	0,00	244,00
	Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet, červená			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
5	Pol5	ks	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
	Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
6	Pol6	ks	54,50	54,50	0,00	0,00	54,50
	Instalační 2 rámeček			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
7	Pol7	ks	77,50	77,50	0,00	0,00	77,50
	Instalační 3 rámeček			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl:	2 - OS...	2 - OSVĚTLENÍ		16 422,50	0,00	0,00	16 422,50
8	Pol8	ks	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
	Přisazené LED svítidlo 40W, IP65, 5500lm, barva bílá			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
9	Pol9	m	1 312,50	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
	LED pásek 13W/m včetně profilu a napájecího zdroje			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
10	Pol10	ks	2 520,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	Přisazený LED reflektor 30W, IP65, barva černá			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
11	Pol11	ks	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00
	Přisazené LED svítidlo kruhové 20W, IP44, včetně senzoru pohybu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
12	Pol12	ks	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	1 522,50
	LED nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1hod., přisazené, 2W, piktogram směru úniku, IP20, režim, SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl:	3 - Ka...	3 - Kabeláž		21 973,00	0,00	21 973,00	0,00
13	Pol13	m	15,90	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x1,5			80,00000	0,00000	80,00000	0,00000
14	Pol14	m	26,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5			100,00000	0,00000	100,00000	0,00000
15	Pol15	m	27,60	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x1,5			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
16	Pol16	m	43,50	435,00	0,00	435,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x2,5			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 18

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.2

Elektroinstalace

Poř. číslo	Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
17	Pol17 Kabel 1-CYKY 5x10	m	167,00	13 360,00 80,00000	0,00 0,00000	13 360,00 80,00000	0,00 0,00000
18	Pol18 Optický kabel SXKO-DROP-12-OS-LSOH	m	20,20	1 616,00 80,00000	0,00 0,00000	1 616,00 80,00000	0,00 0,00000
19	Pol19 CYA 16 zž	m	52,00	156,00 3,00000	0,00 0,00000	156,00 3,00000	0,00 0,00000
20	Pol20 CY 4 zž	m	13,00	1 430,00 110,00000	0,00 0,00000	1 430,00 110,00000	0,00 0,00000
Díl: 4 - KR... 4 - KRABICE, CHRÁNIČ				13 742,00	0,00	0,00	13 742,00
21	Pol21 Krabice univerzální KU68	ks	8,60	172,00 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	172,00 20,00000
22	Pol22 Krabice KT250 s víkem	ks	375,00	375,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	375,00 1,00000
23	Pol23 Chráníčka KOPOFLEX pr. 63mm	m	44,60	6 244,00 140,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 244,00 140,00000
24	Pol24 Chráníčka ohebná pr. 25mm	m	21,00	3 780,00 180,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 780,00 180,00000
25	Pol25 Parapetní žlab dvoukomorový s přepážkou, barva bílá, rozměr 140x70	m	535,50	1 071,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 071,00 2,00000
26	Pol26 Drobný instalační materiál(wago svorky, sadra, vrtákyapod.)	soubor	2 100,00	2 100,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 100,00 1,00000
Díl: 5 - Mo... 5 - Montáž				61 320,00	0,00	24 360,00	36 960,00
27	Pol27 Odvoz a likvidace odpadu	soubor	12 600,00	12 600,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	12 600,00 1,00000
28	Pol28 průrazy stěn a stropů	soubor	1 260,00	1 260,00 1,00000	0,00 0,00000	630,00 0,50000	630,00 0,50000
29	Pol29 Stavební práce pro instalaci rozvaděčů	soubor	1 260,00	1 260,00 1,00000	0,00 0,00000	630,00 0,50000	630,00 0,50000
30	Pol30 Montáž elektroinstalace	soubor	46 200,00	46 200,00 1,00000	0,00 0,00000	23 100,00 0,50000	23 100,00 0,50000
Díl: 6 - Ost... 6 - Ostatní				70 617,50	0,00	31 920,00	38 697,50
31	Pol31 Připomocné pomocné práce	soubor	6 300,00	6 300,00 1,00000	0,00 0,00000	3 150,00 0,50000	3 150,00 0,50000
32	Pol32 Vyhotovení výchozí revizní zprávy	hod	525,00	8 400,00 16,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	8 400,00 16,00000
33	Pol33 Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu	ks	11 030,00	11 030,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	11 030,00 1,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 19

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.2

Elektroinstalace

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
34	Pol34 Projekt skutečného provedení	ks	6 300,00	6 300,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 300,00 1,00000
35	Pol35 Koordínace s ost.profesemí	soubor	4 200,00	4 200,00 1,00000	0,00 0,00000	2 100,00 0,50000	2 100,00 0,50000
36	Pol36 Koordínace s provozovatelem	soubor	4 200,00	4 200,00 1,00000	0,00 0,00000	2 100,00 0,50000	2 100,00 0,50000
37	Pol37 Hlavní ochranná přípojnice	ks	367,50	367,50 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	367,50 1,00000
38	Pol38 výkop rýhy 35x80 cm, tř.zem. 3	m	252,00	16 380,00 65,00000	0,00 0,00000	16 380,00 65,00000	0,00 0,00000
39	Pol39 zához rýhy 35x80 cm, tř.zem. 3	m	126,00	8 190,00 65,00000	0,00 0,00000	8 190,00 65,00000	0,00 0,00000
40	Pol40 Komplexní zkoušky	soubor	2 625,00	2 625,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 625,00 1,00000
41	Pol41 Předání díla investorovi	soubor	2 625,00	2 625,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 625,00 1,00000
Díl: 7 - Ble... 7 - Bleskosvod a uze				22 968,20	0,00	12 691,60	10 276,60
42	Pol42 Vodič AlMgSi d=8mm	m	42,00	1 890,00 45,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 890,00 45,00000
43	Pol43 pod.ved.na pl.střechy PV 21 beton/plast,Rd 8	ks	39,90	1 117,20 28,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 117,20 28,00000
44	Pol44 Držák vedení do stěny	ks	42,00	672,00 16,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	672,00 16,00000
45	Pol45 Svorka univerzální spojovací	ks	23,10	462,00 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	462,00 20,00000
46	Pol46 Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál)	ks	525,00	2 100,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 100,00 4,00000
47	Pol47 Zkušební svorka SZ	ks	189,00	756,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	756,00 4,00000
48	Pol48 Ochranný úhelník/trubka pro svod bleskosvodu	ks	312,00	1 248,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 248,00 4,00000
49	Pol49 Uzemňovací pásek FeZn 30x4	m	84,00	8 400,00 100,00000	0,00 0,00000	8 400,00 100,00000	0,00 0,00000
50	Pol50 Uzemňovací drát FeZn 10	m	82,00	3 444,00 42,00000	0,00 0,00000	3 444,00 42,00000	0,00 0,00000
51	Pol51 Svorka pásek/pásek	ks	32,60	391,20 12,00000	0,00 0,00000	391,20 12,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 20

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.2

Elektroinstalace

Pol.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
52	Pol52 Svorka pásek/drát	ks	32,60	912,80 28,00000	0,00 0,00000	456,40 14,00000	456,40 14,00000
53	Pol53 Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu	soubor	1 575,00	1 575,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 575,00 1,00000
Díl: D1 Rozvaděč RS				37 163,00	0,00	0,00	37 163,00
54	Pol54 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161	ks	7 665,00	7 665,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	7 665,00 1,00000
55	Pol55 Vypínač 50A/3	ks	530,50	530,50 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	530,50 1,00000
56	Pol56 Přepěťová ochrana I.+II. Stupně	ks	13 130,00	13 130,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	13 130,00 1,00000
57	Pol57 Jistič 25A/3/B, 6kA	ks	537,50	537,50 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	537,50 1,00000
58	Pol58 Jistič 16A/3/B, 6kA	ks	462,00	462,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	462,00 1,00000
59	Pol59 Jistič 16A/1/C, 6kA	ks	188,00	376,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	376,00 2,00000
60	Pol60 Jistič 6A/1/B, 6kA	ks	169,50	169,50 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	169,50 1,00000
61	Pol61 Jistič 16A/1/B, 6kA	ks	111,50	446,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	446,00 4,00000
62	Pol62 Jistič 16A/1/D, 6kA	ks	306,50	613,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	613,00 2,00000
63	Pol63 Proudový chránič 25A/4P/30mA	ks	1 249,50	1 249,50 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 249,50 1,00000
64	Pol64 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/2/C/30mA, 10kA	ks	2 020,00	6 060,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 060,00 3,00000
65	Pol65 Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/2/C/30mA, 10kA	ks	1 787,00	3 574,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 574,00 2,00000
66	Pol66 Přepínač zdrojů/sítí 25A na DIN lištu	ks	672,00	672,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	672,00 1,00000
67	Pol67 Řadové svorky pro kompletní ukončení kabeláže v rozvaděči	ks	1 575,00	1 575,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 575,00 1,00000
68	Pol68 Kapsa na dokumentaci	ks	103,00	103,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	103,00 1,00000
Díl: D2 UPS				47 250,00	0,00	0,00	47 250,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 21

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.2

Elektroinstalace

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
69	Pol69	ks	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00
	Náhradní zdroj UPS 230V/230V, 3kVA, doba zálohy min. 12			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
	hodin při zátěži 100W, GSM modul, životnost, baterií 10let						
Díl:	D3	Centrála pro ovládání světlíku		23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
70	Pol70	ks	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
	Centrála pro ovládání 2ks světlíku, nástěnné provedení			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
	včetně komponentů: 1ks detektor deště, 1ks, detektor větru,						
	1ks ovládací tlačítko. Montážní příslušenství, oživení						

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 01

Vnitřní expoziční zázemí pro gibony a neexpoziční klecový výběh

Rozpočet: 01.3

Zdravotní technika

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: _31				130 000,00	0,00	26 000,00	104 000,00
1	1410.100	kpl	130 000,00	130 000,00	0,00	26 000,00	104 000,00
	Zdravotní technika - předpoklad			1,00000	0,00000	0,20000	0,80000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 23

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 02

Parterové úpravy

Rozpočet: 02.1

Parterové úpravy

Poř. číslo	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Název						
Díl: 1	Zemní práce		73 902,20	0,00	23 933,00	49 969,20
1	113154.22 m2	307,50	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
	Frézování živického krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase vč., likvidace		7,20000	0,00000	7,20000	0,00000
2	113201.11 m	187,50	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých vč. likvidace		5,60000	0,00000	5,60000	0,00000
3	119002.10 m2	5,30	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00
	Přípravné práce před zahájením zemních a bouracích prací (např. odstranění náletu, odvoz a, likvidace nepotřebného materiálu)		250,00000	0,00000	250,00000	0,00000
4	121151103 m2	62,00	19 344,00	0,00	19 344,00	0,00
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně		312,00000	0,00000	312,00000	0,00000
5	181911101 m2	28,10	8 767,20	0,00	0,00	8 767,20
	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně		312,00000	0,00000	0,00000	312,00000
6	191810.10 m3	1 890,00	41 202,00	0,00	0,00	41 202,00
	Nákup a dovoz substrátu vč. zatravnění (neexpoziční výběh - giboni)		21,80000	0,00000	0,00000	21,80000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		272 685,00	0,00	0,00	272 685,00
7	348501.11 m	1 260,00	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
	Osazení a dodávka oplocení prostoru před expozicí - plot ze skládaných dřevěných kůlů . v. 1000mm, vč. zemních prací, manipulace, kotvicích prvků		11,00000	0,00000	0,00000	11,00000
8	348501.12 m	682,50	6 825,00	0,00	0,00	6 825,00
	Osazení a dodávka oplocení prostoru před expozicí - plot ze skládaných dřevěných kůlů . v. 400mm vč., zemních prací, manipulace, kotvicích prvků		10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
9	348501.20 kpl	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	Osazení a dodávka oplocení venkovního výběhu - drátěný plot + el. ohradník (160m) vč. vrátek,, zemních prací, manipulace, kotvicích prvků		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
10	348501.22 kpl	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	Osazení a dodávka oplocení venkovního výběhu - el. ohradník + el. límec (80m) vč. zemních prací,, manipulace, kotvicích prvků		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl: 5	Komunikace pozemní		114 688,00	0,00	0,00	114 688,00
11	564770.01 m2	406,50	22 764,00	0,00	0,00	22 764,00
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm		56,00000	0,00000	0,00000	56,00000
12	576133.11 m2	892,50	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00
	Kompletní zhotovení nové asfaltové vrstvy vč. podkladních vrstev po vybourání rámcí přípojek		7,20000	0,00000	0,00000	7,20000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 24

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 02

Parterové úpravy

Rozpočet: 02.1

Parterové úpravy

Pof.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
13	591211111	m2	723,50	40 516,00	0,00	0,00	40 516,00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm			56,00000	0,00000	0,00000	56,00000
14	583810.07	m2	787,50	44 982,00	0,00	0,00	44 982,00
	žulové odseky, kladené na divoko se spárou 20-30 mm, barva žlutá tl.60mm			57,12000	0,00000	0,00000	57,12000
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			37 469,00	0,00	0,00	37 469,00
15	919726121	m2	63,50	5 969,00	0,00	0,00	5 969,00
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2			94,00000	0,00000	0,00000	94,00000
16	99989.115	kpl	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	Ostatní prací, konstrukce a detaily jinde neuvedené - předpoklad			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl: 998	Přesun hmot			5 704,50	0,00	0,00	5 704,50
17	998223011	t	248,00	5 704,50	0,00	0,00	5 704,50
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým			23,00200	0,00000	0,00000	23,00200
Díl: 762	Konstrukce tesařské			85 322,92	0,00	0,00	85 322,92
18	762951003	m2	163,00	6 194,00	0,00	0,00	6 194,00
	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm			38,00000	0,00000	0,00000	38,00000
19	611981.4	m	156,50	11 894,00	0,00	0,00	11 894,00
	hranol terasový dřevěný modřín BSH 45x70mm			76,00000	0,00000	0,00000	76,00000
20	762951004	m2	145,00	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00
	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm			38,00000	0,00000	0,00000	38,00000
21	61223269	m3	18 000,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový			0,40100	0,00000	0,00000	0,40100
22	762952004	m2	289,00	10 982,00	0,00	0,00	10 982,00
	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy			38,00000	0,00000	0,00000	38,00000
23	61198124	m2	871,50	35 766,36	0,00	0,00	35 766,36
	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 27mm			41,04000	0,00000	0,00000	41,04000
24	762953002	m2	147,00	5 586,00	0,00	0,00	5 586,00
	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním			38,00000	0,00000	0,00000	38,00000
25	998762101	t	1 995,00	2 172,56	0,00	0,00	2 172,56
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m			1,08900	0,00000	0,00000	1,08900
Díl: 767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot			24 300,00	0,00	0,00	24 300,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 25

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: SO 02

Parterové úpravy

Rozpočet: 02.1

Parterové úpravy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
26	76791.100	ks	675,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
	Osazení a dodávka zemních vrutů typ U, délka 900 mm			36,00000	0,00000	0,00000	36,00000
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry			2 599,96	0,00	0,00	2 599,96
27	783201401	m2	5,50	91,96	0,00	0,00	91,96
	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru			16,72000	0,00000	0,00000	16,72000
28	783213021	m2	150,00	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce			16,72000	0,00000	0,00000	16,72000
Díl: 9999	Připojky - kompletní zhotovení vč. zemních prací			279 221,25	0,00	249 795,00	29 426,25
29	9910.1000	m	2 625,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00
	Splašková kanalizace - připojení na stávající areálové rozvody			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
30	9910.1010	m	3 675,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00
	Vodovod - připojení na stávající areálové rozvody			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
31	9910.1020	m	1 260,00	90 720,00	0,00	90 720,00	0,00
	Elektro - připojení na stávající areálové rozvody			72,00000	0,00000	72,00000	0,00000
32	9910.1030	m	525,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
	Optický kabel - připojení na stávající areálové rozvody			72,00000	0,00000	72,00000	0,00000
33	9910.1040	m	997,50	29 426,25	0,00	0,00	29 426,25
	Odvod dešťových vod - žlab 300mm vyskládaný z kam. dlažby			29,50000	0,00000	0,00000	29,50000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.05.2024 - 30.09.2024

List č.: 26

Stavba: 1424

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

Objekt: VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: 1

Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště		95 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
1	032002.00	kpl	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zařízení staveniště vč. ochrany, přípravných prací a likvidace zařízení staveniště, úklidu po, ukončení stavební činnosti			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
2	034503.00	kpl	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Instalace poddružného měření vody a elektroinstalací			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost		35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00
3	0450020.1	kpl	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
4	045002000	kpl	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Kompletační a koordinační činnost			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
Díl:	VRN9	Ostatní náklady		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	0910020.0	kpl	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zvýšené náklady spojené s provozem investora a umístěním a podmínkami stavby			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000