

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku odboru
dopravy a majetku MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. TELKONT s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti
se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČO: 25467069
DIČ: CZ25467069



(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova II.**“.

2. Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude částečně hrazen z příspěvku Nadace ČEZ prostřednictvím grantu Oranžový přechod, Zhotovitel se zavazuje do textu faktury uvést název nadace, projektu a grantového řízení.
Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu v ulici Velká Hradební v MO ÚL - město“ v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/58217.
Projekt Nadace ČEZ „Vybudování oranžového přechodu v ulici Stříbrnická v MO ÚL - Severní Terasa“ - v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/57354.
Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu na Novosedlického náměstí v MO ÚL - Střekov“ - v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/58213.
Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu v ulici Seifertova v MO ÚL - Neštětice“ – v grantovém řízení Oranžový přechod – nadační příspěvek ULK OP23/58209.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího ve vybudování stožárů veřejného osvětlení (dále jen „VO“) v souladu s grantovým řízením Oranžový přechod nadačního příspěvku ČEZ na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající ve vybudování VO za těchto podmínek:

3.1. Oranžový přechod pro chodce, ulice Novosedlické náměstí – označen jako IO 201

Jedná se o vybudování stožárů VO v ul. Novosedlické náměstí, na p.p.č. 1130 k.ú. Střekov v souladu s Projektovou dokumentací, vyhotovenou spol. PS projekty s.r.o., Revoluční 5, 41501 Teplice a v souladu s českou technikou normou ČSN 360459, Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a s dalšími technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí p.p.č. 1130, 1148/26, 256 všechny v k.ú. Střekov.

3.1.1 Stavba bude dále realizována v souladu s vydaným Územním souhlasem s umístěním stavby Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 8, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 ze dne 18.06.2024.

- 3.1.2 Ke dni ukončení stavby bude vyhotovena revizní zpráva v souladu s technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky.
- 3.1.3 Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
- 3.1.4 Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.1.5 Stavebník zajistí skutečné zaměření nové stavby a předání vyhotoveného úředně ověřeného geometrického plánu nejpozději v den předání stavby.
- 3.1.6 Stavebník zajistí dodržení podmínek dotčených orgánů a správců sítí dle stanovených podmínek.
- 3.1.7 Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
- 3.1.8 Pro osvětlení přechodu pro chodce byla vybrána svítidla AMPERA EVO 1, 62 W s pravostrannou optikou, která budou instalována na stožárech VO výšky 7 m. Svítidla budou upevněna na výložnicích délky 4 (A1) resp. 2,5 m (A2) s náklonem 5° (svítidlo či výložník). Stožáry i výložník budou opatřeny nátěrem RAL 2004.
- 3.1.9 Při realizaci budou svítidla vyzařovat pouze do dolního poloprostoru a budou použity světelné zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti 2700K.
- 3.1.10 Stavebník zajistí vyhotovení a osazení informativní tabule, dle podmínek ČEZ a uvedené v projektu vyhotoveném PS Projekty spol. s.r.o.
- 3.1.11 Bude zajištěno slavnostní otevření projektu, kdy stavebník s minimálním předstihem 12 pracovních dní bude informovat investora o termínu otevření přechodu. Slavnostního otevření přechodu bude i za účasti zástupců Nadace ČEZ.
- 3.1.12 Stavebník zajistí průběžnou fotodokumentaci stavby. Fotodokumentace bude předána (el. zaslání) v den ukončení stavby.
- 3.1.13 Stromy určené ke kácení, již byly pokáceny a nejsou součástí výběrového řízení.

3.2. Oranžový přechod pro chodce, ulice Seifertova – označen jako IO 202

Jedná se o vybudování VO v ul. Seifertova, na p.p.č. 8 k.ú. Neštěmice v souladu s Projektovou dokumentací, vyhotovenou spol. PS projekty s.r.o., Revoluční 5, 41501 Teplice a v souladu s českou technikou normou ČSN 360459, Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a s dalšími technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí p.p.č. 8, 65/79, 198, 65/78 k.ú. Neštěmice.

- 3.2.1. Stavba bude dále realizována v souladu s vydaným Územním souhlasem s umístěním stavby Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 8, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 ze dne 18.06.2024.
- 3.2.2. Ke dni ukončení stavby bude vyhotovena revizní zpráva v souladu s technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky.
- 3.2.3. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
- 3.2.4. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.2.5. Stavebník zajistí skutečné zaměření nové stavby a předání vyhotoveného úředně ověřeného geometrického plánu nejpozději v den předání stavby.
- 3.2.6. Stavebník zajistí dodržení podmínek dotčených orgánů a správců sítí dle stanovených podmínek.
- 3.2.7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
- 3.2.8. Pro osvětlení přechodu pro chodce byla vybrána svítidla AMPERA EVO 1, 76 W s pravostrannou optikou, která budou instalována na stožáru VO výšky 7 m (svítidlo A2) resp. na stávajícím trakčním stožáru (svítidlo A1). Svítidla budou upevněna na

výložnicích délky 2 (A1) resp. 1,5 m (A2) s náklonem 5° (svítidlo či výložník). Stožáry i výložník budou opatřeny nátěrem RAL 2004.

- 3.2.9. Při realizaci budou svítidla vyzařovat pouze do dolního poloprostoru a budou použity světelné zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti 2700K.
- 3.2.10. Stavebník zajistí vyhotovení a osazení informativní tabule, dle podmínek ČEZ a uvedené v projektu vyhotoveném PS Projekty spol. s.r.o.
- 3.2.11. Bude zajištěno slavnostní otevření projektu, kdy stavebník s minimálním předstihem 12 pracovních dní bude informovat investora o termínu otevření přechodu. Slavnostního otevření přechodu bude i za účasti zástupců Nadace ČEZ.
- 3.2.12. Stavebník zajistí průběžnou fotodokumentaci stavby. Fotodokumentace bude předána (el. zaslání) v den ukončení stavby.

3.3. Oranžový přechod pro chodce, ulice Stříbrnická – označen jako IO 203

Jedná se o vybudování VO v ul. Stříbrnická na p.p.č. 5261/1 a p.p.č. 4400/400 k.ú. Ústí nad Labem v souladu s Projektovou dokumentací, vyhotovenou spol. PS projekty s.r.o., Revoluční 5, 41501 Teplice a v souladu s českou technikou normou ČSN 360459, Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a s dalšími technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí p.p.č. 5261/1, 4400/400, 5270 k.ú. Ústí nad Labem.

- 3.3.1. Stavba bude dále realizována v souladu s vydaným Územním souhlasem s umístěním stavby Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 8, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 ze dne 18.06.2024.
- 3.3.2. Ke dni ukončení stavby bude vyhotovena revizní zpráva v souladu s technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky.
- 3.3.3. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
- 3.3.4. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.3.5. Stavebník zajistí skutečné zaměření nové stavby a předání vyhotoveného úředně ověřeného geometrického plánu nejpozději v den předání stavby.
- 3.3.6. Stavebník zajistí dodržení podmínek dotčených orgánů a správců sítí dle stanovených podmínek.
- 3.3.7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
- 3.3.8. Pro osvětlení přechodu pro chodce byla vybrána svítidla AMPERA EVO 1, 101 W s pravostrannou optikou (svítidlo A1) resp. levostrannou optikou (svítidlo A2). Svítidlo A1 bude instalováno na stožáru VO výšky 8 m. Svítidlo A2 bude instalováno na stožáru VO výšky 10 m, přičemž bude upevněno ve výšce 8 m. Nový stožár 10 m nahradí stávající stožár č. UM04163, který bude demontován, přičemž stávající svítidlo bude přesunuto na stožár nový. Svítidla budou upevněna na výložnicích délky 4 (A1) resp. 2,5 m (A2) s náklonem 5° (svítidlo či výložník). Stožáry i výložník budou opatřeny nátěrem RAL 2004.
- 3.3.9. Při realizaci budou svítidla vyzařovat pouze do dolního poloprostoru a budou použity světelné zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti 2700K.
- 3.3.10. Stavebník zajistí vyhotovení a osazení informativní tabule, dle podmínek ČEZ a uvedené v projektu vyhotoveném PS Projekty spol. s.r.o.
- 3.3.11. Bude zajištěno slavnostní otevření projektu, kdy stavebník s minimálním předstihem 12 pracovních dní bude informovat investora o termínu otevření přechodu. Slavnostního otevření přechodu bude i za účasti zástupců Nadace ČEZ.
- 3.3.12. Stavebník zajistí průběžnou fotodokumentaci stavby. Fotodokumentace bude předána (el. zaslání) v den ukončení stavby.

3.4. Oranžový přechod pro chodce, ulice Velká Hradební – označen jako IO 204

Jedná se o vybudování VO v ul. Velká Hradební na p.p.č. 4252/1 k.ú. Ústí nad Labem v souladu s Projektovou dokumentací, vyhotovenou spol. PS projekty s.r.o., Revoluční 5,

- 41501 Teplice a v souladu s českou technikou normou ČSN 360459, Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a s dalšími technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky. Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí p.p.č. 4252/1, 2375/3, 2493/1, 2375/4 k.ú. Ústí nad Labem.
- 3.4.1. Stavba bude dále realizována v souladu s vydaným Územním souhlasem s umístěním stavby Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 8, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 ze dne 18.06.2024.
- 3.4.2. Ke dni ukončení stavby bude vyhotovena revizní zpráva v souladu s technickými normami, hygienickými a bezpečnostními požadavky.
- 3.4.3. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
- 3.4.4. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců.
- 3.4.5. Stavebník zajistí skutečné zaměření nové stavby a předání vyhotoveného úředně ověřeného geometrického plánu nejpozději v den předání stavby.
- 3.4.6. Stavebník zajistí dodržení podmínek dotčených orgánů a správců sítí dle stanovených podmínek.
- 3.4.7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
- 3.4.8. Pro osvětlení přechodu pro chodce byla vybrána svítidla AMPERA EVO 1, 44 W s levostrannou optikou, která budou instalována na stožárech VO výšky 6 m. Svítidla budou upevněna na výložnicích délky 2,5 (A1) resp. 2 m (A2) s náklonem 5° (svítidlo či výložník). Stožáry i výložník budou opatřeny nátěrem RAL 2004.
- 3.4.9. Při realizaci budou svítidla vyzařovat pouze do dolního poloprostoru a budou použity světelné zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti 2700K.
- 3.4.10. Stavebník zajistí vyhotovení a osazení informativní tabule, dle podmínek ČEZ a uvedené v projektu vyhotoveném PS Projekty spol. s.r.o.
- 3.4.11. Bude zajištěno slavnostní otevření projektu, kdy stavebník s minimálním předstihem 12 pracovních dní bude informovat investora o termínu otevření přechodu. Slavnostního otevření přechodu bude i za účasti zástupců Nadace ČEZ.
- 3.4.12. Stavebník zajistí průběžnou fotodokumentaci stavby. Fotodokumentace bude předána (el. zaslání) v den ukončení stavby.
4. Po ukončení stavebních prací bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí Díla.
5. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
6. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednatele.
8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelné a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
9. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a doba plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy jsou přechody pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova. p.p.č. 1130 k.ú. Střekov, 8 k.ú. Neštětice, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 k.ú. Ústí nad Labem.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle do 7 dnů po předání staveniště, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat řádně a odborně zhotovené Dílo Objednateli do **10. 12. 2024**.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu Objednatele dobu plnění (termín dokončení prací) uvedenou v odst. 2 tohoto článku přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Smluvními stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty plnění Díla dle odst. 2 tohoto článku, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.
4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatелеm protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	616 352,20Kč
DPH 21 %	129 433,96Kč

Cena celkem včetně DPH 745 786,16Kč

(Slovy: „Sedmsetčtyřicetpěttisícšedsmsetosmdesátšestkorunčeskýchšesnácthaléřů“)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, nutné administrativní činnosti, ekologická likvidace odpadů, apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.

5. Fakturace bude provedena po dokončení a protokolárním předání Díla na základě konečné faktury. Na faktuře bude fakturace rozepsána na jednotlivé přechody, včetně jednotlivých položek soupisu prací k jednotlivému přechodu.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 10 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Faktura, která bude rozepsána na jednotlivé přechody, musí být označena názvem projektu, nadace a grantového řízení.
 - Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu v ulici Velká Hradební v MO ÚL - město“ v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/58217.
 - Projekt Nadace ČEZ „Vybudování oranžového přechodu v ulici Stříbrnická v MO ÚL - Severní Terasa“ - v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/57354.
 - Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu na Novosedlického náměstí v MO ÚL - Střekov“ - v grantovém řízení Oranžový přechod - nadační příspěvek ULK OP23/58213.
 - Projekt Nadace ČEZ „Vybudování Oranžového přechodu v ulici Seifertova v MO ÚL - Neštětice“ – v grantovém řízení Oranžový přechod – nadační příspěvek ULK OP23/58209.
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
11. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
14. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).


VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.
7. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále níže uvedené osoby, kterými jsou:

na straně Objednatele: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
oprávněná osoba ve věcech technických, oprávněná k provádění kontrol
tel.: +420 475 271 518
email: leona.hubena@mag-ul.cz

na straně Zhotovitele:



8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od

oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a podmínky stanovené ve smlouvách s Nadací ČEZ, které jsou dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1874.html.
4. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
5. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této Smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor na stavbě, a s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem i koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
7. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
8. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.

11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení stavebních prací na Díle stanovený v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovené v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení Díla nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
3. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve člancích VI., VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností, přičemž pokutu lze ukládat opakovaně. Pokud se Zhotovitel dopustí porušení vymezených smluvních povinností opakovaně, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli také jednorázovou pokutu ve výši 3% z ceny Díla včetně DPH za každé porušení smluvní povinnosti, a to nad rámec uložení pokuty dle věty první tohoto odstavce.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
7. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v čl. VI. odst. 7 této Smlouvy.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelům.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatelů nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatelů zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelům.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatelů podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednatelům předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatelů o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatelů či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbuje-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou Smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
11. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha:
- Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Teplicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Tomáš Vovčíčka
jedenatel společnosti
TELKONT s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1883.html				

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

2)

Název: (doplní Zhotovitel)
Sídlo: (doplní Zhotovitel)
Právní forma: (doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova II.“


2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel


subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název:	TELKONT s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice



IČ:	25467069
DIČ:	CZ25467069
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti



3. Maximální a nepřekročitelné hodnoty jednotlivých oranžových přechodů:

Oranžový přechod ul. Novosedlické náměstí:	205.000,- Kč bez DPH
Oranžový přechod v ul. Seifertova:	146.000,- Kč bez DPH
Oranžový přechod v ul. Stříbrnická:	171.000,- Kč bez DPH
Oranžový přechod v ul. Velká Hradební:	153.000,- Kč bez DPH

4. Nabídková cena:

4.1. Cena celkem za všechny přechody

Cena v Kč bez DPH:	616 352,20Kč
Samostatně DPH 21%:	129 433,96Kč
Cena v Kč celkem včetně DPH:	745 786,16Kč

4.2. Oranžový přechod ul. Novosedlické náměstí

Cena v Kč bez DPH: 189 129,51Kč

Samostatně DPH 21%: 39 717,20Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 228 846,71Kč

4.3. Oranžový přechod v ul. Seifertova

Cena v Kč bez DPH: 127 539,37Kč

Samostatně DPH 21%: 26 783,27Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 154 322,64Kč

4.4. Oranžový přechod v ul. Stříbrnická

Cena v Kč bez DPH: 156 700,79Kč

Samostatně DPH 21%: 32 907,17Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 189 607,96Kč


4.5. Oranžový přechod v ul. Velká Hradební

Cena v Kč bez DPH: 142 982,53Kč

Samostatně DPH 21%: 30 026,32Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 173 008,85Kč

V Teplicích dne 15.10.2024



podpis oprávněného
zástupce dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EKS-077-2023

Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č.1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 15.10.2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant:
PS projekty s.r.o. Teplice

IČ: 25423126
DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11944668
DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	616 352,20
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	616 352,20	129 433,96
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	745 786,16
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: EKS-077-2023

Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č.1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o. Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS s.r.o.,
Studentská 285/22, Bílina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		616 352,20	745 786,16	
IO 201	VO stožáry, ulice Novosedlické náměstí	189 129,51	228 846,71	ING
IO 202	VO stožáry, ulice Seifertova	127 539,37	154 322,64	ING
IO 203	VO stožáry, ulice Stříbrnická	156 700,79	189 607,96	ING
IO 204	VO stožáry, ulice Velká Hradební	142 982,53	173 008,86	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt:

IO 201 - VO stožáry, ulice Novosedlické náměstí

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 15.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ25467069

Projektant:

PS projekty s.r.o. Teplice

IČ:

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

189 129,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 129,51	21,00%	39 717,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 846,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt: IO 201 - VO stožáry, ulice Novosedlické náměstí

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 15.10.2024

Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplice

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		189 129,51
PSV - Práce a dodávky PSV		2 936,24
742 - Elektroinstalace - slaboproud		2 936,24
M - Práce a dodávky M		171 693,27
21-M - Elektromontáže		124 249,68
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		47 443,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		9 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt: IO 201 - VO stožáry, ulice Novosedlické náměstí

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplíce

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 189 129,51

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 936,24	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					2 936,24	
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	1,000	98,72	98,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001					
2	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	1,000	227,28	227,28	CS ÚRS 2023 02
		VV	"celkový počet" 1		1,000			
3	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,030	87 008,00	2 610,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201					

D	M	Práce a dodávky M					171 693,27	
D	21-M	Elektromontáže					124 249,68	
4	K	210020951	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích	kus	2,000	89,91	179,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210020951					
5	M	Mat/21M-TAB	informativní tabule kovová rozměr 200/600mm s upínacími pásky na stožár	kus	2,000	512,60	1 025,20	
		P	Poznámka k položce: Konkrétní technické parametry a způsob provedení posyluje výkres č.C.3.					
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
6	K	210100422	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 x 16 mm2	kus	2,000	302,23	604,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100422					
7	M	Mat/21M-003	kabelová koncovka pro kabel CYKY-J 4x16mm	kus	2,000	95,24	190,48	
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
8	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	2,000	119,55	239,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120001					
9	M	1132040	pojistka 5x20mm/6,3A T	kus	2,000	19,50	39,00	
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
10	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	554,67	1 109,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901					
11	M	34774003.R62	venkovní svítidlo VO silniční LED (40 modulů), 62W, 230V, 50Hz, IP66, 500mA, NW 740, neutrální bílá	kus	2,000	11 848,47	23 696,95	
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
12	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	831,44	1 662,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002					
13	M	8500610013	stožár osvětlovací K7-133/89/60 délky 7m, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba), vč.stožárového pouzdra DN300	kus	2,000	19 949,48	39 898,95	
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
14	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 263,56	2 527,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103					
15	M	Mat/21M-K7-250	výložník jednoramenný pro stožár K7, dl.2500mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	5 038,96	5 038,96	
		VV	"celkový počet" 1		1,000			
16	M	Mat/21M-K7-400	výložník jednoramenný pro stožár K7, dl.4000mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	7 173,15	7 173,15	
		VV	"celkový počet" 1		1,000			
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	675,33	1 350,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201					
18	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	2,000	521,78	1 043,56	CS ÚRS 2023 02
		VV	"celkový počet" 2		2,000			
19	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	42,000	88,43	3 714,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002					
		VV	"celková délka" 42,0		42,000			
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	28,644	43,84	1 255,75	CS ÚRS 2023 02
		VV	"celková hmotnost" 42,0*0,62		26,040			
		VV	26,04*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,644			
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002					
22	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280712					
23	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	27,12	542,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011					
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	15,65	359,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	"celková délka" 20,0		20,000			
		VV	20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
25	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	42,000	34,20	1 436,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035					
26	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	48,300	215,49	10 408,17	CS ÚRS 2023 02
		VV	"celková délka" 42,0		42,000			
		VV	42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		48,300			
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					47 443,59	
27	K	460030022	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého	m2	15,200	171,63	2 608,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460030022					
		VV	"odstranění náletových křovin v části kabelové trasy" 7,6*2,0		15,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460031212	Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu nebo stromků průměru kmínků do 5 cm hustého	m2	15,200	29,18	443,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460031212								
29	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	281,16	562,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061121 VV "celkový počet" 2								
30	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	168,53	337,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061122								
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,078	1 227,39	1 323,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113 VV "výkop pro základy stožárů" (0,7*0,7*1,1)*2								
32	K	460161182	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	495,05	19 801,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161182 VV "celková délka" 40,0								
33	K	460242121	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu s kabelem	m	40,000	26,75	1 070,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242121 VV "celková délka" 40,0								
34	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	2,000	150,87	301,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242211 VV "celkový počet" 2								
35	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,078	118,64	127,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113 VV "odvoz výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,078								
36	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	20,482	25,70	526,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121 VV 1,078*19 "Přepočtené koeficientem množství"								
37	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,887	314,00	592,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121 VV "uložení výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,078 VV 1,078*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"								
38	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	109,49	4 379,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431192 VV "celková délka" 40,0								
39	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,078	3 916,16	4 221,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113 VV "základy stožárů" (0,7*0,7*1,1)*2								
40	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	40,000	107,73	4 309,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111 VV "kabelové lože" 40,0								
41	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	40,000	17,45	697,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113 VV "celková délka" 40,0								
42	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	42,000	50,47	2 119,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213								
43	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	46,200	25,04	1 156,85	CS ÚRS 2023 02
VV "celková délka" 42,0 VV 42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
44	K	460871154	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	1,000	342,90	342,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460871154 VV "celková plocha" 1,0								
45	K	460881213	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm	m2	1,000	400,42	400,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881213 VV "celková plocha" 1,0								
46	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ohrusná, tloušťky 4 cm	m2	1,000	300,08	300,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881222 VV "celková plocha" 1,0								
47	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	1,000	398,85	398,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011123 VV "celková plocha" 1,0								
48	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	1,000	221,88	221,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011142 VV "celková plocha" 1,0								
49	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živinčném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	4,000	117,79	471,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122 VV "celková délka" 1,0*4								
50	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,560	570,22	319,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111								
51	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,640	17,35	184,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121 VV 0,56*19 "Přepočtené koeficientem množství"								
52	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládce	t	0,120	520,00	62,40	CS ÚRS 2023 02
53	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládce	t	0,440	314,00	138,16	CS ÚRS 2023 02
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,087	269,13	23,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111								

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00					
D VRN3		Zařízení staveniště	5 000,00					
55	K	030001000	Zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostražka zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)						
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 500,00		
	56	K	072002000	Silniční provoz	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002000							
	P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na zřízení, provozování a odstranění prvků DIO (dopravní značení) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby po dobu její realizace vč.zajištění případných souvisejících správních rozhodnutí.					
57	K	075002000	Ochranná pásma	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000								
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vytýčení stávajících podzemní infrastruktury vč.provedení kopaných sond, její ochranu v průběhu realizace stavby vč.jednání s příslušnými vlastníky a správci této infrastruktury.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt:

IO 202 - VO stožáry, ulice Seifertova

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 15.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ25467069

Projektant:

PS projekty s.r.o. Teplice

IČ:

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

127 539,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 539,37	21,00%	26 783,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 322,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem
Objekt: IO 202 - VO stožáry, ulice Seifertova

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 15.10.2024
Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplice
Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	127 539,37
PSV - Práce a dodávky PSV	4 040,75
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 040,75
M - Práce a dodávky M	108 998,62
21-M - Elektromontáže	89 705,77
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	19 292,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem
Objekt: IO 202 - VO stožáry, ulice Seifertova

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 15.10.2024
Projektant: PS projekty s.r.o. Teplice
Zpracovatel: STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								127 539,37
D PSV Práce a dodávky PSV								4 040,75
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								4 040,75
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	1,000	98,72	98,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001					
2	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	1,000	227,28	227,28	CS ÚRS 2023 02
VV			"celkový počet" 1					
3	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,030	123 825,00	3 714,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201					
D M Práce a dodávky M								108 998,62
D 21-M Elektromontáže								89 705,77
4	K	210020951	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích	kus	2,000	89,91	179,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210020951					
5	M	Mat21M-TAB	informativní tabule kovová rozměr 200/600mm s upínacími pásky na stožár	kus	2,000	512,60	1 025,20	
P			Poznámka k položce: Konkrétní technické parametry a způsob provedení posyltuje výkres č.C.3.					
VV			"celkový počet" 2					
6	K	210100422	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 x 16 mm2	kus	2,000	302,23	604,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100422					
7	M	Mat21M-003	kabelová koncovka pro kabel CYKY-J 4x16mm	kus	2,000	95,24	190,48	
VV			"celkový počet" 2					
8	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	2,000	119,55	239,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120001					
9	M	1132040	pojistka 5x20mm/6,3A T	kus	2,000	19,50	39,00	
VV			"celkový počet" 2					
10	K	210191551	Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ na stožár	kus	1,000	232,24	232,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191551					
11	M	1734993	pojistková skříně na sloup PSP1 71100 vč. upevňovacích pásků	kus	1,000	968,50	968,50	
VV			"celkový počet" 1					
12	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	554,67	1 109,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901					
13	M	34774003.R76	venkovní svítidlo VO silniční LED (40 modulů), 76W, 230V, 50Hz, IP66, 500mA, NW 740, neutrální bílá	kus	2,000	11 848,47	23 696,95	
VV			"celkový počet" 2					
14	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	831,44	831,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002					
15	M	8500610013	stožár osvětlovací K7-133/89/60 délky 7m, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba), vč.stožárového pouzdra DN300	kus	1,000	19 949,48	19 949,48	
VV			"celkový počet" 1					
16	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 263,56	2 527,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103					
17	M	Mat21M-K7-150	výložník jednoramenný pro stožár K7, dl. 1500mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	3 222,22	3 222,22	
VV			"celkový počet" 1					
18	M	Mat21M-K7-200	výložník jednoramenný pro trakční stožár, dl.2000mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	4 034,63	4 034,63	
VV			"celkový počet" 1					
19	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	675,33	1 350,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201					
20	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	2,000	521,78	1 043,56	CS ÚRS 2023 02
VV			"celkový počet" 2					
21	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	17,000	88,43	1 503,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002					
VV			"celková délka" 17,0					
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	11,594	43,84	508,28	CS ÚRS 2023 02
VV			"celková hmotnost" 17,0*0,62					
VV			10,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			11,594					
23	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002					
24	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280712					
25	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	27,12	542,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011					
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	15,65	359,95	CS ÚRS 2023 02
VV			"celková délka" 20,0					
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			23,000					
27	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	17,000	34,20	581,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035					
28	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	19,550	215,49	4 212,83	CS ÚRS 2023 02
VV			"celková délka" 17,0					
VV			17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			19,550					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								19 292,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	281,16	562,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061121					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
30	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	168,53	337,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061122					
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,539	1 227,39	661,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113					
	VV		"výkop pro základ stožárů" 0,7*0,7*1,1		0,539			
32	K	460161182	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	495,05	7 425,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161182					
	VV		"celková délka" 15,0		15,000			
33	K	460242111	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem	kus	1,000	79,06	79,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242111					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
34	K	460242121	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu s kabelem	m	15,000	26,75	401,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242121					
	VV		"celková délka" 15,0		15,000			
35	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	4,000	150,87	603,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242211					
	VV		"celkový počet" 4		4,000			
36	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,539	118,64	63,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113					
	VV		"odvoz výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 0,539		0,539			
37	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,241	25,70	263,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121					
	VV		0,539*19 "Přepočtené koeficientem množství		10,241			
38	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,943	314,00	296,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121					
	VV		"uložení výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 0,539		0,539			
	VV		0,539*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		0,943			
39	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	109,49	1 642,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431192					
	VV		"celková délka" 15,0		15,000			
40	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,539	3 916,16	2 110,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113					
	VV		"základy stožárů" 0,7*0,7*1,1		0,539			
41	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	15,000	107,73	1 615,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111					
	VV		"kabelové lože" 15,0		15,000			
42	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	15,000	17,45	261,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113					
	VV		"celková délka" 15,0		15,000			
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	17,000	50,47	857,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213					
44	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	18,700	25,04	468,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"celková délka" 17,0		17,000			
	VV		17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,700			
45	K	460871144	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrtí, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	1,500	250,76	376,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460871144					
	VV		"celková plocha" 1,5		1,500			
46	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,500	382,24	573,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881612					
	VV		"celková plocha" 1,5		1,500			
47	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložení na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,500	89,54	134,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460911122					
	VV		"celková plocha" 1,5		1,500			
48	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	1,500	268,62	402,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011122					
	VV		"celková plocha" 1,5		1,500			
49	K	468021221	Vytřhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	1,500	69,60	104,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468021221					
	VV		"celková plocha" 1,5		1,500			
50	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,189	269,13	50,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111					

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					14 500,00	
D VRN3		Zařízení staveniště					5 000,00	
51	K	030001000	Zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	P	Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umyvárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - přípravi zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství - projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)						
D VRN7		Provozní vlivy					9 500,00	
52	K	072002000	Silniční provoz	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002000					
	P	Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na zřízení, provozování a odstranění prvků DIO (dopravní značení) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby po dobu její realizace vč. zajištění případných souvisejících správních rozhodnutí.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	075002000	Ochranná pásma	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000					
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vytýčení stávajících podzemní infrastruktury vč.provedení kopaných sond ,její ochranu v průběhu realizace stavby vč.jednání s příslušnými vlastniki a správci této infrastruktury.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt:

IO 203 - VO stožáry, ulice Stříbrnická

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 15.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ25467069

Projektant:

PS projekty s.r.o. Teplice

IČ:

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

156 700,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 700,79	21,00%	32 907,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 607,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č.1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem
Objekt: IO 203 - VO stožáry, ulice Stříbrnická

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 15.10.2024
Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplice
Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	156 700,79
M - Práce a dodávky M	142 200,79
21-M - Elektromontáže	119 557,37
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	22 643,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt: IO 203 - VO stožáry, ulice Stříbrnická

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplíce

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 700,79

o M Práce a dodávky M 142 200,79

D 21-M Elektromontáže 119 557,37

1	K	210020951	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích	kus	2,000	89,91	179,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210020951								
2	M	Mat/21M-TAB	informativní tabule kovová rozměr 200/600mm s upínacími pásy na stožár	kus	2,000	512,60	1 025,20	
P Poznámka k položce: Konkrétní technické parametry a způsob provedení posyluje výkres č.C.3. VV "celkový počet" 2 2,000								
3	K	210100422	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 x 16 mm2	kus	2,000	302,23	604,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100422								
4	M	Mat/21M-003	kabelová koncovka pro kabel CYKY-J 4x16mm	kus	2,000	95,24	190,48	
VV "celkový počet" 2 2,000								
5	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	2,000	119,55	239,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120001								
6	M	1132040	pojistka 5x20mm/6,3A T	kus	2,000	19,50	39,00	
VV "celkový počet" 2 2,000								
7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	554,67	1 664,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901 VV "montáž nových svítidel" 2 2,000 VV "opětovná montáž stávajícího svítidla" 1 1,000								
8	M	34774003.R110	venkovní svítidlo VO silniční LED (40 modulů), 101W, 230V, 50Hz, IP66, 500mA, NW 740, neutrální bílá	kus	2,000	11 848,47	23 696,95	
VV "celkový počet" 2 2,000								
9	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	831,44	1 662,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002								
10	M	8500610014	stožár osvětlovací K8-133/89/60 délky 8m, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba), vč. stožárového pouzdra DN300	kus	1,000	21 734,47	21 734,47	
VV "celkový počet" 1 1,000								
11	M	8500610016	stožár osvětlovací K10-133/89/60 délky 10m, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba), vč. stožárového pouzdra DN300	kus	1,000	24 795,07	24 795,07	
VV "celkový počet" 1 1,000								
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 263,56	2 527,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103								
13	M	Mat/21M-K8-400	výložník jednoramenný pro stožár K8, dl.4000mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	7 523,80	7 523,80	
VV "celkový počet" 1 1,000								
14	M	Mat/21M-K10-250	výložník jednoramenný pro stožár K10, dl.2500mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	3 415,58	3 415,58	
VV "celkový počet" 1 1,000								
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	675,33	1 350,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201								
16	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	2,000	521,78	1 043,56	CS ÚRS 2023 02
VV "celkový počet" 2 2,000								
17	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	11,000	88,43	972,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002 VV "celková délka" 11,0 11,000								
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	7,502	43,84	328,89	CS ÚRS 2023 02
VV "celková hmotnost" 11,0*0,62 6,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,820 7,502								
19	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002								
20	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280712								
21	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	27,12	542,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011								
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	15,65	359,95	CS ÚRS 2023 02
VV "celková délka" 20,0 20,000 VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,000								
23	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	11,000	34,20	376,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035								
24	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	12,650	215,49	2 725,95	CS ÚRS 2023 02
VV "celková délka" 11,0 11,000 VV 11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 12,650								
25	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 805,67	1 805,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011 VV "celkový počet" 1 1,000								

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 643,42

26	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	281,16	562,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061121 VV "celkový počet" 2 2,000								
27	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	168,53	337,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061122								
28	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,371	1 227,39	1 682,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		"výkop pro základ stožárů K8" 0,7*0,7*1,1					0,539	
	VV		"výkop pro základ stožárů K10" 0,8*0,8*1,3					0,832	
29	K	460161182	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	9,000	495,05	4 455,42		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161182						
	VV		"celková délka" 9,0		9,000				
30	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,371	118,64	162,66		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113						
	VV		"odvoz výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,371		1,371				
31	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	26,049	25,70	669,52		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121						
	VV		1,371*19 "Přepočtené koeficientem množství		26,049				
32	K	460361121	Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,399	314,00	753,29		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121						
	VV		"uložení výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,371		1,371				
	VV		1,371*11,75 "Přepočtené koeficientem množství		2,399				
33	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uloženíím výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	9,000	109,49	985,45		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431192						
	VV		"celková délka" 9,0		9,000				
34	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,371	3 916,16	5 369,05		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113						
	VV		"základ stožárů K8" 0,7*0,7*1,1					0,539	
	VV		"základ stožárů K10" 0,8*0,8*1,3					0,832	
35	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	9,000	107,73	969,59		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111						
	VV		"kabelové lože" 9,0		9,000				
36	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	9,000	17,45	157,03		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113						
	VV		"celková délka" 9,0		9,000				
37	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	11,000	50,47	555,14		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213						
38	M	34571352	trubka elektroinstalací ohebná dvouvláštřová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	12,100	25,04	302,98		CS ÚRS 2023 02
	VV		"celková délka" 11,0		11,000				
	VV		11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,100				
39	K	460871154	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	2,000	342,90	685,81		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460871154						
	VV		"celková plocha" 2,0		2,000				
40	K	460881213	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm	m2	2,000	400,42	800,85		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881213						
	VV		"celková plocha" 2,0		2,000				
41	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm	m2	2,000	300,08	600,16		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881222						
	VV		"celková plocha" 2,0		2,000				
42	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	2,000	398,85	797,71		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011123						
	VV		"celková plocha" 2,0		2,000				
43	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	2,000	221,88	443,77		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011142						
	VV		"celková plocha" 2,0		2,000				
44	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	8,000	117,79	942,32		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122						
	VV		"celková délka" 1,0*4*2		8,000				
45	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,120	570,22	638,65		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
46	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	21,280	17,35	369,15		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121						
	VV		1,12*19 "Přepočtené koeficientem množství		21,280				
47	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládce	t	0,240	520,00	124,80		CS ÚRS 2023 02
48	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládce	t	0,880	314,00	276,32		CS ÚRS 2023 02
49	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,006	269,13	1,61		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14 500,00		
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00		
50	K	030001000	Zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čišťením odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provozní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)						
D	VRN7		Provozní vlivy				9 500,00		
51	K	072002000	Silniční provoz	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002000						
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na zřízení, provozování a odstranění prvků DIO (dopravní značení) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby po dobu její realizace vč.zajištění případných souvisejících správních rozhodnutí.						
52	K	075002000	Ochranná pásma	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00		CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000						
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vytýčení stávajících podzemní infrastruktury vč.provedení kopaných sond, její ochranu v průběhu realizace stavby vč.jednání s příslušnými vlastníky a správci této infrastruktury.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt:

IO 204 - VO stožáry, ulice Velká Hradební

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 15.10.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ25467069

Projektant:

PS projekty s.r.o. Teplice

IČ:

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

142 982,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 982,53	21,00%	30 026,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 008,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č.1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem
Objekt: IO 204 - VO stožáry, ulice Velká Hradební

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 15.10.2024
Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplice
Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	142 982,53
PSV - Práce a dodávky PSV	4 490,54
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 490,54
M - Práce a dodávky M	123 991,99
21-M - Elektromontáže	97 284,66
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	26 707,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 5261/1, 4400/400 a 4252/1, Ústí nad Labem

Objekt: IO 204 - VO stožáry, ulice Velká Hradební

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.
Teplíce

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 982,53

D PSV		Práce a dodávky PSV					4 490,54	
D 742		Elektroinstalace - slaboproud					4 490,54	
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	1,000	98,72	98,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001						
2	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	1,000	227,28	227,28	CS ÚRS 2023 02
		VV "celkový počet" 1 1,000						
3	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,030	138 818,00	4 164,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742201						

D M		Práce a dodávky M					123 991,99	
D 21-M		Elektromontáže					97 284,66	
4	K	210020951	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích	kus	2,000	89,91	179,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210020951						
5	M	Mat21M-TAB	informativní tabule kovová rozměr 200/600mm s upínacími pásky na stožár	kus	2,000	512,60	1 025,20	
		P Poznámka k položce: Konkrétní technické parametry a způsob provedení posyluje výkres č.C.3. VV "celkový počet" 2 2,000						
6	K	210100422	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 x 16 mm ²	kus	2,000	302,23	604,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100422						
7	M	Mat21M-003	kabelová koncovka pro kabel CYKY-J 4x16mm	kus	2,000	95,24	190,48	
		VV "celkový počet" 2 2,000						
8	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	2,000	119,55	239,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210120001						
9	M	1132040	pojistka 5x20mm/6,3A T	kus	2,000	19,50	39,00	
		VV "celkový počet" 2 2,000						
10	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	554,67	1 109,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901						
11	M	34774003.R44	venkovní svítidlo VO silniční LED (40 modulů), 44W, 230V, 50Hz, IP66, 350mA, NW 740, neutrální bílá	kus	2,000	11 848,47	23 696,95	
		VV "celkový počet" 2 2,000						
12	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	831,44	1 662,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
13	M	8500610012	stožár osvětlovací K6-133/89/60 délky 6m, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba), vč.stožárového pouzdra DN300	kus	2,000	13 163,05	26 326,09	
		VV "celkový počet" 2 2,000						
14	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 263,56	2 527,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103						
15	M	Mat21M-K6-200	výložník jednoramenný pro stožár K6, dl.2000mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	4 046,32	4 046,32	
		VV "celkový počet" 1 1,000						
16	M	Mat21M-K7-400	výložník jednoramenný pro stožár K6, dl.2500mm, RAL 2004 (atyp, zakázková výroba)	kus	1,000	4 782,10	4 782,10	
		VV "celkový počet" 1 1,000						
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	675,33	1 350,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
18	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	2,000	521,78	1 043,56	CS ÚRS 2023 02
		VV "celkový počet" 2 2,000						
19	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	17,000	88,43	1 503,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220002						
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	11,594	43,84	508,28	CS ÚRS 2023 02
		VV "celková hmotnost" 17,0*0,62 10,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 10,540 11,594						
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	14 753,41	14 753,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002						
22	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280712						
23	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	20,000	27,12	542,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011						
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	23,000	15,65	359,95	CS ÚRS 2023 02
		VV "celková délka" 20,0 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 20,000 23,000						
25	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm ²	m	17,000	34,20	581,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035						
26	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	19,550	215,49	4 212,83	CS ÚRS 2023 02
		VV "celková délka" 17,0 17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 17,000 19,550						
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					26 707,33	
27	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení	kus	2,000	281,16	562,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061121						
		VV "celkový počet" 2 2,000						
28	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstraňení	kus	2,000	168,53	337,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460061122						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,078	1 227,39	1 323,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113 "výkop pro základy stožárů" (0,7*0,7*1,1)*2			1,078			
30	K	460161182	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	495,05	7 425,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161182 "celková délka" 15,0			15,000			
31	K	460242111	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem	kus	1,000	79,06	79,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242111 "celkový počet" 1			1,000			
32	K	460242121	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu s kabelem	m	12,000	26,75	321,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242121 "celková délka" 12,0			12,000			
33	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	4,000	150,87	603,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242211 "celkový počet" 4			4,000			
34	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,078	118,64	127,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113 "odvoz výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,078			1,078			
35	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	20,482	25,70	526,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121 1,078*19 "Přepočtené koeficientem množství"			20,482			
36	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,887	314,00	592,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121 "uložení výkopku z výkopu pro základ stožárů VO" 1,078 1,078*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"			1,887			
37	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	109,49	1 642,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431192 "celková délka" 15,0			15,000			
38	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,078	3 916,16	4 221,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113 "základy stožárů" (0,7*0,7*1,1)*2			1,078			
39	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	15,000	107,73	1 615,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111 "kabelové lože" 15,0			15,000			
40	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	15,000	17,45	261,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113 "celková délka" 15,0			15,000			
41	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	17,000	50,47	857,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213						
42	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvovrásková korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	18,700	25,04	468,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	"celková délka" 17,0			17,000			
	VV	17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			18,700			
43	K	460871144	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrit, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	1,000	250,76	250,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460871144 "celková plocha" 1,0			1,000			
44	K	460871154	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	1,500	342,90	514,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460871154 "celková plocha" 1,5			1,500			
45	K	460881213	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm	m2	1,500	400,42	600,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881213 "celková plocha" 1,5			1,500			
46	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ohrubná, tloušťky 4 cm	m2	1,500	300,08	450,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881222 "celková plocha" 1,5			1,500			
47	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000	382,24	382,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460881612 "celková plocha" 1,0			1,000			
48	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000	89,54	89,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460911122 "celková plocha" 1,0			1,000			
49	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	1,000	268,62	268,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011122 "celková plocha" 1,0			1,000			
50	K	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	1,500	398,85	598,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011123 "celková plocha" 1,5			1,500			
51	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	1,500	221,88	332,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468011142 "celková plocha" 1,5			1,500			
52	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	1,000	69,60	69,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468021221 "celková plocha" 1,0			1,000			
53	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živinčném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	4,000	117,79	471,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122 "celková délka" 1,0*4			4,000			
54	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,425	570,22	812,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111						
55	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	27,075	17,35	469,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121 1,425*19 "Přepočtené koeficientem množství"			27,075			
56	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	0,180	520,00	93,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t	0,950	314,00	298,30	CS ÚRS 2023 02
58	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,143	269,13	38,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					14 500,00
D VRN3			Zařízení staveniště					5 000,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umyvárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištením odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství - projekt, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)					
D VRN7			Provozní vlivy					9 500,00
60	K	072002000	Silniční provoz	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002000								
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na zřízení, provozování a odstranění prvků DIO (dopravní značení) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby po dobu její realizace vč.zajištění případných souvisejících správních rozhodnutí.					
61	K	075002000	Ochranná pásma	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000								
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vytýčení stávajících podzemní infrastruktury vč.provedení kopaných sond, její ochranu v průběhu realizace stavby vč.jednání s příslušnými vlastníky a správci této infrastruktury.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný typ objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	