

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno PhDr. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Hodný, provozní technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. Chládek & Tintěra, a.s.

zastoupená/ý: Ing. Emilem Filipem, předsedou představenstva
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 627 43 881
DIČ: CZ62743881

[Redacted signature area]

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 25203

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce budovy Předměstí č.p. 50**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a je dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html a nabídky Zhotovitele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění Díla spočívající v provedení stavebních úprav týkající se jednoduchých dispozičních úprav, nového umístění vikýře a také nového umístění lanového výtahu bez strojovny z exteriéru budovy. Nedílnou součástí jsou také nové slaboproudé a silnoproudé rozvody, nucená výměna vzduchotechniky v celé budově a doplnění vytápění do nevytápěných prostor. Jedná se o stavbu trvalou bez změny užívání (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
 - 3.1. Závazným podkladem pro zhotovení předmětu plnění je projektová dokumentace, která je přílohou č. 6 této Výzvy, pro provádění stavby zpracovaná společností FAPAL s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice.
 - 3.2. Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením, s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla.
 - 3.3. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je zajištění kolaudačního souhlasu stavby.
 - 3.4. U všech komponentů a výrobků bude provedeno vzorkování v průběhu stavby
 - 3.5. Objednatel požaduje, aby stavební práce co nejméně omezily vlastníky sousedních pozemků.
4. Zhotovitel musí dodržet všechny projektové parametry a použití materiálů 1. jakosti ve vyšším standardu.
5. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
6. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Díla.
8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelům a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
9. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a doba plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je objekt č.p 50, ul. Předmostí, na p.č. 2879 v k.ú. Ústí nad Labem.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby bude po předání prováděcí dokumentace. Stavební práce na Díle budou zahájeny ihned po předání staveniště, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat řádně a odborně zhotovené Dílo Objednateli **do 12 měsíců** od předání staveniště, včetně vydání kolaudačního rozhodnutí. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu Objednatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty plnění Díla, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.
4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelům protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených Objednatelům.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)

17 607 551,39 Kč

DPH 21 %

3 697 585,79 Kč

Cena celkem včetně DPH

21 305 137,18 Kč

(Slovy: dvacet jedna milionů tři sta pět tisíc jedno sto třicet sedm korun českých osmnáct haléřů)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména dopravné a skládkovné). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací, přičemž součástí každé dílčí faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. Každý dílčí soupis skutečně odvedených prací bude Objednatelům vždy odsouhlasen. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného

plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalšími osobami pověřenými k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za týden. Zhotovitel je povinen se kontrolního dnu zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku nebo samostatně jako příloha ke stavebnímu deníku.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy, zejména dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII. této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho částí a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Objednatel v době trvání záruky uzná i výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená v odst. 3 tohoto článku (např. zářiče, těsnění, žárovky apod.).
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
12. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli.

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatel.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatel.
3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve člancích VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže se Zhotovitel porušení vymezených smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možné uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH. Toto ustanovení se nevztahuje na případy porušení povinností dle odst. 1, 2 a 4 tohoto článku.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s jejím odstraněním; smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, zavazuje se Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání Díla či jeho části k určeným účelům.
7. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny vyplývající z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
8. V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti podle čl. XI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
9. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v tomto odstavci:

Na straně Objednatele: Jan Hodný, provozní technik odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
tel:
e-mail:

Na straně Zhotovitele:

XIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatel.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,

kteřá dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započatí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 kalendářních dnů a nejedná nápravu ani do 2 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
 - d) bude soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - e) vstoupí Zhotovitel do likvidace;
 - f) pozbude Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - g) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší

než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2117/73R/25 ze dne 19. 5. 2025.
2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 16. 6. 2025

V Litoměřicích dne 18. 6. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
 primátor
 Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Emil Filip
 předseda představenstva

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1907.html				

Příloha – seznam poddodavatelů

Zhotovitel nepoužije žádné poddodavatele

1)

Název:	(doplní Zhotovitel)
Sídlo:	(doplní Zhotovitel)
Právní forma:	(doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)

2)

Název:	(doplní Zhotovitel)
Sídlo:	(doplní Zhotovitel)
Právní forma:	(doplní Zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní Zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce budovy Předmostí č.p. 50“


2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název: Chládek & Tintěra, a.s.
sídlo/místo podnikání: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice



IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881


osoba oprávněná jednat za dodavatele:

Bc. Marek Kameník, člen představenstva, a.s.

Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s.

Ing. Jan Tyl, člen představenstva, a.s.

(Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.
Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.)




3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 17 607 551,39 Kč


Samostatně DPH 21%: 3 697 585,79 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 21 305 137,18 Kč

V Litoměřicích, dne 2024



Libuše Tintěrová
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.



Ing. Jan Tyl
Člen představenstva,
Chládek & Tintěra, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24P-FAP022A
Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

1. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			17 607 551,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 607 551,39	3 697 585,79
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 305 137,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24P-FAP022A

Stavba:

Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Místo:

Datum:

1. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 607 551,39	21 305 137,18	
01	stavební část	10 567 978,51	12 787 254,00	STA
02	Elektroinstalace	1 137 891,73	1 376 848,99	STA
03	vzduchotechnika	2 054 685,50	2 486 169,46	STA
04	Strukturovaná kabeláž	871 174,97	1 054 121,71	STA
05	PZTS+EKV	527 699,79	638 516,75	STA
06	Ochrana před bleskem	188 538,01	228 130,99	STA
07	zdravotní instalace	919 380,78	1 112 450,74	STA
08	vytápění	533 247,63	645 229,63	STA
99	vedlejší a ostatní náklady stavby	806 954,47	976 414,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 01 - stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 567 978,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 567 978,51 0,00	21,00% 12,00%	2 219 275,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 787 254,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 01 - stavební část
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 567 978,51
HSV - Práce a dodávky HSV	3 118 491,15
1 - Zemní práce	110 462,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	327 206,72
4 - Vodorovné konstrukce	23 923,88
5 - Komunikace pozemní	43 054,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 611 528,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	523 179,98
997 - Přesun sutě	453 425,87
998 - Přesun hmot	25 708,33
PSV - Práce a dodávky PSV	5 604 808,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	70 392,82
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	71 753,55
762 - Konstrukce tesařské	57 554,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 116 379,72
764 - Konstrukce klempířské	50 656,33
765 - Krytina skládaná	65 600,43
766 - Konstrukce truhlářské	1 060 863,02
767 - Konstrukce zámečnické	638 134,27
771 - Podlahy z dlaždic	375 751,36
776 - Podlahy povlakové	400 403,05
781 - Dokončovací práce - obklady	468 719,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	270 019,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	357 218,63
787 - Dokončovací práce - zasklívání	601 362,30
M - Práce a dodávky M	1 762 936,89
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 762 936,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	81 742,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt: 01 - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							10 567 978,51	
D HSIV Práce a dodávky HSIV							3 118 491,15	

D 1		Zemní práce						110 462,94
1	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,000	152,00	9 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171					
		VV	odstranění podkladu pod kryt chodníku pro skladbu S 09 - výměra dle PD					
		VV	60,00					
		VV	Součet					
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	60,000	41,60	2 496,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107181					
		VV	odstranění krytu chodníku pro skladbu S 09 - výměra dle PD					
		VV	60,00					
		VV	Součet					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,000	226,01	678,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
		VV	úprava terenu - snížení chodníku pro skladbu S 09					
		VV	60,00*0,05					
		VV	Součet					
4	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	72,380	396,95	28 731,24	
		VV	pro výtahovou sachtu (3,10*3,80+5,10*5,80)/2*3,50					
		VV	Součet					
5	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,800	2 493,62	11 969,38	
		VV	pro ležatou kanalizaci					
		VV	10,00*0,60*0,80					
		VV	Součet					
6	K	153812111.1	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D 12 dl 350 mm	kus	48,000	542,22	26 026,56	
		VV	spřažení základů trny. Trny d12 v rastru 20x20 cm, délky 35 cm					
		VV	48,00					
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	297,75	1 429,20	
8	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	270,11	1 296,53	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,280	220,24	4 466,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	výkop					
		VV	72,38+3,00					
		VV	zpětný zásyp					
		VV	-55,1					
		VV	Součet					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	101,400	16,37	1 659,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	20,28*5 *Přepočtené koeficientem množství					
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,951	244,92	2 682,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
		VV	30 %					
		VV	20,28*1,80*0,30					
		VV	Součet					
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,553	244,92	6 258,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	70 %					
		VV	20,28*1,80*0,70					
		VV	Součet					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,280	16,39	332,39	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	55,100	134,34	7 402,13	
		VV	zpětný zásyp					
		VV	72,38-2,40*2,40*3,00					
		VV	Součet					
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	625,94	2 628,95	
		VV	ležatá kanalizace					
		VV	10,00*0,60*0,70					
		VV	Součet					
16	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	8,400	241,64	2 029,78	
		VV	4,2*2 *Přepočtené koeficientem množství					
		VV	Součet					
17	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	60,000	20,93	1 255,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	skladba S 09 - výměra dle PD					
		VV	60,00					
		VV	Součet					
		VV	60,000					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						327 206,72
18	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,464	6 448,22	9 440,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239211					
		VV	zazdívka dveří v 1. np					
		VV	m 1,01 - 1,08					
		VV	0,90*2,02*0,35					
		VV	m 1,05 - 1,06					
		VV	0,70*2,02*0,20					
		VV	m 4,12					
		VV	0,66*2,75*0,30					
		VV	Součet					
19	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	342,62	342,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012					
		VV	1. np					
		VV	1					
		VV	Součet					
20	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	394,64	394,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168013					
		VV	1. np					
		VV	1					
		VV	Součet					
21	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,422	7 512,92	10 683,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
		VV	IPE 200					
		VV	1. pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,40*0,65*0,20		0,182			
			VV 1. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*0,65*0,20		0,182			
			VV IPE 240					
			VV 2,50*0,65*0,24		0,390			
			VV HEA 140					
			VV 2,10*0,30*0,14		0,088			
			VV 0,75*0,65*0,14		0,068			
			VV 2. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*0,65*0,20		0,182			
			VV IPE 80 - za geberity					
			VV 0,90*0,30*0,08		0,022			
			VV 3 np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*0,65*0,20		0,182			
			VV 4 np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*0,45*0,20		0,126			
			VV Součet		1,422			
22	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,023	43 183,94	993,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
			VV IPE 80 - za geberity					
			VV 2*0,90*2*6,000*0,001*1,08		0,023			
			VV Součet		0,023			
23	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,097	41 857,66	45 917,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
			VV IPE 200 - 22,40 / 0,768					
			VV 1. pp					
			VV 1,40*5*22,40*0,001*1,08		0,169			
			VV 1. np					
			VV 1,40*4*22,40*0,001*1,08		0,135			
			VV 2. np					
			VV 1,40*4*22,40*0,001*1,08		0,135			
			VV 3. np					
			VV 1,40*4*22,40*0,001*1,08		0,135			
			VV 4. np					
			VV 1,40*3*22,40*0,001*1,08		0,102			
			VV IPE 240 30,70 / 0,922					
			VV 1. np					
			VV 2,50*3*30,70*0,001*1,08		0,249			
			VV HEA 140 - 24,740 / 0,794					
			VV 1. np					
			VV 2*2,10*24,74*0,001*1,08		0,112			
			VV 3*0,75*24,74*0,001*1,08		0,060			
			VV Součet		1,097			
24	K	340231115	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, na tenkovrstvou maltu, tl. příčky 115 mm	m2	1,405	734,44	1 031,89	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340231115					
			VV m 1,06 - 1,07					
			VV 0,85*3,30-0,7*2,00		1,405			
			VV Součet		1,405			
25	K	340237212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	1,000	296,42	296,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340237212					
			VV m 1,02 - rozvaděč					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
26	K	340239212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	6,812	1 096,61	7 470,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340239212					
			VV m 1,03 - 1,05					
			VV 1,00*2,02		2,020			
			VV m 2,08 - 2,11					
			VV 0,62*2,10		1,302			
			VV m 2,13 - 2,12					
			VV 0,80*2,00		1,600			
			VV m 3,01 - 3,02					
			VV 0,90*2,10		1,890			
			VV Součet		6,812			
27	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	23,042	742,56	17 110,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211					
			VV příčky v 1. np					
			VV m 1,09 - 1,08					
			VV 3,201*3,30-0,70*2,00		9,163			
			VV m 1,11 - 1,12					
			VV (0,725+1,10+1,112)*3,30-1,00*2,00		7,692			
			VV m 1,02					
			VV (0,70+0,115+0,264)*3,30		3,561			
			VV m 4,07, 4,12					
			VV (0,42+0,535)*2,75		2,626			
			VV Součet		23,042			
28	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	6,988	99,52	695,45	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
			VV příčky v 1. np					
			VV m 1,09 - 1,08					
			VV 3,201		3,201			
			VV m 1,11 - 1,12					
			VV (0,725+1,10+1,112)		2,937			
			VV m 1,06 - 1,07					
			VV 0,85		0,850			
			VV Součet		6,988			
29	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	19,800	117,74	2 331,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
			VV příčky v 1. np					
			VV m 1,09 - 1,08					
			VV 3,30*2		6,600			
			VV m 1,11 - 1,12					
			VV 3,30*2		6,600			
			VV m 1,06 - 1,07					
			VV 3,30*2		6,600			
			VV Součet		19,800			
30	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	4,942	866,17	4 280,61	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
			VV IPE 200 - 1. pp					
			VV 1,40*2*0,20		0,560			
			VV 1. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*2*0,20		0,560			
			VV IPE 240					
			VV 2,50*2*0,24		1,200			
			VV HEA 140					
			VV 2,10*2*0,14		0,588			
			VV 0,75*2*0,14		0,210			
			VV 2. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*2*0,20		0,560			
			VV IPE 80 - za geberity					
			VV 00,90*0,08*2		0,144			
			VV 3. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*2*0,20		0,560			
			VV 4. np					
			VV IPE 200					
			VV 1,40*2*0,20		0,560			
			VV Součet		4,942			
31	K	349231811	Přizdívkva z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	22,240	1 269,28	28 228,79	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
	VV		výtahovou šachtu		11,440			
	VV		2,20*0,65*2*4		1,980			
	VV		2,20*0,45*2					
	VV		1. np					
	VV		2,10*0,30*2*7		8,820			
	VV		Součet		22,240			
32	K	349231821	Přizdílvka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	1,980	1 991,54	3 943,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231821					
	VV		výtahovou šachtu		1,980			
	VV		2,20*0,45*2		1,980			
	VV		Součet					
33	K	380326342.1	Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	11,126	6 900,25	76 772,18	
	VV		konstrukce dojezdu výtahu					
	VV		deska					
	VV		2,26*2,30*0,30		1,559			
	VV		boky					
	VV		1,70*(4,12-2,82)*0,30		0,663			
	VV		(2,26*2+1,82)*4,12*0,30		7,836			
	VV		přesah					
	VV		0,45*0,25*0,30*2		0,068			
	VV		rezerva na křivost stávajícího zdíva					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		11,126			
34	K	380356231.1	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	69,074	586,28	40 496,70	
	VV		konstrukce dojezdu					
	VV		4,42*(2,26+2,30+2,26)		30,144			
	VV		1,60*2,30		3,680			
	VV		1,82*(4,12-2,82)		2,366			
	VV		(1,96*2+1,82)*4,12		23,649			
	VV		pro rozpěru					
	VV		0,45*0,25*2		0,225			
	VV		přesahy					
	VV		60,064*0,15		9,010			
	VV		Součet		69,074			
35	K	380356232.1	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	69,074	136,65	9 438,96	
36	K	380361006.1	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	1,958	33 106,26	64 822,06	
	VV		výztuž dojezdu výtahu					
	VV		1865,21*1,05*0,001		1,958			
	VV		Součet		1,958			
37	K	399 - x 1	zajištění stability sloupu trolejového vedení a demontáž po spřažení základové konstrukce	ks	1,000	2 517,08	2 517,08	
	VV		ztažení v provedení dle projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				23 923,88	
38	K	413232211	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	8,000	176,65	1 413,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232211					
	VV		IPE 80 - za geberity					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
39	K	413232221	Zazdívkva zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	56,000	307,58	17 224,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232221					
	VV		IPE 200 - 1. pp					
	VV		5*2		10,000			
	VV		1. np					
	VV		IPE 200					
	VV		4*2		8,000			
	VV		IPE 240					
	VV		3*2		6,000			
	VV		HEA 140					
	VV		2*2		4,000			
	VV		3*2		6,000			
	VV		2. np					
	VV		IPE 200					
	VV		4*2		8,000			
	VV		3. np					
	VV		IPE 200					
	VV		4*2		8,000			
	VV		4. np					
	VV		IPE 200					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		56,000			
40	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,750	5 393,99	4 045,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414					
	VV		betonový schod tl 300 mm - ořed objektem					
	VV		2,00*1,250*0,30		0,750			
	VV		Součet		0,750			
41	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,350	795,44	1 073,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		betonový schod tl 300 mm - ořed objektem					
	VV		(2,00+2*1,25)*0,30		1,350			
	VV		Součet		1,350			
42	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,350	123,61	166,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
D		5	Komunikace pozemní				43 054,80	
43	K	564851011.1	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr 0 - 32	m2	60,000	259,13	15 547,80	
	VV		skladba S 09 - výměra dle PD					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
44	K	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	60,000	68,25	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564910411					
	VV		skladba S 09 - výměra dle PD					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
45	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	60,000	30,48	1 828,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112					
	VV		skladba S 09 - výměra dle PD					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
46	K	577133111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	60,000	359,72	21 583,20	
	VV		skladba S 09 - výměra dle PD					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 611 528,63	
47	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	499,684	43,54	21 756,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101					
	VV		stropy v 1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		133,64*1,35		180,414			
	VV		stropy ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		134,20*1,35		181,170			
	VV		stropy ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		138,10		138,100			
	VV		Součet		499,684			
48	K	611311133	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí klebeb nebo skořepin	m2	499,684	184,89	92 386,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311133					
	VV		stropy v 1. np - výměra dle tabulek podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV 133,64*1,35		180,414			
			vV stropy ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
			vV 134,20*1,35		181,170			
			vV stropy ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
			vV 138,10		138,100			
			vV Součet		499,684			
49	K	611321123	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	499,684	309,11	154 457,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321123					
			vV stropy v 1. np - výměra dle tabulek podlah					
			vV 133,64*1,35		180,414			
			vV stropy ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
			vV 134,20*1,35		181,170			
			vV stropy ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
			vV 138,10		138,100			
			vV Součet		499,684			
50	K	611321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů	m2	999,368	74,85	74 802,69	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321191					
			vV 2 x					
			vV 499,684*2		999,368			
			vV Součet		999,368			
51	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 710,360	36,66	62 701,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
			vV stěny v 1. np					
			vV m 1,01					
			vV (4,78+4,48)*2*3,30		61,116			
			vV odpočet					
			vV -1,10*1,90*2		-4,180			
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV m 1,02					
			vV (10,38+3,38+0,40)*2*3,30		93,456			
			vV odpočet					
			vV -1,80*2,75		-4,950			
			vV -0,90*2,00*5		-9,000			
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV -1,10*2,05		-2,255			
			vV m 1,03					
			vV (3,663+4,84+0,30+2,70+5,20)*3,30		55,120			
			vV odpočet					
			vV -1,10*1,90*2		-4,180			
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV m 1,04					
			vV (0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			vV odpočet					
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV m 1,05					
			vV (1,24+0,33+1,55+0,85+0,20+1,40+0,20)*2*3,30		38,082			
			vV ((1,24+0,33+1,24)*2+2,90*2+2,10*2+0,45)*3,60		57,852			
			vV odpočet					
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV -1,24*2,40*2		-5,952			
			vV m 1,06, 1,07					
			vV (2,90+0,85*2)*2*3,30		30,360			
			vV odpočet					
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV m 1,08					
			vV (2,13+0,80+0,265+1,883)*2*3,30		33,515			
			vV odpočet					
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV m 1,09					
			vV (5,78+0,53+1,38+0,115+1,20+2,492)*2*3,30		75,880			
			vV odpočet					
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV m 1,10					
			vV (1,787+2,50)*2*3,30		28,294			
			vV odpočet					
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV m 1,11					
			vV (1,112+1,10+0,725+1,70+0,725+1,00+1,60+3,00)*3,30		36,175			
			vV odpočet					
			vV -1,00*2,00		-2,000			
			vV m 1,12					
			vV (3,607+3,470+2,20+1,112+1,10+0,725)*3,30		40,306			
			vV odpočet					
			vV -2,10*2,20		-4,620			
			vV -1,00*2,00		-2,000			
			vV Mezisoučet		506,246			
			vV stěny ve 2. np					
			vV m 2,01					
			vV (4,98+5,17)*2*3,17		64,351			
			vV odpočet					
			vV -1,10*1,90*2		-4,180			
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV m 2,02					
			vV (3,46+4,975)*2*3,17		53,478			
			vV odpočet					
			vV -1,50*1,90		-2,850			
			vV -0,80*2,00		-1,600			
			vV m 2,03					
			vV (3,795+4,975+0,14+1,16+1,67+5,20)*3,17		53,700			
			vV odpočet					
			vV -1,10*1,90*2		-4,180			
			vV -0,80*2,00		-1,600			
			vV m 2,04					
			vV (0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			vV odpočet					
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV m 2,05					
			vV (1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			vV odpočet					
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV -0,70*2,00		-1,400			
			vV -1,15*1,60		-1,840			
			vV m 2,06, 2,07,					
			vV (3,70+0,10+0,93+0,32+1,58+1,14)*2*3,17		49,262			
			vV odpočet					
			vV -0,90*2,00		-1,800			
			vV -1,10*1,80		-1,980			
			vV m 2,08					
			vV (1,90*2+1,59)*3,17		17,086			
			vV odpočet					
			vV -0,80*2,00		-1,600			
			vV -0,70*2,00*2		-2,800			
			vV m 2,09					
			vV (3,70+0,10+0,93+0,20+1,445)*2*3,17		40,418			
			vV (1,57+1,59)*2*3,17+0,50*2,40*2		22,434			
			vV odpočet					
			vV -0,80*2,00*4		-6,400			
			vV -0,90*2,00*3		-5,400			
			vV -0,60*2,00*1		-1,200			
			vV m 2,10					
			vV (2,61+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		34,173			
			vV odpočet					
			vV -0,80*2,00		-1,600			
			vV m 2,11, 2,13					
			vV (1,53+0,15+1,25+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		36,201			
			vV odpočet					
			vV -0,70*2,00*2		-2,800			
			vV m 2,12					
			vV (4,042+3,90+0,80+1,00+1,60+5,558+3,50+4,50)*3,17		78,933			
			vV odpočet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-1,10*1,70			-1,870		
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-0,70*2,00*2			-2,800		
	vv		Mezisoučet		458,069			
	vv		stěny ve 3. np					
	vv		m 3,01					
	vv		(5,215+4,98)*2*3,27		66,675			
	vv		odpočet					
	vv		-1,10*1,90*2			-4,180		
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 3,02					
	vv		(3,46+5,215)*2*3,27		56,735			
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*1,90			-2,850		
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 3,03					
	vv		(5,035+3,795+5,20+2,80)*3,27		55,034			
	vv		odpočet					
	vv		-1,10*1,90*2			-4,180		
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 3,04					
	vv		(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		m 3,05					
	vv		(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		-1,15*1,60			-1,840		
	vv		m 3,06					
	vv		(0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
	vv		odpočet					
	vv		-0,60*2,00			-1,200		
	vv		m 3,07					
	vv		(0,87+1,40+1,30+2,30)*2*3,27		38,390			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 3,08					
	vv		(2,21+3,30)*2*3,27		36,035			
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00*2			-3,200		
	vv		m 3,09					
	vv		(6,90+1,45+0,60)*2*3,27		58,533			
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00*5			-8,000		
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		-0,60*2,00			-1,200		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 3,10					
	vv		(2,90+1,83)*2*3,27		30,934			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		m 3,11					
	vv		(4,63+0,50+3,715+1,00+0,74+1,00+1,60+5,60+4,20+0,60+3,60)*3,27		88,895			
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-1,00*1,50			-1,500		
	vv		-1,10*1,70			-1,870		
	vv		-1,40*1,85			-2,590		
	vv		Mezisoučet		457,400			
	vv		stěny ve 4. np					
	vv		12,50*1,20+(5,00+1,00+4,50+1,50+4,50+1,20+2,90+3,50+1,50+3,50+2,00+1,50+10,0*2+4,50+11,00+4,00+5,50+5,50+1,50+		288,645			
	vv		0,75+12,00+4,00)*2,70		288,645			
	vv		Mezisoučet		288,645			
	vv		Součet		1 710,360			
52	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 710,360	122,79	210 015,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131					
	vv		stěny v 1. np					
	vv		m 1,01					
	vv		(4,78+4,48)*2*3,30		61,116			
	vv		odpočet					
	vv		-1,10*1,90*2			-4,180		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 1,02					
	vv		(10,38+3,38+0,40)*2*3,30		93,456			
	vv		odpočet					
	vv		-1,80*2,75			-4,950		
	vv		-0,90*2,00*5			-9,000		
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		-1,10*2,05			-2,255		
	vv		m 1,03					
	vv		(3,663+4,84+0,30+2,70+5,20)*3,30		55,120			
	vv		odpočet					
	vv		-1,10*1,90*2			-4,180		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 1,04					
	vv		(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		m 1,05					
	vv		(1,24+0,33+1,55+0,85+0,20+1,40+0,20)*2*3,30		38,082			
	vv		((1,24+0,33+1,24)*2+2,90*2+2,10*2+0,45)*3,60		57,852			
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,24*2,40*2			-5,952		
	vv		m 1,06, 1,07					
	vv		(2,90+0,85*2)*2*3,30		30,360			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		m 1,08					
	vv		(2,13+0,80+0,265+1,883)*2*3,30		33,515			
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 1,09					
	vv		(5,78+0,53+1,38+0,115+1,20+2,492)*2*3,30		75,880			
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		m 1,10					
	vv		(1,787+2,50)*2*3,30		28,294			
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 1,11					
	vv		(1,112+1,10+0,725+1,70+0,725+1,00+1,60+3,00)*3,30		36,175			
	vv		odpočet					
	vv		-1,00*2,00			-2,000		
	vv		m 1,12					
	vv		(3,807+3,470+2,20+1,112+1,10+0,725)*3,30		40,306			
	vv		odpočet					
	vv		-2,10*2,20			-4,620		
	vv		-1,00*2,00			-2,000		
	vv		Mezisoučet		506,246			
	vv		stěny ve 2. np					
	vv		m 2,01					
	vv		(4,98+5,17)*2*3,17		64,351			
	vv		odpočet					
	vv		-1,10*1,90*2			-4,180		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 2,02					
	vv		(3,46+4,975)*2*3,17		53,478			
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*1,90			-2,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 2,03					
			vv (3,795+4,975+0,14+1,16+1,67+5,20)*3,17		53,700			
			vv odpočet					
			vv -1,10*1,90*2		-4,180			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 2,04					
			vv (0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv m 2,05					
			vv (1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv -1,15*1,60		-1,840			
			vv m 2,06, 2,07,					
			vv (3,70+0,10+0,93+0,32+1,58+1,14)*2*3,17		49,262			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,10*1,80		-1,980			
			vv m 2,08					
			vv (1,90*2+1,59)*3,17		17,086			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -0,70*2,00*2		-2,800			
			vv m 2,09					
			vv (3,70+0,10+0,93+0,20+1,445)*2*3,17		40,418			
			vv (1,57+1,59)*2*3,17+0,50*2,40*2		22,434			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00*4		-6,400			
			vv -0,90*2,00*3		-5,400			
			vv -0,60*2,00*1		-1,200			
			vv m 2,10					
			vv (2,61+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		34,173			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 2,11, 2,13					
			vv (1,53+0,15+1,25+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		36,201			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00*2		-2,800			
			vv m 2,12					
			vv (4,042+3,90+0,80+1,00+1,60+5,558+3,50+4,50)*3,17		78,933			
			vv odpočet					
			vv -1,10*1,70		-1,870			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -0,70*2,00*2		-2,800			
			vv Mezisosoučet		458,069			
			vv stěny ve 3. np					
			vv m 3,01					
			vv (5,215+4,98)*2*3,27		66,675			
			vv odpočet					
			vv -1,10*1,90*2		-4,180			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 3,02					
			vv (3,46+5,215)*2*3,27		56,735			
			vv odpočet					
			vv -1,50*1,90		-2,850			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 3,03					
			vv (5,035+3,795+5,20+2,80)*3,27		55,034			
			vv odpočet					
			vv -1,10*1,90*2		-4,180			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 3,04					
			vv (0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv m 3,05					
			vv (1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv -1,15*1,60		-1,840			
			vv m 3,06					
			vv (0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
			vv odpočet					
			vv -0,60*2,00		-1,200			
			vv m 3,07					
			vv (0,87+1,40+1,30+2,30)*2*3,27		38,390			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 3,08					
			vv (2,21+3,30)*2*3,27		36,035			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00*2		-3,200			
			vv m 3,09					
			vv (6,90+1,45+0,60)*2*3,27		58,533			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00*5		-8,000			
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv -0,60*2,00		-1,200			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 3,10					
			vv (2,90+1,83)*2*3,27		30,934			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv m 3,11					
			vv (4,63+0,50+3,715+1,00+0,74+1,00+1,60+5,60+4,20+0,60+3,60)*3,27		88,895			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -1,00*1,50		-1,500			
			vv -1,10*1,70		-1,870			
			vv -1,40*1,85		-2,590			
			vv Mezisosoučet		457,400			
			vv stěny ve 4. np					
			vv 12,50*1,20+5,00+1,00+4,50+1,50+4,50+1,20+2,90+3,50+1,50+3,50+2,00+1,50+10,0*2+4,50+11,00+4,00+5,50+1,50+		288,645			
			vv 0,75+12,00+4,00)*2,70		288,645			
			vv Mezisosoučet		288,645			
			vv Součet		1 710,360			
53	K	612321121	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 710,360	266,31	455 485,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121								
54	K	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn	m2	3 420,720	68,29	233 600,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191								
			vv 2 x					
			vv 1710,36*2		3 420,720			
			vv Součet		3 420,720			
55	K	612325302	Vápenocementová omlítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	27,600	703,36	19 412,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302								
			vv výtahovou šachtu					
			vv (1,00+2,20*2)*0,65*4		14,040			
			vv (1,00+2,20*2)*0,45		2,430			
			vv 1. np					
			vv (1,10+2,10*2)*0,30*7		11,130			
			vv Součet		27,600			
56	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plíněm podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	32,500	181,45	5 897,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/615142012								
			vv 1. pp					
			vv IPE 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,00*2,00		4,000			
			VV 1. np					
			VV IPE 200					
			VV 2,00*2,00		4,000			
			VV IPE 240					
			VV 3,00*2,00		6,000			
			VV HEB 240					
			VV 2,50*1,00		2,500			
			VV 1,00*2,00		2,000			
			VV 2. np					
			VV IPE 200					
			VV 2,00*2,00		4,000			
			VV IPE 80					
			VV 1,00*1,00*2		2,000			
			VV 3. np					
			VV IPE 200					
			VV 2,00*2,00		4,000			
			VV 4. np					
			VV IPE 200					
			VV 2,00*2,00		4,000			
			VV Součet		32,500			
57	K	621221003	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm	m2	12,600	714,11	8 997,79	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221003					
			VV S 07					
			VV 3,00*4,20/2*2		12,600			
			VV Součet		12,600			
58	M	63142020	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	13,860	154,30	2 138,60	CS ÚRS 2024 02
			VV 12,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,860			
59	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	12,600	38,38	483,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
			VV S 07					
			VV 3,00*4,20/2*2		12,600			
			VV Součet		12,600			
60	K	622325452	Opava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	124,815	1 521,87	189 952,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325452					
			VV západní strana					
			VV 13,335*(11,86+0,40/2)		160,820			
			VV odpočet					
			VV -1,10*1,90*12		-25,080			
			VV -1,90*2,75		-5,225			
			VV -1,50*1,90*2		-5,700			
			VV Součet		124,815			
61	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	12,600	459,50	5 789,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
			VV S 07					
			VV 3,00*4,20/2*2		12,600			
			VV Součet		12,600			
62	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	135,165	85,72	11 586,34	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
			VV očištění zdiva u dojezdu výtahu					
			VV 2,30*4,50		10,350			
			VV západní strana					
			VV 13,335*(11,86+0,40/2)		160,820			
			VV odpočet					
			VV -1,10*1,90*12		-25,080			
			VV -1,90*2,75		-5,225			
			VV -1,50*1,90*2		-5,700			
			VV Součet		135,165			
63	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	19,000	642,05	12 198,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
			VV pro dveře dle ozn D.03					
			VV 1		1,000			
			VV pro dveře dle ozn D.04					
			VV 1		1,000			
			VV pro dveře dle ozn D.05					
			VV 3+2		5,000			
			VV pro dveře dle ozn D.06					
			VV 1		1,000			
			VV osazení zárubní pro výměnu dveří s požární odolností - bez označení					
			VV § 900 mm					
			VV 5		5,000			
			VV § 800 mm					
			VV 3		3,000			
			VV § 700 mm					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		19,000			
64	M	55331563	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	6,000	2 801,25	16 807,50	CS ÚRS 2024 02
			VV pro dveře dle ozn D.03					
			VV 1		1,000			
			VV bez označení					
			VV 5		5,000			
			VV Součet		6,000			
65	M	55331562	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 754,24	8 262,72	CS ÚRS 2024 02
			VV dveře bez označení					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
66	M	55331561	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	2 707,22	8 121,66	CS ÚRS 2024 02
			VV dveře bez označení					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
67	M	55331564	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	2 959,80	2 959,80	CS ÚRS 2024 02
			VV pro dveře dle ozn D.06					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
68	M	55331488	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 363,90	2 363,90	CS ÚRS 2024 02
			VV pro dveře dle ozn D.04					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
69	M	55331486	záрубеň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	5,000	2 269,87	11 349,35	CS ÚRS 2024 02
			VV pro dveře dle ozn D.05					
			VV 3+2		5,000			
			VV Součet		5,000			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				523 179,98	
70	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	831,701	41,55	34 557,18	
			VV pro opravu fasády					
			VV západní					
			VV (13,335+2*1,50)*(12,00+12,50)/2		200,104			
			VV severní					
			VV (4,00+1,40+0,69+5,445+1,20+2*1,50)*(12,00+15,50)/2		216,356			
			VV 4,443*14,50		64,424			
			VV východní					
			VV 8,00*12,00		96,000			
			VV (6,80+1,50)*(12,00+16,00)/2		116,200			
			VV přesahy, členitost					
			VV 693,084*0,20		138,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet				831,701	
71	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	49 902,060	1,09	54 393,25	
			vv 831,701*60				49 902,060	
			vv Součet				49 902,060	
72	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	3,000	546,69	1 640,07	
73	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	831,701	29,52	24 551,81	
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	831,701	6,56	5 455,96	
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	49 902,060	0,22	10 978,45	
			vv 831,701*60				49 902,060	
			vv Součet				49 902,060	
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	831,701	4,37	3 634,53	
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	589,720	52,48	30 948,51	
			vv 61,42+133,64+134,20+136,02+124,44				589,720	
			vv Součet				589,720	
78	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	589,720	57,23	33 749,68	
			vv 61,42+133,64+134,20+136,02+124,44				589,720	
			vv Součet				589,720	
79	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	26,880	355,01	9 542,67	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/953334121					
			vv mezi dojezdem výtahu a stávajícím zdívem - do spáry					
			vv ((4,12+0,30)*2+2,30*2)*2				26,880	
			vv Součet				26,880	
80	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	48,000	97,28	4 669,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/953961213					
			vv sprážení základů trny. Trny d12 v rastru 20x20 cm, délky 35 cm					
			vv 48,00				48,000	
			vv Součet				48,000	
81	K	953965124	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	48,000	111,77	5 364,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/953965124					
			vv sprážení základů trny. Trny d12 v rastru 20x20 cm, délky 35 cm					
			vv 48,00				48,000	
			vv Součet				48,000	
82	K	962031133	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	35,484	143,47	5 090,89	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/962031133					
			vv m 1,08 - 1,09				8,432	
			vv 2,55*3,30					
			vv m 2,11 - 2,12					
			vv (1,80+0,10+0,88+1,25)*2,85				11,486	
			vv m 2,06, 2,07, 2,08					
			vv (1,14+1,58+0,32+0,93)*2,85				11,315	
			vv m 3,08					
			vv 1,30*3,27				4,251	
			vv Součet				35,484	
83	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,315	431,31	135,86	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/967031733					
			vv m 2,09 - 2,06					
			vv 0,15*2,10				0,315	
			vv Součet				0,315	
84	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	0,315	624,38	196,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/967031734					
			vv m 2,08 - 2,06				0,315	
			vv 0,15*2,10				0,315	
			vv Součet					
85	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	0,540	438,39	236,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/968062354					
			vv 4.. np					
			vv 0,60*0,90				0,540	
			vv Součet				0,540	
86	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	31,200	385,25	12 019,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/968072455					
			vv vybourání stávajících zárubní pro výměnu dveří s požární odolností - bez označení					
			vv š 900 mm					
			vv 0,90*2,00*5				9,000	
			vv š 800 mm					
			vv 0,80*2,00*3				4,800	
			vv š 700 mm					
			vv 0,70*2,00*3				4,200	
			vv bez náhrady - zazdívký					
			vv 1.. np					
			vv 0,80*2,00				1,600	
			vv 0,90*2,00*2				3,600	
			vv 0,60*2,00				1,200	
			vv 2.. np					
			vv 0,70*2,00*2				2,800	
			vv 0,60*2,00*2				2,400	
			vv 3.. np					
			vv 0,80*2,00				1,600	
			vv Součet				31,200	
87	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/971033441					
			vv m 1,09 - 1,12					
			vv 3				3,000	
			vv Součet				3,000	
88	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,990	176,24	703,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/971033631					
			vv m 1,08 - 1,02					
			vv 1,10*2,10				2,310	
			vv m 2,11 - 2,08					
			vv 0,80*2,10				1,680	
			vv Součet				3,990	
89	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,891	1 479,02	1 317,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/971033651					
			vv 4.. np - pro výtah					
			vv 0,90*2,20*0,45				0,891	
			vv Součet				0,891	
90	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	5,148	1 912,99	9 848,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/971033681					
			vv vybourání otvoru v 1.. pp - pro výtahovou šachtu					
			vv 0,90*2,20*0,65				1,287	
			vv 1.. np - pro výtah					
			vv 0,90*2,20*0,65				1,287	
			vv 2.. np - pro výtah					
			vv 0,90*2,20*0,65				1,287	
			vv 3.. np - pro výtah					
			vv 0,90*2,20*0,65				1,287	
			vv Součet				5,148	
91	K	972033171	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	20,000	274,55	5 491,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/972033171					
			vv prostupy instalací					
			vv 20				20,000	
			vv Součet				20,000	
92	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	475,59	4 755,90	CS ÚRS 2024 02

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,90*2,00		-1,800			
			-0,70*2,00		-1,400			
			-1,15*1,60		-1,840			
			m 2,06, 2,07, 2,08					
			(3,70+0,10+0,93+0,32+1,58+1,14)*2*3,17		49,262			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			-1,10*1,80		-1,980			
			m 2,09					
			(3,70+0,10+0,93+0,20+1,445)*2*3,17		40,418			
			(1,57+1,59)*2*3,17+0,50*2,40*2		22,434			
			odpočet					
			-0,80*2,00*4		-6,400			
			-0,90*2,00*3		-5,400			
			-0,60*2,00*1		-1,200			
			m 2,10					
			(2,51+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		34,173			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 2,11, 2,12					
			(1,53+0,15+1,25+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		36,201			
			odpočet					
			-0,70*2,00*2		-2,800			
			m 2,13					
			(4,042+3,90+0,80+1,00+1,60+5,558+3,50+4,50)*3,17		78,933			
			odpočet					
			-1,10*1,70		-1,870			
			-0,80*2,00		-1,600			
			-0,70*2,00*2		-2,800			
			Mezisoučet		445,383			
			stěny ve 3. np					
			m 3,01					
			(5,215+4,98)*2*3,27		66,675			
			odpočet					
			-1,10*1,90*2		-4,180			
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 3,02					
			(3,46+5,215)*2*3,27		56,735			
			odpočet					
			-1,50*1,90		-2,850			
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 3,03					
			(5,035+3,795+5,20+2,80)*3,27		55,034			
			odpočet					
			-1,10*1,90*2		-4,180			
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 3,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			odpočet					
			-0,70*2,00		-1,400			
			m 3,05					
			(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			-0,70*2,00		-1,400			
			-1,15*1,60		-1,840			
			m 3,06					
			(0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
			odpočet					
			-0,60*2,00		-1,200			
			m 3,07					
			(0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
			odpočet					
			-0,60*2,00		-1,200			
			m 3,08					
			(2,50+1,30)*2*3,27		24,852			
			odpočet					
			-0,70*2,00*2		-2,800			
			m 3,09					
			(6,90+1,45+0,60)*2*3,27		58,533			
			odpočet					
			-0,80*2,00*5		-8,000			
			-0,70*2,00		-1,400			
			-0,60*2,00		-1,200			
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 3,10					
			(2,21+3,00)*2*3,27		34,073			
			odpočet					
			-0,85*1,85		-1,573			
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 3,11					
			(2,90+1,83)*2*3,27		30,934			
			odpočet					
			-0,70*2,00		-1,400			
			m 3,12					
			(4,63+0,50+3,715+1,00+0,74+1,00+1,60+5,60+4,20+0,60+3,60)*3,27		88,895			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			-1,00*1,50		-1,500			
			-1,10*1,70		-1,870			
			-1,40*1,85		-2,590			
			Mezisoučet		455,773			
			stěny ve 4. np					
			12,50*1,20+(5,00+1,00+4,50+1,50+4,50+1,20+2,90+3,50+1,50+3,50+2,00+1,50+10,0*2+4,50+11,00+4,00+5,50+5,50+1,50+		288,645			
			0,75+12,00+4,00)*2,70		288,645			
			Mezisoučet		288,645			
			Součet		1 844,610			
98	K	978019331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	124,815	26,22	3 272,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978019331					
			západní strana					
			13,335*(11,86+0,40/2)		160,820			
			odpočet					
			-1,10*1,90*12		-25,080			
			-1,90*2,75		-5,225			
			-1,50*1,90*2		-5,700			
			Součet		124,815			
99	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	0,540	3 905,68	2 109,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511116					
			odbourání stávajícího základu pro stožár vynášející trolejové vedení					
			0,54		0,540			
			Součet		0,540			
100	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	17,580	1 293,04	22 731,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311311					
			podlaha v mč 1,11, 1,12					
			6,93+10,65		17,580			
			Součet		17,580			
101	K	985312131.1	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	3,400	309,09	1 050,91	
			betonová stěrka před vstupem					
			2,00*1,25+(2,00+1,25*2)*0,20		3,400			
			Součet		3,400			
102	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	17,580	394,11	6 928,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312132					
103	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	831,701	3,28	2 727,98	
104	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	831,701	0,55	457,44	
	D	997	Přesun sutě				453 425,87	
105	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	206,786	881,82	182 348,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	206,786	79,60	16 460,17	
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	206,786	181,68	37 568,88	
108	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 101,790	5,83	18 083,44	
		VV	206,786*15 *Přepočtené koeficientem množství		3 101,790			
109	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	206,786	962,18	198 965,35	
	D	998	Přesun hmot				25 708,33	
110	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	132,333	194,27	25 708,33	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 604 808,27	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				70 392,82	
111	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	11,300	31,24	353,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV	přelepení spoje mezi dojezem výtahu a távajícím objektem					
		VV	(4,50*2+2,30)*1,00		11,300			
		VV	Součet		11,300			
112	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	73 366,20	293,46	CS ÚRS 2024 02
		VV	11,30*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
113	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIIP na ploše svislé S	m2	11,300	164,28	1 856,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
		VV	přelepení spoje mezi dojezem výtahu a távajícím objektem					
		VV	(4,50*2+2,30)*1,00		11,300			
		VV	Součet		11,300			
114	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,797	195,03	2 690,83	CS ÚRS 2024 02
		VV	11,31*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		13,797			
115	K	711492485	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S montáž hadice injektážní	m	5,000	31,76	158,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711492485					
		VV	do výtahové šachty					
		VV	5,00		5,000			
		VV	Součet		5,000			
116	M	28342110	hadička injektážní IH 12/6	m	5,500	73,48	404,14	CS ÚRS 2024 02
		VV	5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,500			
117	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	46,460	717,26	33 323,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711493111					
		VV	1. np					
		VV	1,09+1,56+4,68		7,330			
		VV	2. np					
		VV	5,70+5,79+1,24		12,730			
		VV	3. np					
		VV	1,33+4,54+6,60+4,94		17,410			
		VV	4. np					
		VV	3,98+3,63+1,38		8,990			
		VV	Součet		46,460			
118	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	38,250	785,38	30 040,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711493121					
		VV	srovnání stávajícího zdiva u dojezdu výtahu					
		VV	4,50*2,30-1,00*2,10		8,250			
		VV	výtažení izolace na stěny na toaletách					
		VV	30,00		30,000			
		VV	Součet		38,250			
119	K	998711123	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,483	2 399,89	1 159,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711123					
120	K	998711129	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,483	232,67	112,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711129					
	D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				71 753,55	
121	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	9,000	83,96	755,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653					
122	M	55431091	zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	9,000	2 022,76	18 204,84	CS ÚRS 2024 02
123	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové zachytné pouzdro lesk	kus	9,000	1 148,06	10 332,54	CS ÚRS 2024 02
124	M	55431082	koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	9,000	1 487,00	13 383,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	9,000	85,22	766,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654					
126	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	9,000	2 525,72	22 731,48	CS ÚRS 2024 02
127	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	91,76	91,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668					
128	M	55147123	madlo invalidní rovné nerez lesk 1000mm	kus	1,000	1 924,36	1 924,36	CS ÚRS 2024 02
129	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	99,32	99,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
130	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1,000	3 444,17	3 444,17	CS ÚRS 2024 02
131	K	998725103	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	448,52	13,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725103					
132	K	998725192	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,030	199,86	6,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725192					
	D	762	Konstrukce tesafské				57 554,00	
133	K	762 - x 1	úprava krovu pro vikýř	m2	14,280	355,35	5 074,40	
		VV	3,40*4,20		14,280			
		VV	Součet		14,280			
134	K	762 - x 2	konstrukce vykýře	kpl	1,000	25 858,58	25 858,58	
135	K	762331921	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky výřezané části krovového prvku do 3 m	m	12,000	136,67	1 640,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331921					
		VV	pásky v krovu					
		VV	1,50*2*4		12,000			
		VV	Součet		12,000			
136	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	450,48	5 405,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332922					
		VV	pásky v krovu					
		VV	1,50*2*4		12,000			
		VV	Součet		12,000			
137	K	762341036	Bednění stěch rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	15,708	399,09	6 268,91	
138	K	762342214	Montáž laťování na stěchách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	15,708	60,14	944,68	
		VV	bikýř					
		VV	4,20*3,40*1,1		15,708			
		VV	Součet		15,708			
139	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,207	8 200,40	1 697,48	
		VV	spc					
		VV	15,708*5*0,04*0,06*1,1		0,207			
		VV	Součet		0,207			
140	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,663	929,38	3 404,32	
		VV	15,708*0,22+0,207		3,663			
		VV	Součet		3,663			
141	K	762431210	Montáž obložení stěn deskami z dřevotřískových hmot tvrdými	m2	22,200	87,47	1 941,83	
		VV	stěny vikýře					
		VV	3,00*4,20/2*2+3,00*3,20		22,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			22,200		
142	M	60715162	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,036 tl 80mm	m2	14,490	267,88	3 881,58	
	VV		12,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		14,490			
	VV		Součet		14,490			
143	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	22,200	38,27	849,59	
	VV		22,2		22,200			
	VV		Součet		22,200			
144	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,642	896,58	575,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762123					
145	K	998762129	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,642	17,49	11,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762129					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 116 379,72	
146	K	763 x 1	sdk - skrytá garáž - kompletní provedení	m	45,853	588,24	26 972,57	
	VV		kompletní provedení dle projektové dokumentace vč osazení záclonové jednokolejné hliníkové kolejničky - dodávka a osazení					
	VV		1. np					
	VV		4,78+3,663		8,443			
	VV		2. np					
	VV		4,98+3,46+3,795+2,53+4,00		18,765			
	VV		3. np					
	VV		4,98+3,46+3,795+2,21+4,20		18,645			
	VV		Součet		45,853			
147	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	35,473	993,89	35 256,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111333					
	VV		m 2,06					
	VV		(1,67+0,33+1,50)*3,17-0,70*2,00*2		8,295			
	VV		m 2,11					
	VV		(1,53+1,80+0,10+0,88-0,685+1,30)*3,17-0,70*2,00*2-0,80*2,00*2		9,612			
	VV		m 3,10					
	VV		(1,63+0,50+0,80+0,60)*3,27-0,70*2,00*2-0,8*2,00*2		5,543			
	VV		m 4,09					
	VV		1,89*2,75-0,70*2,00		3,798			
	VV		m 4,10					
	VV		2,20*2,75-0,70*2,00		4,650			
	VV		m 41,10 - 1,11					
	VV		1,30*2,75		3,575			
	VV		Součet		35,473			
148	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	45,584	1 374,39	62 650,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111417					
	VV		m 2,12 - 2,08					
	VV		1,59*3,17-0,90*2,00		3,240			
	VV		m 4,01 - 4,05					
	VV		4,02*2,75-0,80*2,00		9,455			
	VV		m 4,05 - 4,06					
	VV		4,02*2,75-0,80*2,00		9,455			
	VV		m 4,08 - 4,07					
	VV		2,64*2,75-0,80*2,00		5,660			
	VV		m 4,07					
	VV		(1,145+4,30)*2,75		14,974			
	VV		m 4,07 - 4,12					
	VV		(1,10+0,5)*2,75-0,80*2,00		2,800			
	VV		Součet		45,584			
149	K	763111437	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	21,953	1 540,58	33 820,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437					
	VV		m 4,09, 4,10, 4,11 - 4,07					
	VV		(3,50+2,50+1,33+1,08+0,10+1,00)*2,75-0,70*2,00*3		21,953			
	VV		Součet		21,953			
150	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	118,553	61,23	7 259,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717					
	VV		35,473+45,584+21,953+9,548+5,995		118,553			
	VV		Součet		118,553			
151	K	763111718	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	50,000	108,25	5 412,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111718					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
152	K	763111771	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	118,553	148,70	17 628,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771					
	VV		118,553		118,553			
	VV		Součet		118,553			
153	K	763112363	Příčka mezibytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 70 dB	m2	9,548	1 808,46	17 267,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763112363					
	VV		ozn S 04 - m 2,074 - 2,06					
	VV		3,012*3,17		9,548			
	VV		Součet		9,548			
154	K	763113349	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 255 - 750 mm, profil 100	m2	5,995	1 686,00	10 107,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113349					
	VV		m 4,09 - 4,08					
	VV		2,18*2,75		5,995			
	VV		Součet		5,995			
155	K	763121447.1	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100	m2	7,451	848,47	6 321,95	
	VV		ozn S 02					
	VV		m 2,06					
	VV		(0,62+0,33)*3,17		3,012			
	VV		pro geberit - 3. np					
	VV		0,90*1,50		1,350			
	VV		4. np					
	VV		0,95*(0,33+1,50)		1,739			
	VV		0,90*1,50		1,350			
	VV		Součet		7,451			
156	K	763121450	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100, Rw do 28 dB	m2	57,720	868,15	50 109,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121450					
	VV		předstěna dle ozn S 01					
	VV		1. np					
	VV		m 1,09					
	VV		(0,515*2+0,53)*3,30		5,148			
	VV		(0,70+1,20)*3,30		6,270			
	VV		m 1,02					
	VV		(0,37+0,415)*3,30		2,591			
	VV		m 2,07					
	VV		(0,52+0,45)*3,17		3,075			
	VV		m 2,10					
	VV		(0,60+0,39)*3,17		3,138			
	VV		m 2,11					
	VV		(0,685+1,286)*3,17		6,248			
	VV		m 3,11					
	VV		(0,695+0,60+0,84*2+1,29)*3,27		13,947			
	VV		m 3,08					
	VV		(0,52+0,46)*3,27		3,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 4,06					
	VV		(0,50+0,72)*2,90		3,538			
	VV		m 4,11					
	VV		(0,465*2+1,20+0,15+0,10)*2,75		6,545			
	VV		m 4,07					
	VV		1,46*2,75		4,015			
	VV		Součet		57,720			
157	K	763121714	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	65,171	28,43	1 852,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
	VV		7,451+57,72		65,171			
	VV		Součet		65,171			
158	K	763121715	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	30,000	53,58	1 607,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121715					
159	K	763121761	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	65,171	75,44	4 916,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121761					
	VV		65,171		65,171			
	VV		Součet		65,171			
160	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,730	832,07	10 592,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
	VV		podhled v mč 1,02					
	VV		3,80*3,35		12,730			
	VV		Součet		12,730			
161	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	10,650	1 095,57	11 667,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131441					
	VV		m 1,12					
	VV		10,65		10,650			
	VV		Součet		10,650			
162	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	120,136	31,71	3 809,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		12,73+10,65+34,188+62,568		120,136			
	VV		Součet		120,136			
163	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	3,350	225,24	754,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131731					
	VV		podhled v mč 1,02					
	VV		3,35		3,350			
	VV		Součet		3,350			
164	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	120,136	42,64	5 122,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		12,73+10,65+34,188+62,568		120,136			
	VV		Součet		120,136			
165	M	28329282	folie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	134,973	48,78	6 583,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		120,136*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		134,973			
166	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	120,136	125,74	15 105,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
	VV		120,136		120,136			
	VV		Součet		120,136			
167	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	38,760	131,21	5 085,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131821					
	VV		demontáž sdk podhledu v 1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		22,24+16,52		38,760			
	VV		Součet		38,760			
168	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné	m2	314,370	621,04	195 236,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102					
	VV		kompletní provedení dle skladby S 12					
	VV		podhled v 1. np - výměra dle PD					
	VV		22,24+16,52+1,09+1,55+6,39+4,68		52,470			
	VV		podhled ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		139,20-0,64		138,560			
	VV		podhled ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		136,02-(0,74+11,94)		123,340			
	VV		Součet		314,370			
169	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	330,089	767,56	253 363,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		314,37*1,05 Přepočtené koeficientem množství		330,089			
170	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	282,200	131,21	37 027,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135812					
	VV		1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		1,15+1,56+14,83+4,68		22,220			
	VV		2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		134,20-0,64		133,560			
	VV		3. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		139,10-(0,74+11,94)		126,420			
	VV		Součet		282,200			
171	K	763161761	Podkroví ze sádrokartonových desek dvourvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 45	m2	34,188	1 611,65	55 099,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161761					
	VV		S 07					
	VV		(3,20*2+3,05)*2,75-2,00*1,50+3,50*3,20		34,188			
	VV		Součet		34,188			
172	K	763161763	Podkroví ze sádrokartonových desek dvourvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	62,568	1 096,67	68 616,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161763					
	VV		po demontáži sdk v podkroví pro posunutí pásků					
	VV		4*2*2,00		16,000			
	VV		pro napojení sdk příček					
	VV		(4,20*2+1,145+4,00+2,40+2,20+3,50+2,50+1,00+2,20*2+1,50)*1,50		46,568			
	VV		Součet		62,568			
173	K	763161791	Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 16 kg/m3	m2	136,752	20,77	2 840,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161791					
	VV		dopočet na tl 240 mm - tj 4 x					
	VV		34,188*4		136,752			
	VV		Součet		136,752			
174	K	763161822	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	80,208	164,01	13 154,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161822					
	VV		demontáže sdk v podkroví pro posunutí pásků					
	VV		4*2*2,00		16,000			
	VV		pro napojení sdk příček					
	VV		(4,20*2+1,145+4,00+2,40+2,20+3,50+2,50+1,00+2,20*2+1,50)*1,50		46,568			
	VV		pro vikýř					
	VV		4,20*4,20		17,640			
	VV		Součet		80,208			
175	K	763172413	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	7,000	273,35	1 913,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172413					
	VV		dle ozn D.10					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
176	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	7,000	4 007,26	28 050,82	CS ÚRS 2024 02
177	K	763172415	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	382,69	382,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172415					
	VV		dle ozn D.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	1,000	5 040,51	5 040,51	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	763181311	Výpíně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	14,000	666,97	9 337,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		D.07					
	VV		3+1+5		9,000			
	VV		D.08					
	VV		4					
	VV		D.09		4,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					14,000			
180	M	55331589	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	9,000	1 906,87	17 161,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro dveře dle ozn D.07					
	VV		3+1+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
181	M	55331595	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	1 992,15	7 968,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro dveře dle ozn D.08					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
182	M	55331596	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 035,88	2 035,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro dveře dle ozn D.09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	K	763181412	Výpíně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky přes 2,60 do 2,80 m (skříňový nosník)	kus	14,000	547,79	7 669,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181412					
	VV		pro dveře D.07					
	VV		3+1+5		9,000			
	VV		pro dveře D.08					
	VV		4		4,000			
	VV		pro dveře D.09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
184	K	763182411	Výpíně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	50,400	470,16	23 696,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411					
	VV		střešní okna					
	VV		(0,80+2,00)*2*9		50,400			
	VV		Součet		50,400			
185	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,198	1 813,93	23 940,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763333					
186	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	13,198	1 813,93	23 940,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763339					
	D	764	Konstrukce klempířské				50 656,33	
187	K	764042418	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	15,708	229,61	3 606,71	
	VV		vikýř					
	VV		4,20*3,40*1,1		15,708			
	VV		Součet		15,708			
188	K	764141531	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	15,708	1 355,80	21 296,91	
	VV		vikýř					
	VV		4,20*3,40*1,1		15,708			
	VV		Součet		15,708			
189	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	174,94	174,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764203152					
	VV		ozn SO.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	M	55341830	vikýř univerzální pro profilované krytiny titanžinek 60x60cm	kus	1,000	2 164,90	2 164,90	CS ÚRS 2024 02
191	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	202,28	202,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764213652					
192	K	764241566	Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	3,450	710,70	2 451,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764241566					
	VV		oplechování úžlabí dle ozn K.04					
	VV		3,45		3,450			
	VV		Součet		3,450			
193	K	764242504	Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 330 mm	m	8,000	481,09	3 848,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242504					
	VV		oplechování dle ozn K.05					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
194	K	764242533	Oplechování střešních prvků z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	3,450	278,81	961,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242533					
	VV		oplechování okapu dle ozn K.06					
	VV		3,45		3,450			
	VV		Součet		3,450			
195	K	764246542	Oplechování parapetů z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	1,500	420,95	631,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764246542					
	VV		pro parapet dle ozn					
	VV		K.01					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
196	K	764246544	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,000	502,96	1 508,88	
	VV		okna - vikýř					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
197	K	764341517	Lemování zdi z titanžinkového plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovných, stěch s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	11,450	825,51	9 452,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764341517					
	VV		pro oplechování dle ozn K.02					
	VV		3,45		3,450			
	VV		oplechování boku vikýře dle pozn K.03					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		11,450			
198	K	764541403.1	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,850	393,62	2 302,68	
	VV		žlab dle ozn K.07					
	VV		3,45		3,450			
	VV		K.09					
	VV		2,40		2,400			
	VV		Součet		5,850			
199	K	764541444.1	Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechus povrchovou úpravou	kus	2,000	196,81	393,62	
	VV		pro K.07, K.09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
200	K	764548424.1	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	3,500	415,49	1 454,22	
	VV		svod dle ozn K.08					
	VV		2,55		2,550			
	VV		K 10					
	VV		0,95		0,950			
	VV		Součet		3,500			
201	K	998764123	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,239	825,51	197,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	998764129	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,239	32,80	7,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764129								
D	765	Krytina skládaná					65 600,43	
203	K	765 - 1	úprava střešní krytiny pro osazení střešních oken	ks	5,000	1 049,65	5 248,25	
204	K	765 - 2	zastropení výtahové šachty	m2	4,557	8 785,89	40 037,30	
VV 2,17*2,10					4,557			
VV Součet					4,557			
205	K	765 - x 1	revize stávající krytiny - případná výměna tašek v rozsahu 15 % plochy střechy	m2	199,297	67,81	13 514,33	
VV (14,05+14,50)/2*5,915/cos(31)-4,415*1,41/cos(31)					91,244			
VV (14,50*4,39+(14,50+4,20+2,58+1,00)/2*1,305/2)/cos(36)-4,20*4,19/cos(36)					65,914			
VV 4,20*4,19/cos(5)					17,665			
VV (5,00*4,00+5,00*2,00/2+4,00*0,75+(3,00+3,50)/2*1,80)/cos(35,80)-4,00*3,50/cos(35,80)					24,474			
VV Součet					199,297			
206	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	15,708	38,27	601,15	
207	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	17,279	52,60	908,88	
VV 15,708*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					17,279			
VV Součet					17,279			
208	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	150,000	34,99	5 248,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192001								
VV 2 x								
VV 75,00*2					150,000			
VV Součet					150,000			
209	K	998765123	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	962,18	40,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765123								
210	K	998765129	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,042	38,27	1,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765129								
D	766	Konstrukce truhlářské					1 060 863,02	
211	K	76621 - madlo	dřevěné madlo - repase	m	32,900	559,81	18 417,75	
VV oprava dřevěného madla v provedení dle tabulky výrobků PD					32,90			
VV Součet					32,900			
212	K	76661 - D.02	ozn D.02 - prosklená příčka vstupního portálu 3350 x 3000 mm	m2	1,000	166 938,17	166 938,17	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD					1			
VV Součet					1,000			
213	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	3,000	1 250,83	3 752,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622125								
VV pro okno dle ozn O.01					3,000			
VV 2,00*1,50					3,000			
VV Součet					3,000			
214	M	611O.01	ozn O.01 - okno plastové dvoukřídle 2000 x 1500 mm	ks	1,000	13 426,78	13 426,78	
VV kompletní provedení okna v provedení dle tabulky výrobků PD					1			
VV Součet					1,000			
215	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	656,03	11 808,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001								
VV pro dveře dle ozn								
VV D.05								
VV 2+3					5,000			
VV D.07								
VV 3+1+5					9,000			
VV D.08								
VV 4					4,000			
VV Součet					18,000			
216	M	611D.05	ozn D.05 - dveře jednokřídle plné 700 x 1970mm	kus	5,000	4 646,89	23 234,45	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					5,000			
VV 3+2					5,000			
VV Součet					5,000			
217	M	611D.07	ozn D.07 - dveře jednokřídle plné 700 x 1970mm	kus	9,000	4 646,89	41 822,01	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					9,000			
VV 3+1+5					9,000			
VV Součet					9,000			
218	M	611D.08	ozn D.08 - dveře jednokřídle plné 800 x 1970mm	kus	4,000	4 646,89	18 587,56	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					4,000			
VV 4					4,000			
VV Součet					4,000			
219	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	656,03	1 312,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002								
VV pro dveře dle ozn								
VV D.04								
VV 1					1,000			
VV D.09								
VV 1					1,000			
VV Součet					2,000			
220	M	611D.04	ozn D.04 - dveře jednokřídle plné 900 x 1970mm	kus	1,000	8 583,08	8 583,08	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování a madla					1,000			
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
221	M	611D.09	ozn D.09 - dveře jednokřídle plné 900 x 1970mm	kus	1,000	4 646,89	4 646,89	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					1,000			
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
222	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	13,000	1 312,06	17 056,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022								
VV pro dveře dle ozn								
VV D.03								
VV 1					1,000			
VV D.06								
VV 1					1,000			
VV dveře bez označení - výměna								
VV š 900 mm					5,000			
VV 5					5,000			
VV š 800 mm					3,000			
VV 3					3,000			
VV š 700 mm					3,000			
VV 3					13,000			
VV Součet					13,000			
223	M	611D.03	ozn D.03 - dveře jednokřídle protipožární EW 30 DP3 - C 900 x 1970 0mm	kus	1,000	9 009,50	9 009,50	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					1,000			
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
224	M	611D.x1	ozn D.xx - dveře jednokřídle protipožární EW 30 DP3 - C 900 x 1970 0mm	kus	5,000	1 640,08	8 200,40	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování - výměna					5,000			
VV 5					5,000			
VV Součet					5,000			
225	M	611D.x2	ozn D.xx - dveře jednokřídle protipožární EW 30 DP3 - C 800 x 1970 0mm	kus	3,000	1 585,41	4 756,23	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování - výměna					3,000			
VV 3					3,000			
VV Součet					3,000			
226	M	611D.x3	ozn D.xx - dveře jednokřídle protipožární EW 30 DP3 - C 700 x 1970 0mm	kus	3,000	1 530,74	4 592,22	
VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování - výměna								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
227	M	611D.06	ozn D.06 - dveře jednokřídlé protipožární EW 30 DP3 - C 1000 x 1970 0mm	kus	1,000	10 430,90	10 430,90	
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků PD vč kování					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
228	K	76660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	6 122,96	6 122,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660461					
	VV		pro dveře dle ozn D.01					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
229	M	611D.01	ozn D.01 - dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 2 x 900 x 2200 + 550 mm	ks	1,000	152 585,30	152 585,30	
	VV		kompletní provedení dveří dle tatulky výrobků PD vč kování a zámku					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
230	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	5,000	2 132,10	10 660,50	
	VV		pro okno dle ozn SO.01					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
231	M	611SO.01	ozn SO.01 - okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 700 x 1500 mm, Uw=0,90 W/m2K Al oplechování	kus	5,000	16 892,81	84 464,05	
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků PD vč zatahovací vnitřní rolety					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
232	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,000	218,68	437,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		pro okno dle ozn O.01					
	VV		2,00				2,000	
	VV		Součet				2,000	
233	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	2,000	340,61	681,22	CS ÚRS 2024 02
234	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	50,43	50,43	CS ÚRS 2024 02
235	K	76681 - x 1	ozn 1.08 - kuchyňská linka v 1. np - kompletní provedení	kpl	1,000	58 799,02	58 799,02	
236	K	76681 - x 2	ozn 2.10 - kuchyňská linka ve 2. np - kompletní provedení	kpl	1,000	89 062,85	89 062,85	
237	K	76681 - x 3	ozn 3.09 - kuchyňská linka ve 3. np - kompletní provedení	kpl	1,000	39 799,26	39 799,26	
238	K	76681 - x 4	ozn 3.11 - kuchyňská linka ve 3. np - kompletní provedení	kpl	1,000	124 814,39	124 814,39	
239	K	76681 - x 5	ozn 4.07 - kuchyňská linka ve 4. np - kompletní provedení	kpl	1,000	111 448,83	111 448,83	
240	K	76681 - x 6.1	m 1.07 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 850 x 500 mm	ks	1,000	1 769,10	1 769,10	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
241	K	76681 - x 6.2	m 2.11 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 1800 x 500 mm	ks	1,000	3 739,38	3 739,38	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
242	K	76681 - x 6.3	m 3.07 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 1300 x 500 mm	ks	1,000	2 700,66	2 700,66	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
243	K	76681 - x 6.4	m 3.10 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 940 x 500 mm	ks	1,000	1 952,79	1 952,79	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
244	K	76681 - x 6.5	m 4.10 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 950 x 500 mm	ks	1,000	1 973,56	1 973,56	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
245	K	76681 - x 6.6	m 4.10 - Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino 1070 x 500 mm	ks	1,000	2 222,85	2 222,85	
	VV		pult v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
246	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,635	1 447,44	919,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766123					
247	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za ruční zvěšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,635	131,62	83,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766129					
	D	767	Konstrukce zámečnické				638 134,27	
248	K	76721 - Z.03	ozn Z.03 - vstupní potrál 1980 x 3140 mm	ks	1,000	26 405,27	26 405,27	
	VV		dodávka, výroba, osazení a povrchová úprava vstupního portálu v provedení dle tabulky výrobků PD					
	VV		vč osvětlení					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
249	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	17,983	382,69	6 881,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767661811					
	VV		odstranění mříže dle ozn					
	VV		Z.01					
	VV		0,98*1,81*4				7,095	
	VV		Z.02					
	VV		3,35*3,25				10,888	
	VV		Součet				17,983	
250	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	3 622,654	49,20	178 234,58	
	VV		ocelová konstrukce výtahové šachty					
	VV		profil 100 x 8					
	VV		(3,60+3,65+3,57+3,765+0,54)*4*20,76				1 255,980	
	VV		profil 120 x 80 x 5					
	VV		(1,96+1,82)*2*13*13,977				1 373,660	
	VV		u vstupu do výtahu					
	VV		U 200					
	VV		2,32*4*25,30				234,784	
	VV		profil 120 x 80 x 5					
	VV		0,60*2*4*31,977				153,490	
	VV		zastropení					
	VV		HEB 120					
	VV		2,17*26,70				57,939	
	VV		ztužení					
	VV		profil 40 x 4					
	VV		2,17*cos(45)*2*4,323				26,533	
	VV		rozpěra					
	VV		profil 100 x 8					
	VV		2,30*20,76				47,748	
	VV		pomocný a kotevní materiál					
	VV		3150,134*0,15				472,520	
	VV		Součet				3 622,654	
251	M	553OK 1	ocelová konstrukce výtahové šachty - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	ks	3 622,654	114,81	415 916,91	
	VV		kompletní provedení					
	VV		3622,654				3 622,654	
	VV		Součet				3 622,654	
252	K	998767123	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,623	1 640,08	5 942,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767123					
253	K	998767129	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za ruční zvěšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	3,623	1 312,06	4 753,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767129					
	D	771	Podlahy z dlaždic				375 751,36	
254	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	107,440	82,00	8 810,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výměry dle tabulek podlah					
	VV		dle spárořezů					
	VV		m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10,					
	VV		2,65+4,68+5,70+1,24+5,79+1,33+4,54+4,94		30,870			
	VV		ostatní					
	VV		1. np					
	VV		m 1,02, 1,04, 1,05, 1,08, 1,09					
	VV		34,34+0,52+13,87+6,39+14,85		69,970			
	VV		3. np					
	VV		m 3,08					
	VV		6,60		6,600			
	VV		Součet		107,440			
255	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	107,440	164,01	17 621,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121027					
	VV		výměry dle tabulek podlah					
	VV		dle spárořezů					
	VV		m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10,					
	VV		2,65+4,68+5,70+1,24+5,79+1,33+4,54+4,94		30,870			
	VV		ostatní					
	VV		1. np					
	VV		m 1,02, 1,04, 1,05, 1,08, 1,09					
	VV		34,34+0,52+13,87+6,39+14,85		69,970			
	VV		3. np					
	VV		m 3,08					
	VV		6,60		6,600			
	VV		Součet		107,440			
256	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	116,560	415,49	48 429,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022					
257	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	7,300	218,68	1 596,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
	VV		m 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10, 4,11, 4,10, 4,09					
	VV		0,80+0,80+0,80+0,80+0,90+0,80+0,80+0,80+0,80		7,300			
	VV		Součet		7,300			
258	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	6,053	541,23	3 276,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,50307692307692*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,053			
259	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	64,400	218,68	14 082,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022					
	VV		dle výpisu					
	VV		64,40		64,400			
	VV		Součet		64,400			
260	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	70,840	40,89	2 896,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		64,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		70,840			
261	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	111,248	27,33	3 040,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810					
	VV		130,88*0,85		111,248			
	VV		Součet		111,248			
262	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	5,400	103,87	560,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		m 3,10					
	VV		(1,90+0,80)*2		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
	VV		Součet		5,400			
263	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	5,940	904,97	5 375,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,940			
264	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	75,690	103,87	7 861,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474114					
	VV		v 1. np					
	VV		m 1,02					
	VV		(10,38+3,38+0,40)*2		28,320			
	VV		m 1,04					
	VV		3,00		3,000			
	VV		m 1,05					
	VV		(1,44+1,24+0,33+1,55+0,85+0,20)*2		11,220			
	VV		m 1,08					
	VV		(2,13+0,80+0,265+1,883)*2		10,156			
	VV		m 1,09					
	VV		(5,78+0,53+1,38+0,115+1,20+2,492)*2		22,994			
	VV		Součet		75,690			
265	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	148,680	164,01	24 385,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		odstranění nášlapné vrstvy v 1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		22,24+34,34+16,52+0,52+1,15+1,56+14,83+6,46+4,68		102,300			
	VV		odstranění nášlapné vrstvy ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		1,40+1,37+10,97+7,02+4,35+3,47		28,580			
	VV		odstranění nášlapné vrstvy ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		1,33+1,38+3,07+6,69+5,33		17,800			
	VV		Součet		148,680			
266	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	116,560	984,05	114 700,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414					
	VV		kompletní provedení dle skladby S 11 projektové dokumentace					
	VV		výměry dle tabulek podlah					
	VV		dle spárořezů					
	VV		m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10, 4,11, 4,10, 4,08					
	VV		2,65+4,68+5,70+1,24+5,79+1,33+4,54+4,94+1,39+3,63+4,10		39,990			
	VV		ostatní					
	VV		1. np					
	VV		m 1,02, 1,04, 1,05, 1,08, 1,09					
	VV		34,34+0,52+13,87+6,39+14,85		69,970			
	VV		3. np					
	VV		m 3,08					
	VV		6,60		6,600			
	VV		Součet		116,560			
267	M	597dl 1	dlažba keramická 1200 x 600 mm - matná bílá dekor kámen	m2	45,989	698,14	32 106,76	
	VV		m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10, 4,11, 4,10, 4,08					
	VV		(2,65+4,68+5,70+1,24+5,79+1,33+4,54+4,94+1,39+3,63+4,10)*1,15		45,989			
	VV		Součet		45,989			
268	M	597dl 2	dlažba keramická - dle výměru architekta a odběratele	m2	101,680	483,93	49 206,00	
	VV		1. np					
	VV		m 1,02, 1,04, 1,05, 1,08, 1,09					
	VV		(34,34+0,52+13,87+6,39+14,85)*1,15		80,466			
	VV		3. np					
	VV		m 3,08					
	VV		6,60*1,15		7,590			
	VV		sokl					
	VV		75,69*0,15*1,20		13,624			
	VV		Součet		101,680			
269	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	29,020	109,34	3 173,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	VV		výměry dle tabulek podlah					
	VV		dle spárořezů					
	VV		2,65+4,68+1,24+1,33+4,54+4,94+1,39+3,63+4,10		28,500			
	VV		ostatní					
	VV		0,52		0,520			
	VV		Součet		29,020			
270	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	150,000	92,94	13 941,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
271	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce prachnější řezání dlaždic keramických rovné	m	40,000	349,88	13 995,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
272	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	116,560	32,80	3 823,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
		VV	116,56		116,560			
		VV	Součet		116,560			
273	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,094	1 640,08	3 434,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771123					
274	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,094	1 640,08	3 434,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771129					
	D	776	Podlahy povlakové				400 403,05	
275	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	292,690	27,33	7 999,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111117					
		VV	podlaha - výměra dle tabulek podlah					
		VV	1. np					
		VV	22,24+16,52+13,87		52,630			
		VV	2. np					
		VV	25,51+17,82+17,02+0,64+11,83+7,40+6,25+10,94+7,02+17,04		121,470			
		VV	3. np					
		VV	26,03+18,32+16,67+0,74+11,94+11,85+33,04		118,590			
		VV	Součet		292,690			
276	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	408,250	5,47	2 233,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
277	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	408,250	16,40	6 695,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
278	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	292,690	349,88	102 406,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122					
		VV	292,69		292,690			
		VV	Součet		292,690			
279	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	380,400	42,64	16 220,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
		VV	podlaha v 1. np - výměra dle tabulek podlah					
		VV	13,87		13,870			
		VV	podlaha ve 2. np - výměra dle tabulek podlah					
		VV	25,51+17,82+17,02+0,64+11,83+10,93+23,35		107,100			
		VV	podlaha ve 3. np - výměra dle tabulek podlah					
		VV	26,03+18,32+16,67+0,74+11,94+11,85+34,75		120,300			
		VV	podlaha ve 4. np - výměra dle tabulek podlah					
		VV	139,13		139,130			
		VV	Součet		380,400			
280	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	408,250	120,27	49 100,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
		VV	kompletní provedení dle skladby S 11 projektové dokumentace					
		VV	podlaha - výměra dle tabulek podlah					
		VV	1. np					
		VV	22,24+16,52+13,87		52,630			
		VV	2. np					
		VV	25,51+17,82+17,02+0,64+11,83+7,40+6,25+10,94+7,02+17,04		121,470			
		VV	3. np					
		VV	26,03+18,32+16,67+0,74+11,94+11,85+33,04		118,590			
		VV	4. np					
		VV	21,410+15,83+5,84+3,42+5,21+13,73+17,50+14,71+17,91		115,560			
		VV	Součet		408,250			
281	M	284PVC - S 11	krytina podlahová PVC s filcovou podložkou	m2	449,075	403,46	181 183,80	
		VV	408,25*1,1*Přepočtené koeficientem množství		449,075			
282	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	323,340	10,93	3 534,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
		VV	380,40*0,85		323,340			
		VV	Součet		323,340			
283	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	428,663	27,33	11 715,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
		VV	408,25*1,05		428,663			
		VV	Součet		428,663			
284	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	437,236	27,33	11 949,66	CS ÚRS 2024 02
		VV	428,663*1,02*Přepočtené koeficientem množství		437,236			
285	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,972	927,19	3 682,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776123					
286	K	998776129	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	3,972	927,19	3 682,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776129					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				468 719,21	
287	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	192,330	56,86	10 935,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
		VV	dle montáže					
		VV	192,33		192,330			
		VV	Součet		192,330			
288	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	147,443	131,21	19 346,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
		VV	obklady v 1. np					
		VV	m 1,06					
		VV	(1,20+0,85)*2*2,00		8,200			
		VV	m 1,07					
		VV	(1,50+0,85)*2*2,00		9,400			
		VV	m 1,08					
		VV	(1,20+0,60)*0,90		1,620			
		VV	m 1,10					
		VV	(1,787+2,43)*2*2,00		16,868			
		VV	obklady ve 2. np					
		VV	m 2,06, 2,07					
		VV	(0,93*2+1,14+1,58+0,32)*2*2,00		19,600			
		VV	m 2,12					
		VV	(1,80+0,1+0,88+1,25+0,60)*2*2,00		18,520			
		VV	m 2,11					
		VV	(1,80+0,1+0,88+1,53)*2*2,00		17,240			
		VV	m 2,10					
		VV	(0,60+2,00)*0,65		1,690			
		VV	m 3,06					
		VV	(1,40+0,87)*2*2,00		9,080			
		VV	m 3,07					
		VV	(1,40+0,87)*2*2,00		9,080			
		VV	m 3,08					
		VV	(1,35*4+2,40)*2,00		15,600			
		VV	m 3,09					
		VV	(1,30+0,60*2)*0,65		1,625			
		VV	m 3,11					
		VV	(2,90+1,83)*2*2,00		18,920			
		VV	Součet		147,443			
289	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	192,330	984,05	189 262,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
		VV	dle spárořezů					
		VV	m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10, 4,11, 4,10, 4,09					
		VV	16,94+19,48+22,49+8,84+23,20+9,44+16,04+21,40+9,53+17,79+18,05		183,200			
		VV	Mezisoučet		183,200			
		VV	ostatní					
		VV	m 1,08					
		VV	2,16		2,160			
		VV	m 2,10					
		VV	1,51		1,510			
		VV	m 3,09					
		VV	1,76		1,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3,11					
	VV		3,70			3,700		
	VV		Mezisoučet			9,130		
	VV		Součet			192,330		
290	M	597obk 1	obklad keramický 1200 x 600 mm - bílý, matný dekor kámen	m2	242,282	617,02	149 492,84	
	VV		m 1,06, 1,10, 2,06, 2,13, 2,11, 3,06, 3,07, 3,10, 4,11, 4,10, 4,09			210,680		
	VV		(16,94+19,48+22,49+8,84+23,20+9,44+16,04+21,40+9,53+17,79+18,05)*1,15			210,680		
	VV		Součet			242,282		
291	M	597obk 2	obklad keramický 250 x 700 mm	m2	12,075	449,40	5 426,51	
	VV		spc					
	VV		m 1,08			2,484		
	VV		2,16*1,15					
	VV		m 2,10			1,737		
	VV		1,51*1,15					
	VV		m 3,09			2,024		
	VV		1,76*1,15					
	VV		m 3,11			4,255		
	VV		3,70*1,15			10,500		
	VV		Součet			12,075		
	VV		10,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
292	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	192,330	86,38	16 613,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
293	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	5,220	519,36	2 711,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021					
	VV		zrcadla					
	VV		0,90*0,90*1			0,810		
	VV		1,50*0,90*1			1,350		
	VV		1,00*0,90*1			0,900		
	VV		0,60*0,90*4			2,160		
	VV		Součet			5,220		
294	M	63465134	zrcadlo bezrámové, zkosená hrana	m2	5,742	1 793,15	10 296,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			5,742		
295	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	51,080	202,28	10 332,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
	VV		dle výpisu					
	VV		m 2,06, 2,11, 3,07, 3,10, 4,10, 4,09					
	VV		3,53+13,04+7,66+13,04+6,71+7,10			51,080		
	VV		Součet			51,080		
296	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	53,634	40,81	2 188,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		51,08*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			53,634		
297	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	15,000	65,60	984,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
298	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	40,000	109,34	4 373,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
299	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	20,000	109,34	2 186,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
300	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	20,000	109,34	2 186,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143					
301	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	40,000	349,88	13 995,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184					
302	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	192,330	32,80	6 308,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
	VV		192,33			192,330		
	VV		Součet			192,330		
303	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,731	1 640,08	11 039,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781123					
304	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	6,731	1 640,08	11 039,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781129					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				270 019,58	
305	K	783 - x 1	vodotěsný nátěr schodiště	m2	43,791	322,55	14 124,79	
	VV		do 2. np					
	VV		2,90*(1,24*2+0,33)			8,149		
	VV		(8*1,24+12*1,24*1,5)*0,20			6,448		
	VV		do 3. np					
	VV		2,90*(1,24*2+0,33)			8,149		
	VV		(8*1,24+12*1,24*1,5)*0,20			6,448		
	VV		do 4. np					
	VV		2,90*(1,24*2+0,33)			8,149		
	VV		(8*1,24+12*1,24*1,5)*0,20			6,448		
	VV		Součet			43,791		
306	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	94,870	125,74	11 928,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		zárubné					
	VV		33*1,50			49,500		
	VV		IPE 200 - 22,40 / 0,768 - 2 x základní					
	VV		1. pp - 4. np					
	VV		1,40*(5+4+4+4+3)*0,768*2			43,008		
	VV		IPE 80 - 2. np za geberity					
	VV		0,90*2*2*0,328*2			2,362		
	VV		Součet			94,870		
307	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	49,500	120,27	5 953,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
	VV		zárubné					
	VV		33*1,50			49,500		
	VV		Součet			49,500		
308	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	49,500	147,61	7 306,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
309	K	78338 - R 2	vápenný nátěr vnějších omítek čl 3 - kompletní provedení	m2	124,815	260,23	32 480,61	
	VV		západní strana					
	VV		13,335*(11,86+0,40/2)			160,820		
	VV		odpočet					
	VV		-1,10*1,90*12			-25,080		
	VV		-1,90*2,75			-5,225		
	VV		-1,50*1,90*2			-5,700		
	VV		Součet			124,815		
310	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	495,340	49,20	24 370,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135					
	VV		severní a východní fasáda					
	VV		(4,00+1,40+0,69+5,445+1,20)*(12,00+15,50)/2			175,106		
	VV		4,443*14,50			64,424		
	VV		východní					
	VV		8,00*12,00			96,000		
	VV		6,80*(12,00+16,00)/2			95,200		
	VV		členitost					
	VV		430,73*0,15			64,610		
	VV		Součet			495,340		
311	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	495,340	350,98	173 854,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				357 218,63	
312	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 396,907	38,27	91 729,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		stěny v 1. np					
	VV		m 1,01					
	VV		(4,78+4,48)*2*3,30			61,116		
	VV		m 1,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(10,38+3,38+0,40)*2*3,30		93,456			
			m 1,03					
			(3,663+4,84+0,30+2,70+5,20)*3,30		55,120			
			m 1,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			m 1,05					
			(1,24+0,33+1,55+0,85+0,20+1,40+0,20)*2*3,30		38,082			
			((1,24+0,33+1,24)*2+2,90*2+2,10*2+0,45)*3,60		57,852			
			m 1,06, 1,07					
			(2,90+0,85*2)*2*3,30		30,360			
			m 1,08					
			(2,13+0,80+0,265+1,883)*2*3,30		33,515			
			m 1,09					
			(5,78+0,53+1,38+0,115+1,20+2,492)*2*3,30		75,880			
			m 1,10					
			(1,787*2,50)*2*3,30		28,294			
			m 1,11					
			((1,112+1,10+0,725+1,70+0,725+1,00+1,60+3,00)*3,30		36,175			
			m 1,12					
			(3,607+3,470+2,20+1,112+1,10+0,725)*3,30		40,306			
			Mezisoučet		559,983			
			stěny ve 2. np					
			m 2,01					
			(4,98+5,17)*2*3,17		64,351			
			m 2,02					
			(3,46+4,975)*2*3,17		53,478			
			m 2,03					
			(3,795+4,975+0,14+1,16+1,67+5,20)*3,17		53,700			
			m 2,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			m 2,05					
			(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			m 2,06, 2,07,					
			(3,70+0,10+0,93+0,32+1,58+1,14)*2*3,17		49,262			
			m 2,08					
			(1,90*2+1,59)*3,17		17,086			
			m 2,09					
			(3,70+0,10+0,93+0,20+1,445)*2*3,17		40,418			
			(1,57+1,59)*2*3,17+0,50*2,40*2		22,434			
			-0,60*2,00*1		-1,200			
			m 2,10					
			(2,61+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		34,173			
			m 2,11, 2,13					
			(1,53+0,15+1,25+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		36,201			
			m 2,12					
			(4,042+3,90+0,80+1,00+1,60+5,558+3,50+4,50)*3,17		78,933			
			Mezisoučet		511,369			
			stěny ve 3. np					
			m 3,01					
			(5,215+4,98)*2*3,27		66,675			
			m 3,02					
			(3,46+5,215)*2*3,27		56,735			
			m 3,03					
			(5,035+3,795+5,20+2,80)*3,27		55,034			
			m 3,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			m 3,05					
			(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			m 3,06					
			(0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
			m 3,07					
			(0,87+1,40+1,30+2,30)*2*3,27		38,390			
			m 3,08					
			(2,21+3,30)*2*3,27		36,035			
			m 3,09					
			(6,90+1,45+0,60)*2*3,27		58,533			
			m 3,10					
			(2,90+1,83)*2*3,27		30,934			
			m 3,11					
			(4,63+0,50+3,715+1,00+0,74+1,00+1,60+5,60+4,20+0,60+3,60)*3,27		88,895			
			Mezisoučet		508,610			
			stěny ve 4. np					
			12,50*1,20+(5,00+1,00+4,50+1,50+4,50+1,20+2,90+3,50+1,50+3,50+2,00+1,50+10,0*2+4,50+11,00+4,00+5,50+5,50+1,50+0,75+12,00+4,00)*2,70		288,645			
			Mezisoučet		288,645			
			stropy					
			133,64+134,20+136,02+124,44		528,300			
			Součet		2 396,907			
313	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 428,105	16,40	39 820,92	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
			stěny v 1. np					
			m 1,01					
			(4,78+4,48)*2*3,30		61,116			
			m 1,02					
			(10,38+3,38+0,40)*2*3,30		93,456			
			m 1,03					
			(3,663+4,84+0,30+2,70+5,20)*3,30		55,120			
			m 1,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			m 1,05					
			(1,24+0,33+1,55+0,85+0,20+1,40+0,20)*2*3,30		38,082			
			((1,24+0,33+1,24)*2+2,90*2+2,10*2+0,45)*3,60		57,852			
			m 1,06, 1,07					
			(2,90+0,85*2)*2*3,30		30,360			
			m 1,08					
			(2,13+0,80+0,265+1,883)*2*3,30		33,515			
			m 1,09					
			(5,78+0,53+1,38+0,115+1,20+2,492)*2*3,30		75,880			
			m 1,10					
			(1,787*2,50)*2*3,30		28,294			
			m 1,11					
			((1,112+1,10+0,725+1,70+0,725+1,00+1,60+3,00)*3,30		36,175			
			m 1,12					
			(3,607+3,470+2,20+1,112+1,10+0,725)*3,30		40,306			
			Mezisoučet		559,983			
			stěny ve 2. np					
			m 2,01					
			(4,98+5,17)*2*3,17		64,351			
			m 2,02					
			(3,46+4,975)*2*3,17		53,478			
			m 2,03					
			(3,795+4,975+0,14+1,16+1,67+5,20)*3,17		53,700			
			m 2,04					
			(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
			m 2,05					
			(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
			m 2,06, 2,07,					
			(3,70+0,10+0,93+0,32+1,58+1,14)*2*3,17		49,262			
			m 2,08					
			(1,90*2+1,59)*3,17		17,086			
			m 2,09					
			(3,70+0,10+0,93+0,20+1,445)*2*3,17		40,418			
			(1,57+1,59)*2*3,17+0,50*2,40*2		22,434			
			-0,60*2,00*1		-1,200			
			m 2,10					
			(2,61+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		34,173			
			m 2,11, 2,13					
			(1,53+0,15+1,25+1,80+0,10+0,88)*2*3,17		36,201			
			m 2,12					
			(4,042+3,90+0,80+1,00+1,60+5,558+3,50+4,50)*3,17		78,933			
			Mezisoučet		511,369			
			stěny ve 3. np					
			m 3,01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,215+4,98)*2*3,27		66,675			
	VV		m 3,02					
	VV		(3,46+5,215)*2*3,27		56,735			
	VV		m 3,03					
	VV		(5,035+3,795+5,20+2,80)*3,27		55,034			
	VV		m 3,04					
	VV		(0,80+1,00+0,70+0,60)*3,17		9,827			
	VV		m 3,05					
	VV		(1,12+0,33+1,24+2,88+0,20+1,45)*2*3,65		52,706			
	VV		m 3,06					
	VV		(0,87+1,40)*2*3,27		14,846			
	VV		m 3,07					
	VV		(0,87+1,40+1,30+2,30)*2*3,27		38,390			
	VV		m 3,08					
	VV		(2,21+3,30)*2*3,27		36,035			
	VV		m 3,09					
	VV		(6,90+1,45+0,60)*2*3,27		58,533			
	VV		m 3,10					
	VV		(2,90+1,83)*2*3,27		30,934			
	VV		m 3,11					
	VV		(4,63+0,50+3,715+1,00+0,74+1,00+1,60+5,60+4,20+0,60+3,60)*3,27		88,895			
	VV		Mezisoučet		508,610			
	VV		stěny ve 4. np					
	VV		12,50*1,20+(5,00+1,00+4,50+1,50+4,50+1,20+2,90+3,50+1,50+3,50+2,00+1,50+10,0*2+4,50+11,00+4,00+5,50+5,50+1,50+0,75+12,00+4,00)*2,70		288,645			
	VV		Mezisoučet		288,645			
	VV		stropy					
	VV		34,34+0,52+13,87+14,85+6,93+10,65		81,160			
	VV		0,64+11,83		12,470			
	VV		0,74+11,94		12,680			
	VV		124,44*1,20		149,328			
	VV		Mezisoučet		255,638			
	VV		sdk					
	VV		118,553+65,171+120,136		303,860			
	VV		Mezisoučet		303,860			
	VV		Součet		2 428,105			
314	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za moka dvojnásobné, bílé za moka oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 428,105	92,94	225 668,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101								
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				601 362,30	
315	K	787 x 1	zasklení výtahové šachty	kpl	1,000	601 362,30	601 362,30	
D M			Práce a dodávky M				1 762 936,89	
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				1 762 936,89	
316	K	33 - 1	výtah	kpl	1,000	1 762 936,89	1 762 936,89	
	VV		kompletní provedení včetně výtahových dveří					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				81 742,20	
317	K	.1	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný- úprava stávajících zařízení v kotelně	hod	48,000	382,69	18 369,12	
318	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	150,000	328,02	49 203,00	
319	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	48,000	295,21	14 170,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 137 891,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 137 891,73 0,00	21,00% 12,00%	238 957,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 376 848,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 02 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 137 891,73
D1 - Rozváděč	202 148,21
D3 - Svítidla - referenční typ	378 174,00
D5 - Elektromontážní materiál	387 759,93
D7 - Stavební práce	74 789,00
D8 - Celkem stavební práce	95 020,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 1. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 137 891,73

D		D1	Rozváděč	202 148,21				
1	K	Pol106	RH	kpl	1,000	50 501,31	50 501,31	
2	K	Pol107	R1	kpl	1,000	24 694,95	24 694,95	
3	K	Pol108	R2	kpl	1,000	42 610,35	42 610,35	
4	K	Pol109	R3	kpl	1,000	42 170,80	42 170,80	
5	K	Pol110	R4	kpl	1,000	42 170,80	42 170,80	

D		D3	Svítlidla - referenční typ	378 174,00				
6	K	Pol111	A - Apo121l,1245x307,4390lm840,ML,3p	ks	57,000	2 600,05	148 202,85	
7	K	Pol112	A - Apo1-surf.mt.hs-unm,f,lum.1245x310	ks	57,000	301,77	17 200,89	
8	K	Pol113	B - Apo121l,1245x179,2540lm840,ML,3p	ks	19,000	2 738,93	52 039,67	
9	K	Pol114	B - Apo1-surf.mt.hs-unm,f,lum.1245x310	ks	19,000	301,77	5 733,63	
10	K	Pol115	D - Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1wh	ks	22,000	1 092,29	24 030,38	
11	K	Pol116	M - Mon41,e.wd,4000lm840,ML,3x1.5°,PC	ks	9,000	1 380,95	12 428,55	
12	K	Pol117	MN - Mon31emerg.ight.elem,LED,450lm840,w/o.CG	ks	1,000	3 053,83	3 053,83	
13	K	Pol118	P - Rond41S,1350lm830/840,0/1,PMMA,wh	ks	3,000	991,70	2 975,10	
14	K	Pol119	RN - Mon31,diff,2300lm840,0/1,3x2.5°,1x1.5°	ks	8,000	1 354,71	10 837,68	
15	K	Pol120	RN - Mon31emerg.ight.elem,LED,450lm840,w/o.CG	ks	8,000	3 471,50	27 772,00	
16	K	Pol121	N1 - Rondo33emrg.3h AT	ks	12,000	1 965,91	23 590,92	
17	K	Pol122	NP - Sam31emrg.3h AT	ks	24,000	1 595,25	38 286,00	
18	K	Pol123	NV - Sam31emrg.3h AT	ks	2,000	1 595,25	3 190,50	
19	K	Pol124	LED pásek vč. příslušenství	m	7,500	541,23	4 059,23	
20	K	Pol125	Trafo	ks	4,000	523,73	2 094,92	
21	K	Pol126	Recyklační poplatek	ks	245,000	10,93	2 677,85	

D		D5	Elektromontážní materiál	387 759,93				
22	K	Pol127	Krabice instalační	ks	325,000	80,91	26 295,75	
23	K	Pol128	Krabice instalační na povrch A11	ks	30,000	102,78	3 083,40	
24	K	Pol129	Wago svorky	ks	100,000	16,40	1 640,00	
25	K	Pol130	Doplňkové pospojení	ks	17,000	120,27	2 044,59	
26	K	Pol131	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	m	160,000	41,55	6 648,00	
27	K	Pol132	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	m	80,000	59,04	4 723,20	
28	K	Pol133	VODIC CY 16 ZELENOZLUTY	m	40,000	77,63	3 105,20	
29	K	Pol134	KABEL PRAFlaDur 2x 1,5	m	18,000	53,58	964,44	
30	K	Pol135	KABEL CXKH-R-O 3x 1,5	m	180,000	48,11	8 659,80	
31	K	Pol136	KABEL CXKH-R-J 3x 1,5	m	1 300,000	48,11	62 543,00	
32	K	Pol137	KABEL CXKH-R-J 3x 2,5	m	1 700,000	61,23	104 091,00	
33	K	Pol138	KABEL CXKH-R-J 5x 1,5	m	50,000	64,51	3 225,50	
34	K	Pol139	KABEL CXKH-R-J 5x 2,5	m	38,000	80,91	3 074,58	
35	K	Pol140	KABEL CXKH-R-J 5x 4	m	44,000	123,55	5 436,20	
36	K	Pol141	KABEL CXKH-R-J 5x 6	m	43,000	166,19	7 146,17	
37	K	Pol142	KABEL CXKH-R-J 5x 10	m	10,000	260,23	2 602,30	
38	K	Pol143	KABEL CXKH-R-J 4x 25	m	27,000	494,21	13 343,67	
39	K	Pol144	Napojení vývodu - silový	ks	16,000	191,34	3 061,44	
40	K	Pol145	Napojení vývodu - VZT	ks	12,000	191,34	2 296,08	
41	K	Pol146	Napojení vývodu - ZTI	ks	2,000	191,34	382,68	
42	K	Pol147	Tlačítko total stop	ks	1,000	191,34	191,34	
43	K	Pol148	VYP.c.1 vč. krytky	ks	38,000	137,77	5 235,26	
44	K	Pol149	VYP.c.5 vč. krytky	ks	13,000	184,78	2 402,14	
45	K	Pol150	VYP.c.6 vč. krytky	ks	20,000	144,33	2 886,60	
46	K	Pol151	VYP.c.7 vč. krytky	ks	13,000	190,25	2 473,25	
47	K	Pol152	Svorkovnice s krytem pro přívod 5x 2,5 mm2 Cu	ks	2,000	275,53	551,06	
48	K	Pol153	Zásuvka jednonásobná	ks	167,000	241,64	40 353,88	
49	K	Pol154	Zásuvka IP44	ks	29,000	205,56	5 961,24	
50	K	Pol155	Zásuvka dvojitá	ks	59,000	301,77	17 804,43	
51	K	Pol156	Rámeček jednonásobný	ks	86,000	24,05	2 068,30	
52	K	Pol157	Rámeček trojnásobný	ks	9,000	62,32	560,88	
53	K	Pol158	Rámeček čtyřnásobný	ks	35,000	83,10	2 908,50	
54	K	Pol159	Pohybové čidlo 360°	ks	5,000	441,73	2 208,65	
55	K	Pol160	Žlab 300x100 včetně spojovacího materiálu a příslušenství	m	45,000	839,72	37 787,40	

D		D7	Stavební práce	74 789,00				
56	K	Pol161	Výkroužení otvorů pro rozvodky, průrazy	ks	400,000	56,86	22 744,00	
57	K	Pol162	Výřezání/vysekání drážek	m	700,000	74,35	52 045,00	
58	K	Pol163	Hrubé zapravení drážek	m	700,000	0,00	0,00	

D		D8	Celkem stavební práce	95 020,59				
59	K	Pol164	Podružný a kompletační materiál	kpl	1,000	32 801,58	32 801,58	
60	K	Pol165	Profez	kpl	1,000	13 164,37	13 164,37	
61	K	Pol166	Doprava	kpl	1,000	16 400,79	16 400,79	
62	K	Pol167	Koordinace	hod	20,000	546,69	10 933,80	
63	K	Pol168	Dokumentace skutečného provedení	hod	20,000	546,69	10 933,80	
64	K	Pol169	Výchozí revize	kpl	1,000	10 786,25	10 786,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 03 - vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 054 685,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 054 685,50 0,00	21,00% 12,00%	431 483,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 486 169,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 03 - vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 054 685,50
1 - VZT větrání kanceláří a kuchyněk		773 435,05
2 - Větrání soc. zázemí		83 014,26
3 - Větrání sklepů		26 495,92
4 - Klimatizace Kanceláří schéma rozvodů v příloze		560 898,28
D2 - Měděné propojovací potrubí		127 674,73
5 - Klimatizace serveru		75 552,97
D3 - ostatní náklady		407 614,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt:

03 - vzduchotechnika

Místo:

Datum: 1. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 054 685,50

D 1		VZT větrání kanceláří a kuchyněk					773 435,05	
1	K	1.AN	VZT jednotka rekuperační provedení TOP přívod 2800 m3/hod, odvod 2800 m3/h/400Pa, ohřev 5,0 kW elektro ventilátory příkon 2350W/400V systém měření a regulace rozvaděč MaR mimo jednotku manžeta D450mm 4ks odvod kondenzátu DN32 VxSxH 1850x2091x992mm 363kg	ks	1,000	320 589,88	320 589,88	
2	K	Po1	technická specifikace v příloze	kpl	1,000	5 466,93	5 466,93	
3	K	Po12	čidlo pro detekci kouře umístěné v sacím potrubí s vazbou na systém Měření a regulace	kpl	1,000	11 751,71	11 751,71	
4	K	1T.1	Tlumič hluku 450x630 včetně kulis 100x445 3ks L1000	ks	3,000	15 526,08	46 578,24	
5	K	1T.2	Tlumič hluku 450x630 L 1000 VP včetně kulis 100x445 L 800 3ks atyp	ks	3,000	15 526,08	46 578,24	
6	K	1T.	Tlumič hluku 710x355 L 1000 včetně kulis 100x350 4 ks	ks	2,000	15 963,44	31 928,88	
7	K	1.P.1	protipožární klapka 355x355 ruční a teplotní spouštění	ks	1,000	4 202,98	4 202,98	
8	K	1.P.2	protipožární klapka 280x450 ruční a teplotní spouštění	ks	2,000	4 202,98	8 405,96	
9	K	1.P.2.1	protipožární klapka 315x315 ruční a teplotní spouštění	ks	2,000	3 717,51	7 435,02	
10	K	1.P.4	protipožární klapka 200x200 ruční a teplotní spouštění	ks	6,000	3 508,68	21 052,08	
11	K	1.K1	Regulační klapka ruční D 200	ks	3,000	818,95	2 456,85	
12	K	1.K2	Regulační klapka ruční D 160	ks	2,000	765,37	1 530,74	
13	K	1.K3	Regulační klapka ruční D 100	ks	1,000	715,07	715,07	
14	K	1.K4	Regulační klapka ruční D 125x125	ks	2,000	973,11	1 946,22	
15	K	1.K5	Regulační klapka ruční 200x200	ks	3,000	1 091,20	3 273,60	
16	K	1.F.1	Výřivá výust' přívodní 300x300/8 včetně plemu boxu	ks	11,000	1 584,32	17 427,52	
17	K	1.F.2	Výřivá výust' přívodní 400x400/16 včetně plemu boxu	ks	5,000	1 830,33	9 151,65	
18	K	1.F.3	Vyústka přívodní dvouřadá s regulací 225x125 včetně připojovacího boxu	ks	1,000	1 122,91	1 122,91	
19	K	1.S.1	Výřivá výust' odtahová 300x300/8 včetně plemu boxu	ks	15,000	1 460,76	21 911,40	
20	K	1.S.2	Výřivá výust' odtahová 400x400/16 včetně plemu boxu	ks	5,000	1 680,53	8 402,65	
21	K	1.Z.1	protidešťová žaluzie 355x710 + síto	ks	1,000	3 296,56	3 296,56	
22	K	1.Z.2	výfukový kus složený z OL 90 355x355, OL45 355x355 + síto	ks	1,000	1 749,42	1 749,42	
23	K	1.H.1	Hlukotlumicí ohebná hadice D 100	m	52,000	115,90	6 026,80	
24	K	1.H.2	Hlukotlumicí ohebná hadice D 125	m	20,000	134,49	2 689,80	
25	K	1.H.3	Hlukotlumicí ohebná hadice D 160	m	5,000	154,17	770,85	
26	K	Po13	VZT potrubí čtyřhranné	m2	104,000	524,83	54 582,32	
27	K	Po14	VZT potrubí kruhové SPIRO D 200	m	49,000	356,44	17 465,56	
28	K	Po15	VZT potrubí kruhové SPIRO D 160	m	52,000	281,00	14 612,00	
29	K	Po16	VZT potrubí kruhové SPIRO D 125	m	9,000	214,30	1 928,70	
30	K	Po17	VZT potrubí kruhové SPIRO D 100	m	108,000	194,62	21 018,96	
31	K	Po18	tepelná izolace minerální s AL polepem 40mm	m2	120,000	492,02	59 042,40	
32	K	Po19	protipožární izolace minerální s AL polepem odolnost 30min	m2	3,000	568,56	1 705,68	
33	K	Po10	montážní materiál	ks	1,000	16 619,47	16 619,47	

D 2		Větrání soc. zázemí					83 014,26	
34	K	2.N1	Radiální ventilátor do podhledu odvod 80 m3/h/70Pa, výkon 34W, 230 V	ks	4,000	7 483,13	29 932,52	
35	K	2.N2	Radiální ventilátor odvod 105-210 m3/h/200Pa, výkon 61W, 230 V manžeta 3ks zpětná klapka	ks	4,000	3 717,51	14 870,04	
36	K	2.T1	tlumič hluku D 100 L 900	ks	8,000	1 755,98	14 047,84	
37	K	2.Z1	výfuková hlavice D 160 složená OL 90, OL45 mřížka	ks	2,000	206,65	413,30	
38	K	3.S1	Talířový ventil odtahový D 100 kovový	ks	15,000	121,37	1 820,55	
39	K	2.H.1	Hlukotlumicí ohebná hadice D 100	m	23,000	134,49	3 093,27	
40	K	2.H.2	Hlukotlumicí ohebná hadice D 82	m	8,000	115,90	927,20	
41	K	Po15	VZT potrubí kruhové SPIRO D 160	m	24,000	281,00	6 744,00	
42	K	Po17	VZT potrubí kruhové SPIRO D 100	m	41,000	194,62	7 979,42	
43	K	Po11	VZT potrubí kruhové SPIRO D 80	m	2,000	171,66	343,32	
44	K	Po12	montážní materiál	ks	1,000	2 842,80	2 842,80	

D 3		Větrání sklepů					26 495,92	
45	K	3.N1	Radiální ventilátor odvod 160 m3/h/250Pa, výkon 61W, 230 V manžeta 3ks zpětná klapka	ks	1,000	3 717,51	3 717,51	
46	K	3.T1	tlumič hluku D 100 L 900	ks	2,000	1 755,98	3 511,96	
47	K	3.Z1	výfuková hlavice D 100 složená OL 90, OL45 mřížka	ks	1,000	206,65	206,65	
48	K	3.S1	Talířový ventil odtahový D 100 kovový	ks	4,000	121,37	485,48	
49	K	Po17	VZT potrubí kruhové SPIRO D 100	m	46,000	194,62	8 952,52	
50	K	Po13	montážní materiál	ks	1,000	9 621,80	9 621,80	

D 4		Klimatizace Kanceláří schéma rozvodů v příloze					560 898,28	
51	K	4.K1A	venkovní jednotka VRF Systém chladicí/topný výkon 33/37,8 kW příkon 15,27 kW / 400V 155 kg vxšxh 1625x1090x380	ks	1,000	154 809,24	154 809,24	
52	K	4.K1	Vnitřní jednotka kazetová chl. výkon 1,7kW 600x600mm včetně dekoračního panelu	ks	6,000	14 597,80	87 586,80	
53	K	4.K2	Vnitřní jednotka kazetová chl. výkon 2,2kW 600x600mm včetně dekoračního panelu	ks	3,000	15 315,06	45 945,18	
54	K	4.K3	Vnitřní jednotka kazetová chl. výkon 2,8kW 600x600mm včetně dekoračního panelu	ks	6,000	17 172,72	103 036,32	
55	K	4.K4	Vnitřní jednotka kazetová chl. výkon 3,6kW 600x600mm včetně dekoračního panelu	ks	1,000	18 357,95	18 357,95	
56	K	Po14	Nástěnný ovladač	ks	16,000	6 696,99	107 151,84	
57	K	4.Y1	rozbočka do 44kW	ks	4,000	2 643,81	10 575,24	
58	K	4.Y2	rozbočka do 22kW	ks	11,000	3 039,61	33 435,71	

D D2		Měděné propojovací potrubí					127 674,73	
59	K	Po15	D 06/12	m	96,000	677,90	65 078,40	
60	K	Po16	D 10/16	m	26,000	710,70	18 478,20	
61	K	Po17	D 10/19	m	6,000	710,70	4 264,20	
62	K	Po18	D 10/22	m	6,000	710,70	4 264,20	
63	K	Po19	D 10/28	m	9,000	710,70	6 396,30	
64	K	Po20	Chladivo R410a	kg	8,000	1 749,42	13 995,36	
65	K	Po21	Konstrukce pod venkovní jednotku	ks	1,000	5 466,93	5 466,93	
66	K	Po22	Montážní materiál	kpl	1,000	9 731,14	9 731,14	

D 5		Klimatizace serveru					75 552,97	
67	K	5.K.1A	venkovní klimatizační jednotka chl. výkon 3,6 230V/příkon 1,12kW	ks	1,000	39 361,90	39 361,90	
P								
68	K	Po23	konsole pod klimatizační jednotku	ks	1,000	1 749,42	1 749,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	5.K1	vnitřní klimatizační jednotka nástěnná chl. Výkon 3,6kW včetně nástěnného ovladače	ks	1,000	25 366,56	25 366,56	
70	K	Poi24	Cu potrubí, izolace armaflex d10/d6 včetně komunikačního kabelu	m	10,000	710,70	7 107,00	
71	K	Poi25	montážní materiál	ks	1,000	1 968,09	1 968,09	
D D3 ostatní náklady							407 614,29	
72	K	VZT 1	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	656,03	656,03	
73	K	VZT 2	Montáž vzduchotechnika	Kč	1,000	175 488,45	175 488,45	
74	K	VZT 3	Montáž klimatizace	Kč	1,000	152 746,02	152 746,02	
75	K	VZT 4	Doprava	Kč	1,000	49 202,37	49 202,37	
76	K	VZT 5	Vzduchové zaregulování	Kč	1,000	24 054,49	24 054,49	
77	K	VZT 6	provozní zkoušky	Kč	1,000	5 466,93	5 466,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 04 - Strukturovaná kabeláž

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		871 174,97	
DPH základní snížená	Základ daně	871 174,97	
		0,00	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	182 946,74
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 054 121,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

04 - Strukturovaná kabeláž

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		871 174,97
HSV - HSV		871 174,97
D 01 - Technologie		220 553,32
D 02 - Rozvody		563 644,01
D 03 - Revize, koordinace, zkoušky		86 977,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt: 04 - Strukturovaná kabeláž

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 871 174,97

D HSV HSV 871 174,97

D D 01 Technologie 220 553,32

1	K	Pol26	RACK 19" 42U, 800x1000, RAL 7035, prosklené dveře	ks	1,000	25 132,57	25 132,57	
2	K	Pol27	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat	ks	1,000	4 365,89	4 365,89	
3	K	Pol28	Patch panel 24xRJ45 cat.6A, neosazený	ks	8,000	2 006,36	16 050,88	
4	K	Pol29	Optická vana kompletní včetně kazety, ochran svárů, pigtail, spojky 12x E2000/APC SM	ks	1,000	4 780,28	4 780,28	
5	K	Pol30	Optická vana kompletní včetně kazety, ochran svárů, pigtail, spojky 24x SC Simplex/APC SM, 24x LC Duplex SM	ks	1,000	1 594,16	1 594,16	
6	K	Pol31	Vyřazovací panel 1U	ks	12,000	496,40	5 956,80	
7	K	Pol32	Průchozí panel	ks	2,000	428,61	857,22	
8	K	Pol33	Zemnicí sada pro datové rozvaděče	kpl	2,000	344,42	688,84	
9	K	Pol34	Patch kabel STP cat.6A, 0,5m	ks	90,000	60,14	5 412,60	
10	K	Pol35	Patch kabel STP cat.6A, 1m	ks	90,000	84,19	7 577,10	
11	K	Pol36	Optický patchcord LC/LC 1m	ks	24,000	150,89	3 621,36	
12	K	Pol37	Rozvodný panel 8x230V	ks	3,000	1 328,46	3 985,38	
13	K	Pol38	Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6A - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	75,000	514,98	38 623,50	
14	K	Pol39	Datová zásuvka 2x RJ45, UTP, Cat.6A do podhledu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska, včetně záslepek)	ks	5,000	584,96	2 924,80	
15	K	Pol40	Datová zásuvka 1xRJ45, UTP, Cat.6A - do stěny/podhledu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - doplněno	ks	1,000	443,91	443,91	
16	K	Pol41	Datový konektor RJ45, UTP, Cat.6A pro CCTV zakončený na volný kabel	ks	10,000	275,53	2 755,30	
17	K	Pol42	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	25,000	546,69	13 667,25	
18	K	Pol43	UPS, 3000 VA, 3000 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 3U Lithium-Iontová baterie, Jeden slot; Gigabitová síťová karta (Network-M2) volitelná	ks	1,000	71 411,23	71 411,23	
19	K	Pol44	Komunikační karta Gigabit Network Mini-Slot-3 pro UPS	ks	1,000	10 704,25	10 704,25	

D D 02 Rozvody 563 644,01

20	K	Pol45	Kabel Cat 6A STP B2CA S1 D1 A1	m	10 382,000	38,27	397 319,14	
21	K	Pol46	Optický kabel 9/125 SM 12vl, univerzální plášť, LSOH	m	73,000	31,71	2 314,83	
22	K	Pol47	MT 10/8 provedení LSOH	m	65,000	37,18	2 416,70	
23	K	Pol48	Trubka PVC 16mm p.o.	m	350,000	32,80	11 480,00	
24	K	Pol49	Trubka PVC 23mm p.o.	m	150,000	34,99	5 248,50	
25	K	Pol50	Trubka PVC 29mm p.o.	m	50,000	38,27	1 913,50	
26	K	Pol51	Kabelový žlab drátový, 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	85,000	428,61	36 431,85	
27	K	Pol52	Kabelový žlab drátový 50/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	105,000	380,50	39 952,50	
28	K	Pol53	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraise pro trubkové rozvody	ks	81,000	125,74	10 184,94	
29	K	Pol54	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	12,000	137,77	1 653,24	
30	K	Pol55	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	ks	4,000	199,00	796,00	
31	K	Pol56	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	m	250,000	74,35	18 587,50	
32	K	Pol57	Demontáže stávajících rušených rozvodů	hod	10,000	382,69	3 826,90	
33	K	Pol58	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	dm3	2,800	3 826,85	10 715,18	
34	K	Pol59	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	63,000	56,86	3 582,18	
35	K	Pol60	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	45,000	382,69	17 221,05	

D D 03 Revize, koordinace, zkoušky 86 977,64

36	K	Pol61	Kontrola vedení	ks	1,000	5 466,93	5 466,93	
37	K	Pol62	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	16 400,79	16 400,79	
38	K	Pol63	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	5 466,93	5 466,93	
39	K	Pol64	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	3 826,85	3 826,85	
40	K	Pol65	Měření a kontrola met.vedení	ks	161,000	108,25	17 428,25	
41	K	Pol66	Měření a kontrola optického vedení OTDR metodou	ks	24,000	125,74	3 017,76	
42	K	Pol67	Dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	546,69	8 200,35	
43	K	Pol68	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,000	16 383,53	16 383,53	
44	K	Pol69	Výchozí revize	ks	1,000	10 786,25	10 786,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:
05 - PZTS+EKV

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			527 699,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	527 699,79 0,00	21,00% 12,00%	110 816,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	638 516,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 05 - PZTS+EKV

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	527 699,79
HSV - HSV	527 699,79
D 01 - Technologie	314 842,67
D 02 - Rozvody	146 387,54
D 03 - Revize, koordinace, zkoušky	66 469,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt: 05 - PZTS+EKV

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								527 699,79
D		HSV	HSV					527 699,79
D		D 01	Technologie					314 842,67
1	K	Pol70	Ústředna PZTS, 16 smyček, 8 podsystémů, 100 uživatelů		1,000	58 668,91	58 668,91	
2	K	Pol71	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů		6,000	4 159,24	24 955,44	
3	K	Pol72	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 12m		10,000	1 507,78	15 077,80	
4	K	Pol73	Opticko kouřový detektor		34,000	1 339,40	45 539,60	
5	K	Pol74	GSM systémový komunikátor pro připojení na PCO		1,000	5 697,63	5 697,63	
6	K	Pol75	Klávesnice LCD, dva řádky		3,000	3 059,29	9 177,87	
7	K	Pol76	Ethernetový modul pro dálkový přístup		1,000	18 935,26	18 935,26	
8	K	Pol77	VRLA Akumulátor 12V/7Ah		1,000	1 079,17	1 079,17	
9	K	Pol78	Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko		2,000	13 961,45	27 922,90	
10	K	Pol79	Modul se 6 tlačítky modulárního interkom systému		2,000	2 028,23	4 056,46	
11	K	Pol80	Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod.		1,000	5 466,93	5 466,93	
12	K	Pol81	Rám pro povrch. instalaci modul. interkom systému, 2 moduly		2,000	2 166,00	4 332,00	
13	K	Pol82	Videomonitor (monitor) pro modulární interkom systém		5,000	4 610,81	23 054,05	
14	K	Pol83	Rídící jednotka systému EKV 2 dveře, síťovatelná		2,000	10 786,25	21 572,50	
15	K	Pol84	Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz		3,000	5 064,56	15 193,68	
16	K	Pol85	Spínaný zdroj 13,8 Vss / 2,5A v kovovém krytu, AKU max. 7Ah		1,000	2 965,26	2 965,26	
17	K	Pol77	VRLA Akumulátor 12V/7Ah		1,000	1 079,17	1 079,17	
18	K	Pol86	SW pro EKV, 3000 uživatelů, tvorba sestav, MS SQL server		1,000	16 400,79	16 400,79	
19	K	Pol87	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce		25,000	546,69	13 667,25	
D		D 02	Rozvody					146 387,54
20	K	Pol88	PraflaCom 3x2x0,5		1 100,000	59,05	64 955,00	
21	K	Pol89	Kabel FTP Cat5e B2CA S1 D1 A1		480,000	34,99	16 795,20	
22	K	Pol90	Trubka PVC 16mm p.o.		350,000	32,80	11 480,00	
23	K	Pol91	Trubka PVC 23mm p.o.		85,000	34,99	2 974,15	
24	K	Pol92	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraise pro trubkové rozvody		8,000	125,74	1 005,92	
25	K	Pol93	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras		2,000	137,77	275,54	
26	K	Pol94	Kabelový žlab drátový, 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)		35,000	428,61	15 001,35	
27	K	Pol95	Kabelový žlab drátový 50/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)		25,000	380,50	9 512,50	
28	K	Pol96	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm		85,000	74,35	6 319,75	
29	K	Pol97	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)		1,150	3 826,85	4 400,88	
30	K	Pol98	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce		25,000	546,69	13 667,25	
D		D 03	Revize, koordinace, zkoušky					66 469,58
31	K	Pol99	Kontrola vedení		1,000	6 013,62	6 013,62	
32	K	Pol100	Instalace a konfigurace systému		1,000	18 587,56	18 587,56	
33	K	Pol101	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		1,000	5 466,93	5 466,93	
34	K	Pol102	Připojení na PCO		1,000	10 715,18	10 715,18	
35	K	Pol103	Ekologická likvidace odpadu		1,000	3 826,85	3 826,85	
36	K	Pol104	Dokumentace skutečného provedení		10,000	546,69	5 466,90	
37	K	Pol105	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení		1,000	16 392,54	16 392,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 06 - Ochrana před bleskem

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		188 538,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 538,01 0,00	21,00% 12,00%	39 592,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	228 130,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

06 - Ochrana před bleskem

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	188 538,01
D1 - Ochrana před bleskem	188 538,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

06 - Ochrana před bleskem

Místo: Datum: 1. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 538,01

D		D1	Ochrana před bleskem						188 538,01
1	K	Pol170	Podpurná trubka D 50mm L 1950mm GFK/Al s jímáčem D 22/16/10mm L 2500mm	ks	3,000	7 502,81	22 508,43		
2	K	Pol171	Držák mezi střešní krokve	ks	3,000	5 039,42	15 118,26		
3	K	Pol172	Sada pro upevnění vodičů HVI Long	ks	3,000	3 042,89	9 128,67		
4	K	Pol173	Vodič HVI long šedý	m	70,000	996,08	69 725,60		
5	K	Pol174	Sada připojovacích prvků - vnitřní uložení	ks	2,000	1 965,91	3 931,82		
6	K	Pol175	Sada připojovacích prvků - vnější uložení	ks	4,000	1 847,82	7 391,28		
7	K	Pol176	Krabice se zkušební svorkou UF	ks	2,000	1 934,20	3 868,40		
8	K	Pol177	Střešní držák vedení	ks	35,000	662,59	23 190,65		
9	K	Pol178	Držák vedení pro montáž na stěnu	ks	25,000	124,65	3 116,25		
10	K	Pol179	Číselný štítek 16mm	ks	2,000	60,14	120,28		
11	K	Pol180	Zaváděcí tyč 16/1000 mm	ks	2,000	1 875,16	3 750,32		
12	K	Pol181	Držák na stěnu 16mm	ks	4,000	968,74	3 874,96		
13	K	Pol182	Plastová podložka	ks	4,000	107,15	428,60		
14	K	Pol183	Křížová svorka pro zaváděcí tyče	ks	2,000	428,61	857,22		
15	K	Pol184	Připojovací svorka šikmá	ks	2,000	298,49	596,98		
16	K	Pol185	Hloubkový zemnič	ks	4,000	1 365,64	5 462,56		
17	K	Pol186	Zarážecí hrot	ks	2,000	214,30	428,60		
18	K	Pol187	Pásová ocel Role 50kg 30x4mm St FT	m	30,000	101,68	3 050,40		
19	K	Pol188	MET	ks	1,000	1 055,12	1 055,12		
20	K	Pol189	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	10 933,61	10 933,61		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 07 - zdravotní instalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		919 380,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	919 380,78 0,00	21,00% 12,00%	193 069,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 112 450,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

07 - zdravotní instalace

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		919 380,78
PSV - Práce a dodávky PSV		919 380,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		265 157,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		297 466,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		298 415,41
729 - Ostatní náklady		58 340,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt: 07 - zdravotní instalace

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 919 380,78

PSV Práce a dodávky PSV 919 380,78

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 265 157,60

1	K	721 - 01	Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže d 32	m	124,700	488,52	60 918,44	
2	K	721 - 02	Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže d 50	m	89,500	528,40	47 291,80	
3	K	721 - 03	Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže d 110	m	91,200	767,70	70 014,24	
4	K	721 - 04	Čistící kus HT d 110	ks	1,000	132,59	132,59	
5	K	721 - 05	Čistící kus KG d150	ks	1,000	519,43	519,43	
6	K	721 - 06	Revizní dvířka 200x300mm, pod dlažbu, včetně montáže	ks	1,000	761,70	761,70	
7	K	721 - 07	Svodné potrubí PVC-KG, včetně všech tvarovek, odboček a montáže d 100	m	17,400	388,82	6 765,47	
8	K	721 - 08	Svodné potrubí PVC-KG, včetně všech tvarovek, odboček a montáže d 125	m	6,200	503,48	3 121,58	
9	K	721 - 09	Svodné potrubí PVC-KG, včetně všech tvarovek, odboček a montáže d 150	m	18,700	563,30	10 533,71	
10	K	721 - 10	Tlakové potrubí PPr d32	m	3,000	523,41	1 570,23	
11	K	721 - 11	Napojení tlakového potrubí do gravitační kanalizace	ks	1,000	1 246,23	1 246,23	
12	K	721 - 12	Čerpací tlaková stanice (pod umyvadlo), např. sololift2 včetně montáže	ks	1,000	13 459,31	13 459,31	
13	K	721 - 13	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do d150	sb	1,000	7 975,89	7 975,89	
14	K	721 - 14	Uchycení kanalizačního potrubí	sb	1,000	7 976,48	7 976,48	
15	K	721 - 15	Větrací hlavice DN100 s integrovanou manžetou pro PVC fólii, černé provedení	ks	4,000	1 774,63	7 098,52	
16	K	721 - 16	Zhotovení prostupu střešní KCÍ osazen bitumenovou manžetou	ks	4,000	2 043,82	8 175,28	
17	K	721 - 17	Příprava pro napojení klimatizačních jendotek, západchová uzávěrka	ks	16,000	996,98	15 951,68	
18	K	721 - 18	Napojení na kanalizační přípojku	ks	1,000	1 645,02	1 645,02	

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 297 466,86

19	K	722 - 01	plastové potrubí PPr, včetně tvarovek vč montáže d 20	m	106,800	363,90	38 864,52	
20	K	722 - 02	plastové potrubí PPr, včetně tvarovek vč montáže d 25	m	87,900	438,68	38 559,97	
21	K	722 - 03	plastové potrubí PPr, včetně tvarovek vč montáže d 32	m	107,400	523,41	56 214,23	
22	K	722 - 04	plastové potrubí PPr, včetně tvarovek vč montáže d 40	m	11,600	623,12	7 228,19	
23	K	722 - 05	plastové potrubí PPr, včetně tvarovek vč montáže d 50	m	36,700	802,58	29 454,69	
24	K	722 - 06	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí studené vody tl. 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	64,100	74,78	4 793,40	
25	K	722 - 07	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí studené vody tl. 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	39,600	78,76	3 118,90	
26	K	722 - 08	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí studené vody tl. 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	48,300	81,75	3 948,53	
27	K	722 - 09	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí studené vody tl. 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	5,800	86,74	503,09	
28	K	722 - 10	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí studené vody tl. 13 mm vnitřní průměr 50 mm	m	25,700	99,69	2 562,03	
29	K	722 - 11	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí teplé vody tl. 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,700	84,75	3 618,83	
30	K	722 - 12	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí teplé vody tl. 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	48,300	89,72	4 333,48	
31	K	722 - 13	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí teplé vody tl. 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	59,100	94,71	5 597,36	
32	K	722 - 14	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí teplé vody tl. 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	5,800	99,69	578,20	
33	K	722 - 15	Návrková tepelná izolace, včetně spon a lepicí pásky - potrubí teplé vody tl. 20 mm vnitřní průměr 50 mm	m	11,000	134,60	1 480,60	
34	K	722 - 16	Kulový kohout, tmax 120 °C, PN10 DN 15	ks	6,000	279,15	1 674,90	
35	K	722 - 17	Kulový kohout, tmax 120 °C, PN10 DN 20	ks	6,000	398,79	2 392,74	
36	K	722 - 18	Kulový kohout, tmax 120 °C, PN10 DN 25	ks	2,000	568,28	1 136,56	
37	K	722 - 19	Kulový kohout, tmax 120 °C, PN10 DN 32	ks	4,000	777,65	3 110,60	
38	K	722 - 20	Kulový kohout, tmax 120 °C, PN10 DN 40	ks	1,000	1 096,69	1 096,69	
39	K	722 - 21	Smyčkový regulační ventil, např. hydrocontrol DN20	ks	2,000	2 392,77	4 785,54	
40	K	722 - 22	Smyčkový regulační ventil, např. hydrocontrol DN25	ks	2,000	2 891,26	5 782,52	
41	K	722 - 23	Vypouštěcí kohout DN15	ks	16,000	274,17	4 386,72	
42	K	722 - 24	Teploměr 0-120°C	ks	2,000	697,89	1 395,78	
43	K	722 - 25	Manometr 0-10 bar, M20x1,5	ks	2,000	648,04	1 296,08	
44	K	722 - 26	Kondenzační smyčka zahnutá přivařovací M20x1,5	ks	2,000	388,82	777,64	
45	K	722 - 27	Manometrický třicestný ventil zkušební	ks	2,000	987,01	1 974,02	
46	K	722 - 28	Nátrubek se závitem G 1/2"	ks	2,000	169,49	338,98	
47	K	722 - 29	Šroubení DN 15	ks	6,000	189,43	1 136,58	
48	K	722 - 30	Šroubení DN 20	ks	8,000	259,22	2 073,76	
49	K	722 - 31	Šroubení DN 25	ks	4,000	368,89	1 475,56	
50	K	722 - 32	Šroubení DN 32	ks	4,000	578,25	2 313,00	
51	K	722 - 33	Šroubení DN 40	ks	1,000	1 046,83	1 046,83	
52	K	722 - 35	Tlaková zkušební vodovodního potrubí do d 63, včetně dodání vody, uzavření odvzdušnění a zabezpečení konců potrubí	m	350,400	49,85	17 467,44	
53	K	722 - 36	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do d 63, včetně dodání dezinfekčního přípravku	m	350,400	44,86	15 718,94	
54	K	722 - 37	Napustění nového vodovodního potrubí	sb	1,000	3 489,45	3 489,45	
55	K	722 - 38	Napojení nového vodovodního potrubí na stávající přípojku	ks	1,000	2 442,61	2 442,61	
56	K	722 - 39	Štítky na potrubí	ks	36,000	270,19	9 726,84	
57	K	722 - 40	Uchycení vodovodního potrubí	sb	1,000	4 984,93	4 984,93	
58	K	722 - 41	Přesun stávajícího zásobníkového ohřivače včetně vystrojení a zpětné montáže	sb	1,000	4 586,13	4 586,13	

725 Zdravotechnika - zařízení předměty 298 415,41

59	K	725 - 01	Pisoár keramický, závěsný, včetně západchové uzávěrky a montáže	ks	2,000	3 140,50	6 281,00	
60	K	725 - 02	Umyvadlo keramické, závěsné, obdélníkové pod pult, bílé s otvorem pro baterii, včetně západchové uzávěrky	ks	7,000	8 873,18	62 112,26	
61	K	725 - 03	Umyvadlo keramické, závěsné, invalida, bílé s otvorem pro baterii, včetně západchové uzávěrky	ks	1,000	2 990,96	2 990,96	
62	K	725 - 04	Umyvadlo keramické, závěsné, bílé s otvorem pro baterii, včetně západchové uzávěrky	ks	2,000	10 867,14	21 734,28	
63	K	725 - 05	Montáž umyvadel na konzoly, včetně dodání konzol	ks	10,000	1 595,17	15 951,70	
64	K	725 - 06	Konstrukce pro osazení závěsného křozetu včetně veškerého příslušenství pro připojení	ks	7,000	6 978,90	48 852,30	
65	K	725 - 07	Keramická křozetová mísa s hlubokým splachováním, - závěsný	ks	6,000	3 589,15	21 534,90	
66	K	725 - 08	Keramická křozetová mísa s hlubokým splachováním, samostatně stojící - WC kombi	ks	2,000	5 284,03	10 568,06	
67	K	725 - 09	Keramická křozetová mísa s hlubokým splachováním, závěsný invalidní s madly	ks	1,000	8 873,18	8 873,18	
68	K	725 - 10	Sedátko s poklopem pro křozet	ks	9,000	996,98	8 972,82	
69	K	725 - 11	Montáž křozetových mís	ks	9,000	1 106,65	9 959,85	
70	K	725 - 15	Osilování zařízení předmětů	ks	12,000	498,50	5 982,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	725 - 16	Zápachová uzávěrka pro klimatizační jednotky, podomítková, případně spirálová hadička min. 150 mm	ks	16,000	996,98	15 951,68	
72	K	725 - 17	Podomítková vodní záp. uzávěrka s tvarovkou pro přívod vody a výtakovým ventilem na hadici, příp. 1 1/3/4", odtok DN40/50, materiál PE/Nerez ocel/MS, včetně montáže (pro napojení automatických praček a myček)	ks	3,000	1 495,48	4 486,44	
73	K	725 - 19	Výlevka keramická, včetně mřížky a příslušenství samostatné stojící	ks	3,000	5 483,42	16 450,26	
74	K	725 - 20	Montáž výlevky	ks	3,000	1 236,26	3 708,78	
75	K	725 - 21	Automatické splachování pisoáru včetně senzoru a zdroje	ks	2,000	6 919,08	13 838,16	
76	K	725 - 22	Rohový ventil s filtrem a maticí , 1/2" x 3/8", včetně montáže	ks	23,000	285,13	6 557,99	
77	K	725 - 23	Baterie umyvadlová stojánk. ruční páková, včetně mntáže	ks	13,000	1 046,83	13 608,79	
D 729							58 340,91	
78	K	729 - 01	Zaregulování systému	Kč	1,000	4 984,93	4 984,93	
79	K	729 - 02	Uvedení do provozu	Kč	1,000	2 990,96	2 990,96	
80	K	729 - 03	Desinfekce potrubí	Kč	1,000	3 389,75	3 389,75	
81	K	729 - 04	Koordinační práce - ostatní profese	Kč	1,000	4 486,44	4 486,44	
82	K	729 - 05	Stavební přípomocné práce	Kč	1,000	27 334,65	27 334,65	
83	K	729 - 06	Napuštění soustavy, uvedení do provozu	Kč	1,000	4 984,93	4 984,93	
84	K	729 - 07	Zkoušky potrubí	Kč	1,000	4 187,34	4 187,34	
85	K	729 - 08	Přidružené práce	Kč	1,000	5 981,91	5 981,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 08 - vytápění

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		533 247,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	533 247,63 0,00	21,00% 12,00%	111 982,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	645 229,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 08 - vytápění
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		533 247,63
PSV - Práce a dodávky PSV		533 247,63
731 - Ústřední vytápění		451 221,42
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		10 407,03
739 - Ostatní náklady		71 619,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50

Objekt: 08 - vytápění

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 533 247,63

D PSV Práce a dodávky PSV 533 247,63

D 731 Ústřední vytápění 451 221,42

1	K	731 - 01	Přesun hmot pro vytápění	Kč	1,000	5 076,69	5 076,69	
2	K	731 - 02	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 11 - 4040	ks	2,000	2 574,15	5 148,30	
3	K	731 - 03	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 11 - 5040	ks	5,000	2 711,01	13 555,05	
4	K	731 - 04	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 5050	ks	4,000	3 909,38	15 637,52	
5	K	731 - 05	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 5060	ks	2,000	4 336,14	8 672,28	
6	K	731 - 06	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 5070	ks	4,000	4 645,72	18 582,88	
7	K	731 - 07	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 5080	ks	11,000	4 949,62	54 445,82	
8	K	731 - 08	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 5090	ks	6,000	5 378,85	32 273,10	
9	K	731 - 09	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 50100	ks	3,000	5 759,12	17 277,36	
10	K	731 - 10	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 50120	ks	2,000	6 465,85	12 931,70	
11	K	731 - 11	Deskové otopné těleso Korado Radik VK se spodním připojením, včetně ventilové vložky 22 - 50140	ks	5,000	7 019,28	35 096,40	
12	K	731 - 12	Montáž deskových otopných těles	ks	44,000	1 116,87	49 142,28	
13	K	731 - 13	Radiátorové šrubení Oventrop Multiflex, VK	ks	44,000	1 055,95	46 461,80	
14	K	731 - 14	Termostatický ventil radiátorový	ks	44,000	392,93	17 288,92	
15	K	731 - 15	Termostatická hlavice nastavitelná Uni- LH	ks	44,000	435,58	19 165,52	
16	K	731 - 16	Štítky na potrubí	ks	12,000	275,16	3 301,92	
17	K	731 - 17	Závěsy typu U, L a objímky na potrubí	sb	1,000	3 553,68	3 553,68	
18	K	731 - 18	Potrubí měděné, včetně všech tvarovek (může být nahrazeno na ocel DN15,DN20) 18 x 1	m	107,400	359,43	38 602,78	
19	K	731 - 19	Potrubí měděné, včetně všech tvarovek (může být nahrazeno na ocel DN15,DN20) 22 x 1	m	14,500	426,44	6 183,38	
20	K	731 - 20	Montáž potrubí z měděných trubek spojovaných lisováním 18x1	m	107,400	172,60	18 537,24	
21	K	731 - 21	Montáž potrubí z měděných trubek spojovaných lisováním 22x1	m	14,500	182,76	2 650,02	
22	K	731 - 22	Tepelní návleková izolace Mirelon tl. Stěny 13 mm, pro potrubí 15x1	m	107,400	91,48	9 824,95	
23	K	731 - 23	Tepelní návleková izolace Mirelon tl. Stěny 13 mm, pro potrubí 22x1	m	14,500	95,54	1 385,33	
24	K	731 - 24	Automatický odvzdušňovací ventil, tmax=100°C, PN6 DN15	ks	4,000	322,88	1 291,52	
25	K	731 - 25	Radiátorový odvzdušňovací ventil 1/2" s těsněním	ks	44,000	79,60	3 502,40	
26	K	731 - 26	Teploměr 0-120°C	ks	1,000	815,32	815,32	
27	K	731 - 27	Manometr 0-2,5 bar, M20x1,5	ks	1,000	1 299,63	1 299,63	
28	K	731 - 28	Kondenzační smyčka zahnutá přivařovací M20x1,5	ks	1,000	430,50	430,50	
29	K	731 - 29	Manometrický třicestný ventil zkušební	ks	1,000	1 218,40	1 218,40	
30	K	731 - 30	Napojení na stávající rozvody	ks	31,000	253,83	7 868,73	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 407,03

31	K	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	41,000	253,83	10 407,03	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151812

D 739 Ostatní náklady 71 619,18

32	K	739 - 01	Zaregulování rozvodů	Kč	1,000	5 076,69	5 076,69	
33	K	739 - 02	Stavební přímopoce	Kč	1,000	21 867,68	21 867,68	
34	K	739 - 03	Napuštění soustavy, uvedení do provozu	Kč	1,000	5 584,36	5 584,36	
35	K	739 - 04	Zkoušky potrubí	Kč	1,000	4 061,35	4 061,35	
36	K	739 - 05	Topná zkouška	Kč	1,000	4 569,02	4 569,02	
37	K	739 - 06	Přídružené a koordinační práce	Kč	1,000	30 460,08	30 460,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		806 954,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	806 954,47 0,00	21,00% 12,00%	169 460,44 0,00
Cena s DPH		v CZK	976 414,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	806 954,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	806 954,47
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 272,46
VRN3 - Zařízení staveniště	374 326,19
VRN4 - Inženýrská činnost	187 163,10
VRN7 - Provozní vlivy	68 336,64
VRN9 - Ostatní náklady	9 840,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy předmostí čp 50
Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 1. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 806 954,47

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	806 954,47				
1	K	3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000	16 400,79	16 400,79	
2	K	3.111	Označení stavby	Kč	1,000	16 400,79	16 400,79	
3	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000	3 280,16	3 280,16	
4	K	3.113	Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)	Kč	2,000	5 466,93	10 933,86	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 272,46				
5	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	38 268,51	38 268,51	
	vv		vytyčení sítí a konstrukcí, práce v průběhu realizace					
	vv		vytyčení sítí					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	65 603,16	65 603,16	
7	K	013294000.1	vzorkování	kpl	1,000	16 400,79	16 400,79	
D		VRN3	Zařízení staveniště	374 326,19				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	proc	2,000	170 762,31	341 524,62	
9	K	031303000	Náklady na zábor	Kč	1,000	32 801,57	32 801,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031303000						
D		VRN4	Inženýrská činnost	187 163,10				
10	K	045203000	Kompletační činnost	proc	1,000	170 762,31	170 762,31	
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	16 400,79	16 400,79	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy	68 336,64				
13	K	070001000.3	Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů	kpl	1,000	8 200,40	8 200,40	
	vv		dílenská projektová dokumentace					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	070001000.31	Dílenská projektová dokumentace - ocelové konstrukce	kpl	1,000	16 400,79	16 400,79	
	vv		dílenská projektová dokumentace					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	K	070001000.32	Dílenská projektová dokumentace - kuchyňské linky	kpl	1,000	8 200,40	8 200,40	
	vv		dílenská projektová dokumentace					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
16	K	070001000.33	Dílenská projektová dokumentace - zámečnické konstrukce	kpl	1,000	8 200,40	8 200,40	
	vv		dílenská projektová dokumentace					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	070001000.7	Podklady pro zajištění kolaudace stavby	kpl	1,000	16 400,79	16 400,79	
	vv		podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby					
	vv		dvě vyhotovení dokladové části + digitální forma v pdf					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
18	K	080001000.1	Předání sítí před zakrytím sítí	Kč	1,000	10 933,86	10 933,86	
D		VRN9	Ostatní náklady	9 840,48				
19	K	091002000	sondy pro ověření stávajících sítí TI	ks	6,000	1 640,08	9 840,48	
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			