

Ústí nad Labem 6. února 2018

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy Stadionu mládeže“.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **06. 02. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy Stadionu mládeže**“, uveřejněnou dne **31. 01. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 1:**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV je na listu 1731-01 – Zdravotní – 17... položka č. 9 a na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... položka č. 13 s kódem položky 162701105 a popisem položky Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4. V rozpočtu Stavební část-VV je položka č. 7 s kódem položky 162601102 a popisem položky Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4.

Vysvětlí zadavatel, proč pro tutéž stavbu je přemístění výkopku jednou do 10 km a podruhé do 5 km?

*V zadávacím rozpočtu ZTI části vodovodní přípojka je opraveno přemístění výkopku, nyní do 5km.*

**Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 2:**

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV jsou položky č. 100 (997013511 - Odvoz suti a vybouraných hmot z mezisklárky na skládku do 1 km s naložením a se složením) a č. 101 (997013509 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km), z jejichž výkazů výměr vyplývá, že odvoz suti je předpokládán celkem do vzdálenosti 5 km. V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV jsou na listu 1731-01 – Zdravotní – 17... položky se stejným popisem a kódem (položky č. 56 a č. 57), z jejichž výkazů výměr ale vyplývá, že odvoz suti je předpokládán celkem do vzdálenosti 11 km.

Vysvětlí zadavatel, proč pro tutéž stavbu je odvoz suti jednou do 5 km a podruhé do 11 km?

*V zadávacím rozpočtu ZTI části vodovodní přípojka je opraven odvoz suti, nyní do 5km.*

**Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 3:**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV jsou na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... v oddílu 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání položky, které vykazují hmotnosti suti větší než 0,000 t, ale v rozpočtu se nenachází oddíl 997 – Přesun sutě vč. položek pro odvoz suti a poplatky za uložení suti, jako jsou v témže zadávacím rozpočtu na listu 1731-01 – Zdravotní – 17...

Doplňí zadavatel oddíl 997 – Přesun sutě vč. položek pro odvoz suti a poplatky za uložení suti do rozpočtu na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... vč. správných výměr a vzdáleností?

*V zadávacím rozpočtu ZTI části jsou doplněny položky oddílu 997 pro odvoz suti a poplatky za uložení suti.*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 4:**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV jsou na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... položky č. 6 (132212201 - Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3) o výměře 7,488 m<sup>3</sup> a č. 7 (132212209 - Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3) o výměře 7,328 m<sup>3</sup>.

Vysvětlí zadavatel ten rozdíl ve výměrách?

*V zadávacím rozpočtu ZTI části je opravena výměra pro položku příplatek za lepivost z 7,328m<sup>3</sup> na 7,488m<sup>3</sup>.*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 5:**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV jsou u položek pro výkopové práce související položky pro příplatky za lepivost hornin. V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV jsou stejné nebo obdobné položky pro výkopové práce bez souvisejících položek pro příplatky za lepivost.

Doplňí zadavatel do rozpočtu Stavební část-VV k položkám pro výkopové práce související položky pro příplatky za lepivost?

*Do zadávacího rozpočtu stavební části byly doplněny položky pro příplatky za lepivost hornin (pol. - č.2, 4, 6, 8).*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 6:**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV je na listu 1731-01 – Zdravotní – 17... položka č. 10 a na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... položka č. 14 s kódem položky 167101101 a popisem položky Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m<sup>3</sup>. Tato položka se v rozpočtu Stavební část-VV ale nevyskytuje.

Vysvětlí zadavatel důvod, proč se v ZTI položka nachází a ve stavebním rozpočtu ne? Sjednotí zadávací rozpočty?

*Do zadávacího rozpočtu stavební části byla doplněna položka pro nakládání výkopku z hornin (pol.č.11).*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 7**

V zadávacím rozpočtu ZTI, vodovodní přípojka – VV je na listu 1731-01 – Zdravotní – 17... položka č. 11 a na listu 1731-02 – Vodovodní – 17... položka č. 15 s kódem položky 171201201 a popisem položky Uložení sypaniny na skládky. Tato položka se v rozpočtu Stavební část-VV ale nevyskytuje.

Vysvětlí zadavatel důvod, proč se v ZTI položka nachází a ve stavebním rozpočtu ne? Sjednotí zadávací rozpočty?

*Do zadávacího rozpočtu stavební části byla doplněna položka pro uložení sypaniny na skládky (pol.č.13).*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 8**

Podle výkazu výměr položky č. 112 (592450 - dlažba zámková tl.6cm) bude použito pro nové povrchy 90% vybourané dlažby a 10% nové. V rozpočtu ale není položka pro očištění těchto vybouraných prvků.

Doplní zadavatel do rozpočtu položku pro očištění vybouraných prvků?

*Do zadávacího rozpočtu stavební části byla doplněna položka pro očištění vybouraných prvků (pol.č.123).*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 9**

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV jsou položky č. 77 až 79 pro trubkové lešení a položky č. 80 až 82 pro lešenové podlahy. V rozpočtu podle nás chybí ještě položky pro ochrannou síť.

Doplní zadavatel do rozpočtu položky pro ochrannou síť?

*Do zadávacího rozpočtu stavební části byly doplněny položky pro ochrannou síť (pol.č. 89, 90, 91).*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 10**

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV je položka č. 125 (915131112 - Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva) o výměře 1,000 m<sup>2</sup> a položka č. 126 (915621111 - Předznačení vodorovného plošného značení) o výměře 2,000 m<sup>2</sup>.

Vysvětlí zadavatel, proč pro vodorovné dopravní značení o výměře 1,000 m<sup>2</sup> má předznačení výměru 2,000 m<sup>2</sup>?

*V zadávacím rozpočtu stavební části byla opravena výměra pro předznačení vodorovného značení na 1,0m<sup>2</sup>, po přečíslování pol.č.136.*

#### **Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 11**

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV je položka č. 253 (784-01 - Finální povrchový nátěr podhledu z cementotřískových desek (dodávka+montáž)) o výměře 297,000 m<sup>2</sup>. Položka se nachází v oddílu 784 – Dokončovací práce – malby a tapety. V technické zprávě je uvedeno, že cementotřískové desky budou opatřeny základním nátěrem – barva bílá a finálním nátěrem.

Jedná se o nátěr nebo malbu? Upřesní zadavatel materiálové provedení?

*Jedná se o finální nátěr na cementotřískové desky. Pro nátěry je nutné užít barvy doporučené výrobcem pro cementový podklad. Nátěrová hmota musí obsahovat pigmenty stabilní v alkalickém prostředí.*

### Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 12

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV v oddílu 771 – Podlahy z dlaždic je položka č. 229 (597611 - dlaždice keramické vnitřní) bez bližší specifikace na provedení i rozměry.

Předpokládáme správně, že výběr dlažby je čistě na zhotoviteli nebo zadavatel upřesní požadavky na tuto dlažbu?

*Technické parametry použité dlažby musí vyhovovat platným normám dle místa použití dlažby, dodávka 1. jakosti.*

*Požadovaný standard - použití max. 2 druhů dlažby stejného formátu, rozměr dlaždice nepřesahuje 330x330mm, dlažba není kladena na „koso“, běžné spárovací hmoty.*

*Barevné řešení bude konzultováno s investorem v rámci realizace stavby.*

### Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 13

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV v oddílu 781 – Dokončovací práce – obklady je položka č. 236 (597615 - obkladačky keramické vnitřní, vč. veškerých lišt) bez bližší specifikace na provedení i rozměry.

Předpokládáme správně, že výběr obkladaček je čistě na zhotoviteli nebo zadavatel upřesní požadavky na obklady?

*Technické parametry použitých obkladů musí vyhovovat platným normám, dodávka 1. jakosti.*

*Požadovaný standard - použití max. 2 druhů obkladů stejného formátu, rozměr obkladu nepřesahuje 250x330mm nebo 200x400mm, běžné spárovací hmoty.*

*Barevné řešení bude konzultováno s investorem v rámci realizace stavby.*

### Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 14

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV v oddílu 7VV – Vnitřní vybavení je položka č. 269 (7VV-10 - Lavička z hladkého vlhku odolného materiálu, délka 4,0m (dodávka+montáž)) o výměře 6,000 ks. Podle Výkresu D1.1-07 Pudorys bude lavička umístěna těsně před šatní skříňky, čímž bude bránit otvírání skříněk.

Má být lavička v jednom kusu délky 4,0 m nebo může být např. ze 2 kusů laviček délky 2,0 m? Neuvažuje zadavatel ke skřínkám např. takový druh laviček, jako je na následujícím obrázku, která slouží i jako podstavec pod skříňku?



Upřesní zadavatel bližší specifikaci?

*Viz odpověď na otázku č. 15.*

### Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 15

V zadávacím rozpočtu Stavební část-VV v oddílu 7VV – Vnitřní vybavení je položka č. 268 (7VV-09 - Skříňka z hladkého vlhku odolného materiálu 400/500mm, výška 1,8m (dodávka+montáž)) o výměře 60,000 ks. Podle Výkresu D1.1-07 Pudorys bude před skřínkami umístěna lavička, čímž bude bránit otvírání skříněk.

Mají mít skříňky jen jedny dvířka?

Uvažuje zadavatel se skřínkami stojícími na zemi nebo se stáním na konstrukci laviček?

S ohledem na konstrukce laviček, která zároveň slouží jako podstavec pod skříňky, musí být skříňky jen jednoduché nebo mohou být vícedílné?

Upřesní zadavatel bližší specifikaci?

*Skříňky nebudou mít dvířka, nebudou uzavíratelné. Budou podobného provedení jako na obrázku níže v rozměrech skříňky 400x500mm, výška 1,8m.*

*Lavička bude spojená s konstrukcí skříněk, horizontálně bude dělená na dvě části.*

*Skříňky budou horizontálně dělené na dvě části s horní užší částí a dolní částí s dvěma věšáčky.*



### Dotaz účastníka a odpověď zadavatele č. 16

V zadávacím rozpočtu VRN ORN\_VV je ORN5 - Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla, ale v zadávací rekapitulaci KRYCÍ LIST\_VV se nenachází položka pro převod ceny jako je to u VRN1, VRN2, ORN3 a VRN4.

Upraví zadavatel KRYCÍ LIST\_VV?

*Byl upraven Krycí list, byla přidána položka ORN5.*

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje **upravenou přílohu č. 6 – Výkazy výměr**. Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

**Ing. Kateřina Marešová v. r.**  
referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem