



Vaše značka	Evidenční č. 157923/12	Jednací č . MM/ORM/69352/12 ORM/258/12	Vyřizuje/linka Mgr.Zíka/1834	Datum 31.12.2012
-------------	---------------------------	--	---------------------------------	---------------------

Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem – žádost o dodatečné informace

Jako uchazeči o výše uvedenou zakázku jsme při prostudování zadávací dokumentace zjistili některé nejasnosti a chtěli bychom požádat v tomto smyslu o dodatečné informace.

Dovolujeme si upozornit, že povinností zadavatele je specifikovat v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby všechny dodávky a stavební práce v souladu s níže uvedeným zákonem a prováděcími předpisy.

Žádáme proto o doplnění – podrobnější specifikaci níže uvedených částí stavby, tak aby technické podmínky byly splněny dle § 45, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění včetně prováděcích vyhlášek.

Odpověď:

K vašemu upozornění je nutné poukázat na to, že projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu a podrobnostech dle platné legislativy (PD se zpracovávala v letech 2010 a 2011) a výběrové řízení bylo vypsané před účinností předpisu č. 230/2012 Sb.

Dotaz č. 1:

F1.19 Vyhřívání trávníku

Kamerový systém

- Položka – rozšíření síťového videorekordéru – dodávka I. etapa z 20 na 32 kamer (nutná koordinace s I. etapou – 1 ks – kolik kamer a jaké specifikace se má nacenit)

Vyhřívání trávníku

- Položka – Regulátor PLC vč. čidel teploty+kabely k čidlům + SW + výstup na Ethernet + centrální SW na PC – 1 kpl – bez jasné specifikace nelze nacenit
- Položka – ovládací skříň ve vrátnici – 1 ks – bez jasné specifikace nelze nacenit

Dále není jasné, kde jsou výkopy pro 38,5 km kabelů, specifikace kabelového lože, jakým způsobem upravit VV?

Odpověď:

- Kamerový systém – jedná se o rozšíření síťového videorekordéru z 20 IP na 32 IP kamer v návaznosti na položku ve výkazu výměr v I. etapě: Síťový videorekordér pro 20 IP kamer, záznamová rychlost max. 120 fps, vnitřní HDD 250GB, DVD vypalovačka, podpora ovládání PTZ kamer, Lan konektor 1000Base-T apod.

- Vyhřívání trávníku – položka regulátoru je dle vyjádření generálního projektanta popsána dostatečně. Přesné technické parametry zařízení vyplynou z požadavků dodavatele systému vyhřívání. Technické parametry ovládací jednotky vyhřívání budou též zvoleny uchazečem na základě vybraného systému vytápění v souladu s projektovou dokumentací.

- V souvislosti s pokládkou kabelů pro vyhřívání trávníku se nebudou realizovat výkopové práce. Topný systém je tvořen elektrickými topnými kabely, které se pokládají do hloubky asi 20cm pod povrch trávníku. K vlastní pokládce kabelů se používá speciální stroj, který pokládá topný kabel tak, že nařízne vrchní vrstvu a potom se ihned provádí vlastní pokládka topného kabelu. Pokládka je zahrnuta v ceně za jednotku kabelu.

Dotaz č. 2:

F1.1 ROZŠÍŘENÍ TERASY

- Položka – NAPOJENÍ NA STAV KLEMPÍR PRVKY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

- Položka – NAPOJENÍ NA STAV KCE STRECHY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

Napojení lze odvodit z projektové dokumentace, případně vyjasnit požadavky na základě prohlídky místa plnění

Dotaz č. 3:

F2.300 DEMOLICE

- Položka – NAPOJENÍ ZDIVA NA STAV KONSTR – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

Napojení lze odvodit z projektové dokumentace, případně vyjasnit požadavky na základě prohlídky místa plnění

Dotaz č. 4:

F1.01.1 PROVOZNÍ OBJEKT (stavební řeš)

-Položka – SYSTEMOVÉ LIŠTY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

-Položka – KOMPL KLEMPÍRSKE PRVKY TI-ZN- 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

-Položka – VÝTAH OSOBNÍ NOSN 630 KG ZDVIH 8M – 1 soubor – není jasná specifikace stěn výtahu, zda-li bude také prosklený, když je prosklená šachta – nutno dospecifikovat

Odpověď:

- Systémové lišty – jedná se o okenní, rohové či zakládací lišty. Uchazeč ocení tuto položku na základě zvoleného zateplovacího systému a omítky.

- Klempířské prvky – informace o klempířských prvcích naleznete v Dodatečných informacích č.10 (odpověď k dotazu č.1) a v Dodatečných informacích č.14 (odpověď k dotazu č.4) jež jsou uvedeny na Profilu zadavatele (<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ec2eb5c6-055d-4c0b-89d1-1b88e7ec9124>.)

- Výtah – vzhledem k materiálovému řešení stěn výtahové šachty a v souvislosti s účelností výtahu bude výtahová kabina prosklená.

Dotaz č. 5

F2.110 – KOMUNIKACE A ZPEV. PLOCHY

-Položka – NAPOJENÍ NA STAV. PLOCHY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

Napojení lze odvodit z projektové dokumentace, případně vyjasnit požadavky na základě prohlídky místa plnění

Dotaz č. 6:

F1.14.1 – OPLOCENÍ, POKLADNY

-Položka – Informační systém a piktogramy – 1 kpl – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

Informační systém a piktogramy nejsou v podrobném rozsahu zpracovány. Obsahem položky při ocenění se rozumí například:

- označení únikových východů, požární poplachová směrnice, evakuační požární plán atd. (určují normy)
- tabulky pro označení místností
- označení sektorů pro diváky, označení řad a pod.
- orientační tabule (s informacemi pro diváky)
- návštěvní řád.

Technické parametry informačního systému si určí uchazeč při ocenění sám.

Dotaz č. 7:

F1.12.1 – TRIBUNA A3

-Položka – SYSTÉM PŘEKLADY NAD OTVORY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

-Položka – KOMPL KLEMPÍRSKE PRVKY TI-ZN – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

-Položka – POZAR TABULKY A PROTIPOZAR KLAPKY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

- Technické parametry překladů nad otvory uchazeč odvodí z projektové dokumentace na základě zvoleného zdíciho systému.

- Klempířské prvky – informace o klempířských prvcích naleznete v Dodatečných informacích č.10 (odpověď k dotazu č.1) a v Dodatečných informacích č.14 (odpověď k dotazu č.4) jež jsou uvedeny na Profilu zadavatele (<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ec2eb5c6-055d-4c0b-89d1-1b88e7ec9124>.)

- Požární tabulky a protipožární klapky – uchazeč si zvolí technické parametry zařízení na základě požadavků dodavatele systému vzduchotechniky v souladu s projektovou dokumentací a s dodržení všech příslušných norem.

Dotaz č. 8:

F1.11.1+2 – TRIBUNA A2 (arch. A staveb. Č)

-Položka – SYSTÉM PŘEKLADY NAD OTVORY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

-Položka – POZAR TABULKY A PROTIPOZAR KLAPKY – 1 soubor – bez jasné specifikace nelze nacenit

Odpověď:

- Technické parametry překladů nad otvory uchazeč odvodí z projektové dokumentace na základě zvoleného zdíciho systému.

- Požární tabulky a protipožární klapky – uchazeč si zvolí technické parametry zařízení na základě požadavků dodavatele systému vzduchotechniky v souladu s projektovou dokumentací s dodržení všech příslušných norem.

Vzhledem k výše uvedenému požadavku na dodatečné informace a jejich následnému zapracování do nabídky a k nutnosti naplnění požadavku dodatečnými informací č. 5 ze dne 9.10.2012 a č. 20 ze dne 13.12.2012, kdy byl protichůdně upřesňován požadavek na vyplnění jednotlivých rozpočtů a výkazů výměr a jejich vzorcování, Vás v souladu se zákonem žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 10 pracovních dnů.

Odpověď:

Na základě Vašeho dotazu a v souladu s Vaší žádostí byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to do 17.1.2013 (tj. o 10 pracovních dní).

S pozdravem

Ing. Pavlína Komeščíková
pověřená vedením odboru rozvoje města