



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Miroslavem Beránkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Hornická 337, 435 42 Litvínov - Janov

IČO: 64653137

DIČ: CZ64653137

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 10. 4. 2018:

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou jsou dílčí

změny, které jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Mění se čl. IV. bod 1. takto:
Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny nabytím účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 31. 10. 2018.
- 3) Celková cena za dílo dle čl. V. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o celkovou částku ve výši 272 255,96 Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2018

V Litvínově dne 29. 06. 2018

Objednatel:




Ing. Věra Nechybová
Primátorka Statutárního
Ústí nad Labem

Příloha: změnový list

Zhotovitel:



Miroslav Beránek
jednatel společnosti



č.p	označení	popis	MJ	množství	j.cena	celkem
		vícepráce				
1		ROZPOCET VICEPRACI - NOVE ZDIVO A STATIKA	KPL	1	222054,14	222054,14
2		ROZPOČET VÍCEPRACÍ - DEMONTÁŽ ZDIVA	KPL	1	51139,19	51139,19
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH						273 193,33

měněpráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ -
MĚNĚPRÁCE Z ROZPOČTU

KPL

1

937,37

937,37

ODPOČET CELKEM BEZ DPH

937,37

Rozdíl ceny bez DPH

272 255,96

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

ROZPOČET VÍCEPRACÍ - NOVÉ ZDIVO A STATIKA

Stavba: Stavební úpravy Stadionu mládeže
Objekt: Montáž zdiva a statika opravené

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval:
Datum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

204 673,40 20,684

3 Svislé a kompletní konstrukce

63 955,50 11,498

1	311238148x	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	33,100	1 160,00	38 396,00	8,645
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	29,900	560,00	16 744,00	2,088
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	20,000	99,00	1 980,00	0,003
4	346272113x	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,500	651,00	6 835,50	0,763

4 Vodorovné konstrukce

34 301,58 7,744

5	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,350	2 913,00	6 845,55	5,765
6	417321414x	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,600	2 910,00	1 746,00	1,472
7	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,050	274,00	8 781,70	0,166
8	417351115x	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,500	274,00	2 877,00	0,054
9	x	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,600	274,00	4 000,40	0,076
10	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,050	59,00	1 890,95	0,000
11	417351116x	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,500	59,80	627,90	0,000
12	x	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,600	59,80	873,08	0,000
13	417361821	505	t	0,149	36 000,00	5 364,00	0,157
14	417362021x	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	25 900,00	1 295,00	0,053

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplně

54 665,11 1,432

15	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	55,450	161,00	8 927,45	0,271
16	622142001x	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	48,000	161,00	7 728,00	0,235
17	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	29,900	484,00	14 471,60	0,247
18	283759360	mm	m2	30,498	175,00	5 337,15	0,041
19	622211011x	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	15,050	484,00	7 284,20	0,124
20	283763560x	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	15,351	323,00	4 958,37	0,043
21	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	22,970	88,20	2 025,95	0,001
22	590514120	lišta základací LO 83 mm tl 1,0 mm	m	24,119	56,20	1 355,49	0,009
23	632450122x	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu stáv. věnců - vyrovnání	m2	7,300	353,00	2 576,90	0,460

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 133,53 0,010

24	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	94,000	37,00	3 478,00	0,000
25	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 820,000	1,75	4 935,00	0,000
26	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	94,000	22,40	2 105,60	0,000
27	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,800	30,00	864,00	0,004
28	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	27,000	99,80	2 694,60	0,001
29	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	27,000	72,10	1 946,70	0,004
30	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	29,900	72,10	2 155,79	0,000
31	x	MVC	m2	2,640	106,00	279,84	0,000
32	973031334	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	166,00	830,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
33	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	20,000	111,00	2 220,00	0,000
34	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,700	1 520,00	5 624,00	0,001

997 Přesun sutě 5 857,29 0,000

35	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,939	902,00	3 552,98	0,000
36	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,939	209,00	823,25	0,000
37	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,756	9,00	141,80	0,000
38	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,939	340,00	1 339,26	0,000

998 Přesun hmot 18 760,39 0,000

39	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	20,684	907,00	18 760,39	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 17 380,74 0,374

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 884,76 0,218

40	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	23,270	17,00	395,59	0,000
41	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,009	48 700,00	438,30	0,009
42	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	11,650	9,00	104,85	0,000
43	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,009	48 700,00	438,30	0,009
44	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	11,650	80,00	932,00	0,005
45	628331580	pás těžký asfaltovaný	m2	13,398	95,00	1 272,81	0,060
46	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	23,300	102,00	2 376,60	0,009
47	628331580	pás těžký asfaltovaný	m2	27,960	95,00	2 656,20	0,126
48	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,218	842,00	183,56	0,000
49	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,218	397,00	86,55	0,000

767 Konstrukce zámečnické 8 495,98 0,156

50	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,600	99,40	5 029,64	0,004
51	130108120	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm	t	0,040	22 300,00	892,00	0,040
52	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,016	19 300,00	308,80	0,016
53	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,096	99,40	9,54	0,000
54	130102400	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 5 mm	t	0,096	23 500,00	2 256,00	0,096

Celkem 222 054,14 21,057

ROZPOČET VÍCEPRACÍ - DEMONTÁŽ ZDIVA

Stavba: Stavební úpravy Stadionu mládeže
Objekt: DMTZ zdiva

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Ústí nad Labem

Zpracoval:
Datum: 11.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 818,97 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 499,25 0,004

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,000	30,00	810,00	0,004
2	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,300	487,00	6 964,10	0,000
3	964051111	m2	m3	1,645	4 090,00	6 728,05	0,000
4	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	47,550	42,00	1 997,10	0,000

997 Přesun sutě 34 319,72 0,000

5	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	21,547	902,00	19 435,39	0,000
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,547	209,00	4 503,32	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	215,470	9,00	1 939,23	0,000
8	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,797	1 740,00	1 386,78	0,000
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,750	340,00	7 055,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 320,22 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 320,22 0,000

10	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	11,700	10,20	119,34	0,000
11	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	18,600	10,80	200,88	0,000

Celkem 51 139,19 0,004

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE Z ROZPOČTU

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	937,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	937,37

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				vi		
		Náklady soupisu celkem				937,37
	13	Svislé a kompletní konstrukce - PODBETONOVÁNÍ NARUŠENÉHO ZDIVA				937,37
19	389381001	Dobetonování konstrukcí	m3	0,165	5 681,00	937,37

