


LEGENDA MATERIÁLŮ



	stávající stěna
	beton tl. 100 mm
	stávající asfalt tl. 100 mm
	rostlý terén
	stávající štěrkový podsyp

POZNÁMKY

Dodavatel vyslovil návrh na dodání opravy pouze chodníkového tělesa a to tak, že se větší plochy popraskaného asfaltu budou vylity betonem a menší praskliny budou zasypány jemnou drtí "šotolinou" fr- 0-22 mm.

Stávající zábradlí bude ponecháno a pouze budou vyspárovány otvory osazení sloupků u zábradlí cementovou maltou.

Horní šichta chodníkové zděné stěny bude vyspravena a to její vychýlené zdící tvárnice, které jsou uvolněné, nebo narušují rovinu hrany stěny. V těchto případech dojde k demontáži zdících tvárníc, očištění od původní malty a zpětnému dozdění tak, že nebude čelní hrana narušena vyčnívajícími hranami tvárníc. Stávající kovová konstrukce zábradlí bude ponechána ve stávajícím stavu bez žádné povrchové úpravy. V případě uvolněného zábradlí dojde k vyspárování osazení nosných sloupků zábradlí cementovou maltou.

S1-stávající asfalt - praskliny budou vyčištěny od nesoudržných částí a hlíny.

-oprava větších ploch cca 10% zalití betonem C 25/30, XF3, oprava trhlin a prasklin vysypání drobným štěrkem fr. 0-22 mm.

-stávající betonová deska tl. cca 100 mm

-stávající podsyp -štěrk

-rostlý terén

Projekt:

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů

Zpracovatel:



Correct BC, s.r.o.

Elišky Krásnohorské 1339/15

Ústí nad Labem, 400 01

tel.: +420 475 200 977

e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:

Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:

Robert Blanda DiS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail: blanda@correct-bc.cz

Projektant:

Robert Blanda DiS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail: blanda@correct-bc.cz

Vypracoval:

Robert Blanda DiS.

Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Dlouhý

Kontroloval:

Ing. Petr Dlouhý

Část:

D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název výkresu:

Chodník - řez - nový stav

Objednatel:

**Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace**
Panská 1700/ 23
400 01 Ústí nad Labem

Objekt:

SO 03

Stupeň:

DPS

Měřítko:

1:50

Formát:

1xA4

Datum:

04/2018

Kopie/Copy:

Číslo výkresu:

D.1.1.08

Změna:

REV 001

Archivní číslo:

-