




VÝCHODNÍ POHLED




SEVERNÍ POHLED



JIŽNÍ POHLED
NA SEVERNÍ VSTUPNÍ
OBJEKT




ZÁPADNÍ POHLED



POZNÁMKY

- Stávající obvodové zdivo je z plynosilikátových tvárnic a cihel.
Oprava vnitřních omítek
Stávající kovové konstrukce: brána, branky, zábradlí, konstrukce s nápisem mezi vstupními sloupy. Povrch těchto konstrukcí bude přebroušen, očištěn a odmaštěn a následně dojde k novému syntetickému nátěru ve dvou vrstvách. Barva RAL bude vybrána dle investora.
- Stávající střešní asfaltová krytina nad vstupními objekty bude demontovaná a dojde k opravě střešního pláště:
- Povrch na který se budou natahovat asfaltové pásy musí být soudržný, bez hran a žádných ostrých výstupků.
 - Případná oprava podkladu cementovou síťkou.
 - Nátěr na asfaltové bázi
 - Modifikovaný asfaltový pás tl. min. 1,5 mm
- Asfaltové modifikované pásy budou navazeny až pod oplechování atiky.

Projekt: Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích vč. venkovního rozvodu vody a vstupních objektů			
Zpracovatel:			
		Correct BC, s.r.o. Elšský Krásoňorské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlounny@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88	
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlounny@correct-bc.cz		Projektant dle části PD: Robert Blanda D.S. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz	
Projektant: Robert Blanda D.S. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz			
Vypracoval: Robert Blanda D.S.	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: POHLEDY - nový stav			
Objednatel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/ 23 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPS
		Formát: 4xA4	Datum: 02/2018
Číslo výkresu: D.1.1.03		Změna: REV 000	Archivní číslo: -
		Měřítko: 1:50	
		Kopie/Copý:	