

Ústí nad Labem 23. května 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 05. 2019** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno**“, uveřejněnou dne **14. 05. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotazy účastníka:

1. V projektové dokumentaci (dále je "PD") chybí výpisy prvků PSV – truhlářské, zámečnické, klempířské, Žádáme zadavatele o doplnění.
2. Lze blíže specifikovat požadavky na sprchový vozík, sklopná madla, drobné vybavení a zabudované vybavení?
3. Vzhledem k tomu, že ve výkazu výměr (dále jen "VV") jsou odkazy na PD č. výkresu až 22, a v PD stavební část jsou pouze výkresy 01-13, domníváme se, že chybí část PD. Žádáme zadavatele o doplnění.
4. Ve VV jsou některé položky s měrnou jednotkou "1 kpl" (např. lišty KZS, požární klapky a ucpávky, požární tabulky, prostupy a ostatní detaily střechy, prahy a ostatní doplňky dveří, ...). Žádáme zadavatele o rozklíčování, přesné stanovení popisu a množství těchto položek.
5. Podle VV pol. č. 86 a 88 se má na podhled montovat zateplení nejdříve tl. 80mm a potom ještě tl. 160mm. Je to tak správně? Dále žádáme o řezy nového stavu.

Odpovědi zadavatele:

1. *Doplněná dokumentace na profilu zadavatele již tyto požadované výpisy obsahuje.*
2. *Polohovatelné, pojízdné sprchové a toaletní křeslo.*
3. *Doplněná dokumentace na profilu zadavatele již tyto požadované výkresy obsahuje.*
4. *Tyto komplety může dodavatel vyspecifikovat z dílčích částí PD:*
 - *lišty KZS* – *stav.část*
 - *pož. klapky* – *VZT+PBř*
 - *ucpávky* – *dílčí profese rozvody při průchodu mezi PO úseky + PBř*
 - *pož. tabulky* – *stav.část + PBř*

5. *V programu rozpočtu a výkazu výměr došlo omylem k nakopírování položek č. 88 a 89 navíc. Tyto lze vypustit. Zateplení obvodového pláště v tl. 160 mm je v položkách č. 79 a 80. Zateplení podhledu balkonů v tl. 80mm je v pol. č. 86 a 87.*

Ing. Kateřina Marešová v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem