

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Ústí nad Labem – MOK Hvězda - předláždění“**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel:**

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem, č. ú. 5017001555/5500

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **1.2 Zhotovitel:**

**CZ – ANEK'S s.r.o., Krátká 614, 464 01 Frýdlant**

Zastoupený: Miroslavem Dostálem, jednatelem

[Redacted signature]

IČ: 25003810

[Redacted address]

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při předání staveniště bylo dohodnuto s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. rozebrání a následné znovuzřízení části středového ostrůvku pro zajištění bezproblémového provozu MHD po dobu stavby. Po odstranění konstrukce bylo zjištěno jílovité podloží vykazující značné vady. Současně byla pod stávajícím povrchem zjištěna existence šachty sítě technického vybavení území, kterou bylo nutno sanovat. V důsledku toho došlo k úpravě postupu prací a technologie včetně nutné sanace zjištěné kaverny v podloží. V rámci dokončovacích prací pak bylo navíc dohodnuto provedení opravy části chodníku poškozeného provozem prostředků městské hromadné dopravy v průběhu stavby.


Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

| Cena                                                            | Bez DPH         | DPH           | včetně DPH      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cena ze smlouvy                                                 | 1 727 151,00 Kč | 362 702,00 Kč | 2 089 853,00 Kč |
| Vícepráce – úprava technologie po odečtení méněprací            | 360 837,93 Kč   | 75 775,97 Kč  | 436 613,90 Kč   |
| Vícepráce – rozebrání a zpětná úprava části středového ostrůvku | 78 400,69 Kč    | 16 464,14 Kč  | 94 864,83 Kč    |
| Vícepráce – sanace šachty a kaverny v podloží                   | 28 291,25 Kč    | 5 941,16 Kč   | 34 232,41 Kč    |
| Vícepráce – oprava chodníku v rámci dokončovacích prací         | 37 831,45 Kč    | 7 944,60 Kč   | 45 776,05 Kč    |
| Cena za dílo celkem                                             | 2 232 512,32 Kč | 468 827,87 Kč | 2 701 340,19 Kč |

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 11.1.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis více prací



Ing. Dalibor Dařilek  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Miroslav Dostál  
jednatel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Ústí nad Labem, MOK Hvězda - předláždění vícepráce, méněpráce  
MOK Hvězda**

Zhotovitel: **CZ-ANEK'S s.r.o.**  
**Krátká 614**  
**46401 Frýdlant**

IČO: **25003810**  
DIČ: **CZ25003810**

Objedna... **Statutární město Ústí nad Labem**  
**Velká Hradební 2336/8**

IČO: **000 81 531**  
DIČ:

Vypracoval:



### Rozpis ceny

|                  |            |
|------------------|------------|
| HSV              | 360 837,93 |
| PSV              | 0,00       |
| MON              | 0,00       |
| Vedlejší náklady | 0,00       |
| Ostatní náklady  | 0,00       |

Základ pro sníženou D... **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **360 837,93 CZK**

**Cena celkem bez DPH: 360 837,93 CZK**



V \_\_\_\_\_

dne 9/10/2019 \_\_\_\_\_

Popis:

## Rekapitulace dílů

| Číslo          | Název                          | Typ dílu | Celkem            | Hmotnost         |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 1              | Zemní práce                    | HSV      | -671,27           | -4,61040         |
| 2              | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      | -3 090,14         | 0,00000          |
| 4              | Vodorovné konstrukce           | HSV      | -3 751,80         | -1,79731         |
| 5              | Komunikace                     | HSV      | 265 897,80        | 44,43966         |
| 91             | Doplňující práce na komunikaci | HSV      | -102 987,88       | -60,29924        |
| 97             | Prorážení otvorů               | HSV      | 160 580,05        | 0,00000          |
| 99             | Staveništní přesun hmot        | HSV      | 44 861,17         | 0,00000          |
| <b>Celkem:</b> |                                |          | <b>360 837,93</b> | <b>-22,26729</b> |

| Poř. Číslo                                    | Název                                                                                        | MJ  | Množství   | Cena/MJ  | Cena               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                     |                                                                                              |     |            |          | <b>-671,27</b>     |
| 1                                             | 113 10-6212.R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici                                   | m2  | -30,80000  | 51,00    | -1 570,80          |
| 2                                             | 113 10-6212.R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici                                   | m2  | -11,30000  | 51,00    | -576,30            |
| 3                                             | 113 10-9315.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm                            | m2  | -35,10000  | 560,00   | -19 656,00         |
| 4                                             | 113 10-9330.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm                            | m2  | -18,20000  | 943,00   | -17 162,60         |
| 5                                             | 113 10-9316.R00 Odstr. podkladu pl.nad 200 m2, bet.prostý tl.22 cm                           | m2  | 353,00000  | 475,20   | 167 745,60         |
| 6                                             | 113 10-9317.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.50 cm                            | m2  | 24,00000   | 1 080,00 | 25 920,00          |
| 7                                             | 113 10-7610.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm                            | m2  | -11,30000  | 23,80    | -268,94            |
| 8                                             | 113 10-8410.R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm                           | m2  | -378,30000 | 39,00    | -14 753,70         |
| 9                                             | 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních ležatých                                 | m   | -91,00000  | 99,00    | -9 009,00          |
| 10                                            | 119 00-1402.R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm                            | m   | -50,00000  | 478,00   | -23 900,00         |
| 11                                            | 119 00-1422.R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů                              | m   | -100,00000 | 320,00   | -32 000,00         |
| 12                                            | 120 00-1101.R00 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení                           | m3  | -35,00000  | 446,00   | -15 610,00         |
| 13                                            | 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                         | m3  | -4,00000   | 64,70    | -258,80            |
| 14                                            | 121 10-1101.R00 ornice                                                                       | m3  | -4,40000   | 2 600,00 | -11 440,00         |
| 15                                            | 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                            | m3  | -4,00000   | 250,00   | -1 000,00          |
| 16                                            | 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                             | m3  | -4,00000   | 195,56   | -782,24            |
| 17                                            | 171 15-1101.R00 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon                                      | m2  | -35,40000  | 27,20    | -962,88            |
| 18                                            | 181 10-2302.R00 Úprava pláňe dálnic v zářezích se zhutněním                                  | m2  | -423,40000 | 22,70    | -9 611,18          |
| 19                                            | 182 00-1113.R00 Plošná úprava terénu do 500m2 zemina třř1, až4, nerovnosti do 200mm          | m2  | -423,40000 | 66,60    | -28 198,44         |
| 20                                            | 182 00-1132.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 200mm svah 1:2                           | m2  | -55,40000  | 76,70    | -4 249,18          |
| 21                                            | 182 00-1132.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2                           | m2  | -20,00000  | 70,00    | -1 400,00          |
| 22                                            | 180 40-0020.RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                            | m2  | -20,00000  | 20,70    | -414,00            |
| 23                                            | 005-72100R Osivo jetel luční červený , á 25 kg                                               | kg  | -0,30000   | 157,50   | -47,25             |
| 24                                            | 182 20-1101.R00 Svahování násypů                                                             | m2  | -35,40000  | 41,40    | -1 465,56          |
| <b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>      |                                                                                              |     |            |          | <b>-3 090,14</b>   |
| 25                                            | 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                             | m2  | -42,10000  | 73,40    | -3 090,14          |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>            |                                                                                              |     |            |          | <b>-3 751,80</b>   |
| 26                                            | 451 57-7777.R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm                           | m2  | -11,10000  | 338,00   | -3 751,80          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                      |                                                                                              |     |            |          | <b>265 897,80</b>  |
| 27                                            | 591 14-1111.R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm                              | m2  | 0,00000    | 482,00   | 0,00               |
| 28                                            | 583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm                                                   | t   | 69,92100   | 4 500,00 | 314 644,50         |
| 29                                            | 597 66-1112.R00 Rigol dlážděný do lože C-/7,5 tl.10cm kostky velké                           | m2  | -33,30000  | 1 259,00 | -41 924,70         |
| 30                                            | 583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,2m2                                          | t   | -1,51600   | 4 500,00 | -6 822,00          |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |                                                                                              |     |            |          | <b>-102 987,88</b> |
| 31                                            | 914 00-1125.R00 Montáž svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                            | kus | -3,00000   | 178,00   | -534,00            |
| 32                                            | 404-45137.AR Značka dopravní svislá reflexní výstražná, AL 3M A1-A30, P1,P4 700mm            | kus | -4,00000   | 2 200,00 | -8 800,00          |
| 33                                            | 917 16-1111.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15                           | m   | -60,60000  | 281,50   | -17 058,90         |
| 34                                            | 583-80155R Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2                                          | t   | -6,22000   | 4 500,00 | -27 990,00         |
| 35                                            | 918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                              | m3  | -16,89600  | 2 425,00 | -40 972,80         |
| 36                                            | 919 73-1122.R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm                                 | m   | -65,40000  | 42,50    | -2 779,50          |
| 37                                            | 919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                             | m   | -65,40000  | 74,20    | -4 852,68          |
| <b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>               |                                                                                              |     |            |          | <b>160 580,05</b>  |
| 38                                            | 979 07-1112.R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici                           | m2  | -417,40000 | 62,30    | -26 004,02         |
| 39                                            | 460650053 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze, štěrkodrti se zhutněním tl.do 15cm | m2  | -6,80000   | 158,00   | -1 074,40          |
| 40                                            | 979 08-2113.R00 Vodorovná doprava suť po suchu do 1000 m                                     | t   | -20,46000  | 310,50   | -6 352,83          |

| Poř. číslo                             | Název                                                                                           | MJ | Množství   | Cena/MJ  | Cena             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------------|
| 41                                     | 979 08-2119.R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m                              | t  | 0,00000    | 23,20    | 0,00             |
| 42                                     | 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky                                           | t  | -20,46600  | 111,50   | -2 281,96        |
| 43                                     | 979 08-7113.R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                               | t  | 117,29300  | 428,50   | 50 260,05        |
| 44                                     | 997211511 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50m                                     | t  | 117,29300  | 456,00   | 53 485,61        |
| 45                                     | 970 24-1200.R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm                                          | m  | 132,40000  | 699,00   | 92 547,60        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                 |    |            |          | <b>44 861,17</b> |
| 46                                     | 99722181 Poplatek za uložení betonového odpadu, (skládkovné)                                    | t  | 356,50000  | 500,00   | 178 250,00       |
| 47                                     | 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu, (skládkovné)                                   | t  | -64,14500  | 500,00   | -32 072,50       |
| 48                                     | 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu z asfaltový, povrchů na skládce                | t  | 0,00000    | 1 600,00 | 0,00             |
| 49                                     | 997221855 Poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce, (skládkovné)                        | t  | 0,00000    | 500,00   | 0,00             |
| 50                                     | 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost , do 1 km                               | t  | -64,14500  | 310,50   | -19 917,02       |
| 51                                     | 997211519 Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti                                            | t  | -577,30500 | 23,20    | -13 393,48       |
| 52                                     | 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                  | t  | -162,07300 | 392,00   | -63 532,62       |
| 53                                     | 998 223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozem kom. s kr., dlážděným za zvětšený přesun do 5000m | t  | -162,07300 | 27,60    | -4 473,21        |

## Položkový rozpočet

Zakázka:

Ústí dlažba z kostek vícepráce ostrůvek

Místo

MOK Hvězda

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ:

Zhotovitel: CZ-ANEK`S s.r.o.

IČ: 25003810

Krátká 614

DIČ: CZ25003810

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 78 400,69        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>78 400,69</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 78 400,69 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 16 464,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,31 CZK      |

**Cena celkem s DPH**

**94 865,00 CZK**

ne

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 9 999,32  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 123,95    |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 4 427,05  |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 46 717,00 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 9 359,00  |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 135,20    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 5 878,53  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 1 760,64  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 78 400,69 |

## Položkový rozpočet

Zakázka:

MOK Hvězda

Místo

Vícepráce 3 ul. Klášská Kaverna a šachta

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ:

Zhotovitel:

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ: 25003810

Krátká 614

DIČ: CZ25003810

46401 Frýdlant

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 28 291,25        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>28 291,25</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 28 291,25 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 5 941,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,25 CZK     |

**Cena celkem s DPH**

**34 232,00 CZK**

dne

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 2           | Základy,zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 1 960,00  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 2 995,20  |
| 5           | Komunikace                    | HSV      |  |  | 23 336,05 |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 28 291,25 |

## Položkový rozpočet

Zakázka:

Ústí dlažba z kostek - oprava chodníků

Místo

MOK Hvězda

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

DIČ:

Zhotovitel:

CZ-ANEK`S s.r.o.

IČ: 25003810

Krátká 614

DIČ: CZ25003810

46401 Frýdlant

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 37 831,45        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>37 831,45</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 37 831,45 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 7 945,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,45 CZK     |

**Cena celkem s DPH**

**45 776,00 CZK**

dne

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 12 734,40 |
| 2           | Základy, zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 281,40    |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 4 107,60  |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 15 246,00 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 5 122,50  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 339,55    |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 37 831,45 |