



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

3




SML 7023496

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)



### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem  
se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 25432141  
DIČ: CZ25432141  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 12. 7. 2019

### II. Předmět Dodatku č. 3

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 3, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) V čl. IV. Místo a čas plnění díla se mění text v odst. 2. smlouvy takto:  
Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do **24. 2. 2020**.

3) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 76 974,49 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 2 650 731,75 Kč bez DPH  
(slovy: Dvamilionyšestsetpadesáttisícsemdsetřicetjedna koruna česká, 75 haléřů)  
DPH 556 653,67 Kč  
Cena díla je stanovena ve výši 3 207 385,42 Kč s DPH  
(slovy: Třímilionydvěstěsedmtisíctřistaosmdesátpět korun českých, 42 haléře).


4) Ostatní ujednání smlouvy včetně Dodatků č. 1 a 2 zůstávají nedotčena.

### III. Podpisy smluvních stran


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne **30. 01. 2020**

V Ústí nad Labem dne **30.1.2020**



Ing. Mgr. Petr Nedvědický  
Primátor Statutárního města  
Ústí nad Labem



Ing. Jan Procházka  
jednatel

Příloha:  
změnový list č. 6

Akce: "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa"  
 Změnový list číslo: 6  
 Datum vydání ZL: 14.01.2020  
 Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO či PS): sanace podloží pod základy oplocení typu "C" + úprava položek VV u základové k-ce

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

1. úprava podloží pod betonový základ pro oplocení typu "C"
2. úprava položek VV

**Původní řešení:**

1. betonové patky osazené v soudržném materiálu
2. dle VV uvedené rozměry základových patek 1,2\*1,2\*1,0 m

**Nové řešení:**

1. patky budou prohloubeny až na únosný materiál a bude proveden hutněný štěrkový podsyp na úroveň cca -1,2 m. Na podsyp budou použity frakce štěrku 32-63 mm a 8-32 mm
2. rozměr základové patky 1,2\*2,0\*1,0 m.

**Zdůvodnění změny:**

1. Zhotovitel v průběhu realizace akce upozornil na špatný stav podloží při hloubení šachet pro základové patky sloupů a na skutečnost, že navržený rozměr a tvar základových patek by nemusel být pro osazení sloupů dostatečný. Ani zatřídění zeminy dle výkazu výměr (50% tř. 3 a 50% tř.4) neodpovídá skutečnosti, protože všude je až do hloubky cca 1,2-2,5 m navážka a suť. AD ve spolupráci se statikem navrhl řešení v podobě sanace podloží ze štěrku.
2. Byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr, kdy je chybně počítán výkop i konstrukce základových patek pro sloupy. Ve výkazu je chybně počítána výměra 1,2\*1,2\*1,0 m, správná hodnota je 1,2\*2,0\*1,0 m.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

**Přílohy: rozpočet**

<b>PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	161 709,57
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	84 735,08
<b>Rozdíl ceny bez DPH</b>	76 974,49

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím. [Redacted]

Podpis: [Redacted]

Datum: 21. 1. 2020 [Redacted]

Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: [Redacted]

Podpis: [Redacted]

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum: [Redacted]

Podpis: [Redacted]

[Redacted]

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vícepráce - úprava patek pro oplocení C + terénní úpravy

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

15.01.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	88 228,51	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	73 481,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		161 709,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 161 709,57**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	161 709,57	33 959,01

**Cena s DPH 195 668,58**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - úprava patek pro oplocení C + terénní úpravy  
**Objekt:**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 15. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**161 709,57**

#### 1 Zemní práce

**45 990,30**

38	001	133111012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	12,977	1 300,00	16 870,10
2	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,977	948,10	12 303,49
3	R	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	12,977	132,05	1 713,61
6	R	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	191,90	1 919,00
7	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	180,50	1 805,00
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	16,34	163,40
9	R	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	20,000	133,00	2 660,00
					10*2,00	20,000	
10	R	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	790,000	10,83	8 555,70

#### 2 Zakládání

**95 909,90**

40	011	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	18,160	1 470,00	26 695,20
41	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	m3	9,050	1 390,00	12 579,50
13	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	21,600	2 622,00	56 635,20
					"typ C" 1,20*2,0*1,00*9	21,600	
					Součet	21,600	

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**1 260,00**

42	231	34821R	Úprava oplocení pro vjezd vozidel SČVaK	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00
----	-----	--------	---	-----	-------	----------	----------

#### 96 Bourání konstrukcí

**7 838,50**

23	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,206	2 783,50	3 356,90
					"Patka P6" 0,70*0,40*0,60	0,168	
					"Patka P7" 0,40*0,50*0,80	0,160	
					"Patka P8" 1,10*1,20*0,40	0,528	
					"Patka P9" 0,70*0,50*1,0	0,350	
					Součet	1,206	
26	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,412	398,05	960,10
28	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,472	9,79	141,68
					2,412*6	14,472	
27	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,412	318,25	767,62
29	R	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,412	1 083,00	2 612,20

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Méněpráce - úprava patek pro oplocení C

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

15.01.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-38 415,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-46 319,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-84 735,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -84 735,08**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-84 735,08	-17 794,37

**Cena s DPH -102 529,45**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Méněpráce - úprava patek pro oplocení C

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -84 735,08**

**1 Zemní práce -50 753,96**

2	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-12,710	948,10	-12 050,35
3	R	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	-12,710	132,05	-1 678,36
4	R	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-12,710	1 396,50	-17 749,52
5	R	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	-12,710	207,10	-2 632,24
6	R	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,420	191,90	-4 878,10
7	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-25,420	180,50	-4 588,31
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,420	16,34	-415,36
9	R	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-50,840	133,00	-6 761,72

**2 Zakládání -33 981,12**

13	R	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-12,960	2 622,00	-33 981,12
			"typ C" 1,20*1,20*1,00*(-9)		-12,960		
			Součet		-12,960		

**Celkem -84 735,08**