

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

203/12-1
přelohy in souaz-nig.

SML 1023231

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

176556/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

111/153489/19

Statutární město Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupeno Ing. Petrem Neuvedickým, primátorem

na straně jedné jako objednatel (dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

b

zastoupen Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva Metrostav a.s., a Jánem Dudášem, členem představenstva Metrostav a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem (dále jen též „Smlouva“) obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 11. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem“, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek V. „Cena a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 89 929 999,99 Kč
dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 1 4 980 988,31 Kč
Celková cena díla (bez DPH): 94 910 988,30 Kč
(slovy: Devadesátčtyřimilionydevětsetdesettisícdevětsetosmdesátosm korun českých, třicet haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek XIV. „Oprávněné osoby“ odstavec 4. se mění následovně:

Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 a nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Součástí dodatku č. 1 (pevně nespojenou s tímto dodatkem č. 1) tvoří tyto jeho přílohy:

příloha č. 1: Změnové listy č. 001 až 012 včetně ocenění více a méně prací

příloha č. 2: Seznam kontaktních údajů

Objednatel:

21. 10. 2019

Ing. Petr Nedvěd
primátor

Statutární město Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Ing. František Kočí
předseda představenstva

Metrostav a.s.

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíže
 Část: SO20, SO21 Kanalizace a vodovod
 Název: Doplnění trasy kanalizace
 ZL č.: 001

Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Výkres projektové dokumentace, Zápis KD

Je požadováno provedení následující změny:		Doplnění trasy kanalizace Na základě kontroly v projektové dokumentaci, bylo zjištěno, že součástí výkazu výměr není kanalizační potrubí DN 150 v rozsahu 312bm a zemní práce v dostatečném rozsahu, a tomu odpovídající počet šachet a zemních prací, a u SO 21 vodovod chybí zemní práce spočívající v obsypch potrubí. Tyto práce lze specifikovat jako vadu projektu. Na základě pokynu Objednatele byly tyto práce zahájeny, a to z důvodu návaznosti na koordinaci ostatních profesí.
Zdůvodnění změny:		
Technický popis změny:		V rámci realizace bude provedena kanalizace DN150 v rozsahu projektové dokumentace a doplněného výkazu výměr.
Cenový dopad bez DPH:		576 233,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):		
Dopad do standartu (je-li nějaký):		
Dopad do změny PD (je-li nějaký):		
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):		
Rizika a důsledky změny:		
Ne		

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíže

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO22 Rozvody elektro, SO 24 Elektronická komunikace
 Název: Doplnění elektro prací
 ZL č.: 002

Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh: Výkres projektové dokumentace; Zápis KD

Je požadováno provedení následující změny:	Doplnění elektro prací
Zdůvodnění změny:	Z důvodu chybějících zemních prací ve výkazu výměr pro realizaci kabelových tras elektrorozvodů došlo k změně projektové dokumentace sloučením výkopových prací elektro a slaboproud. Dále došlo k doplnění základů stožárů veřejného osvětlení. Zásuvková skříň v místě terasy mezi SO01/SO02 nebude na základě požadavku provozovatele realizována. Bude doplněn chybějící stožár CCTV. Na základě požadavku provozovatele bude vypuštěna část ozvučení areálu.
Technický popis změny:	V rámci výkazu výměr nebylo jeho součástí provedení zemních prací pro silnoproudy, bude provedeno sloučení výkopových tras elektro a slaboproud. Bude doplněn stožár CCTV pro možnost osazení kamery pro plavecký a dětský bazén. Nebude realizována zásuvková skříň. Nebude realizováno ozvučení areálu dle původního rozsahu. Budou provedeny základové konstrukce pro stožáry veřejného osvětlení.

Cenový dopad bez DPH:	209 031,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:


 Metrostav
 (ZHOTOVITEL)

Podpis:  P. 20 19

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:  . 20 19

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Podpis:  8. 20 19

Za objednatele:


 Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Podpis:  8. 20 19

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíže
Část: SO 02, SO 10 příprava území a zemní práce
Název: Bourací práce
ZL č.: 003

Datum vystavení:

Výkres projektové dokumentace;
fotodokumentace, geodetické zaměření;
Zápis KD

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Bourací práce Součástí projektu jsou demoliční a zemní práce objektu SO 02 Plavecký bazén, SO 10 Příprava území. Ve všech těchto případech bylo zjištěno a zdemolováno více betonových KCÍ, které byly pod úrovní terénu a které nebylo možné předvídat. Tyto konstrukce byly větší mocnosti, než bylo původně uvažováno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Jedná se o mocnost dna bazénu v relaxační části a u stěn bazénu, kde nešlo ubourat pouze požadovanou část a opěrné stěny a konstrukce pod úrovní těchto konstrukcí, které byly pevně spojeny. Tyto práce mohou být považovány za vady, které nemohly být předvídané. Po dohodě s Objednatelkem byly tyto práce provedeny z důvodu návaznosti prací ostatních objektů.
Technický popis změny:	Došlo k navýšení bouracích prací v rámci realizace díla.

Cenový dopad bez DPH:		2 451 740,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	Ne	

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASÍ
BUNG CZ s.r.o.
(TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD
Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíže

Podp.

24.5.2019

Podp.

7.8.2019

Podp.

7.8.2019

Podp.

12.8.2019

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO 01 Zázemí
Název: Změna založení objektu SO 01
ZL č.: 004

Datum vystavení:

Podklady: DPS **Počet příloh:** **Výkres projektové dokumentace;**
foto dokumentace, Zápis statika v SD

Je požadováno provedení následující změny:	Změna založení objektu SO 01
Zdůvodnění změny:	V původním projektu bylo požadováno vysvahování ke stěně SO 02 a přilehlých částí. Dle původní dokumentace a výkazu výměr bylo svahování plánováno cca 2,5m nad úroveň základové spáry SO 01, ale materiál uvedený v projektu byl nevhodný pro tento způsob zabezpečení stavební jámy. Při realizaci odtěžení došlo k nestabilitě svahu a jeho sesunutí. Materiál se musel odtěžit po celé délce cca na 1 m nad úroveň základové spáry a vysvahovat. Vytěžený materiál, jak dle původního rozsahu, tak nad rámec projektu byl nevhodný ke zpětnému zásypu a odvezen na skládku, viz. zápis geotechnika z 8.3.2019. Tyto práce lze považovat za nepředvídatelné okolnosti. Tyto práce byly ze strany Objednatele požadovány provést z důvodu postupu návazných prací na objektu SO 01.
Technický popis změny:	Došlo k provedení odtěžení svahování z důvodu nestability svahu, tímto došlo k navýšení zemních prací a také nutné výměně zásypového materiálu jelikož původní je nevhodný k zpětnému použití.

Cenový dopad bez DPH:	987 909,50 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:

Soukromá firma
Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum: 24.8.2019

Za autorský dozor:

Soukromá firma
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum: 7.8.2019

Za technický dozor stavebníka:

Soukromá firma
BUNG CZ s.r.o.
(TDS)

Podpis:

Datum: 7.8.2019
Praha 10

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: 12.8.2019

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD
Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíže
 Část: SO 02 Plavecký bazén odpočet ŽB desky a nahrazení podsypem
 Název: Změna založení bazénů
 ZL č.: 005

Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Výkres projektové dokumentace;
 fotodokumentace, Zpráva geodeta

Je požadováno provedení následující změny:		Změna založení bazénů
Zdůvodnění změny:		Dodavatel nerezového bazénu navrhl změnu založení bazénu - nahrazení železobetonové základové desky a realizaci založení bazénu na šterkové vrstvě bez vlivu na stabilitu založení. Touto záměnou dojde ke značné finanční úspoře. Založení atrakcí bazénu bude provedeno na samostatných základových konstrukcích. Objednatel záměnu odsouhlasil.
Technický popis změny:		Nebude realizována železobetonová základová deska bazénu. Bude realizována hutněná šterková vrstva pro založení.

Cenový dopad bez DPH:		-743 739,43 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	Ne	

Za zhotovitele:

SOUHLASA
 Metrostav a.s.
 (ZHOVOVITEL)

Za autorský dozor:

SOUHLASA
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASA
 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíže

150/47.8.2019

2.8.2019

Praha 10
 7/8/2016

12.8.2019

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíže
 Část: SO 02 Plavecký bazén
 Název: Změna založení bazénů
 ZL č.: 006

Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh: Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny:	Změna založení bazénů
Zdůvodnění změny:	V rámci realizace založení plaveckého bazénu bylo nutné provést vybourání částí stávajících konstrukcí (dno bazénu, stěny bazénu). Tyto konstrukce byly ve větších mocnostech než bylo předpokládáno. Dále dojde k vybourání konstrukcí nad rámec původního návrhu.
Technický popis změny:	Bude proveden větší rozsah bouracích prací viz změna projektové dokumentace.

Cenový dopad bez DPH:	821 042,15 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:

SOUKKARIN
 Metrostav a
 (ZHOTOVITEL)

Podpis 8. 2019

Za autorský dozor:

SOUKKARIN
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis 1. 2019

Za technický dozor stavebníka:

SOUKKARIN
 BUNG CZ s.r.o. Ing.
 (TDS)

Podpis 9/ 2019

Vyjádření objednatele:

SOUKKARIN
 Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Podpis 2. 2019

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíže



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO 04 Přečerpávací stanice
 Název: Odpočet stavebních úprav
 ZL č.: 007

Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Odpočet stavebních úprav Z důvodu zrušení filtrace v objektu a skutečností dojde k odpočtu izolace akumulační jímky a provedení stavebních úprav v objektu SO04.
Technický popis změny:	Z důvodu zrušení filtrace nebudou provedeny ocelové dveře. Z důvodu zjištění na stavbě nebude provedena izolace akumulační jímky. Z důvodu zjištěných na stavbě došlo k vypuštění 1ks okna do přečerpávací stanice.

Cenový dopad bez DPH:		-282 298,27 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	Ne	

Za zhotovitele:

SOULHASEN
 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Podp

34
7.8.2019

Za autorský dozor:

SOULHASEN
 Ateller 11 Hradec Králové s.r.o. I
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Podp

7.8.2019

Za technický dozor stavebníka:

SOULHASEN
 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Podp

7/8/2019

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad L
 (OBJEDNATEL)

Podp

12.8.2019

Distribuce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

AD

Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS 02 Culligan
 Název: Doplnění technologie předúpravy vody
 ZL č.: 008

Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh: Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny:	Doplnění technologie předúpravy vody
Zdůvodnění změny:	Z důvodu kapacitního přetížení stávající úpravy vody dojde k doplnění technologie předúpravy pro venkovní bazény.
Technický popis změny:	Bude provedena realizace předúpravy vody v prostoru suterénu krytého bazénu.

Cenový dopad bez DPH:	986 194,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:


 Metrostav a.s. (ZHOTOVITEL)

Podpis:

7.8.2019

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o. (AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

7.8.2019

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.r.o. (TDS)

Podpis:

7/8/2019

Za objednatele:


 Statutární město Ústí nad Labem (OBJEDNATEL)

Podpis:

22.8.2019

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS 01
 Název: Změna materiálu potrubních tras
 ZL č.: 009

Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny:	
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	Změna materiálu potrubních tras Stávající rozvody v část haly bazénu jsou realizovány z materiálu PVC. Proveďte se sjednocení materiálu rozvodů v celém areálu s přihlédnutím na napojovací body, které by byly z různého materiálu. Touto změnou dojde i k navýšení tlakové třídy z projektované PN10 na PN16. Změnou materiálu za kvalitativně lepší materiál dojde zároveň i k úspoře finančních prostředků. Změna materiálu potrubních rozvodů a tvarovek z PE za materiál PVC.

Cenový dopad bez DPH:		-264 455 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	Ne	

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO01 Zázemí odpočty
Název: Odpočty SO01 Zázemí
ZL č.: 010

Datum vystavení:

Podklady: RDS Počet příloh: Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny:	Odpočty SO01 Zázemí
Zdůvodnění změny:	Z důvodu nevyužitelnosti místností 120 a 122 se nebudou realizovat vstupní dveře do těchto místností tímto dojde k odpočtu.
Technický popis změny:	Nebudou realizovány dveře do místností č. 120 a 122.

Cenový dopad bez DPH:	-67 186,64 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o.
(TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD
Ostatní

Podp

Podp

Podp

Podp

7.8.2019

2.8.2019

4/8/2019

12.8.2019

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO01 Zázemí odpočty
 Název: Změna přívodního kabelu
 ZL č.: 011

Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Výkres projektové dokumentace

Je požadováno provedení následující změny:	
Zdůvodnění změny:	Změna přívodního kabelu Kabel 1x CYKY 3x240+120 mm ² bude zaměněn za dva kabely CYKY 3 x120 + 70. Důvodem nového technického řešení je komplikovaná montáž kabelů při zaústění v místě napojení ve stávající rozvodně NN bazénu Klíše. Technicky není možné dodržet předepsané poloměry kabelů pro pokládku kabelu CYKY 3x240+120 mm ² podle normy ČSN 73 6005. Nově budou instalovány dva paralelní kabely CYKY 3 x120 + 70 mm ² v původní trase, které zajistí stejné technické parametry jako při původně projektovaném kabelu 1x CYKY 3x240+120 mm ² .
Technický popis změny:	Změna přívodního kabelu pro napájení venkovního bazénu. Kabel 1x CYKY 3x240+120 mm ² bude zaměněn za dva kabely CYKY 3 x120 + 70. Nově budou instalovány dva paralelní kabely CYKY 3 x120 + 70 mm ² .

Cenový dopad bez DPH:	Nebude
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

Za autorský dozor:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o. Ing.
(TDS)

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

50/4

8. 2019

2019

8/2019

8. 2019

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO01 Zázemí, SO11 Zpevněné plochy
 Název: Změna barevnosti zpevněných ploch
 ZL č.: 012

Datum vystavení:

Podklady:

RDS

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Změna barevnosti zpevněných ploch
Zdůvodnění změny:	Na základě požadavku objednatele dojde k změně barevnosti dlažby v okolí plaveckého bazénu a změna velkoformátové dlažby na terase SO01. Výměna povrchu asfaltové cesty u vjezdu do areálu za dlažbu.
Technický popis změny:	Změna barevnosti zpevněných ploch a doplnění.

Cenový dopad bez DPH:	306 518,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	Ne

Za zhotovitele:

Metrostav a.s. in
 (ZHOVOVITEL)
 Za autorský doz

Podpis:

2450/4 7.8.2019

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Za technický dozor stavebníka:

Podpis:

Datum:

2.8.2019

BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)
 Za objednatele:

Podpis:

Datum:

Praha 10 7/8/2019

Podpis:

Datum:

12.8.2019

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD
 Ostatní

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Příloha č. 2 – oprávněné osoby

Za objednatele:

Ing.
T.
e.
L.
T.
le

Za zhotovitele:

Stavbyvedoucí:

