




MěÚ : Magistrát města Ústí nad Labem	Vypracoval	M.Dolník
ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa	Odp.projektant	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	zjedn.dok.
Mateřská škola, p.o. Větrná 2799/1 Ústí nad Labem V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů	Datum	08/2019
	Měřítko	1:100
	Č.zak.	752 - 2019
Výpisy výplní otvorů, parapetů, oplechování - stávající stav	Č.V.	5

# DEMONTÁŽ - dřevěná okna

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
①	 <p>dřevěné okno zdvojené jednokřídlové kyvné</p> <p>1100/1800 mm</p> <p>okna osazena v panelech "Boletice"</p>	92	14	106
②	 <p>dřevěné okno zdvojené jednokřídlové kyvné</p> <p>1400/1800 mm</p> <p>okna osazena v panelech "Boletice"</p>	58	7	65

## DEMONTÁŽ - vchodové dveře

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
3	 <p>vchodové dřevěné jednokřídlové plné otevíravé dveře v ocelové zárubni</p> <p>800/1970 mm</p> <p>L P</p>	- -	1 -	1 -

# DEMONTÁŽ - oplechování

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
	<div>demontáž oplechování okapnic</div> <div>demontáž horních a spodních okapnic u oken v panelech "BOLETICE" z pozink. plechu RŠ 150 mm v bm</div> <div>Výměra</div> <div><div>1</div><div>(1,10 x 2) x 106 = 233,20 bm</div></div> <div><div>2</div><div>(1,40 x 2) x 65 = 182,0 bm</div></div> <div>Celkem 415,20 bm</div>			

# DEMONTÁŽ - vnitřní parapety

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
	<p><b>demontáž parapetních skříněk v pavilonu dětí (zpětná montáž)</b></p> <p><u>Herny a ložnice dětí</u>            - šířka skříněk 500 mm            - výška skříněk 800 mm            celková délka skříněk 115,20 bm</p> <p><u>Schodiště (vnitřní)</u>            - šířka skříněk 350 mm            - výška skříněk 800 mm            celková délka skříněk 11,20 bm</p>			
	<p><b>demontáž parapetních krytů ÚT (výměna)</b></p> <p><u>Šatny dětí</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 33,60 bm</p> <p><u>Šatny zaměstnanců</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 9,0 bm</p> <p><u>Umývárny dětí</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 12,0 bm</p> <p><u>Kuchyňky</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 21,0 bm</p> <p><u>Kuchyňky</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 21,0 bm</p> <p><u>Schodiště (štíty)</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 6,0 bm</p> <p><u>Sklady (štíty)</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 4,50 bm</p>			