

Příloha č. 3

Výkonová fáze 2 (VF2)

Zabezpečení vstupních podkladů

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu objektu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)
- vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
- identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů (zejména korozní průzkum a měření hluku, popř. i průzkum geologický a radonový), analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
- doplnění potřebných podkladů a průzkumů, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, ověření stavu současných připojených jednotlivých sítí a zařízení, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování PD
- shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření popř. porovnání těchto výsledků s předloženou architektonickou studií od Investora
- zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření