Smluvní strany

1. **Statutární město Ústí nad Labem**
   IČO: 00081531
   DIČ: CZ00081531
   se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
   bankovní spojení: 78-4632170217/0100
   zastoupeno Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem
   osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ
   a
   Lenka Klevarová vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic Odboru investic a územního plánování MmÚ
   na straně jedné jako objednatel (dále jen jako „**Objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. Studio Jelínek s.r.o.
   IČO: 03184986
   DIČ: CZ03184986
   se sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
   [redacted]
   zastoupen Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti
   na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen jako „**Zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

na provedení stavebních úprav MŠ U plavecké haly podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem **„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude financován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, **„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ č. p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100** (nutné vycházet z obecných a specifických pravidel pro příjemce a žadatele)

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a jež je dostupná na profilu zadavatele (Objednatele): https//zakazky.usti-nad-labem.cz. Zadávací dokumentaci tvoří zejména projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Correct BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, stavební povolení vydané Stavebním odborem Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 4. 4. 2018, č.j.: MM/UL/SO/S/15383/2018/MarJ, jež nabylo právní moci dne 3. 5. 2018, včetně vydaných vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a výkazy výměr.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že
   a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
   b. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,
   c. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem:
   - zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace (profil zadavatele),
   - „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla“ (dále jen „VOP“) – příloha č. 7 Smlouvy,
   - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p).

   Zhotovitel prohlašuje, že s těmito dokumenty seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.
4. Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují, že pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem díla je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla spočívajícího ve stavebních úpravách 1. PP MŠ, kterými dojde k možnosti navýšení kapacity MŠ o jednu třídu. Prostory 1. a 2. NP prakticky budou dotčeny pouze případnými drobnými technologickými návaznostmi a po rekonstrukci výmalbou celé MŠ. Dispoziční úpravy zahrnují provozní rozdělení 1. PP na dva samostatné úseky.

   První část zahrnuje provoz nové třídy mateřské školy včetně sociálního zázemí pro děti a pedagogický personál.

   Druhá část zahrnuje kuchyňský provoz včetně sociálního zázemí pro provozní pracovníky včetně skladového a sociálního zázemí pro kuchyňský personál, provoz prádelny a žehlení prádla s navazujícími sklady a sociálním zázemím pro provozní pracovníky. Pohyb dětí umístěných ve třídě v 1. PP se mezi jednotlivými třídami umístěnými v dalších podlažích nepředpokládá.

   Předmětem je rovněž zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem.

   Stávající zpevněné plochy a okapové chodníky budou uvedeny do původního stavu. Před objektem bude proveden nový chodník ze zámkové dlažby v původním rozsahu zpevněné plochy. V prostoru zahrady budou vybudovány nové chodníky, které umožní bezbariérový

přístup do 1.PP s náklonem max. 5% a příčným sklonem max. 1%. Celkové množství zpevněných ploch nových chodníků bude 34,5 m2.
Koordinace při vyklízení objektu po předání staveniště, zejména o demontáž a zajištění skladování zařízení, které bude pro provoz znovu použito (dále jen „Dílo“ nebo „činnosti“ nebo „práce“).

2. Technický rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací, který je vymezen v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci pro provádění stavby, stavebním povolením a výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, v souladu se stavebním povolením a s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí a nabídkou Zhotovitele.
4. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je povinnost Zhotovitele zajistit povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas).
5. Zhotovitel se zavazuje provést a zhotovit dílo pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a v dohodnutém termínu jej Objednateli protokolárně předat. Za provedení díla náleží Zhotoviteli od Objednatele úplata ve výši sjednané v této Smlouvě.
6. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla včetně zařízení staveniště, bezpečnostních a hygienických opatření včetně komplexního vyzkoušení, proškolení obsluhy a splnění všech podmínek SoD a VOP. Součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné provedení díla a Zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.
7. V rámci provádění díla se Zhotovitel dále zavazuje k použití materiálů 1. jakosti ve vyšším standardu a u všech komponentů a výrobků bude provedeno vzorkování v průběhu stavby.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla v místě plnění.
9. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
10. Autorský dozor při provádění Díla provádí na základě Smlouvy „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly – PD+IČ“, číslo smlouvy: sml1020382, ID smlouvy: 2740754, společnost Correct BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem autorizovaným inženýrem a v rozsahu vymezeném v článku III. bod 5 E smlouvy. Smlouva upravující autorský dozor je dostupná v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2949534 a je také součástí této Smlouvy jako příloha č. 6.
11. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést.
12. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Objekt mateřské školy, Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem, p.p.č 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/11, 1657/15, 1661/3 k.ú. Klíše.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla dnem předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele.
3. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli, nejpozději však do 31. 7. 2021.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Ke dni termínu dokončení díla musí být provedena zkouška komplexní funkčnosti díla a vydáno povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas).
5. Při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s provedením díla pro splnění všech podmínek povolení stavby (zejména projektová dokumentace skutečného provedení stavby, vyjádření státních a dotčených orgánů, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě aj.).
6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v části VIII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 11 399 498,94 Kč (slovy: jedenáct milionů tři sta devadesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých devadesát čtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21 % platné ke dni uzavření Smlouvy činí 13 793 393,72 Kč (slovy: třináct milionů sedm set devadesát tři tisíc tři sta devadesát tři korun českých sedmdesát dva haléřů).
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Každý daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystaveného daňového dokladu - faktury musí být řádný soupis provedených prací, za které je požadována úhrada.
4. Na každém daňovém dokladu musí být v předmětu uveden název a číslo projektu: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly, č. p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100“.
5. Zhotovitel bude vyúčtovávat cenu díla na základě dílčích daňových dokladů - faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Součástí daňového dokladu – faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen Objednatelem. Za Objednatele v této věci jedná technický dozor stavby (dále jen „TDS“). Těmito dílčími daňovými doklady – fakturami je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla nejvýše do 90 % její celkové výše včetně daně z přidané hodnoty a uvedené v odst.

1 této části Smlouvy. Poslední daňový doklad - faktura bude vystavena po splnění všech částí předmětu díla dle čl. III. Smlouvy a bude zahrnovat do té doby nezúčtovanou zbývající část celkové ceny díla včetně daně z přidané hodnoty.

6. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, má Objednatel právo pozastavit zaplacení až 10 % z celkové ceny sjednané za předmět plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění zádržného provede Objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, o čemž sepíší smluvní strany protokol.
7. V případě, že Zhotovitelem vystavený daňový doklad - faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do 10 (slovy: deset) pracovních dnů od jejího obdržení daňový doklad - fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu - faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli daňový doklad - fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k doručenému daňovému dokladu - faktuře Objednatel nemá výhrady.
8. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy daňový doklad - fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového a účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
12. Objednatel bude hradit přijaté faktury výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel vždy pouze základ daně (cenu bez daně z přidané hodnoty). Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a jejích příloh.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech poddodavatelů a jiných osob, kteří se budou podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Objednatel je oprávněn vykonávat kontrolu provádění díla pověřenou osobou uvedenou v části XIII. této Smlouvy, přičemž pověřená osoba je oprávněna Zhotovitele bezodkladně písemně upozornit na zjištěné vady či nedostatky.

4. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle podle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
5. Nedostatky či vady oznámené podle odst. 3 této části Smlouvy budou zaznamenány do stavebního deníku či jiného písemného dokladu s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
6. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací na stavbě.
7. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů.
9. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 (slovy: sedm) pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 (slovy: deset) pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
10. Osoba „autorizovaný inženýr“, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval odbornou způsobilost v oboru „pozemní stavby“ je zodpovědná za průběh realizace stavby a kvalitu prováděných prací, musí se pravidelně účastnit kontrolních dnů a musí být fyzicky přítomna na stavbě za účelem provádění kontroly prací, o čemž učiní záznam ve stavebním deníku.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.
12. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli umístit na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m a neprodleně informovat Objednatele o případném poškození či dočasném přesunu.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání Objednateli.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků.
3. O postupu prací je Zhotovitel povinen vést písemné záznamy (stavební deník), které má uloženy na staveništi. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení písemných záznamů (originál stavebního deníku) Objednateli.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci je oprávněn žádat Zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků, vad a nedodělků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do písemných záznamů.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto Smlouvou a právní předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce, jež vyplývají z této Smlouvy.
6. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
7. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran.

8. Objednatel předá Zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré projektové dokumentace v tištěné podobě.
9. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. Pokud bude Zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení přilehlých příjezdových komunikací, zajistí si povolení k omezení nebo záborům veřejných prostranství na vlastní náklady.
11. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
14. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.
15. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla Objednatelem.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen Objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout Objednateli při kontrole součinnost.
17. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, pokyny Objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen na písemné upozornění Objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
18. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je Objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce Zhotovitele.
19. Další podmínky díla jsou stanoveny v přílohách této Smlouvy.

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Zhotovitel musí poskytnout součinnost TDS, který bude Objednatelem vybrán na základě výběrového řízení. Následně je uveden na titulu stavebního deníku a písemně bude oznámeno Zhotoviteli, o jakou konkrétní osobu se jedná.
5. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností podle části VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob podle části XIII. této Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. III. odst. 10 této smlouvy, společnosti Correct BC, s. r. o., která zajišťuje autorský dozor.
8. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě podle části XIII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany podle stavu zapsaném v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

IX. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou vedle Zhotovitele podílet na provádění díla podle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoliv písemně uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání poddodavatele není důvodem pro změnu termínu dokončení díla ani pro změnu sjednané ceny díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která podle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou po předchozím schválení Objednatelem; ustanovení podle věty odst. 3 této části Smlouvy platí obdobně.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v části VII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle podle části VIII. této Smlouvy musí být Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

X. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy a v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s části VI. odst. 9 této Smlouvy.

XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo dle této Smlouvy v jakosti odpovídající požadavkům Objednatele.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí, případně od okamžiku, co budou odstraněny protokolárně vymezené vady a nedodělky díla. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o záruční lhůtě uvedená ve Smlouvě o dílo je nadřazeno ustanovení uvedenému ve všeobecných obchodních podmínkách i vymezení záruční doby v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. Prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůty stanovená ve Smlouvě o dílo a to např. zářiče, těsnění, sondy, žárovky nebo další prvky, které budou dodavatelem měněny v rámci pravidelných servisních prohlídek prováděných na základě řádně uzavřené servisní smlouvy a v souladu s podmínkami řádné údržby.
   Náklady, které vzniknou na základě servisních prohlídek v souvislosti s výměnou prvků, které budou opotřebeny běžným používáním, bude tyto z prostředků hradit provozovatel zařízení.
5. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, to jest odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména podle této Smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli v průběhu provádění díla nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele podle odst. 1 této části Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla do doby než se dílo stane součástí nemovitosti je Zhotovitel. Když se dílo stane součástí nemovitosti, stává se vlastníkem díla (části díla) Objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese Zhotovitel, a to až doby řádného protokolárního předání díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do nemovitosti včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XII. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení díla (resp. jednotlivých částí díla) stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně daně z přidané hodnoty uvedené v odst. 1 části V. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení; to neplatí, pokud prodloužení termínu dokončení díla bylo v průběhu zhotovení díla písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel poruší jiné své smluvní povinnosti, zejména povinnosti uvedené v článku VII/3,4 Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení za každou neodstraněnou vadu či nedodělek. Smluvní pokutu lze uložit dle tohoto ustanovení i opakovaně, pokud Zhotovitel přes upozornění a oznámení o uložení sankce porušení povinností ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní či je opětovně opakuje.
4. V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci či jiným dokumentům díla, zejména změny, které mají za následek více či méně práce, ale i změny bez jakéhokoliv dopadu na rozpočet díla, čímž může být ohrožena kvalita díla, může Objednatel Zhotoviteli uložit smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě změny díla či hodnotě vyjadřující zhoršení kvality díla. Sankce nemusí být Objednatelem uplatněna, pokud byla předem písemně odsouhlasena. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody č jiná sankční práva Objednatele.
5. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uložené mu v článku VIII./4,7 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. Smluvní pokutu v tomto případě lze ukládat i opakovaně.
6. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předložený a jím odsouhlasený daňový doklad - fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky včetně daně z přidané hodnoty uvedené na dokladu, a to každý i započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
8. Výzva k uhrazení smluvní pokuty musí obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.
10. Zhotovitel uhradí Objednateli pokutu ve výši 5000 Kč za prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den prodlení.

XIII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením této části Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
5. Oprávněný zástupce objednatele je i TDS.

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 15.000.000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

XV. Platnost, účinnost a zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, to jest dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků, zejména předáním řádně a úplně zhotoveného díla podle této Smlouvy, nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích této části Smlouvy.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
   a. ke dni sjednanému dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
   b. odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
   a. Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
   b. Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 (slovy: pět) dnů a nezjedná nápravu ani do 2 (slovy: dva) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;

c. Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

5. Z důvodů uvedených v odst. 4 písm. b) a c) je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu i vypovědět. V tomto případě Smlouva končí uplynutím výpovědní doby, která činí 1 (slovy: jeden) měsíc od doručení písemné výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Ve výpovědi musí být uveden důvod, jinak je neplatná.
6. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
   a. bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
   b. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
   c. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
8. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
9. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XVI. Předávací proces při ukončení Smlouvy a majetkové vypořádání

1. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Dílo ale bude převzato jen tehdy, pokud budou objednateli nejpozději do zahájení přejímacího řízení předloženy veškeré dokumenty uvedené v čl. IV. odst. 4 smlouvy.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
   Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, Zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po částech.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
   - dokumenty uvedené v čl. IV. odst. 4 smlouvy a dle VOP,
   - originály stavebních deníků.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se Zhotovitelem zápis (protokol) o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 1x na CD). Jeden stejnopis zápisu obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout další zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

XVII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění podle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že:
   a. Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
   b. Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě popř., které budou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude financován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, **„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ č. p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100**.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel použít tuto delší lhůtu. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. Těmito orgány jsou Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány finanční správy a další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR a EU. Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této Smlouvy o dílo a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních se stejnou platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
13. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
14. Součást Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
    Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (pokud jsou)
    Příloha č. 2 – Oprávněné osoby
    Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace (Výzva)
    Příloha č. 4 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
    Příloha č. 5 – Výkaz výměr
    Příloha č. 6 – Smlouva „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly – PD+IČ“ (bez přílohy)
    Příloha č. 7 – Všeobecné obchodní podmínky
15. Účastníci Smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, a že skutečnosti v ní obsažené nejsou mezi nimi sporné či pochybné, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 23. 06. 2020
za Objednatele:

[redacted]

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne: 12. 06. 2020
za Zhotovitele:

[redacted]

Ing. Jan Jelínek
Jednatel společnosti
Studio Jelínek s.r.o.

Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů

1)

Název:	Ulimex, spol. s.r.o.
Sídlo:	Za Válcovnou 1, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:	s.r.o.
Identifikační číslo:	14864878
Rozsah plnění Smlouvy:	10%

2)

Název:	Martin Jelínek
Sídlo:	Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:	FO
Identifikační číslo:	10458751
Rozsah plnění Smlouvy:	20%

3)

Název:	*(*doplní Zhotovitel*)*
Sídlo:	*(*doplní Zhotovitel*)*
Právní forma:	*(*doplní Zhotovitel*)*
Identifikační číslo:	*(*doplní Zhotovitel*)*
Rozsah plnění Smlouvy:	*(*doplní Zhotovitel*)*

atd. *(***doplní Zhotovitel***)*

Příloha č. 2 – Oprávněné osoby

Na straně Objednatele: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ

[redacted]

Na straně Objednatele: Lenka Klevarová, vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic Odboru investic a územního plánování MmÚ

[redacted]

Na straně Zhotovitele: Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti

[redacted]

Ústí nad Labem 20. 4. 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ PODLIMITNÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

V souladu s ustanoveními § 26 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vás tímto,

v y z ý v á m

k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“.**

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje

zadavatel veřejné zakázky:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Pracovníci poskytující informace ve věcech organizačních:	Ing. Aneta Tínková, referentka oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon:	+420 271 510
e-mail:	aneta.tinkova@mag-ul.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	**„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“**
Předpokládaná hodnota:	14 000 000,- Kč bez DPH (částka je maximální a nepřekročitelná)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Výsledek výběrového řízení:	smlouvy o dílo
Přípustnost variantnosti nabídky:	Ne

3. Předmět veřejné zakázky

Informace pro uchazeče: Tento projekt bude spolufinancován z fondů EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostoru 1.PP mateřské školy (dále jen „MŠ“), kterými dojde k možnosti navýšení kapacity MŠ o jednu třídu. Prostory 1. a 2. NP prakticky budou dotčeny pouze případnými drobnými technologickými návaznostmi a po rekonstrukci výmalbou celé MŠ. Dispoziční úpravy zahrnují provozní rozdělení 1. PP na dva samostatné úseky.
První část zahrnuje provoz nové třídy MŠ včetně sociálního zázemí pro děti a pedagogický personál.
Druhá část zahrnuje kuchyňský provoz včetně sociálního zázemí pro provozní pracovníky včetně skladového a sociálního zázemí pro kuchyňský personál, provoz prádelny a žehlení prádla s navazujícími sklady a sociální zázemí pro provozní pracovníky.
V další fázi dojde k zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek tl. 160 mm. V oblasti soklu bude použit zateplovací systém z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Sokl a část vystupujících prvků fasády bude opatřena obkladem cementovláknitými deskami s provětrávanou mezerou. Dále budou uvedeny do původního stavu stávající zpevněné plochy a okapové chodníky kolem objektu.
Před objektem do prostoru zahrady se chodník nově provede ze zámkové dlažby v původním rozsahu zpevněné plochy. V prostoru zahrady se navrhují nové chodníky v délce 6,5 m a 14,5 m a šířky 1,5 m, které umožní přístup do 1. PP po zpevněné ploše s podélným sklonem max. 5 % a příčným sklonem max. 1 %. Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby ukončený betonovými obrubníky. Celkové množství zpevněných ploch nových chodníků je cca 34,5 m2.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
Vybraný dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednaná ve smlouvě o dílo.
Doklady o pojištění je povinen předložit nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy od dílo.
Koordinace při vyklízení objektu po předání staveniště, zejména demontáž a zajištění skladování zařízení, které bude pro provoz znovu použito.

Závazným podkladem pro zhotovení předmětu plnění je projektová dokumentace pro provádění stavby „**Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“** (duben 2018) zpracovaná společností Correct BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem (příloha č. 5 výzvy).

Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením ze dne 4. 4. 2018 s nabytím právní moci dne 3. 5. 2018 s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů statní správy, účastníků řízení, správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

Dodavatel je povinen zajistit vydání kolaudačního souhlasu.

Vybraný dodavatel je povinen při realizaci veřejné zakázky dodržet všechny projektové parametry a používat materiály 1. jakosti ve vyšším standardu.

Autorský dozor při provádění stavby bude provádět společnost Correct BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, tak, jak vyplývá ze smlouvy „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly – PD+IČ“, číslo smlouvy: sml1020382, ID smlouvy: 2740754

Vyhrazené změny závazku

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele a zároveň si zadavatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.

4. Doba a místo plnění

Doba plnění: Vybraný účastník je povinen dokončit plnění veřejné zakázky do 12 měsíců od data předání staveniště. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace s konstatování „bez výhrad“ Objednateli, je stanoven nejpozději však do 31. 7. 2021

Místo plnění: objekt mateřské školy, Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem, p.p.č 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/11, 1657/15, 1661/3 k.ú. Klíše

Místo předání: objekt mateřské školy, Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem

5. Technické podmínky

Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Při výkladu technických podmínek je vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pro zadavatele.

Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na názvy či specifická označení dodávek, která platí pro určitou osobu za příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné zakázky postupem podle § 89 a násl. zákona nebyl dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný. Zadavatel však v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Pokud dodavatelem nabízené dodávky nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne, pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je dodavatel povinen prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost stanovená v ustanovení § 74 zákona
- profesní způsobilost stanovená v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona
- prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona

Základní způsobilost:

Základní způsobilost, stanovenou v ustanovení § 74 odst. 1 zákona nesplňuje dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním (prokurista nebo osoba podepisující smlouvu předloženou v nabídce).

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 75 zákona.

Dodavatel předloží Čestné prohlášení (příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat doložení níže uvedených dokumentů prokazující základní způsobilost, formou autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb.:

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemné Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemné Čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného Čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona);
b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona);

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté kopii originálu.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat doložení výše uvedených dokladů prokazující profesní způsobilost, formou autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

a) **seznamu stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ** poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

   V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:
   Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního požadavku seznam významných stavebních prací alespoň v rozsahu nejméně **2** stavebních prací stejného nebo obdobného charakteru (tj. stavba či rekonstrukce občanské vybavenosti) plněných na základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min.: **7 000 000**,- Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku.

V předloženém seznamu významných stavebních prací dodavatel uvede ke každé významné poskytnuté zakázce níže uvedené údaje:

- název, IČO a sídlo objednatele,
- kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu,
- přesný popis předmětu plnění,
- finanční objem plnění

Přílohou tohoto seznamu stavebních prací musí být čestné prohlášení dodavatele, že uvedené práce obdobného charakteru byly provedeny řádně, odborně a včas.

b) **osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ**, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:
Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto požadavku osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Požaduje se předložení minimálně jednoho osvědčení o autorizaci **„autorizovaný inženýr“** v oboru **„pozemní stavby“** u zaměstnanců dodavatele či osob v obdobném postavení.

Dodavatel doloží čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad odborné způsobilosti je zaměstnancem dodavatele, pokud zaměstnancem není, doloží dodavatel smlouvu či jiný písemný závazek k plnění této veřejné zakázky s osobou odborně způsobilou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dokládá.

Osoba odborně způsobilá, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního požadavku, bude:

- zodpovědná za průběh realizace stavby a kvalitu prováděných prací,
- pravidelně se účastnit kontrolních dnů,
- fyzicky přítomna na stavbě za účelem provádění kontroly prací, což bude touto osobou zaznamenáno ve stavebním deníku.

Prokázání kvalifikace a další požadavky na její prokázání

Nestanoví-li zákon nebo zadavatel jinak, předkládá dodavatel dle ustanovení § 45 odst. 1 zákona kopie dokladů.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat doložení dokladů formou autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení dodavatele, musí takové Čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny

předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně – viz ustanovení § 82 zákona.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

1. **Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona
b) profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle ustanovení 228 odst. 2 zákona starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek).

2. **Prokazování kvalifikace certifikátem**

Dodavatel může prokázat v souladu s ustanovením § 234 zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle ustanovení § 239 zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč a to ve formátu bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Nabídkovou cenu v požadované struktuře dodavatel uvede na krycí list nabídky a do návrhu smlouvy.

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem měněna s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude možné ceny upravit pouze o příslušnou výši změny procentní sazby DPH.

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo:

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech

nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek.

V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

8. Platební podmínky

1. Podrobné platební a obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který je pro dodavatele závazný a je přílohou č. 3 této výzvy. Dodavatel není oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy včetně VOP předpokládá.
2. Pokud některé detaily neupravuje návrh smlouvy, použije se podpůrně ustanovení nabídky a této zadávací dokumentace (výzva).
3. Všechny daňové doklady budou uvádět: Číslo a název projektu dle ISKP14+: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100.

9. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnějšího, tj. nabídky nejlevnější, po nabídku nejméně výhodnou, tj. nejdražší.

V případě shodných nabídkových cen u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověření zástupci dodavatelů.

10. Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě (vyjma informace o kvalifikaci pouze v listinné podobě v případě objektivní nemožnosti zajistit její elektronickou podobu).
3. Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.
4. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být přeloženy do českého nebo slovenského jazyka.
5. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
6. Zadavatel dále požaduje, aby každá nabídka obsahovala:
   - **krycí list** nabídky (viz příloha č. 1); na krycím listu budou uvedeny následující údaje:
     - název veřejné zakázky, na niž dodavatel nabídku podává,
     - identifikační údaje dodavatele,
     - přesné údaje o kontaktní osobě dodavatele včetně telefonu a e-mailu,
     - **cenová nabídka** v požadované struktuře dle článku 7 této výzvy,
     - datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele,

- veškeré **doklady** prokazující splnění požadované kvalifikace dle čl. 6. této výzvy a čestná prohlášení (viz příloha č. 2)
- doplněný návrh smlouvy (příloha č. 3) zpracovaný v souladu s podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě; návrh smlouvy musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (v případě zmocněnce); v tomto případě musí být předložena kopie plné moci či pověření; předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení plné moci, či pověření dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka dodavatele bude v takovém případě neúplná. Návrh smlouvy nesmí být ze stran dodavatelů měněn. Dodavatel smí pouze doplnit údaje na označených místech.

7. **Dodavatel ke své elektronické nabídce, kterou bude zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK připojí vyplněnou přílohu č. 4 – Výkaz výměr. U vyplněné přílohy č. 4, která bude přiložena k elektronické nabídce, musí být zachován formát .xls.**

8. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
   a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy)
   b) Výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii)
   c) Výpis z živnostenského rejstříku (jeho kopii);
   d) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy);
   e) Doplněný a podepsaný návrh smlouvy
   f) Další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace.

   Nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

11. Omezení při podání nabídky

Zadavatel **nepřipouští varianty nabídky**.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12. Lhůty a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají elektronicky dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pomocí certifikovaného elektronického nástroje **E-ZAK** pro zadávání veřejných zakázek Magistrátu města Ústí nad Labem **(https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html)**. Pokud nabídka zadavateli nebyla doručena tímto způsobem, nepovažuje se za podanou a nepřihlíží se k ní. V případě eventuálních listinných dokladů k prokázání splnění kvalifikace - informace o kvalifikaci - (pouze v případě objektivní nemožnosti zajistit jejich elektronickou podobu) doručí účastník zadávacího řízení doklady o kvalifikaci v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky **„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“** prostřednictvím kurýrní služby nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Lhůta pro podání elektronické nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a končí dne **27. 4. 2020** v **9:00 hod**.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

13. Termíny, lhůty

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) je stanovena v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona, a činí 2 měsíce.

Dodavatelé jsou povinni na vyzvání, poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce **7 dnů** ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Termín otevírání nabídek: **27. 4. 2020 v 9:00 hod**.

Místem otevírání nabídek je sídlo zadavatele, kancelář **č. 343**

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, **nebude se konat veřejné otevírání nabídek.**
Dodavatelé, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek svoji nabídku, budou o pořadí dodavatelů informováni oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

14. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **14. 4. 2020**. Sraz je v **10:00** v místě plnění u objektu mateřské školy Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem

15. Další podmínky

Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem nebo plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

<u>Zadavatel si vyhrazuje právo:</u>

- před rozhodnutím o výběru vítězné nabídky ověřit si informace uváděné dodavatelem v nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost,
- po vybraném dodavateli požadovat doklady, kterými prokázal splnění profesní způsobilosti, formou autorizované konverze.

Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění plnění. Pokud bude dodavateli zadána veřejná zakázka, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opominutí v závazcích dodavatele popsaných výše.

Dodavatelé jsou vázáni podmínkami uvedenými ve výzvě až do ukončení zadávacího řízení.

Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, které se dotýkají tohoto výběrového řízení, anebo plnění zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení změny ve výzvě či zadávací dokumentaci. Zadavatel tímto však nesmí podstatným způsobem měnit předmět a podmínky zadání zakázky. Změna nebo doplnění výzvy či zadávací dokumentace bude oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu k podání nabídek tak, aby dodavatelé mohli adekvátně reagovat na změnu, přičemž lhůta k prodloužení nesmí být kratší než 1 pracovní den. Zadavatel tímto způsobem nesmí upravovat hodnotící kritéria.

Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 zákona a dle § 54 odst. 5 zákona, tj. nejméně **7** pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, jinak není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. Písemná žádost musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS **vt8bhx2**). V žádosti o vysvětlení musí být vždy v popisu uveden název veřejné zakázky.

Pokud zadavatel vysvětlení poskytne i na žádost, která nebyla podána včas, nemusí dodržet lhůtu podle § 54 odst. 5 zákona, tj. uveřejnit informaci na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek – **dodavatelé tedy musí profil zadavatele sledovat i po uplynutí lhůty podle § 54 odst. 5 zákona.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vysvětlení zadávací dokumentace i v případě, že o vysvětlení požádá dodavatel, zveřejní dle § 98 odst. 3 zákona pouze na profilu zadavatele https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html**, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.**

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

Kompletní dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně:
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.

Ostatní podmínky v tomto dokumentu neřešené budou řešeny v návrzích smluv.

16. Elektronický nástroj E-ZAK

a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití

všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby si včas ověřili svou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a v případě problémů s registrací se obrátili na podporu elektronického nástroje na tel.: 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

c) Zadavatel dále doporučuje dodavatelům veřejnou zakázku průběžně sledovat.

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf

17. Jistota

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnul jistotu.

18. Požadavek na informace o poddodavatelích

V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat.
Vybraný dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

19. Uzavření smlouvy

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle ustanovení § 246 odst. 1 písm. a) zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (dále jen „vybraný dodavatel“). Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným dodavatelem. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného dodavatele.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy podle ustanovení § 104 písm. e) zákona tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné lhůtě dle článku 13. této výzvy. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu

nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí. Dodavatel druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je rovněž povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

Zadavatel má právo závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit v souladu s ustanovením § 223 zákona.

Předložení dokladů vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení dokladů o jeho kvalifikaci formou autorizované konverze.

Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou

Zadavatel stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická osoba, může zadavatel před podpisem smlouvy požadovat předložit:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
   - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
   - seznam akcionářů,
   - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
   - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

20. Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 a § 127 zákona.

21. Vyloučení dodavatele

Případné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení upravuje ustanovení § 48 zákona.

Vyloučené nabídky se neposuzují a nevyhodnocují.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli dle ustanovení § 242 odst. 2 do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

21. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 6 – Stavební povolení

Příloha č. 7 – Smlouva „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly – PD+IČ“ (bez přílohy); (příloha Smlouvy o dílo)

Příloha č. 8 – Všeobecné obchodní podmínky (příloha Smlouvy o dílo)

……

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, v. r.
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:	Mgr. et Mgr. Alena Nováková pověřená řízením právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název:	Studio Jelínek s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	Moskevská 1483/40,400 01 Ústí n.L.
t[redacted]	
IČ:	03184986
DIČ:	CZ03184986
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti
kontaktní osoba:	Ing. Jan Jelínek
[redacted]z	

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 11 399 498,94 Kč

Samostatně DPH 21%: 2 393 894,78 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 13 793 393,72

V Ústí nad Labem dne

[redacted]

Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180320-II-V02
Stavba: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Soupi prací obsahuje práce které budou prováděny po dokončení I. etapy

Cena bez DPH **437 592,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**437 592,51**	**91 894,43**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **529 486,94**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180320-II-V02

Stavba: **Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa**

Místo:	**Ústí nad Labem - Klíše**	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**437 592,51**	**529 486,94**	
SO 01	**Stavební úpravy**	252 916,92	306 029,47	**STA**
ASŘ 001	**Výmalba 1.NP+2.NP**	252 916,92	306 029,47	Soupis
MO 01	**Vybavení a mobiliář**	184 675,59	223 457,46	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Výmalba 1.NP+2.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH				**252 916,92**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	252 916,92	21,00%	53 112,55
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**306 029,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Výmalba 1.NP+2.NP

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**252 916,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	745,73
997 - Přesun sutě	745,73
PSV - Práce a dodávky PSV	246 731,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	246 731,19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Výmalba 1.NP+2.NP

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**252 916,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				745,73
	D	997	Přesun sutě				745,73
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,518	722,34	374,17
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,590	77,60	200,98
	VV		0,518*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,590		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,518	224,17	116,12
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,590	9,49	24,58
	VV		0,518*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,590		
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,078	383,08	29,88
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		0,518*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,078		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				246 731,19
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				246 731,19
6	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 063,414	2,31	4 766,49
	VV		Strop				
	VV		1.NP				
	VV		"1.02"2*5,2		10,400		
	VV		"1.03"2*23,37		46,740		
	VV		"1.04"2*15,49		30,980		
	VV		"1.05"2*12,1		24,200		
	VV		"1.06"2*1,7		3,400		
	VV		"1.07"2,1		2,100		
	VV		"1.08"2*57,03		114,060		
	VV		"1.09"2*60,9		121,800		
	VV		"1.10"12,66		12,660		
	VV		"1.11"9,66		9,660		
	VV		"1.12"4,64		4,640		
	VV		"1.13"14,61		14,610		
	VV		"1.14"2*9,84		19,680		
	VV		"1.15"3,68		3,680		
	VV		"1.16"11,6		11,600		
	VV		2.NP				
	VV		"2.02"2*9,48		18,960		
	VV		"2.03"2*23,37		46,740		
	VV		"2.04"2*15,49		30,980		
	VV		"2.05"12,1+11,14		23,240		
	VV		"2.06"2*1,7		3,400		
	VV		"2.07"2,1		2,100		
	VV		"2.08"2*57,03		114,060		
	VV		"2.09"2*60,9		121,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.10"12,66		12,660		
	VV		"2.11"20,74+3,45		24,190		
	VV		"2.12"3,68		3,680		
	VV		Mezisoučet_Strop		832,020		
	VV		1.NP v. 2930mm				
	VV		"1.02"2*2,93*(2*2,6+2*1,95)		53,326		
	VV		"1.03"2*2,93*(2*3,85+2*6,125)		116,907		
	VV		"1.04"2*2,93*(2*2,65+2*6,3)		104,894		
	VV		"1.05"2*2,93*(2*2,65+2*6,3)		104,894		
	VV		"1.06"2*2,93*(2*1,1+2*1,55)		31,058		
	VV		"1.07"2,93*(2*2,65+2*6,3)		52,447		
	VV		"1.08"2*2,93*(2*6,125+9,3+2,45)		140,640		
	VV		"1.09"2*2,93*(2*8,95+6,85)		145,035		
	VV		"1.10"2,93*(2*6,1+2*2,1)		48,052		
	VV		"1.11"2,93*(2*6,1+2*2,1)		48,052		
	VV		"1.12"2,93*(2*1,55+2*3,5)		29,593		
	VV		"1.13"2,93*(2*4,4+2*3,5)		46,294		
	VV		"1.14"2*2,93*(2*2,7+2*3,645)		74,363		
	VV		"1.15"2,93*(2*2,375+2*1,55)		23,001		
	VV		2.NP v. 2930mm				
	VV		"2.02"2*2,93*(2*2,7+2*3,645)		74,363		
	VV		"2.03"2*2,93*(2*3,85+2*6,125)		116,907		
	VV		"2.04"2*2,93*(2*2,65+2*6,3)		104,894		
	VV		"2.05"2*2,93*(2*2,65+2*6,3)		104,894		
	VV		"2.06"2*2,93*(2*1,1+2*1,55)		31,058		
	VV		"2.07"2,93*(2*2,65+2*6,3)		52,447		
	VV		"2.08"2*2,93*(2*6,125+9,3+2,45)		140,640		
	VV		"2.09"2*2,93*(2*8,95+6,85)		145,035		
	VV		"2.10"2,93*(2*6,1+2*2,1)		48,052		
	VV		"2.11"2,93*(2*6,1+2*4)		59,186		
	VV		"2.12"2,93*(2*2,375+2*1,55)		23,001		
	VV		Mezisoučet_zdivo		1 919,033		
	VV		1.NP - obklad				
	VV		"1.04"-2*1,5*(2*2,65+2*6,3)		-53,700		
	VV		"1.05"-2*1,5*(2*2,65+2*6,3)		-53,700		
	VV		"1.06"-2*1,5*(2*1,1+2*1,55)		-15,900		
	VV		"1.10"-1,5*(2*6,1+2*2,1)		-24,600		
	VV		2.NP - obklad				
	VV		"2.04"-2*1,5*(2*2,65+2*6,3)		-53,700		
	VV		"2.05"-2*1,5*(2*2,65+2*6,3)		-53,700		
	VV		"2.06"-2*1,5*(2*1,1+2*1,55)		-15,900		
	VV		"2.07"-1,5*(2*2,65+2*6,3)		-26,850		
	VV		"2.12"-1,5*(2*2,375+2*1,55)		-11,775		
	VV		Mezisoučet_obklad		-309,825		
	VV		1.NP v. 2930mm				
	VV		"1.02"-2*(2*(0,86*3,2+1,7*2,02))		-24,744		
	VV		"1.03"-2*(2,93*6,25+2*2,4*1,8)		-53,905		
	VV		"1.04"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"1.05"-2*2,93*(2*2,4*1,8)		-50,630		
	VV		"1.08"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"1.09"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"1.12"-(0,9*1,6)		-1,440		
	VV		"1.13"-3*(0,9*1,6)		-4,320		
	VV		"1.14"-2*(2*1,2*1,8)		-8,640		
	VV		2.NP v. 2930mm				
	VV		"2.02"-2*(2*1,2*1,8)		-8,640		
	VV		"2.03"-2*(2,93*6,25+2*2,4*1,8)		-53,905		
	VV		"2.04"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"2.05"-2*2,93*(2*2,4*1,8)		-50,630		
	VV		"2.08"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"2.09"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		"2.11"-2*(2*2,4*1,8)		-17,280		
	VV		Mezisoučet_otvory		-377,814		
	VV	m2_784111001	Součet		2 063,414		
7	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	215,648	2,51	541,28
	VV		Strop				
	VV		1.NP				
	VV		"1.01"2*2,93*(2,7*6)		94,932		
	VV		"1.11"2,93*(1,1*4)		12,892		
	VV		2.NP				
	VV		"2.01"2*2,93*(2,7*6)		94,932		
	VV		"2.11"2,93*(1,1*4)		12,892		
	VV	m2_784111007	Součet		215,648		
8	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 063,414	6,85	14 134,39
	VV		m2_784111001		2 063,414		
9	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	215,648	7,42	1 600,11
	VV		m2_784111007		215,648		
10	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 063,414	16,24	33 509,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		m2_784111001		2 063,414		
11	K	784111037	Omytí podkladu omytí na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	215,648	17,58	3 791,09
	VV		m2_784111007		215,648		
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	515,854	14,27	7 361,24
	VV		Předpoklad 25%				
	VV		0,25*m2_784111001		515,854		
13	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	53,912	15,47	834,02
	VV		Předpoklad 25%				
	VV		0,25*m2_784111007		53,912		
14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	515,854	7,19	3 708,99
	VV		Předpoklad 25%				
	VV		0,25*m2_784111001		515,854		
15	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	40,000	17,34	693,60
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"40		40,000		
16	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	26,35	790,50
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"30		30,000		
17	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	40,33	806,60
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"20		20,000		
18	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	75,20	752,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"10		10,000		
19	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	206,341	71,33	14 718,30
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		Předpoklad 10% plochy				
	VV		m2_784111001*0,1		206,341		
20	K	784161431	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	206,341	21,60	4 456,97
21	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	832,020	4,63	3 852,25
	VV		Strop				
	VV		1.NP				
	VV		"1.02"2*5,2		10,400		
	VV		"1.03"2*23,37		46,740		
	VV		"1.04"2*15,49		30,980		
	VV		"1.05"2*12,1		24,200		
	VV		"1.06"2*1,7		3,400		
	VV		"1.07"2,1		2,100		
	VV		"1.08"2*57,03		114,060		
	VV		"1.09"2*60,9		121,800		
	VV		"1.10"12,66		12,660		
	VV		"1.11"9,66		9,660		
	VV		"1.12"4,64		4,640		
	VV		"1.13"14,61		14,610		
	VV		"1.14"2*9,84		19,680		
	VV		"1.15"3,68		3,680		
	VV		"1.16"11,6		11,600		
	VV		2.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.02"2*9,48		18,960		
	VV		"2.03"2*23,37		46,740		
	VV		"2.04"2*15,49		30,980		
	VV		"2.05"12,1+11,14		23,240		
	VV		"2.06"2*1,7		3,400		
	VV		"2.07"2,1		2,100		
	VV		"2.08"2*57,03		114,060		
	VV		"2.09"2*60,9		121,800		
	VV		"2.10"12,66		12,660		
	VV		"2.11"20,74+3,45		24,190		
	VV		"2.12"3,68		3,680		
	VV		Součet		832,020		
22	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*832,020*	*4,31*	*3 586,01*
23	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 063,414	14,75	30 435,36
	VV		m2_784111001		2 063,414		
24	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	215,648	15,90	3 428,80
	VV		m2_784111007		215,648		
25	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	832,020	1,23	1 023,38
	VV		Strop				
	VV		1.NP				
	VV		"1.02"2*5,2		10,400		
	VV		"1.03"2*23,37		46,740		
	VV		"1.04"2*15,49		30,980		
	VV		"1.05"2*12,1		24,200		
	VV		"1.06"2*1,7		3,400		
	VV		"1.07"2,1		2,100		
	VV		"1.08"2*57,03		114,060		
	VV		"1.09"2*60,9		121,800		
	VV		"1.10"12,66		12,660		
	VV		"1.11"9,66		9,660		
	VV		"1.12"4,64		4,640		
	VV		"1.13"14,61		14,610		
	VV		"1.14"2*9,84		19,680		
	VV		"1.15"3,68		3,680		
	VV		"1.16"11,6		11,600		
	VV		2.NP				
	VV		"2.02"2*9,48		18,960		
	VV		"2.03"2*23,37		46,740		
	VV		"2.04"2*15,49		30,980		
	VV		"2.05"12,1+11,14		23,240		
	VV		"2.06"2*1,7		3,400		
	VV		"2.07"2,1		2,100		
	VV		"2.08"2*57,03		114,060		
	VV		"2.09"2*60,9		121,800		
	VV		"2.10"12,66		12,660		
	VV		"2.11"20,74+3,45		24,190		
	VV		"2.12"3,68		3,680		
	VV		Součet		832,020		
26	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 063,414	34,88	71 971,88
	VV	m2_784221101a	m2_784111001		2 063,414		
27	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	215,648	37,17	8 015,64
	VV		m2_784111007		215,648		
28	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	2 279,062	6,95	15 839,48
	VV		m2_784221101a+m2_784111007		2 279,062		
29	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	2 279,062	7,07	16 112,97
	VV		m2_784221101a+m2_784111007		2 279,062		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 440,00
30	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
31	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	32,000	85,00	2 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa
Objekt:
MO 01 - Vybavení a mobiliář

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:
Soupis neobzahuje dodávku a osazení prvků které nelze přesně specifikovat a budou určeny při realizaci dle požadavků uživatele stavby. Např.: vybavení kanceláří (stoly, židle, skladovací skříně), pračky, sušičky...

Cena bez DPH **184 675,59**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	184 675,59	21,00%	38 781,87
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **223 457,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa

Objekt:

MO 01 - Vybavení a mobiliář

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**184 675,59**
PSV - Práce a dodávky PSV	157 315,60
766 - Konstrukce truhlářské	157 315,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 760,00
OST - Ostatní	9 599,99
OST-002 - Ostatní náklady	9 599,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly II. etapa
Objekt:
MO 01 - Vybavení a mobiliář

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**184 675,59**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				157 315,60
	D	766	Konstrukce truhlářské				157 315,60
7	*M*	*766H1*	*PŘEBALOVACÍ PULT*	*Kus*	*1,000*	*9 580,16*	*9 580,16*
	P		*Poznámka k položce: Rozměry: 1080 x 760 x 1000 mm Materiál: dřevotříska ve dřevěném odstínu. Barevnost: dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku. Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu. Přebalovací pult má ve spodní části polohovatelnou polici s dvířkami. Pult s přebalovací matrací.*				
8	*M*	*766H2*	*SKLÁPĚCÍ LEHÁTKO*	*Kus*	*18,000*	*991,55*	*17 847,90*
	P		*Poznámka k položce: Rozměry: 1200 x 550 x 250 mm Materiál: dřevo + matrace 80 mm Barevnost: červeno-hnědá - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku. Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
9	*M*	*766H3*	*STŮL*	*Kus*	*5,000*	*1 580,73*	*7 903,65*
	P		*Poznámka k položce: Rozměry: 730 x 730 x výška regulovatelná 400 - 590mm Materiál: laminátová dřevotřísková deska Barevnost: žlutá -dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku. Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
10	*M*	*766H4*	*ŽIDLE*	*Kus*	*5,000*	*910,11*	*4 550,55*
	P		*Poznámka k položce: onstrukce židlí je vyrobena z masivního dřeva (profil 4,7 x 1,8 cm). Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z kvalitní trvanlivé překližky o tloušťce 6 mm. Materiál: dřevo Barevnost: žlutá -dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku. Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu. Výška sedadel bude určená uživatelem dodavateli.*				
11	*M*	*766H5*	*ŠATNA PRO 2 DĚTI*	*Kus*	*9,000*	*1 839,39*	*16 554,51*
	P		*Poznámka k položce: Šatny jsou vyrobené z dřevotřísky. S dvířky ve střední části, které jsou vyrobené z vysoce kvalitní MDF desky. Zadní stěna je zpevněna, což zvyšuje i pevnost samotných šaten. Šatná má spodní box na uložení bot, středová část se dvířky je na oděvy a horní otevřená police. Rozměry: 600 x 1000 x 1350 mm Materiál:´dřevotříska HPL deska Barevnost: - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.*				
12	*M*	*766H6*	*PŘEBALOVACÍ PULT*	*Kus*	*6,000*	*4 598,48*	*27 590,88*
	P		*Poznámka k položce: Rozměry: 1000 x 500 x 780 mm Materiál: dřevotříska ve dřevěném odstínu. Barevnost: dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku. Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
13	*M*	*766H7*	*SAMOSTATNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA UMOŽŇUJÍCÍ USPOŘÁDÁNÍ DO SESTAVY*	*Kus*	*11,000*	*4 311,04*	*47 421,44*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Dle výpisu PSV* *Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
14	*M*	*766H8*	*ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA*	*Kus*	*2,000*	*10 346,59*	*20 693,18*
	P		*Poznámka k položce:* *Úložná skříňka se soklem v- 100 mm skládající se ze 8 "boxů" se zavíratelnými dvířky na klíč. Skříň je dělená svisle a výškově 3 pevnými policemi. Každý box bude samostatně uzavíratelný a uzamykatelný.* *Materiál: dřevotříska* *Barevnost: dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.* *Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
15	*M*	*766H9*	*ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA*	*Kus*	*1,000*	*5 173,33*	*5 173,33*
	P		*Poznámka k položce:* *ÚLOŽNÁ SKŘÍŇKA* *Úložná skříňka se soklem v- 100 mm skládající se ze 4 "boxů" se zavíratelnými dvířky na klíč. Skříň je dělená 3 pevnými policemi. Každý box bude samostatně uzavíratelný a uzamykatelný.* *Materiál: dřevotříska* *Rozměry: 550x 500 x 2250 mm* *Barevnost: dřevo - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.* *Všechno vybavení bude dodáváno ve třídě vyššího standartu.*				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 760,00
5	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	48,000	370,00	17 760,00
	VV		"montáž nábytku a vybavení"48		48,000		
	D	OST	Ostatní				9 599,99
	D	OST-002	Ostatní náklady				9 599,99
6	K	Pol1.1	doprava dodávek	%	5,000	1 920,00	9 599,99
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbenich děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180320-V02
Stavba: Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **10 961 906,43**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**10 961 906,43**	**2 302 000,35**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**13 263 906,78**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180320-V02

Stavba: **Stavební úpravy MŠ U plavecké haly**

Místo:	**Ústí nad Labem - Klíše**	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**10 961 906,43**	**13 263 906,78**	
SO 00	**VRN**	35 910,95	43 452,25	**STA**
SO 01	**Stavební úpravy**	10 664 645,68	12 904 221,27	**STA**
ASŘ 001	**Stavební úpravy 1.PP**	3 943 308,76	4 771 403,60	Soupis
001	**Bourací práce**	703 415,00	851 132,15	Soupis
002	**Nová dispozice**	3 239 893,76	3 920 271,45	Soupis
ASŘ 002	**Zateplení objektu**	2 613 231,52	3 162 010,14	Soupis
001	**Fasáda**	2 248 830,56	2 721 084,98	Soupis
002	**výměna výplní - oken**	364 400,96	440 925,16	Soupis
ASŘ 003	**Komunikace**	361 631,08	437 573,61	Soupis
TI	**Technické Instalace**	3 746 474,32	4 533 233,93	Soupis
TI 001	**Zdravotechnické instalace**	1 366 412,40	1 653 359,00	Soupis
TI 002	**Ústřední vytápětí**	236 930,96	286 686,46	Soupis
TI 003a	**Elektroinstalace - Slaboproud**	565 286,92	683 997,17	Soupis
TI 003b	**Elektroinstalace - Silnoprodu**	985 159,80	1 192 043,36	Soupis
TI 004	**Vzduchotechnika**	505 503,28	611 658,97	Soupis
TI 005	**Plynovod**	87 180,96	105 488,96	Soupis
MO 01	**Vybavení a mobiliář**	261 349,80	316 233,26	**STA**
001	**Zařízení kuchyně**	261 349,80	316 233,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 00 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **35 910,95**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	35 910,95	21,00%	7 541,30
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **43 452,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

Objekt:

SO 00 - VRN

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**35 910,95**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 910,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 400,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 130,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 801,95
VRN4 - Inženýrská činnost	2 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	190,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 00 - VRN

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**35 910,95**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 910,95
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 400,00
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	950,00	950,00
2	K	012403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *komplexní zaměření pro změnu v Katastrrální mapě po provedení díla - přístavba*				
3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	950,00	950,00
	P		*Poznámka k položce:* *1x CD s dokumentací v pdf* *1x DvD s fotodokumentací stavby - min. 250 fotografií/měsíc* *2x Paré - dokumentace skutečného provedení*				
	D	VRN2	Příprava staveniště				5 130,00
4	K	023103000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	hod	30,000	171,00	5 130,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 801,95
5	K	031203000	Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	75,000	0,95	71,25
6	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	měsíc	6,000	0,95	5,70
7	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	m2	75,000	95,00	7 125,00
8	K	033203000	Zařízení staveniště připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště energie pro zařízení staveniště	měsíc	6,000	95,00	570,00
9	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	m	200,000	9,50	1 900,00
	P		*Poznámka k položce:* *zabezpečení staveniště pro zajištění realizace stavby v souladu s platnou legislativou*				
10	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	1,000	95,00	95,00
	P		*Poznámka k položce:* *označení staveniště pro zajištění realizace stavby v souladu s platnou legislativou*				
11	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kus	1,000	4 750,00	4 750,00
12	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	m2	60,000	4,75	285,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 850,00
13	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní sada dokladů pro předání stavby (předávací protokoly, prohlášení o shode, revize, certifikáty...) nutných ke kolaudaci stavby.*				
14	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	sada	1,000	950,00	950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní Dopravně Inženírská Opatření spojená s realizací stavby. Případná uzavírka, či dočasná úprava dopravního značení včetně zajištění objízdných tras a vyjádření dotčených orgánů.*				
	D	VRN7	Provozní vlivy				190,00
15	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	sada	1,000	95,00	95,00
	P		*Poznámka k položce:* *Zjištění přítomnosti a případné zabezpečení dotčených sítí (např. cetin, O2, ČEZ..) před poškozením*				
16	K	075203000	Provozní vlivy ochranná pásma vodárenská	sada	1,000	95,00	95,00
	P		*Poznámka k položce:* *Zjištění přítomnosti a případné zabezpečení dotčených sítí (SVČK...) před poškozením*				
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 539,00
17	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	kus	1,000	1 539,00	1 539,00
	P		*Poznámka k položce:* *informačních a publikačních opatření při realizaci projektu dle předpisu dotačního titulu*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
001 - Bourací práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **703 415,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	703 415,00	21,00%	147 717,15
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **851 132,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
001 - Bourací práce

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**703 415,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	651 180,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	232 330,15
997 - Přesun sutě	418 850,64
PSV - Práce a dodávky PSV	45 334,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 231,01
766 - Konstrukce truhlářské	5 838,81
767 - Konstrukce zámečnické	3 277,50
771 - Podlahy z dlaždic	7 620,42
776 - Podlahy povlakové	17 399,74
781 - Dokončovací práce - obklady	5 966,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	950,00
VRN7 - Provozní vlivy	950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
001 - Bourací práce

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**703 415,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				651 180,79
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				232 330,15
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	54,626	1 721,40	94 033,20
	VV		Podkladní beton				
	VV		"0.01."1,75		1,750		
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.03"11,67		11,670		
	VV		"0.04"12,36		12,360		
	VV		"0.05"7,18		7,180		
	VV		"0.06"25,04		25,040		
	VV		"0.07"3,67		3,670		
	VV		"0.08"1,4		1,400		
	VV		"0.09"0,98		0,980		
	VV		"0.10"1,03		1,030		
	VV		"0.11"41,06		41,060		
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	VV		"0.13"5,27		5,270		
	VV		"0.14"8,48		8,480		
	VV		"0.15"14,58		14,580		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.17"11,28		11,280		
	VV		"0.18"1,2		1,200		
	VV		"0.19"3,67		3,670		
	VV		"0.20"2,55		2,550		
	VV		"0.21"11,6		11,600		
	VV		"0.22"8,84		8,840		
	VV		"0.23"6,78		6,780		
	VV		"0.24"4,83		4,830		
	VV		"0.25"39,01		39,010		
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.27"11,18		11,180		
	VV		"0.28"9,62		9,620		
	VV		"0.29"13,51		13,510		
	VV		"0.30"5,77		5,770		
	VV		"0.31"19,08		19,080		
	VV		"0.32"13,23		13,230		
	VV		"0.33"12,01		12,010		
	VV		"0.34"16,5		16,500		
	VV		"0.35"7,16		7,160		
	VV		"0.36"6,48		6,480		
	VV		Mezisoučet		437,010		
	VV		0,125*437,01		54,626		
2	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	19,781	53,98	1 067,78
	VV		"0.04/0.02"1,2*2-(0,8*2)		0,800		
	VV		"0.05/0.02"1,2*2-(0,8*2)		0,800		
	VV		"0.07/0.08+0.09"2,95*(2,1+1,19)-2*(0,6*2)		7,306		
	VV		"0.18/0.19/0.20"2,95*(3*1,5)-(2*0,6*2)		10,875		
	VV		Mezisoučet		19,781		
3	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	266,077	64,41	17 138,02
	VV		"0.01/0.02"2,95*1,4-(0,8*2)		2,530		
	VV		"0.04/0.05"2,95*4,45		13,128		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.05/0.06"2,95*4,45		13,128		
	VV		"0.06/0.02"2,95*(3,05+4,45)-(0,8*2)		20,525		
	VV		"0.08+0.09/0.26"2,95*2,1		6,195		
	VV		"0.11-0.14"2,95*(0,175+4+4+0,3)-(2*0,8*2)		21,801		
	VV		"0.13/0.16"2,95*1,69		4,986		
	VV		"0.14/0.16"2,95*1,45-(0,8*2)		2,678		
	VV		"0.32/0.33/0.16"2,95*(6,3+3,5)-(2*0,8*2)		25,710		
	VV		"0.16/(0.17/0.20/0.21/0.22/0.24/0.25/0.27/0.28)"2,95*17,15-(0,6*2+3*0,8*2)		44,593		
	VV		"(0.18/0.19/0.20)/0.21"2,95*5,2-(0,6*2)		14,140		
	VV		"0.21/0.22"2,95*3,9		11,505		
	VV		"0.22/(0.23/0.24)"2,95*5,2-(0,8*2)		13,740		
	VV		"0.23/0.24"2,95*2,3-(0,8*2)		5,185		
	VV		"(0.23/0.24)/0.25"2,95*5,2-(0,8*2)		13,740		
	VV		"0.26/0.27"2,95*4,9		14,455		
	VV		"0.27/0.28"2,95*5,2-(0,8*2)		13,740		
	VV		"0.28/(0.29/0.30)"2,95*5,2-(0,8*2)		13,740		
	VV		"0.29/0.30"2,95*3,85-(0,8*2)		9,758		
	VV		"0.30/0.31"2*1,2-(0,8*2)		0,800		
	VV		Mezisoučet		266,077		
4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,428	718,20	1 025,59
	VV		"0.07/0.11"0,2*(2,95*0,85-0,6*2)		0,262		
	VV		"0.11"0,25*(0,6*2,95+0,9*2,95)		1,106		
	VV		"0.33/0.34"0,3*0,1*2		0,060		
	VV		Mezisoučet		1,428		
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,844	396,15	3 899,70
	VV		"0.02/0.07+0.11"0,25*(2,95*4,65-2*(0,6*2+0,8*2))		2,029		
	VV		"0.15/0.16+0.17"0,3*(2,95*3,385-0,8*2)		2,516		
	VV		"0.16/0.35"0,3*(1,5*2,95)		1,328		
	VV		"0.11 - sokl se schody"4*0,5+0,5*0,73*5,4		3,971		
	VV		Mezisoučet		9,844		
6	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,980	334,59	2 000,85
	VV		"čelní stěna"0,3*(1,6*(5,4+5,16+2,05+3,2)+2,95*2-(2*0,8*2+8*(0,84*1,2)))		5,980		
7	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	1,500	431,78	647,67
	VV		"Anglické dvorky"2*(1*0,75)		1,500		
8	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,282	10 972,52	3 094,25
	VV		"0.01"2*(0,3*0,235*2)		0,282		
9	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	1,462	5 657,26	8 270,91
	VV		"0.36"0,3*(2,95*2,33-(1*2))		1,462		
	VV		Mezisoučet		1,462		
10	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,147	2 080,84	305,88
	VV		"0.09"0,98		0,980		
	VV		Mezisoučet		0,980		
	VV		0,15*0,98		0,147		
11	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	2,291	1 915,20	4 387,72
	VV		"0.01."1,75		1,750		
	VV		"0.07"3,67		3,670		
	VV		"0.08"1,4		1,400		
	VV		"0.10"1,03		1,030		
	VV		"0.18"1,2		1,200		
	VV		"0.19"3,67		3,670		
	VV		"0.20"2,55		2,550		
	VV		Mezisoučet		15,270		
	VV		0,15*(15,27)		2,291		
12	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	63,114	681,15	42 990,10
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.03"11,67		11,670		
	VV		"0.04"12,36		12,360		
	VV		"0.05"7,18		7,180		
	VV		"0.06"25,04		25,040		
	VV		"0.11"41,06		41,060		
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	VV		"0.13"5,27		5,270		
	VV		"0.14"8,48		8,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.15"14,58		14,580		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.17"11,28		11,280		
	VV		"0.21"11,6		11,600		
	VV		"0.22"8,84		8,840		
	VV		"0.23"6,78		6,780		
	VV		"0.24"4,83		4,830		
	VV		"0.25"39,01		39,010		
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.27"11,18		11,180		
	VV		"0.28"9,62		9,620		
	VV		"0.29"13,51		13,510		
	VV		"0.30"5,77		5,770		
	VV		"0.31"19,08		19,080		
	VV		"0.32"13,23		13,230		
	VV		"0.33"12,01		12,010		
	VV		"0.34"16,5		16,500		
	VV		"0.35"7,16		7,160		
	VV		"0.36"6,48		6,480		
	VV		Mezisoučet		420,760		
	VV		0,15*420,76		63,114		
13	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	65,552	359,10	23 539,72
	VV		"0.01."1,75		1,750		
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.03"11,67		11,670		
	VV		"0.04"12,36		12,360		
	VV		"0.05"7,18		7,180		
	VV		"0.06"25,04		25,040		
	VV		"0.07"3,67		3,670		
	VV		"0.08"1,4		1,400		
	VV		"0.09"0,98		0,980		
	VV		"0.10"1,03		1,030		
	VV		"0.11"41,06		41,060		
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	VV		"0.13"5,27		5,270		
	VV		"0.14"8,48		8,480		
	VV		"0.15"14,58		14,580		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.17"11,28		11,280		
	VV		"0.18"1,2		1,200		
	VV		"0.19"3,67		3,670		
	VV		"0.20"2,55		2,550		
	VV		"0.21"11,6		11,600		
	VV		"0.22"8,84		8,840		
	VV		"0.23"6,78		6,780		
	VV		"0.24"4,83		4,830		
	VV		"0.25"39,01		39,010		
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.27"11,18		11,180		
	VV		"0.28"9,62		9,620		
	VV		"0.29"13,51		13,510		
	VV		"0.30"5,77		5,770		
	VV		"0.31"19,08		19,080		
	VV		"0.32"13,23		13,230		
	VV		"0.33"12,01		12,010		
	VV		"0.34"16,5		16,500		
	VV		"0.35"7,16		7,160		
	VV		"0.36"6,48		6,480		
	VV		Mezisoučet		437,010		
	VV		0,15*437,01		65,552		
14	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	60,000	167,01	10 020,60
	VV		"600"10*0,6*2		12,000		
	VV		"800"30*0,8*2		48,000		
	VV		Součet		60,000		
15	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	63,08	63,08
	VV		"0.13/0.16"1		1,000		
16	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	63,08	63,08
	VV		"0.02/0.16"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	240,35	480,70
	VV		"0.03/0.04"1		1,000		
	VV		"0.15/0.16"1		1,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
18	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	5,400	127,30	687,42
	VV		"0.12/0.32"0,9*2		1,800		
	VV		"0.02/0.16"0,9*2		1,800		
	VV		"0.16/0.28+0.30"0,9*2		1,800		
	VV		Mezisoučet		5,400		
19	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,840	946,20	794,81
	VV		"0.15/0.02"0,2*1*2		0,400		
	VV		"0.34/0.35"0,2*1,1*2		0,440		
	VV		Mezisoučet		0,840		
20	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	4,560	1 425,00	6 498,00
	VV		"čelní stěna"5*(1,2*1,6-(0,84*1,2))		4,560		
21	K	971052241	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	371,45	371,45
	VV		"0.15"1		1,000		
22	K	971052341	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	674,50	2 698,00
	VV		"0.06"1		1,000		
	VV		"0.11"2		2,000		
	VV		"0.15"1		1,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
23	K	971052441	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	915,80	915,80
	VV		"0.03"1		1,000		
24	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,446	8 084,51	3 605,69
	VV		"0.11"0,3*(2*0,59*0,84)		0,297		
	VV		"0.12"0,3*(0,59*0,84)		0,149		
	VV		Mezisoučet		0,446		
25	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,605	6 165,51	3 730,13
	VV		"0.15"2*(0,3*0,84*1,2)		0,605		
	D	997	Přesun sutě				418 850,64
26	K	997013011	Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	15,000	1,90	28,50
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"předpoklad"15		15,000		
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	437,279	286,52	125 289,18
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2 186,395	30,78	67 297,24
	VV		437,279*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 186,395		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	437,279	222,30	97 207,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 186,395	9,69	21 186,17
	VV		437,279*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 186,395		
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	98,388	190,00	18 693,72
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,225 'Přepočtené koeficientem množství		98,388		
32	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	54,660	190,00	10 385,40
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		54,660		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	87,456	190,00	16 616,64
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		87,456		
34	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	10,932	570,00	6 231,24
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		10,932		
35	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	32,796	95,00	3 115,62
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,075 'Přepočtené koeficientem množství		32,796		
36	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	21,864	562,40	12 296,31
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,864		
37	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	21,864	855,02	18 694,16
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,864		
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	65,592	332,50	21 809,34
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		437,279*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,592		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 334,21
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 231,01
39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	437,010	11,97	5 231,01
	VV		"0.01."1,75		1,750		
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.03"11,67		11,670		
	VV		"0.04"12,36		12,360		
	VV		"0.05"7,18		7,180		
	VV		"0.06"25,04		25,040		
	VV		"0.07"3,67		3,670		
	VV		"0.08"1,4		1,400		
	VV		"0.09"0,98		0,980		
	VV		"0.10"1,03		1,030		
	VV		"0.11"41,06		41,060		
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	VV		"0.13"5,27		5,270		
	VV		"0.14"8,48		8,480		
	VV		"0.15"14,58		14,580		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.17"11,28		11,280		
	VV		"0.18"1,2		1,200		
	VV		"0.19"3,67		3,670		
	VV		"0.20"2,55		2,550		
	VV		"0.21"11,6		11,600		
	VV		"0.22"8,84		8,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.23"6,78		6,780		
	VV		"0.24"4,83		4,830		
	VV		"0.25"39,01		39,010		
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.27"11,18		11,180		
	VV		"0.28"9,62		9,620		
	VV		"0.29"13,51		13,510		
	VV		"0.30"5,77		5,770		
	VV		"0.31"19,08		19,080		
	VV		"0.32"13,23		13,230		
	VV		"0.33"12,01		12,010		
	VV		"0.34"16,5		16,500		
	VV		"0.35"7,16		7,160		
	VV		"0.36"6,48		6,480		
	VV		Mezisoučet		437,010		
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 838,81
40	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	47,200	74,10	3 497,52
	VV		"0.12"2,95*(4*4)		47,200		
41	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	47,200	19,38	914,74
	VV		"0.12"2,95*(4*4)		47,200		
42	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	15,840	69,54	1 101,51
	VV		"0.12"15,84		15,840		
43	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	15,840	20,52	325,04
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 277,50
44	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	150,000	21,85	3 277,50
	VV		"Demontáž mříží anglických dvorků"2*50		100,000		
	VV		"pomocné kce"2*25		50,000		
	VV		Součet		150,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 620,42
45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	301,560	25,27	7 620,42
	VV		"0.01."1,75		1,750		
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.07"3,67		3,670		
	VV		"0.08"1,4		1,400		
	VV		"0.09"0,98		0,980		
	VV		"0.10"1,03		1,030		
	VV		"0.11"41,06		41,060		
	VV		"0.12"15,84		15,840		
	VV		"0.13"5,27		5,270		
	VV		"0.14"8,48		8,480		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.18"1,2		1,200		
	VV		"0.19"3,67		3,670		
	VV		"0.20"2,55		2,550		
	VV		"0.22"8,84		8,840		
	VV		"0.23"6,78		6,780		
	VV		"0.24"4,83		4,830		
	VV		"0.25"39,01		39,010		
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.27"11,18		11,180		
	VV		"0.28"9,62		9,620		
	VV		"0.29"13,51		13,510		
	VV		"0.30"5,77		5,770		
	VV		"0.31"19,08		19,080		
	VV		"0.35"7,16		7,160		
	VV		"0.36"6,48		6,480		
	VV		Součet		301,560		
	D	776	Podlahy povlakové				17 399,74
46	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	228,090	60,80	13 867,87
	VV		"0.01"1,76		1,760		
	VV		"0.02"29,44		29,440		
	VV		"0.03"11,67		11,670		
	VV		"0.04"12,36		12,360		
	VV		"0.05"7,18		7,180		
	VV		"0.06"25,04		25,040		
	VV		"0.14"8,48		8,480		
	VV		"0.15"14,58		14,580		
	VV		"0.16"45,6		45,600		
	VV		"0.17"11,28		11,280		
	VV		"0.21"11,6		11,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.26"7,36		7,360		
	VV		"0.32"13,23		13,230		
	VV		"0.33"12,01		12,010		
	VV		"0.34"16,5		16,500		
	VV		Mezisoučet		228,090		
47	K	776410811	Demontáž soklíku nebo lišt pryžových nebo plastových	m	295,060	11,97	3 531,87
	VV		"0.01"(2*1,15+2*1,4)		5,100		
	VV		"0.02"(2*13,7+2*6,3)		40,000		
	VV		"0.03"(2*2,7+2*4,45)		14,300		
	VV		"0.04"(2*2,8+2*4,45)		14,500		
	VV		"0.05"(2*1,6+2*4,45)		12,100		
	VV		"0.06"(2*5,65+2*4,45)		20,200		
	VV		"0.14"(2*4+2*2,15)		12,300		
	VV		"0.15"(2*2,7+2*5,4)		16,200		
	VV		"0.16"(2*30,4+2*3,75)		68,300		
	VV		"0.17"(2*2,2+2*5,2)		14,800		
	VV		"0.21"(2*2,25+2*5,2)		14,900		
	VV		"0.26"(2*3,35+2*2,25)		11,200		
	VV		"0.32"(2*2,1+2*6,21)		16,620		
	VV		"0.33"(2*1,95+2*6,21)		16,320		
	VV		"0.34"(2*2,9+2*6,21)		18,220		
	VV		Mezisoučet		295,060		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 966,73
48	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	117,386	50,83	5 966,73
	VV		"0.07"1,6*(1,16+0,3+0,3)		2,816		
	VV		"0.08"1,6*(1,14)		1,824		
	VV		"0.09"1,6*(1,14)		1,824		
	VV		"0.10"1,6*(2*1,14+0,9)		5,088		
	VV		"0.11"2,1*(2*9,635+2*6,185-(4,44+2,85))		51,135		
	VV		"0.18"1,6*(1,5+0,8)		3,680		
	VV		"0.19"1,6*(1,5)		2,400		
	VV		"0.20"1,85*(1,7)		3,145		
	VV		"0.23"2,1*(2,3)		4,830		
	VV		"0.25"2,1*(1,085+7,55)		18,134		
	VV		"0.29"2*(3,55+3,85)		14,800		
	VV		"0.36"1,5*(2*2,4+2*0,17)		7,710		
	VV		Mezisoučet		117,386		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 950,00
49	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	85,00	1 700,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
50	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	85,00	1 700,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
51	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	20,000	85,00	1 700,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
52	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	10,000	85,00	850,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				950,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				950,00
53	K	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	kus	1,000	950,00	950,00
	P		*Poznámka k položce:* *Opatření pro snížení prašnosti a zabezpečení stavby při provádění bouracích prací* *Předpoklad 1% z celkové částky bouracích prací bez ostatnách nákladů a HZS.*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
002 - Nová dispozice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **3 239 893,76**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 239 893,76	21,00%	680 377,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 920 271,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
002 - Nová dispozice

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 239 893,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 297 944,08
1 - Zemní práce	17 781,14
2 - Zakládání	220 058,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	277 758,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	475 229,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 371,31
997 - Přesun sutě	1 454,97
998 - Přesun hmot	256 289,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 915 376,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	186 875,62
713 - Izolace tepelné	106 876,25
763 - Konstrukce suché výstavby	35 853,98
766 - Konstrukce truhlářské	453 294,67
767 - Konstrukce zámečnické	85 648,74
771 - Podlahy z dlaždic	292 427,84
776 - Podlahy povlakové	186 091,84
781 - Dokončovací práce - obklady	408 562,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 375,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	144 369,17
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 480,00
OST - Ostatní	2 093,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 001 - Stavební úpravy 1.PP
Úroveň 3:
002 - Nová dispozice

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 239 893,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 297 944,08
	D	1	Zemní práce				17 781,14
1	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	474,670	37,46	17 781,14
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25		480,250		
	VV		"0.26"-4,5		-4,500		
	VV		"0.38"-1,08		-1,080		
	VV		Součet		474,670		
	D	2	Zakládání				220 058,54
2	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,212	28 740,04	63 572,97
	VV		KARI 6/100/100				
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25*4,44/1000		2,132		
	VV		"0.26"-(4,5*4,44/1000)		-0,020		
	VV		"0.38"-(1,08*4,44/1000)		-0,005		
	VV		Součet		2,107		
	VV		2,107*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,212		
3	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	56,960	2 663,24	151 698,15
	VV		Podkladní beton 120mm				
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		0,12*480,25		57,630		
	VV		"0.26"-(0,12*4,5)		-0,540		
	VV		"0.38"-(0,12*1,08)		-0,130		
	VV		Součet		56,960		
4	K	279113131	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	4,590	735,74	3 377,05
	VV		2*(0,95+0,58)*1,5		4,590		
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,034	41 481,45	1 410,37
	VV		50kg/m3				
	VV		0,15*(2*(0,95+0,58)*1,5)*50/1000		0,034		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				277 758,88
6	K	317141214	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1100 do 1250 mm	kus	1,000	479,00	479,00
	VV		"N12"1		1,000		
7	K	317142121	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 75 mm	kus	19,000	403,32	7 663,08
	VV		"N1"19		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	317142322	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm	kus	11,000	625,57	6 881,27
	VV		"N3"11		11,000		
9	K	317143522	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 250 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1350 mm	kus	1,000	1 781,88	1 781,88
	VV		"N3"1		1,000		
10	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,144	9 024,37	1 299,51
	VV		"N5-IPN100"1*1,27*8,34/1000		0,011		
	VV		"N6-IPN120"10*1,2*11,1/1000		0,133		
	VV		Součet		0,144		
11	*M*	*130107120*	*ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm*	*t*	*0,011*	*25 387,03*	*279,26*
	VV		"N5-IPN100"1*1,27*8,34/1000		0,011		
12	*M*	*130107140*	*ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm*	*t*	*0,133*	*25 099,63*	*3 338,25*
	VV		"N6-IPN120"10*1,2*11,1/1000		0,133		
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,488	8 286,71	4 043,91
14	*M*	*130107160*	*ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm*	*t*	*0,265*	*24 716,43*	*6 549,85*
	VV		"N4-IPN140"1*1,8*14,3/1000		0,026		
	VV		"N7-IPN140"4*1,3*14,3/1000		0,074		
	VV		"N8-IPN140"2*1,4*14,3/1000		0,040		
	VV		"N9-IPN140"2*2,32*14,3/1000		0,066		
	VV		"N10-IPN140"1*2,33*14,3/1000		0,033		
	VV		"N11-IPN140"1*1,8*14,3/1000		0,026		
	VV		Součet		0,265		
15	K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	2,000	802,80	1 605,60
	VV		"0.36/0.28"2*(0,3+0,1)		0,800		
	VV		"0.34/0.28"2*0,3		0,600		
	VV		"0.10/0.13"2*0,3		0,600		
	VV	m2_340238235	Součet		2,000		
16	K	340239235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	9,000	749,16	6 742,44
	VV		"0.15/0.10"0,9*2		1,800		
	VV		"0.06/(0.07+0.01)"(2*0,9*2)		3,600		
	VV		"0.07/0.13"0,9*2		1,800		
	VV		"0.12/0.13"0,9*2		1,800		
	VV	m2_340239235	Součet		9,000		
17	K	341272612	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	3,223	761,04	2 452,83
	VV		"0.23/0.25"2,93*(1,1)		3,223		
	VV	m2_341272612	Součet		3,223		
18	K	341272622	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	2,930	1 019,31	2 986,58
	VV		"0.22/0.23"2,93*0,5		1,465		
	VV		"0.24/0.28"2,93*0,5		1,465		
	VV	m2_341272622	Mezisoučet		2,930		
19	K	341272632	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	13,845	1 172,59	16 234,51
	VV		"0.41/0.47/0.45"2,93*2,41-(0,3*0,3+0,4*0,5)		6,771		
	VV		"Dozdívky čelní stěna"1,6*(0,6+1+0,6+0,6+0,8)+0,3*2,7		6,570		
	VV		"0.20"0,84*0,6		0,504		
	VV	m2_341272632	Součet		13,845		
20	K	342272248	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m2	174,815	365,57	63 907,12
	VV		"0.37/0.36"2,93*2,16-(0,8*2)		4,729		
	VV		"0.35/0.34"2,93*1,95-(0,8*2)		4,114		
	VV		"(0.35+0.34)/0.29"2,93*4,45		13,039		
	VV		"0.29/0.33"2,93*(1,755+1,92)		10,768		
	VV		"0.29/0.31/0.32"2,93*(2,53+2*1,665)-(0,8*2+2*0,7*2)		12,770		
	VV		"0.23/0.24"2,93*1,9-(0,8*2)		3,967		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.24/0.25"2,93*1-(0,7*2)		1,530		
	VV		"0.23/0.17"2,93*1,2-(0,8*2)		1,916		
	VV		"0.20/0.19"2,93*2,25-(0,8*2)		4,993		
	VV		"0.16/0.15/0.14"2,93*(2*1,5)-(2*0,7*2)		5,990		
	VV		"0.03/0.02"2,93*1,1-(0,7*2)		1,823		
	VV		"0.41/0.42/0.43/0.44"2,93*((25,6+0,1+2,7)+1,55)-(2*0,8*2+0,9*2+0,3*0,3)		82,664		
	VV		"0.45/0.46"2,93*(2,28)-(0,8*2)		5,080		
	VV		"0.48/0.49/0.50"2,93*(2,145+4,575+1,755)-(0,8*2+0,9*2)		21,432		
	VV	m2_342272248	Mezisoučet		174,815		
21	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	60,044	423,05	25 401,61
	VV		"0.42/0.43"2,93*1.08		3,164		
	VV		"0.47/0.480.45"2,93*(2,3+0,15+1,1)		10,402		
	VV		"0.48"2*0,8		1,600		
	VV		"0.51/0.50"2,93*2,1-(0,8*2)		4,553		
	VV		"0.50"2*0,8		1,600		
	VV		"0.18/0.17"2,93*(0,95+1,45)-(0,7*2)		5,632		
	VV		"0.17/0.14"2,93*2,45		7,179		
	VV		"0.17/0.19/0.07"2,93*(1,1+2,35)-(0,8*2)		8,509		
	VV		"0.07/0.09"2,93*2,35		6,886		
	VV		"0.25/0.28"2,93*1,16		3,399		
	VV		"0.01/0.02/0.03"2,93*2,43		7,120		
	VV	m2_342272323	Mezisoučet		60,044		
22	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	119,846	566,37	67 877,18
	VV		"0.39/0.40"2,93*2,43-(0,8*2)		5,520		
	VV		"(0.36+0.37)/(0.34+0.35)"2,93*(2,125+0,08+2,245)		13,039		
	VV		"0.33/0.28"2,93*1,05		3,077		
	VV		"0.24/0.28"2,93*1,5		4,395		
	VV		"0.47/0.48"2,93*2,45-(0,3*0,3+0,5*0,4+0,8*2)		5,289		
	VV		"0.48/0.51"2,93*2,195-(0,73*0,5)		6,066		
	VV		"0.22/0.21"2,93*3,3-(0,8*2)		8,069		
	VV		"(0.22+0.21+0.20)/(0.23+0.17)"2,93*8,8-(2*0,8*2)		22,584		
	VV		"(0.20+0.19+0.07)/0.08"2,93*4-(0,8*2)		10,120		
	VV		"0.14/0.07"2,93*1,5-(0,8*2)		2,795		
	VV		"(0.28+0.10)/(0.27+0.11)"2,93*(3,9+1,835+2,7+0,3)-(2*0,8*2)		22,394		
	VV		"0.11/0.16"2,93*1,5-(0,26*0,26)		4,327		
	VV		"0.10/0.12"2,93*(2,3+2,4)-(0,8*2)		12,171		
	VV	m2_342272523	Součet		119,846		
23	K	342272523-A	Příčky z vápenopískových tvárnic (Silka) akustických s vysokou pevností na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	17,911	800,89	14 344,74
	VV		"0.50/0.10"2,93*(6,85)-(2*0,9*1,2)		17,911		
	VV	m2_342272523A	Součet		17,911		
24	K	342272524-A	Příčky z vápenopískových tvárnic (Silka) akustických s vysokou pevností na tenké maltové lože, tloušťky příčky 175 mm	m2	29,511	800,89	23 635,06
	VV		"0.51/0.50"2*2,2		4,400		
	VV		"0.33/0.32"2,93*1,92		5,626		
	VV		"(0.31+0.32)/(0.23+0.24)"2,93*(1,47+0,08+2,9)		13,039		
	VV		"0.25"2,93*1		2,930		
	VV		"0.04/0.03"2,93*1,2		3,516		
	VV	m2_342272524A	Součet		29,511		
25	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	80,000	47,21	3 776,80
	VV		"tl. 75"60		60,000		
	VV		"tl. 100"20		20,000		
	VV		Součet		80,000		
26	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	60,000	70,82	4 249,20
	VV		"tl. 150"40+10		50,000		
	VV		"tl. 175"10		10,000		
	VV		Součet		60,000		
27	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	73,750	94,27	6 952,41
	VV		25*2,95		73,750		
28	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	8,333	633,24	5 276,79
	VV		"N5-IPN100"2*0,1*(1*1,27)		0,254		
	VV		"N6-IPN120"2*0,12*(10*1,2)		2,880		
	VV		"N4-IPN140"2*0,14*(1*1,8)		0,504		
	VV		"N7-IPN140"2*0,14*(4*1,3)		1,456		
	VV		"N8-IPN140"2*0,14*(2*1,4)		0,784		
	VV		"N9-IPN140"2*0,14*(2*2,32)		1,299		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"N10-IPN140"2*0,14*(1*2,33)		0,652		
	VV		"N11-IPN140"2*0,14*(1*1,8)		0,504		
	VV		Součet		8,333		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				475 229,96
29	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	436,140	20,12	8 775,14
	VV		m2_611325421		436,140		
30	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	436,140	115,92	50 557,35
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.29"12,99		12,990		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV	m2_611325421	Součet		436,140		
31	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	516,620	42,31	21 858,19
	VV		m2_612311121		516,620		
32	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	516,620	20,12	10 394,39
	VV		m2_612311121		516,620		
33	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	516,620	208,65	107 792,76
	VV		m2_340238235*2		4,000		
	VV		m2_340239235*2		18,000		
	VV		m2_341272612*2		6,446		
	VV		m2_341272622*2		5,860		
	VV		m2_341272632*2		27,690		
	VV		m2_342272323*2		120,088		
	VV		m2_342272523*2		239,692		
	VV		m2_342272523A*2		35,822		
	VV		m2_342272524A*2		59,022		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	m2_612311121	Součet		516,620		
34	K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	212,860	315,18	67 089,21
	VV		"Podlaha P3"				
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		Mezisoučet		212,860		
35	K	632453361	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30	m2	125,420	345,84	43 375,25
	VV		"Podlaha P1"				
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		125,420		
36	K	632453371	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	84,870	467,50	39 676,73
	VV		Podlaha P2				
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Součet		84,870		
37	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	6,470	17,34	112,19
	VV		"Podlaha P3"				
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		Mezisoučet		6,470		
38	K	632459176	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 50 do 60 mm	m2	55,180	18,78	1 036,28
	VV		"Podlaha P1"				
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.30"1,89		1,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		55,180		
39	K	632459177	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 60 do 70 mm	m2	4,410	20,60	90,85
	VV		Podlaha P2				
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Součet		4,410		
40	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	34,000	335,30	11 400,20
41	*M*	*553313350*	*zárubeň ocelová pro porobeton 75 700 L/P*	*kus*	*6,000*	*1 475,32*	*8 851,92*
	VV		"P08"6		6,000		
42	*M*	*553313370*	*zárubeň ocelová pro porobeton 75 800 L/P*	*kus*	*10,000*	*1 475,32*	*14 753,20*
	VV		"P07"10		10,000		
43	*M*	*553313390*	*zárubeň ocelová pro porobeton 75 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*1 496,40*	*2 992,80*
	VV		"P06"2		2,000		
44	*M*	*553313480*	*zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 528,01*	*1 528,01*
	VV		"P08"1		1,000		
45	*M*	*553313500*	*zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 580,70*	*4 742,10*
	VV		"P07"3		3,000		
46	*M*	*553313560*	*zárubeň ocelová pro porobeton 100 1250 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 791,46*	*1 791,46*
	VV		"P16"1		1,000		
47	*M*	*553313840*	*zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P*	*kus*	*11,000*	*1 791,46*	*19 706,06*
	VV		"P07"10		10,000		
	VV		"P15"1		1,000		
	VV		Součet		11,000		
48	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	12,000	462,14	5 545,68
49	*M*	*553311560*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P*	*kus*	*6,000*	*2 160,29*	*12 961,74*
	VV		"P07"5		5,000		
	VV		"P15"1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
50	*M*	*553311580*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P*	*kus*	*6,000*	*2 160,29*	*12 961,74*
	VV		"P06"6		6,000		
51	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	1,000	594,73	594,73
	VV		"P10"1		1,000		
52	*M*	*553311110*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 1450 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*2 423,74*	*2 423,74*
	VV		"P10"1		1,000		
53	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	3 525,44	14 101,76
54	*M*	*553312220*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*2 529,12*	*7 587,36*
	VV		"P07"3		3,000		
55	*M*	*553312240*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P*	*kus*	*1,000*	*2 529,12*	*2 529,12*
	VV		"P06"1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 371,31
56	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	474,670	23,04	10 936,40
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25		480,250		
	VV		"0.26"-4,5		-4,500		
	VV		"0.38"-1,08		-1,080		
	VV		Součet		474,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	436,140	5,85	2 551,42
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.29"12,99		12,990		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Součet		436,140		
58	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	15,000	178,19	2 672,85
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV	m2_985112112	"Anglické dvorky" 2*7,5		15,000		
59	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	18,44	276,60
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
60	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	15,000	1 005,90	15 088,50
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
61	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	107,30	1 609,50
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	15,000	317,10	4 756,50
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
63	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	18,01	270,15
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
64	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	15,000	189,68	2 845,20
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
65	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,000	23,76	356,40
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		m2_985112112		15,000		
66	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	34,570	210,76	7 285,97
	VV		"Anglické dvorky"2*(11,7*1,05)+2*5		34,570		
67	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	34,570	20,88	721,82
	D	997	Přesun sutě				1 454,97
226	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,990	722,33	715,11
227	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,950	77,60	384,12
	VV		0,99*5 'Přepočtené koeficientem množství		4,950		
228	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,990	224,17	221,93
229	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,950	9,77	48,36
	VV		0,99*5 'Přepočtené koeficientem množství		4,950		
230	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,223	383,20	85,45
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		0,99*0,225 'Přepočtené koeficientem množství		0,223		
	D	998	Přesun hmot				256 289,28
68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	244,092	674,43	164 622,97
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	244,092	375,54	91 666,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 915 376,45
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				186 875,62
70	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	474,670	9,26	4 395,44
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25		480,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.26"-4,5		-4,500		
	VV		"0.38"-1,08		-1,080		
	VV	m2_71111001	Součet		474,670		
71	*M*	*111631510*	*lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg*	*kg*	*474,670*	*19,27*	*9 146,89*
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	949,340	93,88	89 124,04
	VV		"2vrstvy"2*m2_71111001		949,340		
73	*M*	*628322820*	*pás těžký asfaltovaný V 60 S 35*	*m2*	*949,340*	*66,87*	*63 482,37*
74	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	474,670	9,26	4 395,44
	VV		m2_71111001		474,670		
75	*M*	*585812200*	*můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg*	*kg*	*474,670*	*20,12*	*9 550,36*
76	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,013	740,34	3 711,32
77	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,013	419,99	2 105,41
78	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	5,013	192,37	964,35
	D	713	Izolace tepelné				106 876,25
79	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	436,140	20,79	9 067,35
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.29"12,99		12,990		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		"0.50"48,32		48,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Součet		436,140		
80	*M*	*283723090*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*345,046*	*165,73*	*57 184,47*
	VV		"Podlaha P1"				
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		125,420		
	VV		"Podlaha P3"				
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		Mezisoučet		212,860		
	VV		Součet		338,280		
	VV		338,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		345,046		
81	*M*	*283723080*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm*	*m2*	*86,567*	*132,20*	*11 444,16*
	VV		Podlaha P2				
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Součet		84,870		
	VV		84,87*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		86,567		
82	K	713191114	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeným volně	m2	474,670	38,61	18 327,01
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25		480,250		
	VV		"0.26"-4,5		-4,500		
	VV		"0.38"-1,08		-1,080		
	VV		Součet		474,670		
83	*M*	*283230200*	*fólie separační PE 2 x 50 m*	*m2*	*545,871*	*4,41*	*2 407,29*
	VV		474,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		545,871		
84	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	474,670	8,65	4 105,90
	VV		Vnitřní plocha objektu - elektronicky odměřeno				
	VV		480,25		480,250		
	VV		"0.26"-4,5		-4,500		
	VV		"0.38"-1,08		-1,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		474,670		
85	*M*	*283231500*	*fólie separační PE bal. 100 m2*	*m2*	*522,137*	*4,41*	*2 302,62*
	VV		474,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		522,137		
86	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,159	856,45	992,63
87	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,159	559,47	648,43
88	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,159	342,01	396,39
	D	763	Konstrukce suché výstavby				35 853,98
89	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	11,310	927,73	10 492,63
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
90	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	59,070	110,17	6 507,74
	VV		"0.10"2*13,35+2*6,85		40,400		
	VV		"0.48"2*3,785+2*3,6+2*1,15+2*0,8		18,670		
	VV		Součet		59,070		
91	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,310	33,57	379,68
92	K	763164131	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	5,900	521,15	3 074,79
	VV		"opláštění kanalizačních svodů"2,95*2		5,900		
93	K	763164231	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	14,750	838,25	12 364,19
	VV		"opláštění kanalizačních svodů"2,95*5		14,750		
94	K	763164241	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	5,900	411,94	2 430,45
	VV		"opláštění kanalizačních svodů"2,95*2		5,900		
95	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,295	892,86	263,39
96	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,295	509,66	150,35
97	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,295	646,65	190,76
	D	766	Konstrukce truhlářské				453 294,67
98	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,160	614,08	1 326,41
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P9"2*(0,9*1,2)		2,160		
	VV		Součet		2,160		
99	*M*	*611439100-P9*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90x120 cm*	*kus*	*2,000*	*23 950,03*	*47 900,06*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,* *float-PTN+vč.Arg,* *- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,* *Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po* *obvodu skla* *- Minimální stavební hloubka 82 mm.* *- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.* *- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě* *- barva rámů a prvků otvírání: bílá* *Kování:* *- Kování bude celoobvodové* *- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám* *Parametry:* *- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.* *- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.* *- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.* *- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.* *- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.* *Vybavení:* *- okno bude vybaveno závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
100	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	37,000	239,50	8 861,50
	VV		"P07"18+12		30,000		
	VV		"P08"5+2		7,000		
	VV		Součet		37,000		
101	*M*	*611629340-CPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 80x197 cm*	*kus*	*18,000*	*3 832,00*	*68 976,00*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z CPL laminátu*				
	VV		"P07"18		18,000		
102	*M*	*611629340-HPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 80x197 cm*	*kus*	*12,000*	*4 023,60*	*48 283,20*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
	VV		"P07"12		12,000		
103	*M*	*611629820-HPL*	*dveře vnitřní laminované celosklo dělené 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*2,000*	*5 748,01*	*11 496,02*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
	VV		"P15"2		2,000		
104	*M*	*611629320-CPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 70x197 cm*	*kus*	*5,000*	*3 832,00*	*19 160,00*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z CPL laminátu*				
	VV		"P08"5		5,000		
105	*M*	*611629320-HPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 70x197 cm*	*kus*	*2,000*	*4 023,60*	*8 047,20*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
	VV		"P08"2		2,000		
106	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	239,50	1 916,00
	VV		"P06"8		8,000		
107	*M*	*611629360-CPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 90x197 cm*	*kus*	*6,000*	*3 832,00*	*22 992,00*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z CPL laminátu*				
	VV		"P06"6		6,000		
108	*M*	*611629360-HPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 90x197 cm*	*kus*	*2,000*	*4 023,60*	*8 047,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
	VV		"P06"2		2,000		
109	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,000	239,50	479,00
	VV		"P10"1		1,000		
	VV		"P16"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
110	*M*	*611629400-HPL*	*dveře vnitřní hladké laminované plné 2křídlé 125x197 cm*	*kus*	*1,000*	*8 047,21*	*8 047,21*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
	VV		"P12"1		1,000		
111	*M*	*611629860-CPL*	*dveře vnitřní laminované celosklo dělené 2křídlové 145x197 cm*	*kus*	*1,000*	*11 496,01*	*11 496,01*
	P		*Poznámka k položce:* *- povrchová úprava:* *- dveřní křídlo: barva bílá* *- dveře z HPL laminátu*				
112	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	479,00	1 437,00
	VV		"P07"3		3,000		
113	*M*	*611656100*	*dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm*	*kus*	*3,000*	*4 981,61*	*14 944,83*
	VV		"P07"3		3,000		
114	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	479,00	479,00
	VV		"P06"1		1,000		
115	*M*	*611656110*	*dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm*	*kus*	*1,000*	*4 981,61*	*4 981,61*
	VV		"P06"1		1,000		
116	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	214,59	858,36
	VV		"P06"1		1,000		
	VV		"P07"3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
117	*M*	*549172500*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz*	*kus*	*3,000*	*919,68*	*2 759,04*
	VV		"P07"3		3,000		
118	*M*	*549172550*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz*	*kus*	*1,000*	*919,68*	*919,68*
	VV		"P06"1		1,000		
119	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	20,000	111,13	2 222,60
	VV		"P06"2		2,000		
	VV		"P07"11+2		13,000		
	VV		"P08"5		5,000		
	VV		Součet		20,000		
120	*M*	*553414270-D*	*mřížka větrací 150x400 se síťovinou*	*sada*	*20,000*	*464,63*	*9 292,60*
121	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	53,000	287,40	15 232,20
	VV		"P06"6+3		9,000		
	VV		"P07"18+15		33,000		
	VV		"P08"5+2		7,000		
	VV		"P10"1		1,000		
	VV		"P15"2		2,000		
	VV		"P16"1		1,000		
	VV		Součet		53,000		
122	*M*	*549146200*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*53,000*	*258,66*	*13 708,98*
123	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování Montáž dveřního kování - příplatek za úpravu výšky kování	kus	6,000	1 149,60	6 897,60
	VV		"P06"2		2,000		
	VV		"P07"4		4,000		
	VV		Součet		6,000		
124	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování Montáž dveřního kování - zřízení generálního klíče	sada	1,000	19 162,76	19 162,76
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení dle Výpisu PSV*				
125	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	133,16	266,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P9"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
126	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*1,800*	*373,62*	*672,52*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P9"2*0,9		1,800		
	VV		Součet		1,800		
127	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm*	*kus*	*4,000*	*40,24*	*160,96*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P9"2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
128	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevených povrchově upravených	m2	14,589	720,42	10 510,21
	VV		"T2"0,6*(1,2+1,6+1,5+1,6+2,3+1,25+0,64+1,64+0,62)		7,410		
	VV		"T3"0,8*(2*0,2+2*0,25+1*0,25)		0,920		
	VV		T4				
	VV		0,3*5,6		1,680		
	VV		0,3*4,8		1,440		
	VV		0,3*3,03		0,909		
	VV		0,2*0,7		0,140		
	VV		0,25+1,25		1,500		
	VV		0,25*1,7		0,425		
	VV		0,25*0,66		0,165		
	VV		Mezisoučet		14,589		
	VV		Součet		14,589		
129	*M*	*766T2*	*PŘEDNÍ KRYT PŘED TÚV TĚLESO*	*m2*	*7,410*	*1 437,00*	*10 648,17*
	P		*Poznámka k položce:* *Viz. výpis Truhlářských prvk* *Materiál: dřevo z HPL desek*				
	VV		"T2"0,6*(1,2+1,6+1,5+1,6+2,3+1,25+0,64+1,64+0,62)		7,410		
130	*M*	*766T3*	*BOČNICE NA UPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO KRYTU PŘED TÚV TĚLESO*	*m2*	*0,920*	*3 544,60*	*3 261,03*
	P		*Poznámka k položce:* *Viz. výpis Truhlářských prvk* *Materiál: dřevo z HPL desek* *Barevnost: červeno hnědá- přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.*				
	VV		"T3"0,8*(2*0,2+2*0,25+1*0,25)		0,920		
131	*M*	*766T4*	*HORNÍ KRYT NAD TÚV S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU*	*m2*	*6,259*	*3 353,00*	*20 986,43*
	P		*Poznámka k položce:* *Viz. výpis Truhlářských prvk* *Materiál: dřevo z HPL desek* *Barevnost: červeno hnědá- přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.*				
	VV		T4				
	VV		0,3*5,6		1,680		
	VV		0,3*4,8		1,440		
	VV		0,3*3,03		0,909		
	VV		0,2*0,7		0,140		
	VV		0,25+1,25		1,500		
	VV		0,25*1,7		0,425		
	VV		0,25*0,66		0,165		
	VV		Mezisoučet		6,259		
132	K	766821111-T1	Montáž skříně	kus	11,000	191,60	2 107,60
	VV		"T1"11		11,000		
133	*M*	*766T1*	*OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA*	*kus*	*11,000*	*3 832,00*	*42 152,00*
	P		*Poznámka k položce:* *Skříňka je otevřená bez dvířek s jednou nastavitelnou policí.* *Rozměry: 500 x 300 x 800 mm* *Materiál: HPL deska* *Barevnost: červeno-šedá - přesný návrh řešení bude odsouhlasen investorem dle návrhu dodavatele nábytku.*				
134	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,197	779,81	933,43
135	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,197	559,47	669,69
136	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,197	837,29	1 002,24
	D	767	Konstrukce zámečnické				85 648,74
137	*M*	*449321120-21A*	*Hasicí přístroj práškový 6kg - Hasební schopnost: 21A*	*kus*	*4,000*	*1 293,30*	*5 173,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *včetně věšáku pro upevnění přístroje*				
138	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,920	51,92	99,69
	VV		"R1"1,3*0,8		1,040		
	VV		"R2"1,1*0,8		0,880		
	VV		Součet		1,920		
139	*M*	*697520020*	*rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm*	*m2*	*1,920*	*8 535,79*	*16 388,72*
	P		*Poznámka k položce:* *Podlahová čistící rohož, jejímž základem jsou Al profily šířky 27 mm, které* *jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky.* *Do Al* *profilů se fixují gumové, textilní nebo kartáčové pásky, které budou kombinované.* *Výška rohože: 22 mm* *Váha: 13- 15 kg/m2*				
	VV		"R1"1,3*0,8		1,040		
	VV		"R2"1,1*0,8		0,880		
	VV		Součet		1,920		
140	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	8,000	81,05	648,40
	VV		"R1"2*1,3+2*0,8		4,200		
	VV		"R2"2*1,1+2*0,8		3,800		
	VV		Součet		8,000		
141	*M*	*697521600*	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	*m*	*8,000*	*301,77*	*2 414,16*
	VV		"R1"2*1,3+2*0,8		4,200		
	VV		"R2"2*1,1+2*0,8		3,800		
	VV		Součet		8,000		
142	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	266,000	28,74	7 644,84
	VV		"Z7"24*10		240,000		
	VV		"Z8"2*5		10,000		
	VV		"Z9"2*8		16,000		
	VV		Součet		266,000		
143	*M*	*553470120-Z7*	*ROŠT PRO ANGLICKÝ DVOREK 600 x 1000 mm*	*kus*	*24,000*	*927,35*	*22 256,40*
	P		*Poznámka k položce:* *Rošt bude s otvory 30 x 10 mm* *Půdorysné rozměry roštu: 600 x 1000 mm* *Materiál: ocel žárově pozinkovaná*				
	VV		"Z7"24		24,000		
144	*M*	*553470120-Z8*	*ROŠT PRO ANGLICKÝ DVOREK 600 x 500 mm*	*kus*	*2,000*	*927,35*	*1 854,70*
	P		*Poznámka k položce:* *Rošt bude s otvory 30 x 10 mm* *Půdorysné rozměry roštu: 600 x 500 mm* *Materiál: ocel žárově pozinkovaná*				
	VV		"Z8"2		2,000		
145	*M*	*553470120-Z9*	*ROŠT PRO ANGLICKÝ DVOREK 600 x 700 mm*	*kus*	*2,000*	*927,35*	*1 854,70*
	P		*Poznámka k položce:* *Rošt bude s otvory 30 x 10 mm* *Půdorysné rozměry roštu: 600 x 700 mm* *Materiál: ocel žárově pozinkovaná*				
	VV		"Z9"2		2,000		
146	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	8,000	124,54	996,32
	VV		"R03"8		8,000		
147	*M*	*562456010-R*	*mřížka větrací plast 200x600 bílá se síťovinou*	*kus*	*8,000*	*622,70*	*4 981,60*
	VV		"R3"8		8,000		
148	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	158,998	89,57	14 241,45
	VV		"Z6"57,4*2,77		158,998		
149	*M*	*130105040*	*úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 45 x 30 x 4 mm*	*t*	*0,159*	*31 039,24*	*4 935,24*
	VV		"Z6"57,4*2,77/1000		0,159		
150	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,756	1 149,60	869,10
151	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,756	536,48	405,58
152	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,756	720,42	544,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	4,000	85,00	340,00
	VV		"21A"0,5*4		2,000		
	VV		"Značení dle PBŘ"2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				292 427,84
154	K	771413113	Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	79,560	109,21	8 688,75
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)		16,400		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)		7,320		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)		18,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)		21,000		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)		10,740		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)		6,100		
	VV		Součet		79,560		
155	*M*	*597614340*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm*	*m2*	*79,560*	*229,92*	*18 292,44*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Například: RAKO: Taurus - Rio Negro* *před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení*				
156	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	210,290	434,93	91 461,43
	VV		"Podlaha P1"				
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		125,420		
	VV		Podlaha P2				
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Mezisoučet		84,870		
	VV	m2_771574113	Součet		210,290		
157	*M*	*597614340*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm*	*m2*	*210,290*	*229,92*	*48 349,88*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Například: RAKO: Taurus - Rio Negro* *před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení*				
158	K	771589191	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	59,590	62,65	3 733,31
	VV		"Podlaha P1"				
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		Mezisoučet		55,180		
	VV		Podlaha P2				
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Mezisoučet		4,410		
	VV		Součet		59,590		
159	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	210,290	33,53	7 051,02
	VV		m2_771574113		210,290		
160	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	210,290	172,44	36 262,41
	VV		m2_771574113		210,290		
161	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	210,290	45,98	9 669,13
162	K	771991001	Dvousložková hydroizolační stěrka vodorovná- podlah	m2	210,290	154,91	32 576,02
	VV		m2_771574113		210,290		
163	K	771991002	Dvousložková hydroizolační stěrka svislá - stěn a soklů	m2	60,767	209,90	12 754,99
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)		16,400		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)		7,320		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)		18,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)		21,000		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)		10,740		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)		6,100		
	VV		Mezisoučet		79,560		
	VV		"0.02"(2*1,1+2*1,17)		4,540		
	VV		"0.03"(2*1,1+2*1,28)		4,760		
	VV		"0.08"(2*2,8+2*4)		13,600		
	VV		"0.11"(2*2,7+2*1,8)		9,000		
	VV		"0.15"(2*1+2*1,5)		5,000		
	VV		"0.16"(2*0,9+2*1,5)		4,800		
	VV		"0.18"(2*0,95+2*1,45)		4,800		
	VV		"0.19"(2*2,25+2*1,03)		6,560		
	VV		"0.20"(2*4,9+2*1,79)		13,380		
	VV		"0.24"(2*1,9+2*1,47)		6,740		
	VV		"0.25"(2*1,33+2*1)		4,660		
	VV		"0.30"(2*1,665+1,1)		4,430		
	VV		"0.31"(2*1,665+2*2,19)		7,710		
	VV		"0.32"(2*1,665+2*1)		5,330		
	VV		"0.33"(2*1,755+2*1,84)		7,190		
	VV		"0.34"(2*1,95+2*2,125)		8,150		
	VV		"0.35"(2*1,95+2*2,245)		8,390		
	VV		"0.36"(2*2,16+2*2,125)		8,570		
	VV		"0.37"(2*2,16+2*2,245)		8,810		
	VV		"0.39"(2*2,7+2*2,258)		9,916		
	VV		"0.42"(2*1,07+2*2,7)		7,540		
	VV		"0.43"(2*1,07+2*2,6)		7,340		
	VV		"0.47"(2*2,23+2*2,45)		9,360		
	VV		"0.48"(2*3,75+2*3,62)		14,740		
	VV		"0.50"(2*8,48+2*6,8)		30,560		
	VV		"0.51"(2*2,1+2*2,1)		8,400		
	VV		Mezisoučet		224,276		
	VV		Součet		303,836		
	VV		303,836*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,767		
164	K	771991003	Dvousložková hydroizolační stěrka - utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha pogumovanou páskou	m	303,836	54,89	16 677,56
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)		16,400		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)		7,320		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)		18,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)		21,000		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)		10,740		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)		6,100		
	VV		Mezisoučet		79,560		
	VV		"0.02"(2*1,1+2*1,17)		4,540		
	VV		"0.03"(2*1,1+2*1,28)		4,760		
	VV		"0.08"(2*2,8+2*4)		13,600		
	VV		"0.11"(2*2,7+2*1,8)		9,000		
	VV		"0.15"(2*1+2*1,5)		5,000		
	VV		"0.16"(2*0,9+2*1,5)		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.18"(2*0,95+2*1,45)		4,800		
	VV		"0.19"(2*2,25+2*1,03)		6,560		
	VV		"0.20"(2*4,9+2*1,79)		13,380		
	VV		"0.24"(2*1,9+2*1,47)		6,740		
	VV		"0.25"(2*1,33+2*1)		4,660		
	VV		"0.30"(2*1,665+1,1)		4,430		
	VV		"0.31"(2*1,665+2*2,19)		7,710		
	VV		"0.32"(2*1,665+2*1)		5,330		
	VV		"0.33"(2*1,755+2*1,84)		7,190		
	VV		"0.34"(2*1,95+2*2,125)		8,150		
	VV		"0.35"(2*1,95+2*2,245)		8,390		
	VV		"0.36"(2*2,16+2*2,125)		8,570		
	VV		"0.37"(2*2,16+2*2,245)		8,810		
	VV		"0.39"(2*2,7+2*2,258)		9,916		
	VV		"0.42"(2*1,07+2*2,7)		7,540		
	VV		"0.43"(2*1,07+2*2,6)		7,340		
	VV		"0.47"(2*2,23+2*2,45)		9,360		
	VV		"0.48"(2*3,75+2*3,62)		14,740		
	VV		"0.50"(2*8,48+2*6,8)		30,560		
	VV		"0.51"(2*2,1+2*2,1)		8,400		
	VV		Mezisoučet		224,276		
	VV		Součet		303,836		
165	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,593	563,30	5 403,74
166	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	9,593	157,11	1 507,16
	D	776	Podlahy povlakové				186 091,84
167	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	212,860	33,53	7 137,20
	VV		"Podlaha P3"				
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV	m2_776111112	Mezisoučet		212,860		
168	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	212,860	9,58	2 039,20
	VV		m2_776111112		212,860		
169	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	212,860	33,53	7 137,20
	VV		m2_776111112		212,860		
170	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	212,860	172,44	36 705,58
	VV		m2_776111112		212,860		
171	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	212,860	191,60	40 783,98
	VV		m2_776111112		212,860		
172	*M*	*284110120*	*PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*212,860*	*249,08*	*53 019,17*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení* *Předpoklad sytých pasetových odstínů*				
173	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	106,430	55,47	5 903,67
	VV		0,5m/m2				
	VV		m2_776111112*0,5		106,430		
174	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	267,690	38,32	10 257,88
	VV		"Podlaha P3"				
	VV		"0.07"(2*7,075+2*2*4,95)		33,950		
	VV		"0.09"(2*1,805+2*2,15)		7,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.10"(2*13,35+2*6,85)		40,400		
	VV		"0.12"(2*2,15+2*2,55)		9,400		
	VV		"0.13"(2*3,7+2*5,2)		17,800		
	VV		"0.14"(2*2,45+2*3,475)		11,850		
	VV		"0.17"(2*8,625+2*2,605)		22,460		
	VV		"0.21"(2*2,95+2*3,3)		12,500		
	VV		"0.22"(2*2,875+2*3,3)		12,350		
	VV		"0.23"(2*3,16+2*2,9)		12,120		
	VV		"0.27"(2*2,85+2*1,8)		9,300		
	VV		"0.28"(2*18,35+2*2,1)		40,900		
	VV		"0.40"(2*2,7+2*1,65)		8,700		
	VV		"0.45"(2*2,23+2*1,07)		6,600		
	VV		"0.46"(2*2,23+2*3,15)		10,760		
	VV		"0.49"(2*2,195+2*3,15)		10,690		
	VV		Mezisoučet		267,690		
175	*M*	*284110090*	*lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m*	*m*	*267,690*	*71,85*	*19 233,53*
176	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,379	958,00	2 279,08
177	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,379	287,40	683,72
178	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,379	383,20	911,63
	D	781	Dokončovací práce - obklady				408 562,39
179	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	448,552	485,75	217 884,13
	VV		Výška obkladu 2000mm				
	VV		"0.02"2*(2*1,1+2*1,17)		9,080		
	VV		"0.03"2*(2*1,1+2*1,28)		9,520		
	VV		"0.08"2*(2*2,8+2*4)		27,200		
	VV		"0.11"2*(2*2,7+2*1,8)		18,000		
	VV		"0.15"2*(2*1+2*1,5)		10,000		
	VV		"0.16"2*(2*0,9+2*1,5)		9,600		
	VV		"0.18"2*(2*0,95+2*1,45)		9,600		
	VV		"0.19"2*(2*2,25+2*1,03)		13,120		
	VV		"0.20"2*(2*4,9+2*1,79)		26,760		
	VV		"0.24"2*(2*1,9+2*1,47)		13,480		
	VV		"0.25"2*(2*1,33+2*1)		9,320		
	VV		"0.30"2*(2*1,665+1,1)		8,860		
	VV		"0.31"2*(2*1,665+2*2,19)		15,420		
	VV		"0.32"2*(2*1,665+2*1)		10,660		
	VV		"0.33"2*(2*1,755+2*1,84)		14,380		
	VV		"0.34"2*(2*1,95+2*2,125)		16,300		
	VV		"0.35"2*(2*1,95+2*2,245)		16,780		
	VV		"0.36"2*(2*2,16+2*2,125)		17,140		
	VV		"0.37"2*(2*2,16+2*2,245)		17,620		
	VV		"0.39"2*(2*2,7+2*2,258)		19,832		
	VV		"0.42"2*(2*1,07+2*2,7)		15,080		
	VV		"0.43"2*(2*1,07+2*2,6)		14,680		
	VV		"0.47"2*(2*2,23+2*2,45)		18,720		
	VV		"0.48"2*(2*3,75+2*3,62)		29,480		
	VV		"0.50"2*(2*8,48+2*6,8)		61,120		
	VV		"0.51"2*(2*2,1+2*2,1)		16,800		
	VV	m2_781414111	Součet		448,552		
180	*M*	*597610260*	*obkládačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*448,552*	*229,92*	*103 131,08*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Například: RAKO: Concept* *před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení* *V prostorách sociálního zázemí dětí více odstínů* *V prostorách technických místností (kuchyň atd. šedý odstín)*				
181	K	781414212	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z dekorů, výšky přes 65 do 75 mm	m	77,760	86,22	6 704,47
	P		*Poznámka k položce:* *Přesné umístění a množství listel bude určeno při realizaci stavby po odsouhlasení uživatele a investoara stavby-potvrzení následným zápisem do SD*				
	VV		"0.02"(2*1,1+2*1,17)		4,540		
	VV		"0.03"(2*1,1+2*1,28)		4,760		
	VV		"0.08"(2*2,8+2*4)		13,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.11"(2*2,7+2*1,8)		9,000		
	VV		"0.15"(2*1+2*1,5)		5,000		
	VV		"0.16"(2*0,9+2*1,5)		4,800		
	VV		"0.24"(2*1,9+2*1,47)		6,740		
	VV		"0.25"(2*1,33+2*1)		4,660		
	VV		"0.30"(2*1,665+1,1)		4,430		
	VV		"0.31"(2*1,665+2*2,19)		7,710		
	VV		"0.32"(2*1,665+2*1)		5,330		
	VV		"0.33"(2*1,755+2*1,84)		7,190		
	VV	m2_781414212	Součet		77,760		
182	*M*	*597611675a*	*listela reliéfní keramická - koupelny (barevná) 25 x 5 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*77,760*	*86,22*	*6 704,47*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Například: RAKO: Concept* *před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasen*				
183	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	448,552	33,29	14 932,30
	VV		m2_781414111		448,552		
184	K	781419194	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu	m2	448,552	26,44	11 859,71
	VV		m2_781414111		448,552		
185	K	781419294	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám dekorů za vyrovnání nerovného povrchu	m	77,760	38,32	2 979,76
	VV		m2_781414212		77,760		
186	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	30,000	149,45	4 483,50
	VV		Výška obkladu 2000mm				
	VV		"0.20"2*1		2,000		
	VV		"0.48"2*5		10,000		
	VV		"0.50"2*5		10,000		
	VV		"0.51"2*4		8,000		
	VV		Součet		30,000		
187	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	164,000	103,46	16 967,44
	VV		Výška obkladu 2000mm - ukončení u dveří				
	VV		"0.02"2*4		8,000		
	VV		"0.03"2*2		4,000		
	VV		"0.08"2*4		8,000		
	VV		"0.11"2*2		4,000		
	VV		"0.15"2*4		8,000		
	VV		"0.16"2*2		4,000		
	VV		"0.18"2*2		4,000		
	VV		"0.19"2*4		8,000		
	VV		"0.20"2*2		4,000		
	VV		"0.24"2*4		8,000		
	VV		"0.25"2*2		4,000		
	VV		"0.30"2*6		12,000		
	VV		"0.31"2*2		4,000		
	VV		"0.32"2*2		4,000		
	VV		"0.33"2*2		4,000		
	VV		"0.34"2*4		8,000		
	VV		"0.35"2*2		4,000		
	VV		"0.36"2*4		8,000		
	VV		"0.37"2*2		4,000		
	VV		"0.39"2*4		8,000		
	VV		"0.42"2*2		4,000		
	VV		"0.43"2*2		4,000		
	VV		"0.47"2*4		8,000		
	VV		"0.48"2*10		20,000		
	VV		"0.50"2*4		8,000		
	VV		Součet		164,000		
188	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	448,552	22,99	10 312,21
	VV		m2_781414111		448,552		
189	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,074	541,27	5 994,02
190	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	11,074	439,72	4 869,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	11,074	157,11	1 739,84
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 375,95
192	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	42,028	52,59	2 210,25
	VV		Zárubně				
	VV		"75/700"6*((0,7+2*2)*(0,075+0,05))		3,525		
	VV		"75/800"10*((0,8+2*2)*(0,075+0,05))		6,000		
	VV		"75/900"2*((0,9+2*2)*(0,075+0,05))		1,225		
	VV		"95/1450"1*((1,45+2*2)*(0,095+0,05))		0,790		
	VV		"100/700"1*((0,7+2*2)*(0,1+0,05))		0,705		
	VV		"100/800"3*((0,8+2*2)*(0,1+0,05))		2,160		
	VV		"100/1250"1*((1,25+2*2)*(0,1+0,05))		0,788		
	VV		"150/800"11*((0,8+2*2)*(0,15+0,05))		10,560		
	VV		"160/800"(6+3)*((0,8+2*2)*(0,16+0,05))		9,072		
	VV		"160/900"(6+1)*((0,9+2*2)*(0,16+0,05))		7,203		
	VV	zarubně_783	Mezisoučet - Zárubně		42,028		
193	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,028	109,21	4 589,88
	VV		zarubně_783		42,028		
194	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,028	100,59	4 227,60
	VV		zarubně_783		42,028		
195	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,028	103,46	4 348,22
	VV		zarubně_783		42,028		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				144 369,17
196	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 669,618	2,31	3 856,82
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.29"12,99		12,990		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV		Mezisoučet_strop		436,140		
	VV		"0.07"(2*7,075+2*2*4,95)*2,95		100,153		
	VV		"0.09"(2*1,805+2*2,15)*2,95		23,335		
	VV		"0.10"(2*13,35+2*6,85)*2,95		119,180		
	VV		"0.12"(2*2,15+2*2,55)*2,95		27,730		
	VV		"0.13"(2*3,7+2*5,2)*2,95		52,510		
	VV		"0.14"(2*2,45+2*3,475)*2,95		34,958		
	VV		"0.17"(2*8,625+2*2,605)*2,95		66,257		
	VV		"0.21"(2*2,95+2*3,3)*2,95		36,875		
	VV		"0.22"(2*2,875+2*3,3)*2,95		36,433		
	VV		"0.23"(2*3,16+2*2,9)*2,95		35,754		
	VV		"0.27"(2*2,85+2*1,8)*2,95		27,435		
	VV		"0.28"(2*18,35+2*2,1)*2,95		120,655		
	VV		"0.40"(2*2,7+2*1,65)*2,95		25,665		
	VV		"0.45"(2*2,23+2*1,07)*2,95		19,470		
	VV		"0.46"(2*2,23+2*3,15)*2,95		31,742		
	VV		"0.49"(2*2,195+2*3,15)*2,95		31,536		
	VV		Mezisoučet_místnosti s PVC		789,688		
	VV		"0.02"(2*1,1+2*1,17)*0,95		4,313		
	VV		"0.03"(2*1,1+2*1,28)*0,95		4,522		
	VV		"0.08"(2*2,8+2*4)*0,95		12,920		
	VV		"0.11"(2*2,7+2*1,8)*0,95		8,550		
	VV		"0.15"(2*1+2*1,5)*0,95		4,750		
	VV		"0.16"(2*0,9+2*1,5)*0,95		4,560		
	VV		"0.18"(2*0,95+2*1,45)*0,95		4,560		
	VV		"0.19"(2*2,25+2*1,03)*0,95		6,232		
	VV		"0.20"(2*4,9+2*1,79)*0,95		12,711		
	VV		"0.24"(2*1,9+2*1,47)*0,95		6,403		
	VV		"0.25"(2*1,33+2*1)*0,95		4,427		
	VV		"0.30"(2*1,665+1,1)*0,95		4,209		
	VV		"0.31"(2*1,665+2*2,19)*0,95		7,325		
	VV		"0.32"(2*1,665+2*1)*0,95		5,064		
	VV		"0.33"(2*1,755+2*1,84)*0,95		6,831		
	VV		"0.34"(2*1,95+2*2,125)*0,95		7,743		
	VV		"0.35"(2*1,95+2*2,245)*0,95		7,971		
	VV		"0.36"(2*2,16+2*2,125)*0,95		8,142		
	VV		"0.37"(2*2,16+2*2,245)*0,95		8,370		
	VV		"0.39"(2*2,7+2*2,258)*0,95		9,420		
	VV		"0.42"(2*1,07+2*2,7)*0,95		7,163		
	VV		"0.43"(2*1,07+2*2,6)*0,95		6,973		
	VV		"0.47"(2*2,23+2*2,45)*0,95		8,892		
	VV		"0.48"(2*3,75+2*3,62)*0,95		14,003		
	VV		"0.50"(2*8,48+2*6,8)*0,95		29,032		
	VV		"0.51"(2*2,1+2*2,1)*0,95		7,980		
	VV		Mezisoučet_místnosti s obkladem do výšky 2m		213,066		
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)*2,9		47,560		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)*2,9		21,228		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)*2,9		52,200		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)*2,9		60,900		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)*2,9		31,146		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)*2,9		17,690		
	VV		Mezisoučet-místnosti s dlažbou a soklíky		230,724		
	VV	m2_784111001	Součet		1 669,618		
197	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 669,618	16,24	27 114,60
	VV		m2_784111001		1 669,618		
198	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	40,000	17,34	693,60
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"40		40,000		
199	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	26,35	790,50
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"30		30,000		
200	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	40,33	806,60
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Předpoklad"20		20,000		
201	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	75,20	752,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		"Předpoklad"10		10,000		
202	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,962	71,37	11 916,08
	P		*Poznámka k položce:* *Předpokládané množství - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		Předpoklad 10% plochy				
	VV		m2_784111001*0,1		166,962		
203	K	784161431	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,962	21,60	3 606,38
204	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	436,140	4,63	2 019,33
	VV		"0.01"11,65		11,650		
	VV		"0.02"1,35		1,350		
	VV		"0.03"1,41		1,410		
	VV		"0.04"1,55		1,550		
	VV		"0.05"16,25		16,250		
	VV		"0.06"26,18		26,180		
	VV		"0.07"14,92		14,920		
	VV		"0.08"10,24		10,240		
	VV		"0.09"5,26		5,260		
	VV		"0.10"66,67		66,670		
	VV		"0.11"3,96		3,960		
	VV		"0.12"5,47		5,470		
	VV		"0.13"19,08		19,080		
	VV		"0.14"7,24		7,240		
	VV		"0.15"1,5		1,500		
	VV		"0.16"1,35		1,350		
	VV		"0.17"12,82		12,820		
	VV		"0.18"1,38		1,380		
	VV		"0.19"2,32		2,320		
	VV		"0.20"8,37		8,370		
	VV		"0.21"9,04		9,040		
	VV		"0.22"8,86		8,860		
	VV		"0.23"7,12		7,120		
	VV		"0.24"2,89		2,890		
	VV		"0.25"1,33		1,330		
	VV		"0.27"5,13		5,130		
	VV		"0.28"31,06		31,060		
	VV		"0.29"12,99		12,990		
	VV		"0.30"1,89		1,890		
	VV		"0.31"1,66		1,660		
	VV		"0.32"3,64		3,640		
	VV		"0.33"3,23		3,230		
	VV		"0.34"4,14		4,140		
	VV		"0.35"4,38		4,380		
	VV		"0.36"4,54		4,540		
	VV		"0.37"4,69		4,690		
	VV		"0.39"7,07		7,070		
	VV		"0.40"4,23		4,230		
	VV		"0.41"5,92		5,920		
	VV		"0.42"2,89		2,890		
	VV		"0.43"2,78		2,780		
	VV		"0.44"2,3		2,300		
	VV		"0.45"2,24		2,240		
	VV		"0.46"6,88		6,880		
	VV		"0.47"5,39		5,390		
	VV		"0.48"11,31		11,310		
	VV		"0.49"6,84		6,840		
	VV		"0.50"48,32		48,320		
	VV		"0.51"4,41		4,410		
	VV	m2_784171101	Součet		436,140		
205	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*436,140*	*4,31*	*1 879,76*
206	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 669,618	14,75	24 626,87
	VV		m2_784111001		1 669,618		
207	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	436,140	2,45	1 068,54
	VV		m2_784171101		436,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,340	59,59	7 111,47
	VV		Omyvatelný nátěr v. 1500m				
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)*1,5		24,600		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)*1,5		10,980		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)*1,5		27,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)*1,5		31,500		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)*1,5		16,110		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)*1,5		9,150		
	VV	m2_784211101	Součet		119,340		
209	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	119,340	10,44	1 245,91
210	K	784211143	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	79,560	6,17	490,89
	VV		Omyvatelný nátěr v. 1500m				
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)		16,400		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)		7,320		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)		18,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)		21,000		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)		10,740		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)		6,100		
	VV		Součet		79,560		
211	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	119,340	21,17	2 526,43
	VV		Omyvatelný nátěr v. 1500m				
	VV		"0.01"(2*3+2*5,2)*1,5		24,600		
	VV		"0.04"(2*1,1+2*2,56)*1,5		10,980		
	VV		"0.05"(2*2,7+2*6,3)*1,5		27,000		
	VV		"0.06"(2*4,2+2*6,3)*1,5		31,500		
	VV		"0.41"(2*1,55+2*3,82)*1,5		16,110		
	VV		"0.44"(2*1,55+2*1,5)*1,5		9,150		
	VV		Součet		119,340		
212	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 101,726	34,87	38 417,19
	VV		m2_784111001		1 669,618		
	VV		-(m2_784211101+m2_781414111)		-567,892		
	VV	m2_784221101	Součet		1 101,726		
213	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	1 101,726	6,95	7 657,00
	VV		m2_784221101		1 101,726		
214	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	1 101,726	7,07	7 789,20
	VV		m2_784221101		1 101,726		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 480,00
215	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
216	K	HZS1341	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
217	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
218	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář	hod	32,000	85,00	2 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
219	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
220	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
221	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
222	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
223	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	OST	Ostatní				2 093,23
224	*M*	*FLZ01*	*Fotoluminiscenční (samosvítící) značení Únikové a protipožární značení dle PBŘ - Úniková cesta 30x15 / FL-samolepící*	*kus*	*15,000*	*110,17*	*1 652,55*
225	*M*	*FLZ10*	*Fotoluminiscenční (samosvítící) značení Únikové a protipožární značení dle PBŘ - Hasicí přístroj 30x15 / FL-samolepící*	*kus*	*4,000*	*110,17*	*440,68*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
001 - Fasáda

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **2 248 830,56**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 248 830,56	21,00%	472 254,42
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 721 084,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
001 - Fasáda

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 248 830,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 898 783,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 673 848,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 187,19
997 - Přesun sutě	44 215,34
998 - Přesun hmot	62 532,01
PSV - Práce a dodávky PSV	341 377,25
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 832,08
764 - Konstrukce klempířské	192 808,17
765 - Krytina skládaná	44 872,35
767 - Konstrukce zámečnické	72 252,46
781 - Dokončovací práce - obklady	9 481,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 656,43
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6 474,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
001 - Fasáda

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 248 830,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 898 783,31
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 673 848,77
1	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	294,762	26,15	7 708,03
	VV		"20%"0,2*M2_978015331		96,818		
	VV		"100%"1*M2_781471810		197,944		
	VV		Součet		294,762		
2	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	836,367	27,02	22 598,64
	VV		m2_622221031+0,2*m_622222001		663,448		
	VV		m2_622273091+m2_622273051+m2_622273011		172,919		
	VV		Součet		836,367		
3	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	682,035	132,20	90 165,03
	VV		M2_978015331+M2_781471810		682,035		
4	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	682,035	36,21	24 696,49
5	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	102,900	83,54	8 596,27
	VV		2*37+2*14,45		102,900		
6	*M*	*590516380*	*lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm*	*m*	*108,045*	*81,43*	*8 798,10*
	VV		102,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,045		
7	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	8,700	53,26	463,36
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"SZ - Vstup"2*4,35		8,700		
	VV		Mezisoučet		8,700		
8	*M*	*590515020*	*profil dilatační rohový , dl. 2,5 m*	*m*	*9,135*	*119,75*	*1 093,92*
	VV		8,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,135		
9	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	427,880	29,28	12 528,33
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"4*10,65		42,600		
	VV		"SZ"4*10,65+6*4,35+6*3,05		87,000		
	VV		Mezisoučet-rohové		129,600		
	VV		"JV"2*(29,4)+5*(1,2)+6*(2,4)		79,200		
	VV		"SZ"2*(1,2)+(29,4)+2*(11,4)+3*(0,9)		57,300		
	VV		"JZ"2*(1,2)+3*(0,84)		4,920		
	VV		"SV"2*(1,2)+3*(0,84)		4,920		
	VV		Mezisoučet-Parapety		146,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"JV"2*(29,4)+5*(1,2)+6*(2,4)+(1+1,1+0,9)		82,200		
	VV		"SZ"2*(1,2)+(29,4)+2*(11,4)+3*(0,9)+(1)		58,300		
	VV		"JZ"2*(1,2)+3*(0,84)+(1,6)		6,520		
	VV		"SV"2*(1,2)+3*(0,84)		4,920		
	VV		Mezisoučet-okapničky		151,940		
	VV		Součet		427,880		
10	*M*	*590514860*	*lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m*	*m*	*136,080*	*9,58*	*1 303,65*
	VV		129,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,080		
11	*M*	*590515120*	*profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m*	*m*	*153,660*	*91,01*	*13 984,60*
	VV		146,343*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		153,660		
12	*M*	*590515100*	*profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m*	*m*	*159,537*	*19,16*	*3 056,73*
	VV		151,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		159,537		
13	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	291,260	25,60	7 456,26
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"2*(29,4+2*1,8)+5*(1,2+2*1,6)+6*(2,4+2*1,6)+(1+2*1,6)+(1,1+2*1,6)+(0,9+2*1,6)		134,200		
	VV		"SZ"2*(1,2+2*1,6)+(29,4+2*1,8)+2*(11,4+2*1,8)+(0,9+2*2,4)+3*(0,9+2*1,6)		89,800		
	VV		"JZ"2*(1,2+2*1,8)+2*(0,84+2*1,2)+(1,34+0,92)		18,340		
	VV		"SV"2*(1,2+2*1,8)		9,600		
	VV		Mezisoučet		251,940		
	VV		"JV"3*(2*1,1)		6,600		
	VV		"SZ"2*(2,52+2*3,2)		17,840		
	VV		"JZ"(0,84+2*1,2)+(2,02+1,1)		6,360		
	VV		"SV"2*(0,84+2*1,2)+(0,84+2*0,6)		8,520		
	VV		Mezisoučet-ostění XPS		39,320		
	VV		Součet		291,260		
14	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m*	*m*	*305,823*	*27,78*	*8 495,76*
	VV		291,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		305,823		
15	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	146,340	124,92	18 280,79
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"2*(29,4)+5*(1,2)+6*(2,4)		79,200		
	VV		"SZ"2*(1,2)+(29,4)+2*(11,4)+3*(0,9)		57,300		
	VV		"JZ"2*(1,2)+3*(0,84)		4,920		
	VV		"SV"2*(1,2)+3*(0,84)		4,920		
	VV		Mezisoučet-Parapety		146,340		
	VV		Součet		146,340		
16	*M*	*283763610*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 30 mm*	*m2*	*32,195*	*138,91*	*4 472,21*
	VV		146,34*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		32,195		
17	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	613,060	499,01	305 923,07
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"27,5+(297,617-2*51,75-5*1,2*1,6+6*2,4*1,6)+25,975		261,032		
	VV		"SZ"2*(9,96-1,2*1,6)+(198,984-2*11,34*1,8-24*1,8)+(12-3*0,88*1,6)		138,816		
	VV		"JZ"117,340-(3*0,84*1,2+2*1,2*1,6)		110,476		
	VV		"SV"106,576-(2*1,2*1,6)		102,736		
	VV	m2_622221031	Mezisoučet		613,060		
18	*M*	*631515380*	*deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 160 mm*	*m2*	*625,321*	*311,35*	*194 693,69*
	VV		613,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		625,321		
19	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	251,940	134,89	33 984,19
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"2*(29,4+2*1,8)+5*(1,2+2*1,6)+6*(2,4+2*1,6)+(1+2*1,6)+(1,1+2*1,6)+(0,9+2*1,6)		134,200		
	VV		"SZ"2*(1,2+2*1,6)+(29,4+2*1,8)+2*(11,4+2*1,8)+(0,9+2*2,4)+3*(0,9+2*1,6)		89,800		
	VV		"JZ"2*(1,2+2*1,8)+2*(0,84+2*1,2)+(1,34+0,92)		18,340		
	VV		"SV"2*(1,2+2*1,8)		9,600		
	VV	m_622222001	Mezisoučet		251,940		
20	*M*	*631515180*	*deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 40 mm*	*m2*	*55,427*	*95,80*	*5 309,91*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		251,94*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		55,427		
21	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	103,255	11,04	1 139,94
	VV		m2_622211031		103,255		
22	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	613,060	18,16	11 133,17
	VV		m2_622221031		613,060		
23	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	103,255	114,96	11 870,19
	VV		m2_622211031		103,255		
24	K	622273011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 60 mm	m2	24,004	2 538,70	60 938,95
	P		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny - dle "zateplené objektu - pohledy" použít desku fasádní polystyrénovou pro tepelné izolace spodní stavby "XPS"*				
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"SZ"6,627+11,277+6,1		24,004		
	VV	m2_622273011	Mezisoučet		24,004		
25	*M*	*591551100-A*	*deska vláknocementová fasádní s hydrofobujicí vrstvou, standardní barvy, povrch broušený 1250 × 2500 mm, tl. 8 mm*	*m2*	*30,005*	*996,32*	*29 894,58*
	VV		24,004*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		30,005		
26	*M*	*283293120*	*fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 110 g/m2 (1,5 x 50 m)*	*m2*	*26,404*	*30,66*	*809,55*
	VV		24,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,404		
27	K	622273051	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm	m2	103,255	2 778,20	286 863,04
	P		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny - dle "zateplené objektu - pohledy" použít desku fasádní polystyrénovou pro tepelné izolace spodní stavby "XPS"*				
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"(1,895+0,445)+34,2-(6*0,22)+(0,1+0,429+0,77)		36,519		
	VV		"JZ"19,962+(6,695-0,84*1,2)+8,538		34,187		
	VV		"SV"1,596+(15,65-2*0,84*1,2+0,84+0,6)+15,879		32,549		
	VV	m2_622273051	Mezisoučet		103,255		
28	*M*	*591551100-A*	*deska vláknocementová fasádní s hydrofobujicí vrstvou, standardní barvy, povrch broušený 1250 × 2500 mm, tl. 8 mm*	*m2*	*129,069*	*996,32*	*128 594,03*
	VV		103,255*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		129,069		
29	*M*	*283293120*	*fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 110 g/m2 (1,5 x 50 m)*	*m2*	*113,581*	*30,66*	*3 482,39*
	VV		103,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		113,581		
30	K	622273091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	45,660	1 437,00	65 613,42
	P		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny - dle "zateplené objektu - pohledy" použít desku fasádní polystyrénovou pro tepelné izolace spodní stavby "XPS"*				
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"3*(2*1,1)		6,600		
	VV		"SZ"2*(2,52+2*3,2)+(5,32+2*3,2)		29,560		
	VV		"JZ"(2*1,2)+(1,1)		3,500		
	VV		"SV"2*(2*1,2)+(2*0,6)		6,000		
	VV	m2_622273091	Součet		45,660		
31	*M*	*591551100-A*	*deska vláknocementová fasádní s hydrofobujicí vrstvou, standardní barvy, povrch broušený 1250 × 2500 mm, tl. 8 mm*	*m2*	*57,075*	*996,32*	*56 864,96*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		45,66*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		57,075		
32	*M*	*283293120*	*fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 110 g/m2 (1,5 x 50 m)*	*m2*	*50,226*	*30,66*	*1 539,93*
	VV		45,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,226		
33	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	484,091	24,14	11 685,96
	VV		M2_978015331		484,091		
34	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	197,944	74,15	14 677,55
	VV		M2_781471810		197,944		
35	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	613,060	223,02	136 724,64
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"27,5+(297,617-2*51,75-5*1,2*1,6+6*2,4*1,6)+25,975		261,032		
	VV		"SZ"2*(9,96-1,2*1,6)+(198,984-2*11,34*1,8-24*1,8)+(12-3*0,88*1,6)		138,816		
	VV		"JZ"117,340-(3*0,84*1,2+2*1,2*1,6)		110,476		
	VV		"SV"106,576-(2*1,2*1,6)		102,736		
	VV		Mezisoučet		613,060		
36	K	623531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	251,940	269,77	67 965,85
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"2*(29,4+2*1,8)+5*(1,2+2*1,6)+6*(2,4+2*1,6)+(1+2*1,6)+(1,1+2*1,6)+(0,9+2*1,6)		134,200		
	VV		"SZ"2*(1,2+2*1,6)+(29,4+2*1,8)+2*(11,4+2*1,8)+(0,9+2*2,4)+3*(0,9+2*1,6)		89,800		
	VV		"JZ"2*(1,2+2*1,8)+2*(0,84+2*1,2)+(1,34+0,92)		18,340		
	VV		"SV"2*(1,2+2*1,8)		9,600		
	VV		Mezisoučet		251,940		
37	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	284,557	14,18	4 035,02
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"(2*52,920)+(2*(0,95*2,7)+7*(1,2*1,6)+6*(1,2*1,8)+(2*2,4*1,6)+0,9*2,7)		147,480		
	VV		"SZ"(2*1,2*1,6+52,9+2*20,52+3*0,9*1,6+1*2,42)+2*(1,66*3,2+0,86*3,2)		120,648		
	VV		"JZ"(2*1,2*1,8)+(3*0,84*1,2+0,9*2,05+0,8*0,5)		9,589		
	VV		"SV"(2*1,2*1,8)+(2*0,84*1,2+0,84*0,6)		6,840		
	VV		Mezisoučet		284,557		
38	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	836,367	7,66	6 406,57
	VV		m2_622221031+0,2*m_622222001		663,448		
	VV		m2_622273091+m2_622273051+m2_622273011		172,919		
	VV		Součet		836,367		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 187,19
39	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	908,000	33,53	30 445,24
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"8*38		304,000		
	VV		"SZ"8*38		304,000		
	VV		"JZ"10*15		150,000		
	VV		"SV"10*15		150,000		
	VV	m2_941211111	Součet		908,000		
40	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	54 480,000	0,96	52 300,80
	VV		908*60 'Přepočtené koeficientem množství		54 480,000		
41	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	908,000	14,37	13 047,96
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"8*38		304,000		
	VV		"SZ"8*38		304,000		
	VV		"JZ"10*15		150,000		
	VV		"SV"10*15		150,000		
	VV		Součet		908,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	942321111	Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení výšky do 10 m	m2	304,000	2,26	687,04
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"SZ"8*38		304,000		
	VV		Součet		304,000		
43	K	942321211	Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	18 240,000	0,25	4 560,00
	VV		304*60 'Přepočtené koeficientem množství		18 240,000		
44	K	942321811	Demontáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení výšky do 10 m	m2	304,000	1,34	407,36
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"SZ"8*38		304,000		
	VV		Součet		304,000		
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	908,000	1,63	1 480,04
	VV		m2_941211111		908,000		
46	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	54 480,000	0,03	1 634,40
	VV		908*60 'Přepočtené koeficientem množství		54 480,000		
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	908,000	1,10	998,80
	VV		m2_941211111		908,000		
48	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	106,000	10,06	1 066,36
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"38		38,000		
	VV		"SZ"38		38,000		
	VV		"JZ"15		15,000		
	VV		"SV"15		15,000		
	VV		Součet		106,000		
49	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	6 360,000	0,18	1 144,80
	VV		106*60 'Přepočtené koeficientem množství		6 360,000		
50	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	106,000	4,69	497,14
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"38		38,000		
	VV		"SZ"38		38,000		
	VV		"JZ"15		15,000		
	VV		"SV"15		15,000		
	VV		Součet		106,000		
51	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	32,000	8,89	284,48
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"2*4		8,000		
	VV		"SZ"2*6+8		20,000		
	VV		"JZ"4		4,000		
	VV		Součet		32,000		
52	K	949521211	Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	1 920,000	2,97	5 702,40
	VV		32*60 'Přepočtené koeficientem množství		1 920,000		
53	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	32,000	5,36	171,52
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav				
	VV		"JV"2*4		8,000		
	VV		"SZ"2*6+8		20,000		
	VV		"JZ"4		4,000		
	VV		Součet		32,000		
54	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	484,091	2,40	1 161,82
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"2*21,502+236,385-(2*52,920)		173,549		
	VV		"SZ"2*(10,278-(1,2*1,6))+202,626-(52,9+2*20,52)+16,836-(3*0,9*1,6+1*2,42)		135,498		
	VV		"JZ"91,842-(2*1,2*1,8)		87,522		
	VV		"SV"91,842-(2*1,2*1,8)		87,522		
	VV	M2_978015331	Mezisoučet		484,091		
55	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	197,944	13,12	2 597,03
	VV		M2_781471810		197,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				44 215,34
56	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	33,344	572,88	19 102,11
57	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	166,720	31,04	5 174,99
	VV		33,344*5 'Přepočtené koeficientem množství		166,720		
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,344	224,17	7 474,72
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	166,720	9,77	1 628,85
	VV		33,344*5 'Přepočtené koeficientem množství		166,720		
60	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	10,003	191,60	1 916,57
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		33,344*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		10,003		
61	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	10,003	191,60	1 916,57
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		33,344*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		10,003		
62	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	3,334	567,14	1 890,84
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		33,344*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,334		
63	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	3,334	862,20	2 874,57
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		33,344*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,334		
64	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,669	335,30	2 236,12
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		33,344*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,669		
	D	998	Přesun hmot				62 532,01
65	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	59,556	674,43	40 166,35
66	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	59,556	375,54	22 365,66
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				341 377,25
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				3 832,08
67	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	36,000	86,22	3 103,92
	VV		"Demontáž stávající hromosvodové soustavy"12		12,000		
	VV		"úprava stávající hromosvodové soustavy"8		8,000		
	VV		"Zpětná montáž stávající hromosvodové soustavy"16		16,000		
	VV		Součet		36,000		
68	*M*	*743mat.hrom*	*Materiál pro úpravu hromosvodové soustavy*	*kus*	*40,000*	*0,96*	*38,40*
	P		*Poznámka k položce:* *prodloužené kotvy pro osazení do fasády a další spotřební materiál*				
69	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	86,22	689,76
	VV		"Revize hromosvodové soustavy"8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	764	Konstrukce klempířské				192 808,17
70	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	122,780	177,23	21 760,30
	VV		Výpis klempířských prvků				
	VV		"K10"21,34		21,340		
	VV		"K11"101,44		101,440		
	VV		Součet		122,780		
71	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	141,660	80,47	11 399,38
	VV		"P J-V"2*29,37+13*0,84		69,660		
	VV		"P S-Z"2*29,37+2*1,2+3*0,9		63,840		
	VV		"P J-Z"2*1,2+0,84		3,240		
	VV		"P S-V"2*1,2+3*0,84		4,920		
	VV		Součet		141,660		
72	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	122,780	686,89	84 336,35
	VV		Výpis klempířských prvků				
	VV		"K10"21,34		21,340		
	VV		"K11"101,44		101,440		
	VV		Součet		122,780		
73	K	764216601	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	m	11,700	245,25	2 869,43
	VV		"K5"13*0,9		11,700		
74	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	26,700	296,02	7 903,73
	VV		"K1"13*1,26		16,380		
	VV		"K2"2*2,46		4,920		
	VV		"K3"6*0,9		5,400		
	VV		Součet		26,700		
75	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	10,500	331,47	3 480,44
	VV		"K6"3*0,9		2,700		
	VV		"K7"4*1,2		4,800		
	VV		"K9"2*1,5		3,000		
	VV		Součet		10,500		
76	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	112,750	364,04	41 045,51
	VV		"K4"1*1,75		1,750		
	VV		"K8"111		111,000		
	VV		Součet		112,750		
77	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	48,160	302,73	14 579,48
	VV		"K12"10,9		10,900		
	VV		"K13"37,26		37,260		
	VV		Součet		48,160		
78	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	9,100	259,62	2 362,54
	VV		"K14"9,1		9,100		
79	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,065	1 820,20	1 938,51
80	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,065	1 063,38	1 132,50
	D	765	Krytina skládaná				44 872,35
81	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci	m2	9,180	463,29	4 253,00
	VV		2*(1,53*3)		9,180		
82	*M*	*283187715*	*deska polykarbonátová plná s UV ochranou 15 mm čirá*	*m2*	*9,639*	*3 975,83*	*38 323,03*
	VV		2*(1,53*3)		9,180		
	VV		9,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,639		
83	*M*	*283187820*	*těsnění pryžové oblé krycí lišty polykarbonátových desek*	*m*	*9,060*	*23,95*	*216,99*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(1,53+3)		9,060		
84	*M*	*283187810*	*lišta krycí "O" š. 60 mm 6m/7m přírodní*	*m*	*9,060*	*86,22*	*781,15*
	VV		2*(1,53+3)		9,060		
85	*M*	*283187910*	*profil ukončovací "U" Al jednoduchý 6,3 m, tl. 16 mm*	*m*	*3,060*	*105,38*	*322,46*
	VV		2*1,53		3,060		
86	*M*	*283188010*	*ukončovací "U" profil Al s okapničkou, 3 m, přírodní, tl. 16 mm*	*m*	*6,000*	*105,38*	*632,28*
	VV		2*3		6,000		
87	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,156	958,00	149,45
88	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,156	578,63	90,27
89	K	998765192	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,156	664,85	103,72
	D	767	Konstrukce zámečnické				72 252,46
90	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	9,200	147,53	1 357,28
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo bude ukotveno dvěma držáky na stěnu s kruhovou plotnou.* *Držáky* *budou vykonzolované před zateplovací systém spolu s obložením cementovláknitými deskami.*				
	VV		"Z10"2*2,1		4,200		
	VV		"Z11"2*2,5		5,000		
	VV		Součet		9,200		
91	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	208,440	63,52	13 240,11
	VV		"Z1"2*2,73*16		87,360		
	VV		"Z2"2*3,008*7,282		43,809		
	VV		"Z3"8*1,530*6,313		77,271		
	VV		Součet		208,440		
92	*M*	*140110640*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0 mm*	*m*	*5,460*	*705,09*	*3 849,79*
	VV		"Z1"2*2,73		5,460		
93	*M*	*145501920*	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x3 mm*	*t*	*0,044*	*27 685,99*	*1 218,18*
	VV		"Z2"2*3,008*7,282/1000		0,044		
94	*M*	*145501800*	*profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x3 mm*	*t*	*0,077*	*28 165,22*	*2 168,72*
	VV		"Z3"8*1,530*6,313/1000		0,077		
95	*M*	*13Spoj-kot*	*Spojovací materiál + Kotvy*	*kg*	*80,000*	*62,27*	*4 981,60*
	VV		"Spojovák"40		40,000		
	VV		"kotvy + plotny"40		40,000		
	VV		Součet		80,000		
96	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,065	1 216,66	1 295,74
97	*M*	*767Z10*	*EXTERIÉROVÉ MADLO - 2100mm*	*kus*	*2,000*	*7 185,00*	*14 370,00*
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo bude tvořeno trubkou o pr. 42 mm* *Délka madla: 2 100 mm* *Materiál: nerez*				
98	*M*	*767Z11*	*EXTERIÉROVÉ MADLO - 2500mm*	*kus*	*2,000*	*7 664,00*	*15 328,00*
	P		*Poznámka k položce:* *Madlo bude tvořeno trubkou o pr. 42 mm* *Délka madla: 2 100 mm* *Materiál: nerez*				
99	K	767832100	Montáž žebříků do zdiva s vodovodní ochrannou trubkou	m	9,800	415,77	4 074,55
	VV		"Zpětná montáž"9,8		9,800		
100	K	767834102	Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	7,350	99,63	732,28
	VV		"Zpětná montáž"7,35		7,350		
101	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	9,850	261,53	2 576,07
	VV		"Oprava poškozených částí-požár žebříku"9,85		9,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg	kg	221,375	29,31	6 488,50
	VV		"požární žebřík - 15kg/m´"15*9,425		141,375		
	VV		"Stříšky"4*20		80,000		
	VV		Součet		221,375		
103	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,225	1 283,72	288,84
104	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,225	536,48	120,71
105	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,225	720,42	162,09
	D	781	Dokončovací práce - obklady				9 481,52
106	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	197,944	47,90	9 481,52
	VV		POHLED SV, SZ, JZ, JV - stávající stav - elektronicky odměřeno				
	VV		"JV"10,431-(1*2)+87,138-13*(0,84+1,2)+10,431-(1*2)		77,480		
	VV		"SZ"4,964+9,912+5,24		20,116		
	VV		"JZ"24,040+39,261-(0,84*1,2+1*2)		60,293		
	VV		"SV"43,250-(2*0,84*1,2+0,84*0,6+1,35*0,5)		40,055		
	VV	M2_781471810	Mezisoučet		197,944		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 656,43
107	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	24,195	52,59	1 272,42
	VV		m2_783+m2_7831		24,195		
108	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	24,195	115,92	2 804,68
	VV	m2_783	"Elektro skříň - dvířka"1,35*0,5		0,675		
	VV	m2_7831	"Požární žebřík"(2*9,8*0,6)+(2*7,35*0,8)		23,520		
	VV		Součet		24,195		
109	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,195	109,21	2 642,34
	VV		m2_783+m2_7831		24,195		
110	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,195	100,59	2 433,78
	VV		m2_783+m2_7831		24,195		
111	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,195	103,46	2 503,21
	VV		m2_783+m2_7831		24,195		
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 474,24
112	K	789221112	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½	m2	6,896	569,05	3 924,17
	VV		"Z1"2*2,73*(2*Pi*0,045)		1,544		
	VV		"Z2"2*3,008*(2*0,06+2*0,1)		1,925		
	VV		"Z3"8*1,530*(2*0,06+2*0,08)		3,427		
	VV		Součet		6,896		
113	K	789421213	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy III (0,632 kg Zn/m2)	m2	6,896	369,79	2 550,07
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 670,00
114	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
115	K	HZS1341	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	32,000	85,00	2 720,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
117	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	6,000	85,00	510,00
	VV		"demontáž značení a informačních cedulí na objektu"2		2,000		
	VV		"zpětná montáž značení a informačních cedulí na objektu"4		4,000		
	VV		Součet		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
002 - výměna výplní - oken

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **364 400,96**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	364 400,96	21,00%	76 524,20
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **440 925,16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
002 - výměna výplní - oken

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**364 400,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 030,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 360,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 638,09
997 - Přesun sutě	4 791,89
998 - Přesun hmot	240,18
PSV - Práce a dodávky PSV	335 650,23
766 - Konstrukce truhlářské	312 855,40
767 - Konstrukce zámečnické	3 664,03
781 - Dokončovací práce - obklady	1 690,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	17 440,17
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 002 - Zateplení objektu
Úroveň 3:
002 - výměna výplní - oken

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**364 400,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 030,73
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 360,57
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	122,210	125,69	15 360,57
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"7*(1,2+2*1,6)		30,800		
	VV		"P2"6*(1,2+2*1,8)		28,800		
	VV		"P3"2*(2,4+2*1,6)		11,200		
	VV		"P4"5*(0,85+2*1,2)		16,250		
	VV		"P5"14*(0,84+2*0,6)		28,560		
	VV		"P9"2*(0,9+2*1,2)		6,600		
	VV		Součet		122,210		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 638,09
2	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	0,504	319,01	160,78
	VV		"P S-V"(0,84*0,6)		0,504		
	VV		Součet		0,504		
3	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	16,128	182,98	2 951,10
	VV		"P J-V"13*(0,84*1,2)		13,104		
	VV		"P J-Z"(0,84*1,2)		1,008		
	VV		"P S-V"2*(0,84*1,2)		2,016		
	VV		Součet		16,128		
4	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,000	280,69	2 526,21
	VV		"P J-V"4*(0,9*2)		7,200		
	VV		"P J-Z"1*(0,9*2)		1,800		
	VV		Součet		9,000		
	D	997	Přesun sutě				4 791,89
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,939	572,89	1 110,83
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	9,695	77,60	752,33
	VV		1,939*5 'Přepočtené koeficientem množství		9,695		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,939	224,17	434,67
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,695	9,77	94,72
	VV		1,939*5 'Přepočtené koeficientem množství		9,695		
9	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	0,388	1 187,92	460,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		1,939*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,388		
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,970	1 513,64	1 468,23
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		1,939*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,970		
11	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,097	1 417,84	137,53
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		1,939*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,097		
12	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,097	1 896,85	183,99
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		1,939*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,097		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,388	383,20	148,68
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		1,939*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,388		
	D	998	Přesun hmot				240,18
14	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,183	843,04	154,28
15	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,183	469,42	85,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				335 650,23
	D	766	Konstrukce truhlářské				312 855,40
16	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	16,980	32,00	543,36
	VV		"P J-V"13*0,84		10,920		
	VV		"P S-Z"3*0,9		2,700		
	VV		"P J-Z"0,84		0,840		
	VV		"P S-V"3*0,84		2,520		
	VV		Součet		16,980		
17	K	766621724	Montáž okenních doplňků Montáž oken - síť proti hmyzu	kus	10,000	239,50	2 395,00
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"1		1,000		
	VV		"P3"2*2		4,000		
	VV		"P4"3		3,000		
	VV		"P5"2		2,000		
	VV		Součet		10,000		
18	*M*	*611síťP1*	*exteriérová síť proti hmyzu 120x160*	*kus*	*1,000*	*1 149,60*	*1 149,60*
19	*M*	*611síťP3*	*exteriérová síť proti hmyzu 120x160*	*kus*	*4,000*	*1 149,60*	*4 598,40*
	VV		2*2		4,000		
20	*M*	*611síťP4*	*exteriérová síť proti hmyzu 84x120*	*kus*	*3,000*	*574,80*	*1 724,40*
	VV		3		3,000		
21	*M*	*611síťP5*	*exteriérová síť proti hmyzu 84x120*	*kus*	*2,000*	*574,80*	*1 149,60*
22	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	5,100	491,26	2 505,43
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P4"5*(0,85*1,2)		5,100		
	VV		Součet		5,100		
23	*M*	*611439100-P4*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 85x120 cm*	*kus*	*1,246*	*3 649,99*	*4 547,89*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,* *float-PTN+vč.Arg,* *- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,* *Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po* *obvodu skla* *- Minimální stavební hloubka 82 mm.* *- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.* *- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě* *- barva rámů a prvků otvírání: bílá* *Kování:* *- Kování bude celoobvodové* *- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám* *Parametry:* *- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.* *- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.* *- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.* *- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.* *- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.* *Vybavení:* *- okno bude vybaveno závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
24	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	40,240	498,16	20 045,96
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"7*(1,2+1,6)		19,600		
	VV		"P2"6*(1,2*1,8)		12,960		
	VV		"P3"2*(2,4*1,6)		7,680		
	VV		Součet		40,240		
25	*M*	*611439180-P1*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120x160 cm*	*kus*	*7,000*	*5 345,79*	*37 420,53*
	P		*Poznámka k položce:* *- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,* *float-PTN+vč.Arg,* *- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,* *Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po* *obvodu skla* *- Minimální stavební hloubka 82 mm.* *- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.* *- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě* *- barva rámů a prvků otvírání: bílá* *Kování:* *- Kování bude celoobvodové* *- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám* *Parametry:* *- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.* *- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.* *- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.* *- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.* *- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.* *Vybavení:* *- okno bude vybaveno závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
26	*M*	*611439200-P2*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120x180 cm*	*kus*	*6,000*	*5 767,18*	*34 603,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,* *float-PTN+vč.Arg,* *- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,* *Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po* *obvodu skla* *- Minimální stavební hloubka 82 mm.* *- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.* *- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě* *- barva rámů a prvků otvírání: bílá* *Kování:* *- Kování bude celoobvodové* *- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám* *Parametry:* *- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.* *- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.* *- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.* *- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.* *- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.* *Vybavení:* *- okno bude vybaveno závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
27	*M*	*611439700-P3*	*okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 240x160 cm*	*kus*	*2,000*	*10 576,35*	*21 152,70*
	P		*Poznámka k položce:* *- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,* *float-PTN+vč.Arg,* *- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,* *Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po* *obvodu skla* *- Minimální stavební hloubka 82 mm.* *- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.* *- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě* *- barva rámů a prvků otvírání: bílá* *Kování:* *- Kování bude celoobvodové* *- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám* *Parametry:* *- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.* *- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.* *- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.* *- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.* *- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.* *Vybavení:* *- okno bude vybaveno závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
28	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	14,000	491,26	6 877,64
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P5"14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
29	*M*	*611439080-P5*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 85x60 cm*	*kus*	*14,000*	*2 452,49*	*34 334,86*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
- Okno bude zaskleno izolačním bezpečnostním dvousklem min. tl.4-16-4 mm,
float-PTN+vč.Arg,
- Distanční rámeček použitý v izolačních sklech bude plastový (např. TGI-W,
Chromatec Ultra) nebo z nízkovodivého materiálu pro snížení vzniku kondenzace po
obvodu skla
- Minimální stavební hloubka 82 mm.
- Minimální hloubka zasklívací drážky 24 mm.
- Počet požadovaných těsnění: minimálně dvě
- barva rámů a prvků otvírání: bílá
Kování:
- Kování bude celoobvodové
- Klika bílé barvy stejné jako okenní rám
Parametry:
- Součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw = 1,1 W/m2K.
- Součinitel prostupu tepla zasklení max. Ug=1,1 W/m2K.
- Průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4.
- Vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A.
- Zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3.

30	K	766660621	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,000	2 674,74	8 024,22
	VV		"P12"1		1,000		
	VV		"P13"1		1,000		
	VV		"P14"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
31	*M*	*611441640-P12*	*DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 90X270 cm*	*kus*	*1,000*	*22 666,38*	*22 666,38*

P

Poznámka k položce:
- plastové profily rámů max. Uf = 1,1W/m²K
dle DIN EN ISO 10077-2
- plastové distanční rámečky zasklení max. Ψg = 0,2W/m²K
- celkový součinitel prostupu tepla max. Uw = 1,1W/m²K
dle DIN EN ISO 10077-1
- barva rámu a prvků otvírání: bílá
- skleněná část výplně dveří je z izolačního dvojskla průsvitného průhledného - součinitel prostupu tepla sklem
max. Ug = 1,0W/m²K dle DIN EN 673
- venkovní kování klika/koule,
-dveře budou vybaveny generálním klíčem. Bližší informace budou upřesnění uživatelem před samotnou výrobou.
-dveře budou uzamykatelné
-dveře budou vybavené závrtnými magnetickými kontakty EZS
-Nadsvětlík bude výklopný a otvíraný pákovým otvíračem.

32	*M*	*611441640-P13*	*DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 90X270 cm*	*kus*	*1,000*	*24 955,97*	*24 955,97*

P

Poznámka k položce:
- plastové profily rámů max. Uf = 1,1W/m²K
dle DIN EN ISO 10077-2
- plastové distanční rámečky zasklení max. Ψg = 0,2W/m²K
- celkový součinitel prostupu tepla max. Uw = 1,1W/m²K
dle DIN EN ISO 10077-1
- barva rámu a prvků otvírání: bílá
-skleněná část výplně dveří je z izolačního dvojskla neprůhledného s mléčnou fólií - součinitel prostupu tepla sklem
max. Ug = 1,0W/m²K dle DIN EN 673
- venkovní kování klika/koule
-dveře budou vybaveny generálním klíčem. Bližší informace budou upřesnění uživatelem před samotnou výrobou.
-dveře budou uzamykatelné
-dveře budou vybavené závrtnými magnetickými kontakty EZS
Nadsvětlík bude výklopný a otvíraný pákovým otvíračem. Nadsvětlík bude
prosklený izolačním dvojsklem průsvitným průhledným - součinitel prostupu
tepla sklem
- max. Ug = 1,0W/m²K dle DIN EN 673

33	*M*	*611441640-P14*	*DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 100X270 cm*	*kus*	*1,000*	*30 732,73*	*30 732,73*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce: - plastové profily rámů max. Uf = 1,1W/m²K dle DIN EN ISO 10077-2 - plastové distanční rámečky zasklení max. Ψg = 0,2W/m²K - celkový součinitel prostupu tepla max. Uw = 1,1W/m²K dle DIN EN ISO 10077-1 - barva rámu a prvků otvírání: bílá - venkovní kování klika/koule - Dveře budou osazeny panikovým kováním -dveře budou vybaveny generálním klíčem. Bližší informace budou upřesnění uživatelem před samotnou výrobou. -dveře budou uzamykatelné -dveře budou vybavené závrtnými magnetickými kontakty EZS Nadsvětlík bude výklopný a otvíraný pákovým otvíračem. -prosklení dveří a nadsvětlíku bude izolačním dvojsklem průsvitným průhledným - součinitel prostupu tepla sklem - max. Ug = 1,0W/m²K dle DIN EN 673*				
34	K	766660651	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 536,79	2 536,79
	VV		"P11"1		1,000		
35	*M*	*611441490-P1*	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé dveře 140x205 cm*	*kus*	*1,000*	*28 270,66*	*28 270,66*
	P		*Poznámka k položce: DVEŘE PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ - plastové profily rámů max. Uf = 1,1W/m²K dle DIN EN ISO 10077-2 - plastové distanční rámečky zasklení max. Ψg = 0,2W/m²K - celkový součinitel prostupu tepla max. Uw = 1,1W/m²K dle DIN EN ISO 10077-1 - barva rámu a prvků otvírání: bílá - skleněná část výplně dveří je z izolačního dvojskla průsvitného průhledného - součinitel prostupu tepla sklem max. Ug = 1,0W/m²K dle DIN EN 673 - venkovní kování klika/koule -dveře budou vybaveny generálním klíčem. Bližší informace budou upřesnění uživatelem před samotnou výrobou. -dveře budou uzamykatelné -dveře budou vybavené závrtnými magnetickými kontakty EZS*				
36	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	3,000	179,15	537,45
	VV		"P11"1		1,000		
	VV		"P12"1		1,000		
	VV		"P14"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
37	*M*	*549172600*	*samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz*	*kus*	*3,000*	*986,74*	*2 960,22*
38	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,000	133,16	1 997,40
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P4"1		1,000		
	VV		"P5"14		14,000		
	VV		Součet		15,000		
39	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*12,600*	*373,62*	*4 707,61*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P4"1*0,84		0,840		
	VV		"P5"14*0,84		11,760		
	VV		Součet		12,600		
40	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm*	*kus*	*30,000*	*43,11*	*1 293,30*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P4"1*2		2,000		
	VV		"P5"14*2		28,000		
	VV		Součet		30,000		
41	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	12,000	179,15	2 149,80
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"6		6,000		
	VV		"P2"6		6,000		
	VV		Součet		12,000		
42	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*14,400*	*373,62*	*5 380,13*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"6*1,2		7,200		
	VV		"P2"6*1,2		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		14,400		
43	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm*	*kus*	*24,000*	*43,11*	*1 034,64*
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"6*2		12,000		
	VV		"P2"6*2		12,000		
	VV		Součet		24,000		
44	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,176	779,81	917,06
45	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,176	559,47	657,94
46	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,176	837,29	984,65
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 664,03
47	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	166,320	22,03	3 664,03
	VV		okenní mříže 10kg/m2				
	VV		"P J-V"10*13*(0,84*1,2)		131,040		
	VV		"P J-Z"10*1*(0,84*1,2)		10,080		
	VV		"P S-V"10*2*(0,84*1,2)+10*1*(0,84*0,6)		25,200		
	VV		Součet		166,320		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 690,63
48	K	781419294	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám dekorů za vyrovnání nerovného povrchu	m	1,880	43,11	81,05
	VV		0,2*9,4		1,880		
49	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,880	46,08	86,63
50	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	9,400	105,38	990,57
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"1*(1,2)		1,200		
	VV		"P3"2*(2,4)		4,800		
	VV		"P4"4*(0,85)		3,400		
	VV		Součet		9,400		
51	*M*	*597610260*	*obkládačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.*	*m2*	*2,068*	*229,92*	*475,47*
	P		*Poznámka k položce:* *Dle standartů a požadavků Investora/uživatele* *Například: RAKO: Concept* *před montáží bude předložen vzorek k odsouhlasení*				
	VV		9,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		2,068		
52	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	541,27	27,06
53	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	439,72	21,99
54	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,050	157,11	7,86
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				17 440,17
55	K	786612200	Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	3,840	191,60	735,74
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"2*(1,2*1,6)		3,840		
	VV		Součet		3,840		
56	*M*	*611241870-P1*	*roleta zastiňovací ke oknům 114 x 140 cm*	*kus*	*2,000*	*1 341,20*	*2 682,40*
57	K	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	21,420	184,89	3 960,34
	VV		Výpis PSV				
	VV		"P1"5*(1,2*1,6)		9,600		
	VV		"P2"5*(1,2*1,8)		10,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P4"1*(0,85*1,2)		1,020		
	VV		Součet		21,420		
58	*M*	*611243430*	*žaluzie hliníková interiérová bílá 78 x 118 cm*	*kus*	*1,020*	*589,17*	*600,95*
	VV		"P4"1*(0,85*1,2)		1,020		
59	*M*	*611243488*	*žaluzie hliníková interiérová bílá 114 x 154 cm*	*kus*	*5,000*	*881,36*	*4 406,80*
	VV		"P1"5		5,000		
60	*M*	*611243489*	*žaluzie hliníková interiérová bílá 114 x 174 cm*	*kus*	*5,000*	*1 005,90*	*5 029,50*
	VV		"P2"5		5,000		
61	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,013	876,57	11,40
62	K	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	466,55	6,07
63	K	998786192	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,013	536,48	6,97
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 720,00
64	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
65	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
66	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
67	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 003 - Komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH				**361 631,08**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	361 631,08	21,00%	75 942,53
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**437 573,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 003 - Komunikace

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**361 631,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	352 465,65
1 - Zemní práce	57 838,71
2 - Zakládání	300,05
5 - Komunikace	106 260,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	89 557,55
997 - Přesun sutě	88 415,16
998 - Přesun hmot	10 094,10
PSV - Práce a dodávky PSV	6 105,43
767 - Konstrukce zámečnické	6 105,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
ASŘ 003 - Komunikace

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**361 631,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				352 465,65
	D	1	Zemní práce				57 838,71
1	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	31,000	16,27	504,37
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV	m2_111201401	"nové chodníky"22+9		31,000		
2	K	111211132	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	57,31	57,31
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	124,000	175,32	21 739,68
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace"124		124,000		
4	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	124,000	168,42	20 884,08
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace"124		124,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	41,000	33,51	1 373,91
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace"(2+27+12)		41,000		
	VV		Součet		41,000		
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	3,100	19,89	61,66
	VV		"tl. 100mm"0,1*m2_111201401		3,100		
7	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	15,500	57,25	887,38
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky - 100mm"0,1*(22+9)		3,100		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
	VV		Součet		15,500		
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,400	82,77	1 026,35
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,400	18,11	224,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,500	36,84	571,02
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky - 100mm"0,1*(22+9)		3,100		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
	VV		Součet		15,500		
11	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,500	40,87	633,49
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky - 100mm"0,1*(22+9)		3,100		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
	VV		Součet		15,500		
12	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	15,500	92,54	1 434,37
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky - 100mm"0,1*(22+9)		3,100		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
	VV		Součet		15,500		
13	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	3,100	21,21	65,75
	VV		"tl. 100mm"0,1*m2_111201401		3,100		
14	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	155,000	22,47	3 482,85
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(22+9)		31,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace"(124)		124,000		
	VV		Součet		155,000		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,500	10,63	164,77
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky - 100mm"0,1*(22+9)		3,100		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 100mm"0,1*(124)		12,400		
	VV		Součet		15,500		
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,450	80,47	2 369,84
	VV		15,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		29,450		
17	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,000	19,20	960,00
	VV		"údržba v okolí zasažených prací - předpoklad"50		50,000		
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	10,75	537,50
	VV		"údržba v okolí zasažených prací - předpoklad"50		50,000		
19	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,750*	*89,09*	*66,82*
	VV		50*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,750		
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,000	6,55	327,50
	VV		"údržba v okolí zasažených prací - předpoklad"50		50,000		
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	9,31	465,50
	VV		"údržba v okolí zasažených prací - předpoklad"50		50,000		
	D	2	Zakládání				300,05
22	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,120	2 500,40	300,05
	VV		"Podklad pod čistící zon"0,1*(3*(0,4*0,8)+1*(0,4*0,6))		0,120		
	D	5	Komunikace				106 260,08
23	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	121,000	108,25	13 098,25
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(22+9)		31,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 1"(124-34)		90,000		
	VV		Součet		121,000		
24	K	564740112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	34,000	136,99	4 657,66
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 2"(34)		34,000		
	VV		Součet		34,000		
25	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	155,000	160,95	24 947,25
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(22+9)		31,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace"(124)		124,000		
	VV		Součet		155,000		
26	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	121,000	251,38	30 416,98
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(22+9)		31,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 1"(124-34)		90,000		
	VV		Součet		121,000		
27	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*127,050*	*138,91*	*17 648,52*
	VV		121*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		127,050		
28	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	34,000	273,61	9 302,74
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace - 2"(34)		34,000		
	VV		Součet		34,000		
29	*M*	*592451090*	*dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*34,000*	*182,02*	*6 188,68*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				89 557,55
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	83,000	198,31	16 459,73
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(5+7)+(14+16)		42,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace"(2+27+12)		41,000		
	VV		Součet		83,000		
31	*M*	*592172100*	*obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm*	*kus*	*87,150*	*53,65*	*4 675,60*
	VV		83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		87,150		
32	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	155,000	38,02	5 893,10
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"nové chodníky"(22+9)		31,000		
	VV		"oprava zpevněné komunikace"(124)		124,000		
	VV		Součet		155,000		
33	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	13,000	446,45	5 803,85
	VV		Situace zpevněných ploch - Elektronicky odměřeno				
	VV		"oprava zpevněné komunikace"11+2		13,000		
34	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	23,500	178,19	4 187,47
	VV		"Venkovní schodiště - předpoklad"10		10,000		
	VV		"Boční stěna schodiště - odhad"5		5,000		
	VV		"Vstupní schodiště"(2+4+2,5)		8,500		
	VV	m2_985112112	Součet		23,500		
35	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,500	18,44	433,34
	VV		m2_985112112		23,500		
36	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	23,500	109,21	2 566,44
	VV		m2_985112112		23,500		
37	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	23,500	1 005,91	23 638,89
	VV		m2_985112112		23,500		
38	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,500	107,30	2 521,55
	VV		m2_985112112		23,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	23,500	214,59	5 042,87
	VV		m2_985112112		23,500		
40	K	985312112	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	23,500	317,10	7 451,85
	VV		m2_985112112		23,500		
41	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,500	18,01	423,24
	VV		m2_985112112		23,500		
42	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	23,500	189,69	4 457,72
	VV		m2_985112112		23,500		
43	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,500	23,76	558,36
	VV		m2_985112112		23,500		
44	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	23,500	210,76	4 952,86
	VV		m2_985112112		23,500		
45	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,500	20,88	490,68
	VV		m2_985112112		23,500		
	D	997	Přesun sutě				88 415,16
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	123,416	40,91	5 048,95
47	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	617,080	9,41	5 806,72
	VV		123,416*5 'Přepočtené koeficientem množství		617,080		
48	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	123,416	479,95	59 233,51
49	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	74,050	119,75	8 867,49
	VV		123,416*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		74,050		
50	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	18,512	287,40	5 320,35
	VV		123,416*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,512		
51	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	30,854	134,12	4 138,14
	VV		123,416*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		30,854		
	D	998	Přesun hmot				10 094,10
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	52,255	185,85	9 711,59
67	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	52,255	7,32	382,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 105,43
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 105,43
52	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,200	51,92	62,30
	VV		"Z4"3*(0,4*0,8)		0,960		
	VV		"Z5"1*(0,4*0,6)		0,240		
	VV		Součet		1,200		
53	*M*	*697520650-Z4*	*PODLAHOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA*	*m2*	*0,960*	*2 107,61*	*2 023,31*
	P		*Poznámka k položce:* *Podlahová čistící zóna je tvořena nosnými a rozpěrnými pásky, vlisovanými* *do sebe. Položená do podlahy do zapuštěného rámu.* *Materiál: žárový zinek* *Půdorysné rozměry: 400 x 800 mm* *Rozměry ok: 30 x 10 mm* *Rozměr nosného pásku: 30 x 2 mm* *Výška rohože: 30 mm* *Uložení: v úrovni podlahy*				
	VV		"Z4"3*(0,4*0,8)		0,960		
54	*M*	*697520650-Z5*	*PODLAHOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA*	*m2*	*0,240*	*2 107,61*	*505,83*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Podlahová čistící zóna je tvořena nosnými a rozpěrnými pásky, vlisovanými* *do sebe. Položená do podlahy do zapuštěného rámu.* *Materiál: žárový zinek* *Půdorysné rozměry: 400 x 600 mm* *Rozměry ok: 30 x 10 mm* *Rozměr nosného pásku: 30 x 2 mm* *Výška rohože: 30 mm* *Uložení: v úrovni podlahy*				
	VV		"Z5"1*(0,4*0,6)		0,240		
55	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	9,200	81,05	745,66
	VV		"Z4"3*(2*0,4+2*0,8)		7,200		
	VV		"Z5"1*(2*0,4+2*0,6)		2,000		
	VV		Součet		9,200		
56	*M*	*697521600*	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	*m*	*9,200*	*294,11*	*2 705,81*
	VV		"Z4"3*(2*0,4+2*0,8)		7,200		
	VV		"Z5"1*(2*0,4+2*0,6)		2,000		
	VV		Součet		9,200		
57	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	1 149,61	29,89
58	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	534,56	13,90
59	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,026	720,42	18,73
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 060,00
60	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
61	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
62	K	HZS1412	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
63	K	HZS1422	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář	hod	4,000	85,00	340,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
64	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	4,000	85,00	340,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
65	K	HZS4121	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů	hod	4,000	85,00	340,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 001 - Zdravotechnické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **1 366 412,40**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 366 412,40	21,00%	286 946,60
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 653 359,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 001 - Zdravotechnické instalace

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 366 412,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	286 613,22
1 - Zemní práce	164 188,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 255,77
4 - Vodorovné konstrukce	12 000,94
5 - Komunikace pozemní	4 479,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 190,79
8 - Trubní vedení	47 087,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 875,22
997 - Přesun sutě	15 157,12
998 - Přesun hmot	12 378,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 051 923,15
713 - Izolace tepelné	24 876,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	217 205,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	480 997,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	262 799,85
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	43 428,40
763 - Konstrukce suché výstavby	7 119,84
764 - Konstrukce klempířské	15 495,66
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 076,03
VRN4 - Inženýrská činnost	7 664,01
VRN9 - Ostatní náklady	13 412,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 001 - Zdravotechnické instalace

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 366 412,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				286 613,22
	D	1	Zemní práce				164 188,69
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	14,640	75,30	1 102,39
	VV		"R1" 1,4*1,3		1,820		
	VV		"R2" 2,7*1,0		2,700		
	VV		"R3" 1,4*3,3		4,620		
	VV		"R4" 2,5*1,0		2,500		
	VV		"R5" 3,0*1,0		3,000		
	VV		Součet		14,640		
2	K	113107021	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	14,640	182,21	2 667,55
	VV		"113106071" 14,640		14,640		
	VV		Součet		14,640		
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	8,000	57,14	457,12
4	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	18,604	496,05	9 228,51
	VV		"R1" 1,4*1,3*1,0		1,820		
	VV		"R2" 2,7*1,0*1,2		3,240		
	VV		"R3" 3,3*1,4*1,2		5,544		
	VV		"R4" 2,5*1,0*1,1		2,750		
	VV		"R5" 3,0*1,4*1,25		5,250		
	VV		Součet		18,604		
5	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,604	104,04	1 935,56
6	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	82,924	1 224,34	101 527,17
	VV		"R6" 2,4*1,4*(0,9-0,1)		2,688		
	VV		"R7" 8,3*0,6*(0,9-0,1)		3,984		
	VV		"R8" 9,0*1,4*(1,0-0,1)		11,340		
	VV		"R9" 12,0*0,6*(0,8-0,1)		5,040		
	VV		"R10" 6,0*0,6*(0,8-0,1)		2,520		
	VV		"R11" 7,0*0,6*(0,8-0,1)		2,940		
	VV		"R12" 7,8*1,4*(1,1-0,1)		10,920		
	VV		"R13" 18,80*1,2*(0,9-0,1)		18,048		
	VV		"R14" 4,0*0,6*(0,8-0,1)		1,680		
	VV		"R15" 1,6*2,2*(0,8-0,1)		2,464		
	VV		"R16" 5,0*0,6*(0,8-0,1)		2,100		
	VV		"R17" 35,0*0,6*(0,9-0,1)		16,800		
	VV		"R18" 1,5*2,0*0,8		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		82,924		
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	101,528	50,98	5 175,90
	VV		"139711101" 82,924		82,924		
	VV		"132212201" 18,604		18,604		
	VV		Součet		101,528		
8	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	42,490	116,11	4 933,51
	VV		"R1" 1,4*1,3*(0,1+0,3)		0,728		
	VV		"R2" 2,7*1,0*(0,1+0,3)		1,080		
	VV		"R3" 3,3*1,4*(0,1+0,3)		1,848		
	VV		"R4" 2,5*1,0*(0,1+0,3)		1,000		
	VV		"R5" 3,0*1,4*(0,1+0,3)		1,680		
	VV		"R6" 2,4*1,4*(0,1+0,3)		1,344		
	VV		"R7" 8,3*0,6*(0,1+0,3)		1,992		
	VV		"R8" 9,0*1,4*(0,1*0,3)		0,378		
	VV		"R9" 12,0*0,6*(0,1+0,3)		2,880		
	VV		"R10" 6,0*0,6*(0,1+0,3)		1,440		
	VV		"R11" 7,0*0,6*(0,1+0,3)		1,680		
	VV		"R12" 7,8*1,4*(0,1+0,3)		4,368		
	VV		"R13" 18,8*1,2*(0,1+0,3)		9,024		
	VV		"R14" 4,0*0,6*(0,1+0,3)		0,960		
	VV		"R15" 1,6*2,2*(0,1+0,3)		1,408		
	VV		"R16" 5,0*0,6*(0,1+0,3)		1,200		
	VV		"R17" 35,0*0,6*(0,1+0,3)		8,400		
	VV		"R18" 0,9*1,2*1,0		1,080		
	VV		Součet		42,490		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,490	10,63	451,67
	VV		"162701102" 42,490		42,490		
	VV		Součet		42,490		
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,980	80,47	6 838,34
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,038	73,00	4 309,77
	VV		"132212201" 18,604		18,604		
	VV		"162701102" -42,490		-42,490		
	VV		"139711101" 82,924		82,924		
	VV		Součet		59,038		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	34,554	279,35	9 652,66
	VV		"R1" 1,4*1,3*0,3		0,546		
	VV		"R2" 2,7*1,0*0,3		0,810		
	VV		"R3" 3,3*1,4*0,3		1,386		
	VV		"R4" 2,5*1,0*0,3		0,750		
	VV		"R5" 3,0*1,4*0,3		1,260		
	VV		"R6" 1,4*2,4*0,3		1,008		
	VV		"R7" 8,3*0,6*0,3		1,494		
	VV		"R8" 9,0*1,4*0,3		3,780		
	VV		"R9" 12,0*0,6*0,3		2,160		
	VV		"R10" 6,0*0,6*0,3		1,080		
	VV		"R11" 7,0*0,6*0,3		1,260		
	VV		"R12" 7,8*1,4*0,3		3,276		
	VV		"R13" 18,8*1,2*0,3		6,768		
	VV		"R14" 4,0*0,6*0,3		0,720		
	VV		"R15" 1,6*2,2*0,3		1,056		
	VV		"R16" 5,0*0,6*0,3		0,900		
	VV		"R17" 35,0*0,6*0,3		6,300		
	VV		Součet		34,554		
13	*M*	*583312001*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*69,108*	*213,63*	*14 763,54*
	VV		34,554*2 "Přepočtené koeficientem množství		69,108		
	VV		Součet		69,108		
14	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	14,14	282,80
15	*M*	*005724150*	*osivo směs travní parková směs exclusive*	*kg*	*0,300*	*2 874,00*	*862,20*
	VV		20*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,300		
	VV		Součet		0,300		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 255,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	62,000	49,20	3 050,40
	VV		51+11		62,000		
	VV		Součet		62,000		
17	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	9,000	133,93	1 205,37
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 000,94
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11,818	1 015,48	12 000,94
	VV		"R1" 1,4*1,3*0,1		0,182		
	VV		"R2" 2,7*1,0*0,1		0,270		
	VV		"R3" 3,3*1,4*0,1		0,462		
	VV		"R4" 2,5*1,0*0,1		0,250		
	VV		"R5" 3,0*1,4*0,1		0,420		
	VV		"R6" 2,4*1,4*0,1		0,336		
	VV		"R7" 8,3*0,6*0,1		0,498		
	VV		"R8" 9,0*1,4*0,1		1,260		
	VV		"R9" 12,0*0,6*0,1		0,720		
	VV		"R10" 6,0*0,6*0,1		0,360		
	VV		"R11" 7,0*0,6*0,1		0,420		
	VV		"R12" 7,8*1,4*0,1		1,092		
	VV		"R13" 18,8*1,2*0,1		2,256		
	VV		"R14" 4,0*0,6*0,1		0,240		
	VV		"R15" 1,6*2,2*0,1		0,352		
	VV		"R16" 5,0*0,6*0,1		0,300		
	VV		"R17" 35,0*0,6*0,1		2,100		
	VV		"R18" 1,5*2,0*0,1		0,300		
	VV		Součet		11,818		
	D	5	Komunikace pozemní				4 479,00
19	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,640	273,61	4 005,65
	VV		"113106071" 14,640		14,640		
	VV		Součet		14,640		
20	*M*	*592450010*	*dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní*	*m2*	*3,660*	*129,33*	*473,35*
	P		*Poznámka k položce:*				
			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2				
	VV		14,64*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		3,660		
	VV		Součet		3,660		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 190,79
21	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	18,300	174,36	3 190,79
	VV		0,15*77,0		11,550		
	VV		0,10*28,5		2,850		
	VV		0,20*19,5		3,900		
	VV		Součet		18,300		
	D	8	Trubní vedení				47 087,23
22	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	4,000	74,92	299,68
23	*M*	*286113070*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4*	*kus*	*2,000*	*74,72*	*149,44*
24	*M*	*286113060*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 125x500 mm SN4*	*kus*	*1,000*	*62,27*	*62,27*
25	*M*	*286113080*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 125x2000 mm SN4*	*kus*	*1,000*	*143,22*	*143,22*
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	18,000	130,29	2 345,22
27	*M*	*286113110*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 160x500 mm SN4*	*kus*	*4,000*	*62,27*	*249,08*
28	*M*	*286113120*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4*	*kus*	*2,000*	*181,06*	*362,12*
29	*M*	*286113130*	*trubka kanalizační plastová KG - DN 160x2000 mm SN4*	*kus*	*5,000*	*292,19*	*1 460,95*
30	*M*	*286118520*	*trubka kanalizační plastová KG SN10 160x4,9x1000 mm*	*kus*	*1,000*	*488,58*	*488,58*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	*M*	*286118540*	*trubka kanalizační plastová KG SN10 160x4,9x2000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 053,80*	*1 053,80*
32	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	1,000	188,73	188,73
33	*M*	*286113560*	*koleno kanalizace plastové KG 125x45°*	*kus*	*1,000*	*75,30*	*75,30*
34	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	2,000	206,93	413,86
35	*M*	*286113610*	*koleno kanalizace plastové KG 150x45°*	*kus*	*2,000*	*120,71*	*241,42*
36	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	3,000	347,75	1 043,25
37	*M*	*286113910*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°*	*kus*	*1,000*	*213,63*	*213,63*
38	*M*	*286113920*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°*	*kus*	*2,000*	*290,27*	*580,54*
39	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	8,000	206,93	1 655,44
40	*M*	*286115060*	*redukce kanalizace plastová KG 160/125*	*kus*	*1,000*	*93,79*	*93,79*
41	*M*	*286117420*	*spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 160*	*kus*	*3,000*	*127,41*	*382,23*
42	*M*	*286117520*	*montážní mazivo KG - 250g*	*kus*	*1,000*	*316,14*	*316,14*
43	*M*	*286122500*	*vložka šachtová kanalizační DN 160*	*kus*	*4,000*	*501,03*	*2 004,12*
44	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	206,93	206,93
45	*M*	*286119700*	*přesuvka kanalizace plastové KG DN 160*	*kus*	*1,000*	*269,20*	*269,20*
46	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	18,000	21,36	384,48
47	K	893212111	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2	kus	1,000	26 249,23	26 249,23
48	*M*	*593411140*	*deska stropní plná PZD 119x34x7 cm*	*kus*	*2,000*	*268,24*	*536,48*
49	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	929,26	929,26
50	*M*	*562306030*	*šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 600 x 600 x 60 mm*	*kus*	*1,000*	*4 425,97*	*4 425,97*
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	21,600	12,17	262,87
	VV		18*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		21,600		
	VV		Součet		21,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 875,22
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,000	198,31	1 586,48
53	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	2,000	0,96	1,92
54	*M*	*952505400*	*nájem za den věže pojízdné, šířka od 0,6 do 0,9 m, délka do 3,2 m, výška do 1,5 m*	*kus*	*60,000*	*143,70*	*8 622,00*
	VV		2*30 "Přepočtené koeficientem množství		60,000		
	VV		Součet		60,000		
55	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	2,000	0,96	1,92
56	K	971033231	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	51,000	23,85	1 216,35
57	K	971033241	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	11,000	36,26	398,86
58	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	9,000	126,46	1 138,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	27,000	99,15	2 677,05
60	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	28,500	44,93	1 280,51
61	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	77,000	62,75	4 831,75
62	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	19,500	108,73	2 120,24
	D	997	Přesun sutě				15 157,12
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,475	224,17	3 917,37
64	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	122,325	9,77	1 195,12
	VV		17,475*7 "Přepočtené koeficientem množství		122,325		
	VV		Součet		122,325		
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	34,950	287,40	10 044,63
	VV		17,475*2 "Přepočtené koeficientem množství		34,950		
	VV		Součet		34,950		
	D	998	Přesun hmot				12 378,46
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	86,141	143,70	12 378,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 051 923,15
	D	713	Izolace tepelné				24 876,72
67	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	136,000	43,78	5 954,08
	VV		52+32+25+11+16		136,000		
	VV		Součet		136,000		
68	*M*	*631545300*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm*	*m*	*52,000*	*94,27*	*4 902,04*
69	*M*	*631545310*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm*	*m*	*32,000*	*98,67*	*3 157,44*
70	*M*	*631545320*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm*	*m*	*25,000*	*111,13*	*2 778,25*
71	*M*	*631546030*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/50 mm*	*m*	*11,000*	*264,41*	*2 908,51*
72	*M*	*631546050*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm*	*m*	*16,000*	*289,32*	*4 629,12*
73	*M*	*631546200*	*páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m*	*kus*	*4,000*	*114,96*	*459,84*
74	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,094	930,22	87,44
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				217 205,06
75	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	72,000	81,24	5 849,28
76	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	15,000	114,19	1 712,85
77	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	6,000	159,41	956,46
78	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	3,000	551,81	1 655,43
79	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	637,65	1 275,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	721170973	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70	kus	1,000	7,43	7,43
81	K	721170975	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125	kus	16,000	9,89	158,24
82	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	18,000	22,99	413,82
83	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	203,10	203,10
84	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	16,000	270,54	4 328,64
85	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	54,000	255,98	13 822,92
86	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	101,000	324,19	32 743,19
87	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	59,000	407,73	24 056,07
88	K	721173408	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 PP DN 110	m	2,000	528,82	1 057,64
89	K	721173410	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 PP DN 160	m	8,000	728,08	5 824,64
90	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	31,000	359,44	11 142,64
91	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	75,000	445,28	33 396,00
92	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	7,000	576,33	4 034,31
93	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	12,000	298,13	3 577,56
94	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	11,000	330,32	3 633,52
95	*M*	*286156020*	*čistící tvarovka HTRE, DN 75*	*kus*	*4,000*	*95,03*	*380,12*
96	*M*	*286156030*	*čistící tvarovka HTRE, DN 100*	*kus*	*12,000*	*102,70*	*1 232,40*
97	*M*	*286156040*	*čistící tvarovka HTRE, DN 125*	*kus*	*2,000*	*275,14*	*550,28*
98	*M*	*286116200*	*čistící kus kanalizace plastové KG DN 150 se 4 šrouby*	*kus*	*1,000*	*559,47*	*559,47*
99	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,000	55,56	1 055,64
100	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	61,62	492,96
101	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000	74,72	448,32
102	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	17,000	91,97	1 563,49
103	K	721211911	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50	kus	8,000	101,93	815,44
104	*M*	*551617093*	*podlahová vpusť HL310NPr DN40/50 se svislým odtokem s prvnopu izolační přírubou, ZU Primus nerez 115x115 mm*	*kus*	*8,000*	*1 317,25*	*10 538,00*
105	K	721212113	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	1,000	7 817,29	7 817,29
106	K	721219115	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm	kus	1,000	1 437,00	1 437,00
107	*M*	*552332042*	*žlab hyg. krabicový 200x2030 mm, H=60 mm, odtok 142 mm nerez 1.4301 vč. vpusti 157 DN100, kalového koše a mřížkového roštu 168x499 mmL15, protiskluz R11, 1.4301*	*kus*	*1,000*	*19 160,02*	*19 160,02*
108	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	5,000	601,62	3 008,10
109	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	585,53	585,53
110	K	721274125R	Montáž vnitřního přivzdušňovacího ventilu DN50/75/110	kus	4,000	279,74	1 118,96
111	*M*	*562312561*	*přivzdušňovací ventil odpadní HL905 DN50/75, AL, 13 l/s*	*kus*	*4,000*	*1 609,44*	*6 437,76*
112	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	293,000	17,47	5 118,71
	VV		12+11+31+75+7+54+2+101		293,000		
	VV		Součet		293,000		
113	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	67,000	22,84	1 530,28
	VV		59+8		67,000		
	VV		Součet		67,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,366	1 348,87	3 191,43
115	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,631	498,93	314,82
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				480 997,62
116	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	52,000	407,73	21 201,96
117	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	12,000	468,27	5 619,24
118	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	60,000	56,48	3 388,80
119	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	3,000	31,19	93,57
120	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	11,000	232,99	2 562,89
121	K	722131932	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	8,000	260,58	2 084,64
122	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	4,000	307,33	1 229,32
123	K	722131934	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	2,000	377,84	755,68
124	K	722131936	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	610,06	610,06
125	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm	m	216,000	22,99	4 965,84
126	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	75,000	228,39	17 129,25
127	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	62,000	276,67	17 153,54
128	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	17,000	328,02	5 576,34
129	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	24,000	391,63	9 399,12
130	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	5,000	522,69	2 613,45
131	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	15,000	643,01	9 645,15
132	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	114,000	233,75	26 647,50
133	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	55,000	282,80	15 554,00
134	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	25,000	335,68	8 392,00
135	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	11,000	404,66	4 451,26
136	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	16,000	554,87	8 877,92
137	K	722174072	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4	kus	3,000	182,40	547,20
138	K	722174073	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2	kus	3,000	222,26	666,78
139	K	722174074	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4	kus	1,000	292,00	292,00
140	K	722174075	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7	kus	1,000	374,77	374,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	75,000	51,20	3 840,00
142	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	103,000	63,00	6 489,00
	VV		62+17+24		103,000		
	VV		Součet		103,000		
143	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	20,000	68,36	1 367,20
	VV		5+15		20,000		
	VV		Součet		20,000		
144	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	62,000	65,45	4 057,90
145	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	23,000	82,77	1 903,71
146	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	276,000	19,93	5 500,68
147	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	4,000	27,05	108,20
148	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	10,000	29,20	292,00
149	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	1,000	48,74	48,74
150	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	8,000	50,74	405,92
151	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	58,40	350,40
152	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	6,000	240,65	1 443,90
153	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	20,000	107,30	2 146,00
154	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4	kus	2,000	141,78	283,56
155	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	20,000	390,86	7 817,20
156	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	42,000	75,49	3 170,58
157	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4	kus	24,000	98,10	2 354,40
158	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1	kus	21,000	154,81	3 251,01
159	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4	kus	3,000	341,81	1 025,43
160	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4	kus	2,000	469,80	939,60
161	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2	kus	6,000	679,80	4 078,80
162	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	2,000	53,42	106,84
163	*M*	*551243890*	*kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2"*	*kus*	*2,000*	*175,31*	*350,62*
164	K	722232505	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 st.C G 6/4	kus	1,000	15 634,58	15 634,58
165	K	722234238R	Montáž fyzikální úpravny vody na potrubí D50	kus	1,000	1 149,60	1 149,60
166	*M*	*436323304*	*zařízení fyzikální úpravy vody na potrubí typ HYDROFLOW P100 vč. řídící jednotky*	*kus*	*1,000*	*95 800,12*	*95 800,12*
167	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2	kus	36,000	60,55	2 179,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	*M*	*551141240*	*kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený*	*kus*	*12,000*	*148,49*	*1 781,88*
169	*M*	*551142100*	*kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 1/2"*	*kus*	*15,000*	*252,91*	*3 793,65*
170	*M*	*551119811*	*ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MTCV 15*	*kus*	*9,000*	*2 203,40*	*19 830,60*
171	*M*	*551119813*	*teploměr k cirkulačnímu ventilu MTCV*	*kus*	*9,000*	*2 107,60*	*18 968,40*
172	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4	kus	12,000	75,41	904,92
173	*M*	*551141260*	*kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený*	*kus*	*4,000*	*229,92*	*919,68*
174	*M*	*551142120*	*kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 3/4"*	*kus*	*8,000*	*331,47*	*2 651,76*
175	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	11,000	82,77	910,47
176	*M*	*551141280*	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený*	*kus*	*5,000*	*361,17*	*1 805,85*
177	*M*	*551142140*	*kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"*	*kus*	*5,000*	*466,55*	*2 332,75*
178	K	722239104	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4	kus	2,000	97,33	194,66
179	*M*	*551141300*	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/4 červený*	*kus*	*1,000*	*513,49*	*513,49*
180	*M*	*551142160*	*kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4*	*kus*	*1,000*	*655,27*	*655,27*
181	K	722239105	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4	kus	4,000	1 149,60	4 598,40
182	*M*	*551141320*	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/2 červený*	*kus*	*2,000*	*760,65*	*1 521,30*
183	*M*	*436332182*	*filtr na studenou vodu se zpětným proplachem Rotary DN 40 filtrační vložka nerezová 100 mikronů, 8 m3/h*	*kus*	*1,000*	*30 656,04*	*30 656,04*
184	*M*	*551119665*	*ventil tlakový redukční mosaz, rozsah1- 6 bar, typ 5350 DN 32 s manometrem a šroubením*	*kus*	*1,000*	*4 790,01*	*4 790,01*
185	*M*	*551280044*	*ventil vyvažovací ruční pro přednastavení průtoku STAD DN 25 s vypouštěním 120°C/PN20*	*kus*	*1,000*	*1 724,40*	*1 724,40*
186	K	722239106	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2	kus	6,000	152,51	915,06
187	*M*	*551141340*	*kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený*	*kus*	*5,000*	*1 159,18*	*5 795,90*
188	*M*	*551212020*	*závitový zpětný ventil 2"*	*kus*	*1,000*	*818,13*	*818,13*
189	K	722239113R	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20	kus	2,000	421,52	843,04
190	*M*	*551119855*	*ventil centrální směšovací termostatický pro pinou vodu Premix COMPACT DN 20 s bezpečnostní pojistkou proti opaření*	*kus*	*2,000*	*2 395,00*	*4 790,00*
191	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	483,000	35,10	16 953,30
	VV		52+12+75+62+17+24+5+15+114+55+25+11+16		483,000		
	VV		Součet		483,000		
192	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	483,000	31,73	15 325,59
193	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,424	1 348,87	571,92
194	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,124	447,58	503,08
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				262 799,85
195	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	47,90	287,40
196	K	725119101	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených	kus	3,000	479,00	1 437,00
197	*M*	*551470472*	*nádržka splachovací plastová pro volně stojící klozety/výlevky MIRA 9371.0*	*kus*	*3,000*	*622,70*	*1 868,10*
198	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	4,000	479,00	1 916,00
199	*M*	*551470484*	*nádržka splachovací plastová pro volně stojící klozety BABY 9371.0*	*kus*	*4,000*	*679,22*	*2 716,88*
200	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	4,000	479,00	1 916,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	M	642311211	klozet samostatně stojící keramický ploché splachování odpad svislý bílý 295x385x350 mm	kus	4,000	1 149,60	4 598,40
202	M	551673931	sedátko klozetové duroplastové k BABY 8.9703.7	kus	4,000	493,37	1 973,48
203	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	479,00	1 916,00
204	M	642320510	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm	kus	1,000	3 688,30	3 688,30
205	M	642320610	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad svislý bílý 630x360x770 mm	kus	2,000	3 688,30	7 376,60
206	M	642342110	mísa keramická ke kombiklozetu hluboké splachování - zvýšená výška bílá	kus	1,000	4 761,27	4 761,27
207	M	551673812	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA 9338.0 bílé	kus	3,000	574,80	1 724,40
208	M	551673816	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - MIO 9271.1.4 bílé	kus	1,000	574,80	574,80
209	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	47,90	287,40
210	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	12,000	479,00	5 748,00
211	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé	kus	7,000	1 159,18	8 114,26
212	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	1 666,92	1 666,92
213	M	642220122	umyvadlo keramické závěsné dětské BABY 1261.1, bílé	kus	4,000	862,20	3 448,80
214	K	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	2,000	958,00	1 916,00
215	M	554230432	vanička sprchová akrylátová čtvrkruhová RONDA 90-LA	kus	2,000	2 395,00	4 790,00
216	M	554230442	universální BASE 650 pro vaničky LA-90	kus	2,000	622,70	1 245,40
217	K	725249103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů	soubor	2,000	958,00	1 916,00
218	M	554840094	sprchový kout kruhový posuvný čtyřdílný SKCP4-90	kus	2,000	5 939,61	11 879,22
219	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	752,99	752,99
220	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	967,58	967,58
221	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 015,48	1 015,48
222	M	554310806	WC souparava, chrom, matné sklo	kus	1,000	626,53	626,53
223	M	554310981	držák toaletního papíru s krytem, chrom 813H	kus	1,000	579,59	579,59
224	M	554310803	koš odpadkový nášlapný 5 litrů nerez 893D	kus	1,000	215,55	215,55
225	M	554470814	zrcadlo s páčkou nastavitelné, 600x450 mm, nerez 8971.7	kus	1,000	4 187,18	4 187,18
226	M	554470532	madlo invalidní univerzální rovné č.8, nerez 8972.1 600 mm	kus	2,000	876,57	1 753,14
227	M	554470522	madlo invalidní univerzální rovné č.8, nerez 8972.1 600 mm	kus	1,000	876,57	876,57
228	M	554470552	madlo invalidní univerzální rovné, nerez 8972.4 pevné 900 mm	kus	1,000	2 294,41	2 294,41
229	M	554470602	madlo invalidní krakorcové sklopné, nerez 8971.5 550 mm	kus	1,000	2 361,47	2 361,47
230	M	554470612	madlo invalidní krakorcové sklopné, nerez 8972.5 800 mm	kus	1,000	2 663,24	2 663,24
231	M	554470703	madlo invalidní pevné do sprchy 750x450 mm, 8971.2 , nerez	kus	1,000	2 375,84	2 375,84
232	M	554470802	sprchová sedačka, závěsná sklopná 8971.8, nerez	kus	1,000	2 538,70	2 538,70
233	M	283201112	textilní koupelnový závěs 180x180 cm vč. závěsné tyče	ks	1,000	368,83	368,83
234	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	6,000	335,30	2 011,80
235	M	552313811	stůl mycí nerezový s jedním dřezem MSJ 700x600x900 mm na nožičkách s policí	kus	4,000	10 538,01	42 152,04
236	M	552313821	stůl mycí nerezový s dvoudřezem MSD 1200x700x800 mm na nožičkách s policí	kus	1,000	13 986,82	13 986,82
237	M	552313824	stůl mycí nerezový s dvoudřezem MSD 2200x700x850 mm na nožičkách s policí	kus	1,000	25 185,85	25 185,85
238	K	725320828	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských	soubor	3,000	47,90	143,70
239	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	3,000	479,00	1 437,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
240	*M*	*642711011*	*výlevka keramická*	*kus*	*3,000*	*2 921,90*	*8 765,70*
241	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,447	1 542,38	689,44
242	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	28,000	210,76	5 901,28
243	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	5,000	456,97	2 284,85
244	K	725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4	soubor	2,000	175,31	350,62
245	*M*	*551114220*	*uzávěr kulový zahradní provedení páčka, niklovaná mosaz, vnější závit PN 15, 3/4" - 1"*	*kus*	*2,000*	*288,36*	*576,72*
246	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	7,000	244,29	1 710,03
247	*M*	*551439752*	*baterie dřezová páková POLAR PL04A s plochým ústím 300 mm*	*kus*	*7,000*	*948,42*	*6 638,94*
248	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	197,35	394,70
249	*M*	*551440762*	*baterie dřezová ze zdi se sprchou a ramínkem DOC4 (nerezová tlaková hadice, tlaková sprcha s pákovým ovladačem)*	*kus*	*2,000*	*5 269,01*	*10 538,02*
250	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	3,000	194,47	583,41
251	*M*	*551439750*	*baterie dřezová páková s plochým ústím 200 mm*	*kus*	*3,000*	*1 360,36*	*4 081,08*
252	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	8,000	146,57	1 172,56
253	*M*	*551440480*	*baterie umyvadlová páková*	*kus*	*4,000*	*936,93*	*3 747,72*
254	*M*	*551440501*	*lékařská ručka PL/L pro baterie s kartuší D35 mm*	*kus*	*1,000*	*268,24*	*268,24*
255	*M*	*551440583*	*ventil umyvadlový stojánkový Temposoft 2 s omezenou dobou výtoku pro předmíchanou vodu, antivandal s regulací průtoku*	*kus*	*4,000*	*536,48*	*2 145,92*
256	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000	346,80	1 040,40
257	*M*	*551455880*	*baterie sprchová bez příslušenství*	*kus*	*3,000*	*1 149,60*	*3 448,80*
258	*M*	*551456743*	*sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, chrom*	*kus*	*3,000*	*1 159,18*	*3 477,54*
259	*M*	*551440501*	*lékařská ručka PL/L pro baterie s kartuší D35 mm*	*kus*	*1,000*	*268,24*	*268,24*
260	K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	2,000	103,46	206,92
261	*M*	*551613150*	*uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN40*	*kus*	*1,000*	*433,97*	*433,97*
262	*M*	*551611150*	*uzávěrka zápachová dřezová DN 40*	*kus*	*1,000*	*253,87*	*253,87*
263	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	12,000	285,48	3 425,76
264	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	6,000	334,34	2 006,04
265	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	2,000	767,36	1 534,72
266	K	725980124R	Dvířka Dvířka krycí ocel.lakovaná, bílá 150x300 mm	kus	25,000	373,62	9 340,50
	VV		21+4		25,000		
	VV		Součet		25,000		
267	K	725980125R	Dvířka Dvířka krycí ocel.lakovaná, bílá 300x300 mm	kus	2,000	402,36	804,72
268	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,687	652,40	448,20
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				43 428,40
269	K	727111542	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 25	kus	19,000	596,64	11 336,16
270	K	727111543	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 33	kus	4,000	608,14	2 432,56
271	K	727121133	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 75	kus	1,000	1 264,56	1 264,56
272	K	727121135	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 110	kus	16,000	1 494,48	23 911,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
273	K	727121136	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 125	kus	2,000	2 241,72	4 483,44
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 119,84
274	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,100	24,43	197,88
275	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,100	44,26	358,51
276	K	763122423	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	8,100	772,15	6 254,42
	VV		(0,15+0,15+0,15)*3,0*6		8,100		
	VV		Součet		8,100		
277	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,254	1 216,66	309,03
	D	764	Konstrukce klempířské				15 495,66
278	K	764511419R	Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 500 mm pro uložení potrubí vč. závěsných tyčí	m	40,150	239,50	9 615,93
	VV		36,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		40,150		
	VV		Součet		40,150		
279	K	764511420R	Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 600 mm pro uložení potrubí vč. závěsných tyčí	m	21,450	249,08	5 342,77
	VV		19,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,450		
	VV		Součet		21,450		
280	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,295	1 820,20	536,96
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 800,00
281	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	24,000	85,00	2 040,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
282	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	16,000	85,00	1 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
283	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	24,000	85,00	2 040,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
284	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	85,00	1 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 076,03
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 664,01
285	K	043194001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Zkouška vydatnosti hydrantového systému D	soubor	4,000	479,00	1 916,00
286	K	043194010	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Rozbor pitné vody /(krácený) dle vyhl. č. 252/2004 Sb.	Kč	1,000	4 790,01	4 790,01
287	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kus	1,000	958,00	958,00
	P		*Poznámka k položce:* *Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)*				
	D	VRN9	Ostatní náklady				13 412,02
288	K	VRN002	Doprava	%	0,500	13 412,02	6 706,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *J. Cena celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
289	K	VRN003	Zednické přípomoce	%	0,500	13 412,02	6 706,01
	P		*Poznámka k položce:* *zednické přípomoce včetně začištění* *J. Cena celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 002 - Ústřední vytápětí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **236 930,96**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	236 930,96	21,00%	49 755,50
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **286 686,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 002 - Ústřední vytápětí

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**236 930,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 397,80
997 - Přesun sutě	1 397,80
PSV - Práce a dodávky PSV	222 562,49
732 - Ústřední vytápění - strojovny	13 769,12
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	114 105,68
734 - Ústřední vytápění - armatury	32 370,29
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	62 317,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 720,00
OST - Ostatní	383,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 867,47
VRN4 - Inženýrská činnost	958,01
VRN9 - Ostatní náklady	8 909,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 002 - Ústřední vytápětí

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**236 930,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 397,80
	D	997	Přesun sutě				1 397,80
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,970	722,34	700,67
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,850	77,60	376,36
	VV		0,97*5 'Přepočtené koeficientem množství		4,850		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,970	224,17	217,44
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,850	9,77	47,38
	VV		0,97*5 'Přepočtené koeficientem množství		4,850		
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,146	383,20	55,95
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		0,97*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,146		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				222 562,49
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				13 769,12
6	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	2,000	1 197,51	2 395,02
	VV		"Oběhové čerpadlo Alpha2 25-40"1		1,000		
	VV		"Oběhové čerpadlo Alpha2 25-60"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
7	*M*	*426105890*	*čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro TUV výtlak 4 m Qmax 2.2 m3/h PN 10 nerezové*	*kus*	*1,000*	*5 173,24*	*5 173,24*
8	*M*	*426105900*	*čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro TUV výtlak 6 m Qmax 3.0 m3/h PN 10 nerezové*	*kus*	*1,000*	*6 179,14*	*6 179,14*
9	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	1 619,03	11,33
10	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	683,06	4,78
11	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,007	801,85	5,61
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				114 105,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	120,000	19,54	2 344,80
13	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000	508,89	2 035,56
14	K	733222305	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 25	m	80,000	436,85	34 948,00
15	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	80,000	14,79	1 183,20
16	K	733322102	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,0	m	270,000	137,96	37 249,20
17	K	733322103	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,0	m	45,000	160,95	7 242,75
18	K	7333221035	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 18/2,0	m	15,000	137,95	2 069,25
19	K	733322104	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/2,3	m	30,000	226,09	6 782,70
20	K	733322105	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/2,9	m	30,000	344,88	10 346,40
21	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	390,000	11,65	4 543,50
	VV		"16/2"270		270,000		
	VV		"18/2"15		15,000		
	VV		"20/2"45		45,000		
	VV		"26/3"30		30,000		
	VV		"32/3"30		30,000		
	VV		Součet		390,000		
22	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	80,000	63,00	5 040,00
23	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,174	973,33	169,36
24	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,174	484,37	84,28
25	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,174	383,20	66,68
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				32 370,29
26	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 3/8	kus	4,000	70,44	281,76
27	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2	kus	2,000	344,02	688,04
28	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK	kus	21,000	175,89	3 693,69
29	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	2,000	1 077,76	2 155,52
30	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1	kus	2,000	339,71	679,42
31	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	21,000	664,76	13 959,96
32	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	2,000	254,35	508,70
33	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	4,000	200,03	800,12
34	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1	kus	2,000	275,91	551,82
35	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	8,000	428,52	3 428,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	734411103	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000	504,39	2 017,56
37	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	4,000	879,45	3 517,80
38	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	789,78	26,85
39	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,034	419,89	14,28
40	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,034	1 370,91	46,61
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				62 317,40
41	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	16,000	89,09	1 425,44
42	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	4,000	115,68	462,72
43	K	735152271	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	7,000	1 767,52	12 372,64
44	K	735152276	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W	kus	1,000	2 284,85	2 284,85
45	K	735152471	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	1,000	2 133,96	2 133,96
46	K	735152472	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000	2 277,66	2 277,66
47	K	735152474	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	2 549,04	2 549,04
48	K	735152475	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	2 687,21	2 687,21
49	K	735152478	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W	kus	3,000	3 089,57	9 268,71
50	K	735152481	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W	kus	1,000	3 786,52	3 786,52
51	K	735152572	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W	kus	1,000	2 442,92	2 442,92
52	K	735152574	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	1,000	2 780,61	2 780,61
53	K	735152576	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	1,000	3 103,94	3 103,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	735152580	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	1,000	3 930,22	3 930,22
55	K	735152671	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 962 W	kus	1,000	3 125,50	3 125,50
56	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	2,000	2 967,43	5 934,86
57	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,970	969,98	940,88
58	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,516	783,17	404,12
59	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,516	402,36	207,62
60	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,516	383,68	197,98
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 720,00
61	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
62	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
63	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
64	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	OST	Ostatní				383,20
65	K	043134000	Zkouška topná	hod	4,000	95,80	383,20
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 867,47
	D	VRN4	Inženýrská činnost				958,01
66	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kus	1,000	958,01	958,01
	P		*Poznámka k položce:* *Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)*				
	D	VRN9	Ostatní náklady				8 909,46
67	K	VRN002	Doprava	%	1,500	2 969,82	4 454,73
	P		*Poznámka k položce:* *J. Cena celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
68	K	VRN003	Zednické přípomoce	%	1,500	2 969,82	4 454,73
	P		*Poznámka k položce:* *zednické přípomoce včetně začištění* *J. Cena celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003a - Elektroinstalace - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:
Design přístrojů nutno odsouhlasit investorem Veškeré konstrukce jsou včetně dopravy a montáže

Cena bez DPH **565 286,92**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	565 286,92	21,00%	118 710,25
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **683 997,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003a - Elektroinstalace - Slaboproud

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**565 286,92**
PSV - Práce a dodávky PSV	531 730,51
742 - Elektroinstalace - slaboproud	531 730,51
D2 - Systém strukturované kabeláže - datové a TLF rozvody	160 732,76
D3 - Systém domovního videotelefonu - VDT	99 313,27
D4 - Zabezpečovací systém - EZS	150 421,76
D5 - Instalační materiál, nosné a úložné konstrukce	121 262,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 440,00
OST - Ostatní	28 116,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003a - Elektroinstalace - Slaboproud

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**565 286,92**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				531 730,51
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				531 730,51
	D	D2	Systém strukturované kabeláže - datové a TLF rozvody				160 732,76
1	K	Pol1	Rack strukturované kabeláže – 600x400 18U, RSK1PP	ks	1,000	4 612,78	4 612,78
2	K	Pol12	Zaškolení obsluhy/správce	ks	1,000	724,24	724,24
3	K	Pol13	Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
4	K	Pol14	Provozní zkoušky	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
5	K	Pol15	switch 48P, 10/100/1000Mbit	sada	3,000	5 014,57	15 043,71
6	K	Pol16	Wifi AP - Unifi 300Mbit	sada	5,000	3 093,58	15 467,90
7	K	Pol2	Rack strukturované kabeláže – 600x400 18U, ředitelna	ks	1,000	4 612,78	4 612,78
8	K	Pol3	Patch panel 24 portový cat. 6, nestíněný modulární	ks	10,000	1 016,54	10 165,40
9	K	Pol4	Organizér 1U	ks	4,000	249,18	996,72
10	K	Pol5	police 1U, hl. = 250	ks	2,000	310,40	620,80
11	K	Pol6	key stone – cat.6, nestíněný - do zásuvek a patch panelu	ks	200,000	108,64	21 728,00
12	K	Pol7	datová dvoj zásuvka - cat. 6 do společného rámečku se silnoproudou zásuvkou - včetně instalační krabice a víčka	ks	27,000	155,20	4 190,40
13	K	Pol8	kabel strukturované kabeláže UTP cat.6	m	2 700,000	26,73	72 171,00
14	*M*	*Pol9*	*instalační materiál*	*sada*	*1,000*	*1 224,33*	*1 224,33*
15	*M*	*Pol10*	*propojovací kabeláž*	*sada*	*1,000*	*1 906,33*	*1 906,33*
16	*M*	*Pol11*	*Pomocný instalační materiál, vrtání*	*ks*	*1,000*	*2 922,87*	*2 922,87*
	D	D3	Systém domovního videotelefonu - VDT				99 313,27
17	K	Pol12	Zaškolení obsluhy/správce	ks	1,000	724,25	724,25
18	K	Pol13	Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
19	K	Pol14	Provozní zkoušky	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
20	K	Pol17	Kodér pro systém 1083 s integr. barevnou kamerou a hlas. jednotkou, 2 tlač., rozšíření o externí kamery, 2 moduly	ks	3,000	10 384,36	31 153,08
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1083/78*				
21	K	Pol18	Krabice pro montáž pod omítku	ks	3,000	219,00	657,00
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1145/52*				
22	K	Pol19	Upevňovací a krycí rámeček	ks	3,000	479,38	1 438,14
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 148/62*				
23	K	Pol20	Kryt proti dešti, 2 moduly, 1 sloupec	ks	1,000	760,46	760,46
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1158/612*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	Pol21	Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů	ks	1,000	3 951,47	3 951,47
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1083/50*				
25	K	Pol22	Zdroj pro systém 1083, 230V, 10 DIN modulů	ks	2,000	2 557,97	5 115,94
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1083/20A*				
26	K	Pol23	Speciální kabel pro sys. 1083, 100m	ks	2,000	5 240,47	10 480,94
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1083/90*				
27	K	Pol24	Rozvodnice 2x12MOD, na omítku	ks	2,000	1 733,89	3 467,78
28	K	Pol25	4,3" LCD barevný videotelefon AIKO handsfree pro systém 1083, OSD menu, bílý	ks	3,000	7 908,98	23 726,94
	P		*Poznámka k položce:* *URMET 1716/2*				
29	K	Pol26	atipické řešení světelné signalizace k vnitřnímu VDT	ks	1,000	2 569,36	2 569,36
30	K	Pol27	elektrický zámek do vstupní branky včetně napájecího zdroje	ks	1,000	4 144,61	4 144,61
31	*M*	*Pol28*	*Propojovací svorkovnice WAGO - typ dle potřeby*	*ks*	*30,000*	*38,80*	*1 164,00*
32	*M*	*Pol29*	*pomocný Instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*784,60*	*784,60*
33	*M*	*Pol10*	*propojovací kabeláž*	*sada*	*1,000*	*1 906,33*	*1 906,33*
34	*M*	*Pol11*	*Pomocný instalační materiál, vrtání*	*ks*	*1,000*	*2 922,87*	*2 922,87*
	D	D4	Zabezpečovací systém - EZS				150 421,76
35	K	Pol12	Zaškolení obsluhy/správce	ks	1,000	724,25	724,25
36	K	Pol13	Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
37	K	Pol14	Provozní zkoušky	ks	1,000	2 172,75	2 172,75
38	K	Pol30	Deska ústředny DSC 1864 do stávající ústředny, náhrada za DSC 1832	ks	1,000	3 148,76	3 148,76
39	K	Pol31	klávesnice - systémová s displejem	ks	1,000	2 312,43	2 312,43
40	K	Pol32	aku 12V/12Ah -	ks	2,000	636,31	1 272,62
41	K	Pol33	expander 8 vstupů, včetně instalační krabice	ks	5,000	2 451,24	12 256,20
42	K	Pol34	Prostorový pasivní infračervený detektor, včetně držáku	ks	14,000	801,85	11 225,90
43	K	Pol35	Magnetický kontakt (dle dveří a oken, nejlépe zápustný) - dodávka oken a dveří	ks	26,000	237,11	6 164,86
44	K	Pol36	Propojovací krabice pro napojení magnetických kontaktů, podomítková	ks	25,000	219,86	5 496,50
45	K	Pol37	Požární detektory pro poplachové systémy, včetně patice	ks	8,000	813,92	6 511,36
46	K	Pol38	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový pocínovaný, reakce Eca, pro MK - 100m	ks	11,000	3 157,38	34 731,18
47	K	Pol39	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný, reakce Eca, pro PIR a OKH - 100m	ks	11,000	2 469,35	27 162,85
48	K	Pol40	kabely k sirénám a čidlům, dle typu koncového prvku, kabel OEM EZS	m	600,000	30,18	18 108,00
49	K	Pol41	kabely od koncentrátorů a klávesnic k ústředně EZS	m	330,000	30,18	9 959,40
50	K	Pol42	Programování ústředny	sada	1,000	2 172,75	2 172,75
51	*M*	*Pol10*	*propojovací kabeláž*	*sada*	*1,000*	*1 906,33*	*1 906,33*
52	*M*	*Pol11*	*Pomocný instalační materiál, vrtání*	*ks*	*1,000*	*2 922,87*	*2 922,87*
	D	D5	Instalační materiál, nosné a úložné konstrukce				121 262,72
53	K	Pol43	trubka PVC 25/32mm	m	3 200,000	25,01	80 032,00
54	*M*	*Pol44*	*kotvící a instalační materiál pro PVC trubky - 100ks*	*ks*	*20,000*	*1 603,70*	*32 074,00*
55	K	Pol45	Istalační krabice KP/KPR68, včetně instalačního materiálu	ks	60,000	116,40	6 984,00
56	K	Pol46	Požární ucpávky pro kabelové prostupy a prostupy kabelových tras (tuto položku není možné v prováděcí dokumentaci přesně stanovit, neboť může zásadně lišit od dílenské dokumentace), uveden výpočet koeficientem na otvor 100x100mm, včetně popisných štítků	ks	3,000	362,12	1 086,36
57	K	Pol47	Hydroizolační utěsnění, (tuto položku není možné v prováděcí dokumentaci přesně stanovit, neboť může zásadně lišit od dílenské dokumentace), uveden výpočet koeficientem na otvor 100x100mm	ks	3,000	362,12	1 086,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 440,00
58	K	210990011.1	demontáže	hod	32,000	85,00	2 720,00
59	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	12,000	85,00	1 020,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
60	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	12,000	85,00	1 020,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
61	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
	D	OST	Ostatní				28 116,41
65	K	900001.1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 897,00	2 897,00
67	K	900001.3	doprava dodávek	%	1,500	5 604,31	8 406,47
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
68	K	900001.4	materiál podružný	%	1,500	5 604,31	8 406,47
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
69	K	900001.5	PPV pro elektromontáže	%	1,500	5 604,31	8 406,47
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS* *PPV - Pomocné práce a výroba*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003b - Elektroinstalace - Silnoprodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Přístroje vedle sebe umísťovat do společných rámečků (do této sestavy zahrnout i slaboproudé zásuvky) Design přístrojů nutno odsouhlasit investorem

Cena bez DPH **985 159,80**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	985 159,80	21,00%	206 883,56
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 192 043,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003b - Elektroinstalace - Silnoprodu

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**985 159,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	81 969,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 052,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 536,54
997 - Přesun sutě	13 479,10
998 - Přesun hmot	5 901,28
PSV - Práce a dodávky PSV	818 125,53
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	56 522,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	669 698,64
741-R1 - Elektroinstalace - silnoproud - Rozvaděč	91 904,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 600,00
OST - Ostatní	71 464,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 003b - Elektroinstalace - Silnoprodu

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**985 159,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				81 969,67
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 052,75
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	175,000	51,73	9 052,75
	P		*Poznámka k položce:* *Předpoklád - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
	VV		0,07*2500		175,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 536,54
2	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	163,000	34,58	5 636,54
3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	2 500,000	19,16	47 900,00
	P		*Poznámka k položce:* *Předpoklád - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
	D	997	Přesun sutě				13 479,10
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	10,000	572,89	5 728,90
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	40,000	77,60	3 104,00
	VV		10*4 'Přepočtené koeficientem množství		40,000		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,000	224,17	2 241,70
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	50,000	9,77	488,50
	P		*Poznámka k položce:* *Předpoklad: skládka Všebořice 5km*				
	VV		10*5 'Přepočtené koeficientem množství		50,000		
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	10,000	191,60	1 916,00
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	D	998	Přesun hmot				5 901,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,000	843,04	5 901,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				818 125,53
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				56 522,10
9	K	požár.ucpávky	Požární ucpávky pro kabelové prostupy a prostupy kabelových tras - uveden výpočet koeficientem na otvor 400x200mm, včetně popisných štítků	kus	2,000	28 261,05	56 522,10
	P		*Poznámka k položce:* *tuto položku není možné v prováděcí dokumentaci přesně stanovit, neboť může zásadně lišit od dílenské dokumentace*				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				669 698,64
10	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní D do 40 mm	m	500,000	24,91	12 455,00
	VV		300+100+100		500,000		
11	*M*	*345710630*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323*	*m*	*315,000*	*11,87*	*3 739,05*
	VV		300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000		
12	*M*	*345710650*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336*	*m*	*105,000*	*21,49*	*2 256,45*
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
13	*M*	*345710750*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340*	*m*	*105,000*	*17,38*	*1 824,90*
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
14	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	30,000	56,03	1 680,90
15	*M*	*345715210*	*krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm*	*kus*	*30,000*	*12,89*	*386,70*
16	K	741112011	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	19,000	48,50	921,50
	VV		16+3		19,000		
17	*M*	*345715120*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*19,000*	*5,95*	*113,05*
	VV		16+3		19,000		
18	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	163,000	25,53	4 161,39
	VV		39+4+80+40		163,000		
19	*M*	*345715110*	*krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm*	*kus*	*163,000*	*7,93*	*1 292,59*
20	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	50,000	49,82	2 491,00
21	*M*	*341421570*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2*	*m*	*52,500*	*10,91*	*572,78*
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,500		
22	K	741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	50,000	55,56	2 778,00
23	*M*	*341421580*	*vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2*	*m*	*52,500*	*17,85*	*937,13*
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,500		
24	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	300,000	21,96	6 588,00
25	*M*	*341110050*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2*	*m*	*315,000*	*6,94*	*2 186,10*
	VV		300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000		
26	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 600,000	24,29	87 444,00
	VV		400+3200		3 600,000		
27	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*420,000*	*8,92*	*3 746,40*
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000		
28	*M*	*341110300-J*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*3 360,000*	*8,92*	*29 971,20*
	VV		3200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 360,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 230,000	25,54	108 034,20
	VV		4200+30		4 230,000		
30	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*4 410,000*	*13,88*	*61 210,80*
	VV		4200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 410,000		
31	*M*	*341110420*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2*	*m*	*31,500*	*23,80*	*749,70*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
32	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	1 450,000	32,59	47 255,50
	VV		900+550		1 450,000		
33	*M*	*341110900*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*945,000*	*13,88*	*13 116,60*
	VV		900*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		945,000		
34	*M*	*341110940*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*577,500*	*21,81*	*12 595,28*
	VV		550*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		577,500		
35	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	33,76	1 012,80
36	*M*	*341110980*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2*	*m*	*31,500*	*36,69*	*1 155,74*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
37	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	20,000	38,95	779,00
38	*M*	*341111010*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2*	*m*	*21,000*	*139,81*	*2 936,01*
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
39	K	741122226	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	25,000	49,66	1 241,50
40	*M*	*341116430*	*kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x70+50 mm2*	*m*	*26,250*	*430,32*	*11 295,90*
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250		
41	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	39,000	37,56	1 464,84
42	*M*	*345355160*	*spínač jednopólový 10A ostatní barvy*	*kus*	*39,000*	*155,97*	*6 082,83*
43	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	43,14	172,56
44	*M*	*345355760*	*spínač řazení 5 10A ostatní barvy*	*kus*	*4,000*	*198,65*	*794,60*
45	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	16,000	43,14	690,24
46	*M*	*345355560*	*přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy*	*kus*	*16,000*	*162,18*	*2 594,88*
47	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	3,000	48,50	145,50
48	*M*	*345357140*	*přepínač křížový 10A řazení 7 ostatní barvy*	*kus*	*3,000*	*205,64*	*616,92*
49	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	24,000	225,03	5 400,72
	VV		18+6		24,000		
50	*M*	*17266/87/16*	*Detektor přítomnosti, stropní 180° - 360°, sp. 230V*	*kus*	*18,000*	*597,89*	*10 762,02*
51	*M*	*17266/87/20*	*Detektor přítomnosti venkovní, záběrný úhel 180°, dosah max 12m, čas sepnutí 10s-15minut, nastavení spínání po soumraku 3-2000lx, zátěž max 800W, 230V, IP44, tř.2.*	*kus*	*6,000*	*1 229,50*	*7 377,00*
52	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	10,000	112,52	1 125,20
53	*M*	*16Aspor.zas.*	*Kabelový vývod, svortkovnice do KPR68 pro připojení přístroje, např. sušáku. Obdoba sporákové zásuvky*	*kus*	*10,000*	*311,34*	*3 113,40*
54	K	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka	kus	120,000	56,03	6 723,60
	VV		70+50		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	*M*	*345551040*	*zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy*	*kus*	*70,000*	*142,78*	*9 994,60*
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvka jednonásobná do společného rámečku, včetně krytky s dětskou ochranou*				
	VV		70		70,000		
56	*M*	*345551040-H2*	*zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy - s těsněním do vlhkého prostředí, IP44*	*kus*	*50,000*	*85,27*	*4 263,50*
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvka jednonásobná do společného rámečku, včetně krytky s dětskou ochranou*				
	VV		50		50,000		
57	K	741313032	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P	kus	65,000	65,03	4 226,95
58	*M*	*345551240*	*zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy*	*kus*	*65,000*	*54,16*	*3 520,40*
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvka dvounásobná s natočeným kolíkem, včetně krytky a rámečku s dětskou ochranou*				
59	*M*	*345367000*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*78,000*	*17,23*	*1 343,94*
60	*M*	*345367050*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný*	*kus*	*24,000*	*30,65*	*735,60*
61	*M*	*345367050-H2*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný*	*kus*	*4,000*	*30,65*	*122,60*
62	*M*	*345367100*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný*	*kus*	*17,000*	*43,84*	*745,28*
63	*M*	*345367125*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B40 čtyřnásobný, vodorovný*	*kus*	*6,000*	*54,53*	*327,18*
64	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	5,000	86,13	430,65
65	*M*	*358110770*	*zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220 V 3pólová*	*kus*	*5,000*	*162,61*	*813,05*
66	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	5,000	162,18	810,90
	VV		"NS1"3		3,000		
	VV		"NS2"2		2,000		
	VV		Součet		5,000		
67	*M*	*NS1svítidlo*	*nouzové světlo s nouz. modulem 1.hod (svítí při výpadku napětí) -1hod.s piktogramem, podvěšené / přisazené*	*kus*	*3,000*	*1 229,50*	*3 688,50*
68	*M*	*NS2svítidlo*	*nouzové světlo 1h. LED 2x3,5W 1.hod (svítí při výpadku napětí) - přisazené IP44*	*kus*	*2,000*	*1 229,50*	*2 459,00*
69	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	51,000	208,74	10 645,74
	VV		"B1"19		19,000		
	VV		"B2a"26		26,000		
	VV		"B2b"6		6,000		
	VV		Součet		51,000		
70	*M*	*BRS3KO375V2/ ND*	*Přisazené svítidlo - 6x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, 700mA*	*kus*	*19,000*	*863,62*	*16 408,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):27* *Světelný tok (lm):2900* *Teplota chromatičnosti (K):3000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KO* *Distribuce světla:Symetrické* *Výška/Hloubka (mm):125* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Materiál korpusu:Ocel* *Barva korpusu:Bílá* *Typ předřadného systému:Elektronické trafo* *Průměr (mm):375* *Typ svítidla:Plastové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP40* *Barva krytu:Ostatní* *Vhodné pro nouzové osvětlení:Ne* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Typ povrchu:Matné* *Vhodné pro montáž na zeď:Ano* *Včetně předřadného systému:Ano* *Hmotnost (kg):1,65*				
71	*M*	*BRS3KO480V3/ ND*	*Přisazené svítidlo - 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA*	*kus*	*26,000*	*1 129,35*	*29 363,10*
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):35* *Světelný tok (lm):3700* *Teplota chromatičnosti (K):3000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KO* *Distribuce světla:Symetrické* *Výška/Hloubka (mm):150* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Materiál korpusu:Ocel* *Barva korpusu:Bílá* *Typ předřadného systému:Elektronické trafo* *Průměr (mm):480* *Typ svítidla:Plastové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP40* *Barva krytu:Ostatní* *Vhodné pro nouzové osvětlení:Ne* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Typ povrchu:Matné* *Vhodné pro montáž na zeď:Ano* *Včetně předřadného systému:Ano* *Hmotnost (kg):2,9*				
72	*M*	*BRS3KO480V3/ NDNZ*	*Přisazené svítidlo - 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA , nouzový zdroj*	*kus*	*6,000*	*2 655,32*	*15 931,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):35* *Světelný tok (lm):3700* *Teplota chromatičnosti (K):3000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KO* *Distribuce světla:Symetrické* *Výška/Hloubka (mm):150* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Materiál korpusu:Ocel* *Barva korpusu:Bílá* *Typ předřadného systému:Elektronické trafo* *Průměr (mm):480* *Typ svítidla:Plastové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP40* *Barva krytu:Ostatní* *Vhodné pro nouzové osvětlení:Ano* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Typ povrchu:Matné* *Vhodné pro montáž na zeď:Ano* *Včetně předřadného systému:Ano* *Hmotnost (kg):3,3*				
73	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	40,000	312,72	12 508,80
	VV		"A1"4		4,000		
	VV		"A2"23		23,000		
	VV		"A3"13		13,000		
	VV		Součet		40,000		
74	*M*	*ESO4000SSKO4ND*	*Přisazené svítidlo - 8x LED , 600mm, opál, 4000K, NONSELV 300mA*	*kus*	*4,000*	*1 726,26*	*6 905,04*
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):36* *Světelný tok (lm):4100* *Teplota chromatičnosti (K):4000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KO* *Délka (mm):560* *Šířka (mm):560* *Výška/Hloubka (mm):52* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Barva korpusu:Bílá* *Typ předřadného systému:Standardní elektronický předřadník* *Typ svítidla:Svítidlo s krytem* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP40* *Barva krytu:Bílá* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Včetně předřadného systému:Ano* *Velikostní verze:S* *Hmotnost (kg):3*				
75	*M*	*AREL5000RL2KVM4ND*	*Přisazené svítidlo -2x LED , obdélník,1500mm, mřížka MAT, přisazené/závěsné, LED 840, NONSELV 250mA nestmívatelný*	*kus*	*23,000*	*1 526,96*	*35 120,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):43* *Světelný tok (lm):4900* *Teplota chromatičnosti (K):4000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KVM* *Distribuce světla:Symetrické* *Délka (mm):1545* *Šířka (mm):245* *Výška/Hloubka (mm):55* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Materiál korpusu:Ocel* *Barva korpusu:Šedá* *Typ mřížky:Matné* *Typ předřadného systému:Elektronické trafo* *Vhodné pro závěsnou montáž:Ano* *Typ svítidla:Mřížkové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP20* *Podelné zamezení oslnění UGR:19* *Příčné zamezení oslnění UGR:19* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Materiál mřížky:Hliník* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Typ povrchu:Matné* *Vhodné pro práci s monitorem:Ano* *Velikostní verze:L* *Hmotnost (kg):5*				
76	*M*	*AREL3000RM2KVM4ND*	*Přisazená svítidla - 2x LED , obdélník,1200mm, mřížka MAT, přisazené/závěsné, LED 840, NONSELV 250mA, nestmívatelný*	*kus*	*13,000*	*1 262,22*	*16 408,86*
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):26* *Světelný tok (lm):3050* *Teplota chromatičnosti (K):4000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ne* *Způsob stmívání:Nestmívatelné* *Optický systém:KVM* *Distribuce světla:Symetrické* *Délka (mm):1245* *Šířka (mm):245* *Výška/Hloubka (mm):55* *Vhodné pro průběžnou montáž:Ano* *Materiál korpusu:Ocel* *Barva korpusu:Šedá* *Typ mřížky:Matné* *Typ předřadného systému:Elektronické trafo* *Vhodné pro závěsnou montáž:Ano* *Typ svítidla:Mřížkové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP20* *Podelné zamezení oslnění UGR:19* *Příčné zamezení oslnění UGR:19* *Výstup světla:Přímé* *Materiál krytu:Opálový plast* *Materiál mřížky:Hliník* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Typ povrchu:Matné* *Vhodné pro práci s monitorem:Ano* *Velikostní verze:M* *Hmotnost (kg):4*				
77	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	315,05	630,10
	VV		"A4"2		2,000		
78	*M*	*IBP3000A3KN600*	*Vestavné svítidlo do rastru - modul 600, čtverec A, kryt nanoprizma, 3000K LED, NONSELV, DALI driver 250mA*	*kus*	*2,000*	*1 427,81*	*2 855,62*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Typ zdroje:LED* *Doba životnosti L80/B50 (h):80000* *Počet zdrojů:1* *Příkon zdroje (W):23* *Světelný tok (lm):3200* *Teplota chromatičnosti (K):3000* *Index podání barev CRI:80-89* *Stmívatelné:Ano* *Způsob stmívání:DALI* *Optický systém:KN* *Rastr (mm):600* *Délka (mm):596* *Šířka (mm):596* *Výška/Hloubka (mm):90* *Typ svítidla:Panelové svítidlo* *Třída ochrany:I* *Stupen krytí IP:IP54* *Výstup světla:Přímé* *Nominální napětí (V):220...240* *Se zdrojem:Ano* *Velikostní verze:S* *Hmotnost (kg):2,6*				
79	K	741373021	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	8,000	262,28	2 098,24
	VV		"X1"8		8,000		
80	*M*	*X1venk.svit.*	*Svítidlo venkovní, na fasádu 40W, IP65*	*kus*	*8,000*	*1 239,41*	*9 915,28*
134	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,724	562,59	969,91
135	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,724	1 427,81	2 461,54
	D	741-R1	Elektroinstalace - silnoproud - Rozvaděč				91 904,79
81	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	680,54	1 361,08
82	*M*	*Schack KS*	*Nový rozvaděč "RMS" - viz. Schéma zapojení, celoplechový včetně dveří, včetně N, PE můstků 800x2000x400, včetně montážní vany a plastových krcích panelů*	*kus*	*2,000*	*17 153,50*	*34 307,00*
83	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	99,33	99,33
84	*M*	*74180A*	*elektroměr fakturační, přímé měření 80A*	*kus*	*1,000*	*0,86*	*0,86*
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka ČEZ*				
85	K	741331001	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů ampérmetru, voltmetru, wattmetru	kus	1,000	75,04	75,04
86	*M*	*741500V*	*Voltmetr s přepínačem, 96x96 500V AC*	*kus*	*1,000*	*1 010,37*	*1 010,37*
87	*M*	*741AC96*	*Ampérmetr - Stupnice 100/200/5A AC96*	*kus*	*3,000*	*21,81*	*65,43*
88	*M*	*741AC96-5A*	*Ampérmetr 96x96,x/5A*	*kus*	*3,000*	*330,18*	*990,54*
89	K	741350201	Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných	kus	3,000	197,10	591,30
90	*M*	*741100/5A*	*Trafo měřící 100/5A, 30x10mm*	*kus*	*3,000*	*301,43*	*904,29*
91	K	741320382	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků pákového pohonu čelního a bočního blokovacího tlačítka, spouště na podpětí, vypínací spouště	kus	2,000	47,49	94,98
	VV		2		2,000		
92	*M*	*741tlačítko*	*vypínací tlačítko na dveře rozvaděče*	*kus*	*1,000*	*852,72*	*852,72*
93	*M*	*741vyp.160A*	*Hlavní vypínač 160A s vypínací cívkou*	*kus*	*1,000*	*7 932,25*	*7 932,25*
94	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 160 A	kus	5,000	109,41	547,05
	VV		2+3		5,000		
95	*M*	*358226300-100A*	*odpínač 3-pól., Ie = 160 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²*	*kus*	*2,000*	*726,79*	*1 453,58*
96	*M*	*358226300-10A*	*Pojistkový odpínač 1-pólový 10A gG*	*kus*	*3,000*	*182,44*	*547,32*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	741320023	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 100 A	kus	6,000	65,03	390,18
	VV		"80A"3		3,000		
	VV		"100A"3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
98	*M*	*358254200*	*pojistka nožová výkonová 80A provedení normální charakteristika aM*	*kus*	*3,000*	*100,88*	*302,64*
99	*M*	*358254220*	*pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1*	*kus*	*3,000*	*101,65*	*304,95*
100	K	741320021	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 25 A	kus	3,000	56,03	168,09
101	*M*	*358252200-6A*	*Pojistka 6A gG*	*kus*	*3,000*	*40,65*	*121,95*
102	K	741322111	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	155,20	155,20
103	*M*	*7414P-TNS*	*Svodič přepětí ochrana B+C 4p. TNS*	*kus*	*1,000*	*7 260,99*	*7 260,99*
104	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	50,000	107,86	5 393,00
	VV		"10 A/B"18		18,000		
	VV		"16 A/B"32		32,000		
	VV		Součet		50,000		
105	*M*	*358221090*	*jistič 1pólový-charakteristika B 10A*	*kus*	*18,000*	*93,20*	*1 677,60*
106	*M*	*358221110*	*jistič 1pólový-charakteristika B 16A*	*kus*	*32,000*	*81,31*	*2 601,92*
107	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	11,000	200,98	2 210,78
	VV		"10 A/C"1		1,000		
	VV		"16 A/B"5		5,000		
	VV		"25 A/B"5		5,000		
	VV		Součet		11,000		
108	*M*	*358224220*	*jistič 3pólový-charakteristika C 10A*	*kus*	*1,000*	*453,13*	*453,13*
109	*M*	*358224010*	*jistič 3pólový-charakteristika B 16A*	*kus*	*5,000*	*346,04*	*1 730,20*
110	*M*	*358224030*	*jistič 3pólový-charakteristika B 25A*	*kus*	*5,000*	*402,56*	*2 012,80*
111	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	270,04	270,04
112	*M*	*358224040*	*jistič 3pólový-charakteristika B 32A*	*kus*	*1,000*	*406,53*	*406,53*
113	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	185,46	556,38
114	*M*	*358890560*	*chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A*	*kus*	*3,000*	*1 409,96*	*4 229,88*
115	K	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	6,000	212,62	1 275,72
116	*M*	*358892120*	*chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A*	*kus*	*6,000*	*904,28*	*5 425,68*
117	*M*	*1*	*montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*1 983,06*	*1 983,06*
118	K	2	revize rozvaděče	ks	1,000	1 034,64	1 034,64
119	K	3	podružný materiál	ks	1,000	1 034,64	1 034,64
136	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	562,59	20,25
137	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	1 427,81	51,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 600,00
120	K	210990011.1	demontáže	hod	120,000	85,00	10 200,00
121	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	85,00	1 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
122	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16,000	85,00	1 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD*				
	D	OST	Ostatní				71 464,60
124	*M*	*218009001*	*poplatek za recyklaci svítidla*	*ks*	*106,000*	*7,24*	*767,44*
125	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	11 406,93	11 406,93
126	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	4 205,82	4 205,82
127	K	900001.1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	6 888,81	6 888,81
128	K	900001.2	měření umělého/sdruženého/denního osvětlení vč.vyhotovení protokolu	ks	3,000	3 879,91	11 639,73
129	K	900001.3	doprava dodávek	%	1,600	7 615,81	12 185,29
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
130	K	900001.4	materiál podružný	%	1,600	7 615,81	12 185,29
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				
131	K	900001.5	PPV pro elektromontáže	%	1,600	7 615,81	12 185,29
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS* *PPV - Pomocné práce a výroba*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 004 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **505 503,28**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	505 503,28	21,00%	106 155,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **611 658,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 004 - Vzduchotechnika

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**505 503,28**
3 - Hyg.zařízení 0.24-0.25, 0.32-0.33	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	480 780,27
751 - Vzduchotechnika	480 780,27
1 - Kuchyně	379 756,30
2 - Přípravna brambor a zeleniny	42 165,41
4 - Hyg.zařízení 0.11, 0.14-0.16, 0.18	30 099,40
5 - Žehlírna, mandl 0.21	7 951,40
6 - Sklad špinavého prádla 0.19, montážní materiál a izolace	20 807,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 210,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 513,01
VRN4 - Inženýrská činnost	9 580,01
VRN9 - Ostatní náklady	12 933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 004 - Vzduchotechnika

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**505 503,28**
	D	3	Hyg.zařízení 0.24-0.25, 0.32-0.33				0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				480 780,27
	D	751	Vzduchotechnika				480 780,27
	D	1	Kuchyně				379 756,30
1	K	1.001	Větrací jednotka Duplex 3400 Basi c+TO, protimraz.uzlu + RaM + ovladač	ks	1,000	220 340,25	220 340,25
2	K	1.002	Digestoř nerezová Variant + osvět 3000x1800mm + 6x lamelový filtr	ks	1,000	88 136,06	88 136,06
3	K	1.003	Protidešťová žaluzie PDZM 800x400-.112 TPM 079/10	ks	1,000	1 269,35	1 269,35
4	K	1.004	Tlumič hluku 100 x 395 KK 12 0490.0	ks	4,000	852,62	3 410,48
5	K	1.005	Tlumič hluku 100 x 395 KK 12 0490.0	ks	4,000	852,62	3 410,48
6	K	1.006	Ohebná hadice Aludec 45 - 254mm x 10m	ks	1,000	1 571,12	1 571,12
7	K	1.007	Ohebná hadice Aludec 45 - 356mm x 10m	ks	1,000	2 605,76	2 605,76
8	K	1.008	Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/	ks	2,000	354,46	708,92
9	K	1.009	Vyústka VNM 1B 825x125 R1/S TPM 015/01	ks	2,000	2 107,60	4 215,20
10	K	1.010	Regulační klapka RKM 400x250 -.10 TPM 009/00	ks	1,000	1 101,70	1 101,70
11	K	1.011	Regulační klapka RKM 400x400 -.10 TPM 009/00	ks	1,000	1 542,38	1 542,38
12	K	1.016-0.48	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2	33,000	431,10	14 226,30
13	K	1.049-0.77	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech vodotěsné	m2	49,000	526,90	25 818,10
14	K	Pol1	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2	13,000	431,10	5 604,30
15	K	Pol2	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech vodotěsné	m2	11,000	526,90	5 795,90
	D	2	Přípravna brambor a zeleniny				42 165,41
16	K	2.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-třiotáčkový	ks	1,000	5 173,20	5 173,20
17	K	2.002	Žaluz. klapka PER-200 W	ks	1,000	938,84	938,84
18	K	2.003	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	3,000	296,98	890,94
19	K	2.004	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	4,000	296,98	1 187,92
20	K	2.005	Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/	ks	1,000	354,46	354,46
21	K	2.006	Vyústka pro kruh.potr. VNKM 1 825 x 75/200/R1 TPM 034/04	ks	1,000	3 257,20	3 257,20
22	K	2.007	Oblouk SPIRO 30° segmentový D 200	ks	2,000	862,20	1 724,40
23	K	2.008	Spiro potrubí pozink D 200	bm	6,000	546,06	3 276,36
24	K	3.001	Ventilátor malý radiální EB 100 NT IPX4	ks	2,000	3 065,60	6 131,20
25	K	3.002	Ventilátor malý radiální EB 250 T DESIGN IP44	ks	2,000	5 652,20	11 304,40
26	K	3.003	Žaluz. klapka PER-160 W	ks	1,000	815,26	815,26
27	K	3.004	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	3,000	296,98	890,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	3.005	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 100	ks	3,000	86,22	258,66
29	K	3.006	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 160	ks	2,000	119,75	239,50
30	K	3.007	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks	1,000	158,07	158,07
31	K	3.008	Přechod osový asymetr. 160 - 100	ks	1,000	132,20	132,20
32	K	3.009	Odbočka jednostranná SPIRO 45° OBJ 160/100	ks	3,000	296,98	890,94
33	K	3.010	Spiro potrubí pozink D 100	bm	6,000	296,98	1 781,88
34	K	3.011	Spiro potrubí pozink D 160	bm	6,000	459,84	2 759,04
	D	4	Hyg.zařízení 0.11, 0.14-0.16, 0.18				30 099,40
35	K	4.001	Ventilátor malý radiální EB 100 NT IPx4	ks	2,000	1 916,00	3 832,00
36	K	4.002	Ventilátor malý radiální EB 250 T DESIGN IP44	ks	2,000	5 652,20	11 304,40
37	K	4.003	Žaluz. klapka PER-160 W	ks	1,000	815,26	815,26
38	K	4.004	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	6,000	296,98	1 781,88
39	K	4.005	Protipožár.ventil odvod. KSO F 200	ks	1,000	1 820,20	1 820,20
40	K	4.006	Mřížka kruhová d 200 s tahokovem	ks	1,000	311,35	311,35
41	K	4.007	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 100	ks	3,000	86,22	258,66
42	K	4.008	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks	3,000	158,07	474,21
43	K	4.009	Oblouk SPIRO 30° segmentový D 160	ks	4,000	862,20	3 448,80
44	K	4.010	Přechod osový asymetr. 160 - 100	ks	1,000	132,20	132,20
45	K	4.011	Odbočka jednostranná SPIRO 45° OBJ 160/100	ks	3,000	296,98	890,94
46	K	4.012	Spiro potrubí pozink D 100	bm	3,000	296,98	890,94
47	K	4.013	Spiro potrubí pozink D 160	bm	9,000	459,84	4 138,56
	D	5	Žehlírna, mandl 0.21				7 951,40
48	K	5.001	Ventilátor ax.stěnový HXM-250	ks	1,000	4 684,62	4 684,62
49	K	5.002	Žaluz. klapka PER-250 W	ks	1,000	1 877,68	1 877,68
50	K	5.003	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	1,000	296,98	296,98
51	K	5.004	Mřížka SMU-20.0 400 x 200 TPJ 48-12-80 uzavřená	ks	2,000	546,06	1 092,12
	D	6	Sklad špinavého prádla 0.19, montážní materiál a izolace				20 807,76
52	K	6.001	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks	2,000	296,98	593,96
53	K	6.002	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	40,000	138,91	5 556,40
54	K	6.003	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2	36,000	287,40	10 346,40
55	K	6.004	Požární izolace potrubí	m2	9,000	479,00	4 311,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 210,00
56	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
57	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	85,00	1 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	VV		16		16,000		
58	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	2,000	85,00	170,00
	VV		"Zaškolení obsluhy"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 513,01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 580,01
59	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kus	1,000	9 580,01	9 580,01
	P		*Poznámka k položce:* *Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				12 933,00
61	K	VRN002	Doprava náklady, spojené	%	1,500	4 311,00	6 466,50
62	K	VRN003	Zednické přípomoce	%	1,500	4 311,00	6 466,50
	P		*Poznámka k položce:* *zednické přípomoce včetně začištění* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS* *Pomocné práce a výroba*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 005 - Plynovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **87 180,96**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	87 180,96	21,00%	18 308,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **105 488,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 005 - Plynovod

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**87 180,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	953,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	691,20
997 - Přesun sutě	260,74
998 - Přesun hmot	1,69
PSV - Práce a dodávky PSV	77 213,20
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	38 545,14
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 496,26
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 342,94
767 - Konstrukce zámečnické	11 236,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 592,32
M - Práce a dodávky M	2 174,68
23-M - Montáže potrubí	2 174,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 119,45
VRN4 - Inženýrská činnost	2 586,63
VRN9 - Ostatní náklady	1 532,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy
Soupis:
TI - Technické Instalace
Úroveň 3:
TI 005 - Plynovod

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**87 180,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				953,63
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				691,20
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,000	46,08	691,20
	D	997	Přesun sutě				260,74
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,181	722,34	130,74
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,905	77,60	70,23
	VV		0,181*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,905		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,181	224,18	40,58
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,905	9,77	8,84
	VV		0,181*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,905		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,027	383,21	10,35
	P		*Poznámka k položce:* *Skutečné tonáže budou účtovány, dle doložených vážních lístků odsouhlasených TDI*				
	VV		0,181*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,027		
	D	998	Přesun hmot				1,69
7	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	843,05	1,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				77 213,20
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				38 545,14
8	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	1,000	359,54	359,54
9	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	32,000	500,10	16 003,20
10	K	723150303	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 28/2,6	m	1,000	302,64	302,64
11	K	723150304	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 31,8/2,6	m	6,000	301,77	1 810,62
12	K	723150305	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 38/2,6	m	2,000	355,23	710,46
13	K	723150341	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20	kus	2,000	428,52	857,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	723150342-a	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/ 32	kus	2,000	607,86	1 215,72
15	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6	m	1,000	254,35	254,35
16	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 57/2,9	m	2,000	385,41	770,82
17	K	723180112	Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 15	m	1,000	512,15	512,15
18	K	723180113	Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 20	m	4,000	691,49	2 765,96
19	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 15	soubor	1,000	1 043,28	1 043,28
20	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	4,000	1 276,07	5 104,28
21	K	723230102	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2 FF	kus	1,000	794,96	794,96
22	K	723230103	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 3/4 FF	kus	4,000	1 060,52	4 242,08
23	K	723230104	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1 FF	kus	1,000	1 543,42	1 543,42
24	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,197	505,26	99,54
25	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,197	409,55	80,68
26	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,197	377,65	74,40
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				3 496,26
27	K	727111304	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 D 50	kus	3,000	1 165,42	3 496,26
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 342,94
28	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	10,000	24,43	244,30
29	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	28,000	50,58	1 416,24
30	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	28,000	95,80	2 682,40
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 236,54
31	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	180,000	57,48	10 346,40
	VV		"Konzole a příchytky konstrukce - ocel. potrubí"18*10		180,000		
32	*M*	*NC001*	*Konzole, příchytky*	*kus*	*18,000*	*47,90*	*862,20*
33	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	1 283,74	14,12
34	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	536,49	5,90
35	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,011	720,43	7,92
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 592,32
36	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	32,000	53,74	1 719,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	32,000	163,82	5 242,24
38	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	32,000	208,85	6 683,20
39	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	32,000	185,85	5 947,20
	D	M	Práce a dodávky M				2 174,68
	D	23-M	Montáže potrubí				2 174,68
40	K	230210012	Montáž opláštění ruční natavením zesíleným	m2	1,000	1 216,68	1 216,68
41	*M*	*Anticor*	*Tepelně smrštitelná izolační páska*	*m*	*20,000*	*47,90*	*958,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 720,00
42	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
43	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
44	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
45	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	8,000	85,00	680,00
	P		*Poznámka k položce:* *Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI*				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 119,45
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 586,63
46	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové	kus	1,000	2 395,03	2 395,03
	P		*Poznámka k položce:* *Elektrojiskrová zkouška izolace*				
47	K	043203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring bez rozlišení	kus	1,000	95,80	95,80
	P		*Poznámka k položce:* *Revize zařízení*				
48	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kus	1,000	95,80	95,80
	P		*Poznámka k položce:* *Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)*				
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 532,82
49	K	VRN001	Podíl přidružených výkonů	%	0,500	1 532,82	766,41
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS* *Pomocné práce a výroba*				
50	K	VRN003	Zednické přípomoce	%	0,500	1 532,82	766,41
	P		*Poznámka k položce:* *zednické přípomoce včetně začištění*				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
MO 01 - Vybavení a mobiliář
Soupis:
001 - Zařízení kuchyně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:		IČ:	00081531
Statutární město Ústí nad Labem		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	03184986
Studio Jelínek s.r.o.		DIČ:	CZ03184986
Projektant:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588
Zpracovatel:		IČ:	25028588
Correct BC, s.r.o.		DIČ:	CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH **261 349,80**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	261 349,80	21,00%	54 883,46
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **316 233,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
MO 01 - Vybavení a mobiliář
Soupis:
001 - Zařízení kuchyně

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**261 349,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	219 139,80
767 - Konstrukce zámečnické	219 139,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	38 760,00
OST - Ostatní	3 450,00
OST-002 - Ostatní náklady	3 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly
Objekt:
MO 01 - Vybavení a mobiliář
Soupis:
001 - Zařízení kuchyně

Místo:	Ústí nad Labem - Klíše	Datum:	20. 3. 2018
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Correct BC, s.r.o.
Uchazeč:	Studio Jelínek s.r.o.	Zpracovatel:	Correct BC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**261 349,80**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				219 139,80
	D	767	Konstrukce zámečnické				219 139,80
1	*M*	*767N.15*	*Myčka bílého nádobí - nádobí a skla*	*kus*	*1,000*	*32 572,02*	*32 572,02*
	P		*Poznámka k položce: koš 50x50 cm celonerezové provedení dávkovač mycího a oplachového prostředku filtry mycí vany mycí a oplachové rameno rotační, horní a dolní 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x košík na příbory výška dveří: 35 cm - napětí: 400 V/ 3N/ 6750 W 230 V/ 50 Hz/ 2750 W (230 V za příplatek) boiler: 8 l - 6000 W vana: 32 l - 2500 W mycí čerpadlo: 750 W mycí cyklus: 120" připojení: 3/4" odpad: 32 mm doplnění odpadového čerpadla*				
2	*M*	*767N.17*	*Konvektomat*	*kus*	*1,000*	*86 220,06*	*86 220,06*
	P		*Poznámka k položce: Technická specifikace2E0611IA EnergieElektřina Vývin párylnjekční Kapacita7 x GN1/1 Kapacita (volitelná)7 x 400/600 Kapacita jídel51-150 Rozteč zásuvů 65 mm Rozměry (š x v x h) 933 x 786 x 818 mm Váha116 kg Celkový příkon10,9 kW Tepelný výkon10,3 kW Příkon vyvíječe páry- Jištění16 A Napájení3N~/400V/50-60Hz Hlučnostdo 70 dBA Přípojka vody/odpaduG 3/4 / 40 Přípojka plynu- Teplota30 - 300 °C*				
3	*M*	*767N.18*	*Regály ke konvektomatu pro plechy 400x600*	*kus*	*1,000*	*9 337,63*	*9 337,63*
	P		*Poznámka k položce: min. 7 polic*				
4	*M*	*767N.19*	*Kotel plyn.nepřímý*	*kus*	*1,000*	*91 010,09*	*91 010,09*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *Objem (lt.) 100* *Rozměry - hloubka (mm) 900* *Rozměry - šířka (mm) 800* *Rozměry - výška (mm) 900* *Výkon - plyn (kW) 22,5* *plynový* *nepřímý ohřev* *bezpečnostní tlaková armatura* *poloautomatické dopouštění duplikátoru* *automatické zapalování hořáku s ionizační sondou* *baterie na studenou vodu, pro snadné čištění*				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				38 760,00
5	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	32,000	380,00	12 160,00
	VV		"demontáž nábytku a vybavení pro zpětné použití"16		16,000		
	VV		"montáž a zpětná montáž nábytku a vybavení"16		16,000		
	VV		Součet		32,000		
6	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	30,000	380,00	11 400,00
	P		*Poznámka k položce:* *včetně revizních prací*				
	VV		"demontáž stávajících spotřebičů včetně uskladnění"12		12,000		
	VV		"napojení el. zařízení - nových a stávajících spotřebičů"18		18,000		
	VV		Součet		30,000		
7	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	40,000	380,00	15 200,00
	P		*Poznámka k položce:* *včetně revizních prací*				
	VV		"demontáž stávajících spotřebičů včetně uskladnění"16		16,000		
	VV		"napojení el. zařízení - nových a stávajících spotřebičů"24		24,000		
	VV		Součet		40,000		
	D	OST	Ostatní				3 450,00
	D	OST-002	Ostatní náklady				3 450,00
8	K	Pol1.1	doprava dodávek	%	1,500	2 300,00	3 450,00
	P		*Poznámka k položce:* *Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS*				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno:	Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ:	000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:	Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:	Lenka Matulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel", „Objednatel" nebo „smluvní strana")

a

2. Correct BC, s.r.o.

zastoupená/ý:	Ing. Petrem Dlouhým
se sídlem:	Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	250 285 88
DIČ:	CZ 250 285 88

[redacted]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Dlouhý

(dále jen „zhotovitel", „Zhotovitel" nebo „smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly – PD + IČ".

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace").
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
   a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
   b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavební úpravy Mateřské školy U plavecké haly (dále jen „**Dílo**").

   Výsledkem plnění této smlouvy bude projektová dokumentace na rozšíření stávající provozní kapacity MŠ U plavecké haly, Na Spálence 1022/27 v Ústí nad Labem vyvolané zejména změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), kterou se stanovila organizace předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 2 let. Předmětem projektové dokumentace je zřízení nové třídy včetně provozního a hygienického příslušenství v 1. p.p. z nevyužívaných prostor sauny s příslušenstvím. V souvislosti s tímto bude třeba vybudovat zázemí pro učitelský sbor, chůvy a provozní personál včetně příslušných kanceláří, s návazností na vstupy do budovy, taktéž šatny a prostor pro kočárky.
2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě a v zadávací dokumentaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavební úpravy Mateřské školy U plavecké haly, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.

4. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem, v rozsahu předložené cenové nabídky zhotovitele, případnými pozdějšími změnami, které byly vyvolány potřebami či opatření orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými okolnostmi, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, a dle obecné závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, pro přípravu a realizaci stavebních úprav Mateřské školy U plavecké haly, Na Spálence 1022/27 v Ústí nad Labem (dále jen „stavba").

5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení prací a činností nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Provedení díla bude spočívat zejména v těchto činnostech:

A. Zabezpečení vstupních podkladů

- zabezpečení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, energetického auditu, posouzení stávajícího stavu objektu a zaměření nutné pro zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace a povolovací řízení.

B. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP")

- projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby získání stavebního povolení stavby.

C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS")

- dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vypracována jako podklad pro zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona. Součástí dokumentace bude grafická a textová část, vč. soupisu prací, položkového výkazu výměr, a srovnávacího položkového rozpočtu v aktuální cenové úrovni vypracované ÚRS Praha a.s. členěného dle jednotlivých stavebních objektů a souhrnný rozpočet, a to vše v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a dodávek, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH.

D. Výkon inženýrské činnosti

- projednání zpracované DSP+DPS se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek;
- vypracování a podání žádosti o stavební povolení vč. dokumentů dle ustanovení § 110 vyžadovaných stavebním zákonem to vč. DSP+DPS, která musí být zpracována dle příslušných právních předpisů;
- předání příslušného pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na provádění stavby a předání písemné vyhotovení DSP+DPS ověřené příslušným správním úřadem, a to vč. kompletní dokladové části pro všechny zajišťované DSP+DPS objednateli ve stanoveném termínu;
- popř. další nespecifikované úkony nezbytné pro vydání povolení stavby.

E. Výkon autorského dozoru, v rámci nějž zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:

- ***dohlížení na dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby;***
- ***účast na předání staveniště zhotoviteli. Autorský dozor se zúčastní předání staveniště zhotoviteli a zkontroluje, zda skutečnosti, známé v době předávání staveniště, odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;***

- ***účast na kontrolních dnech stavby a spolupracovat s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Bude sledovat z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací;***
- ***sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;***
- ***spolupráce se zhotovitelem v případných návrzích na změnu schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Vždy bude zohledňovat dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů;***
- ***zúčastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele;***
- ***poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;***
- ***soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu;***
- ***dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;***
- ***vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;***
- ***sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;***
- ***spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;***
- ***průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů;***
- ***účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;***
- ***účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;***
- ***zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn dokumentace stavby proti zadávací dokumentaci a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem v deníku AD či stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu dokončení dle SoD;***
- ***poskytování součinnosti při podávání vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, pokud se vysvětlení bude týkat projektové dokumentace dle této smlouvy;***
- ***provádění dalších činností, prací či úkonů a zajištění i vyhotovení dokladů a dokumentů, které nejsou v tomto článku uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že se obvykle vztahují k řádnému, bezvadnému a kvalitnímu výkonu autorského dozoru u realizace díla.***

6. Stupně projektové dokumentace budou členěny na samostatné stavební objekty (dále jen „SO“) a části:
   - SO rozšíření kapacity mateřské školy (dále jen „MŠ“);
   - SO zateplení obvodového pláště budovy na základě aktualizace energetického auditu;
   - Vnitřní vybavení a) zabudované;
     b) volné.
7. Zhotovitel se zavazuje ke každému výše uvedenému stavebnímu objektu a části vyhotovit vlastní výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

8. Výkazy výměr, které budou součástí předmětu plnění a budou přílohou zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (budou obsahovat všechny položky a nebudou obsahovat komplety) musí být zpracovány takto:
   - Buňky, které nesmí být účastníky zadávacího řízení změněny, budou uzamčeny proti možnému přepisu.
   - Buňky, které mají účastníky zadávacího řízení vyplnit, budou odemčeny a budou barevně označeny, aby uchazečům bylo hned jasné, které buňky budou vyplňovat.
   - V konkrétních buňkách budou vloženy potřebné vzorce, které se budou automaticky dopočítávat a tyto vzorce budou také uzamčeny proti možné změně
9. Dílo bude zpracováno v podrobnostech, umožňujících jeho využití pro změnu stavby před dokončením i pro výběr zhotovitele a vlastní realizaci (tj. vč. podrobného položkového soupisu prací a orientačního rozpočtu stavby) dle této smlouvy.
10. Dílo musí být zhotoveno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy. Právními předpisy stanovujícími výše uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
11. Zhotovitel zhotoví dílo dle příslušných platných ČSN (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchylky technického charakteru, které nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem, resp. příslušným orgánem.
12. Dílo musí být provedeno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala následující základní souhrnné požadavky konkretizované příslušnými platnými ČSN v částech závazných i směrných, a to za podmínek běžné údržby, působení běžně předvídatelných vlivů a po dobu předpokládané existence stavby:
    a) mechanickou odolnost a stabilitu, jak je tento požadavek stanoven v ustanovení § 9 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN,
    b) všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, jak je tento požadavek stanoven v ustanovení § 10 až 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN,
    c) bezpečnost při provádění a užívání staveb, jak je tento požadavek stanoven v ustanovení § 15 a 17 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN.
13. Dílo mimo jiné musí být vypracovaného i v souladu s těmito právními předpisy:
    - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
    - Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů;
    - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
    - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
    - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
    - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
    - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
    - Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

14. Součástí předmětu díla je jeho projednání v konceptu s veškerými dotčenými orgány státní správy, správci sítí, budoucím vlastníkem a uživatelem stavby, vlastníky sousedních nemovitých věcí a zapracování jejich připomínek do konečného vyhotovení díla. Na dopad připomínek orgánů státní správy, správců sítí, stavebníka (investora), budoucího uživatele, apod. je zhotovitel povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele a projednat je s ním.
15. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek ani dílčí výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této smlouvy, jiné osobě než objednateli.
16. Objednatel se zavazuje, že zpracované dílo užije pouze k předmětu svého určení.
17. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v sídle objednatele.

IV. Doba plnění, způsob a předání díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:
   A. **Zabezpečení vstupních podkladů** - do 3 týdnů od podpisu smlouvy
   B. **Projektová dokumentace pro stavební povolení:**
      - do 12 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace s Objednatelem a ředitelem MŠ)
      - vydání příslušných povolení do 10 týdnů od předání dokumentace pro povolení stavby
   C. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (kompletní projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) - do 4 týdnů od vydání povolení stavby
   D. **Inženýrská činnost** v průběhu povolovacího procesu stavby
   E. **Autorský dozor** – v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, fyzické realizace stavby, v průběhu trvání záruční lhůty na hotové dílo.
2. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
3. Dílo bude předáno v počtu: 6 paré v listinné podobě každého stupně včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě na CD/DVD (např. v programu AutoCAD nebo Microstation), 1x v elektronické podobě ve formátu PDF, 2x kontrolní rozpočet v listinné i elektronické podobě, 2x výkazy výměr v elektronické podobě. Projektové dokumentace budou autorizovány oprávněnou osobou.
4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.
5. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele

prodlužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedné objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedeného díla a jeho vlastností se závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	410.000,- Kč
DPH 21 %	86.100,- Kč
Cena celkem včetně DPH	496.100,- Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „Čtyři sta devadesát šest tisíc jedno sto korun českých")

Z celkové ceny díla činí:

A. Cena za provedení projektové dokumentace pro stavební povolení:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	230.000,- Kč
DPH 21 %	48.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	278.300,- Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „Dvě stě sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých")

B. Cena za provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	160.000,- Kč
DPH 21 %	33.600,- Kč
Cena celkem včetně DPH	193.600,- Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „Jedno sto devadesát tři tisíce šest set korun českých")

C. Cena za provedení autorského dozoru:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	20.000,- Kč
DPH 21 %	4.200,- Kč
Cena celkem včetně DPH	24.200,- Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „Dvacet čtyři tisíce dvě stě korun českých")

2. Celková cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: náklady za dopravu, správní poplatky, věci obstarané zhotovitelem apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**") a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**").
4. Fakturace bude provedena na základě faktur, které budou Objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení Objednatelem, a to následovně:

   A. Dokumentace pro stavební povolení:
   - Faktura bude vystavena po předání a převzetí DSP a po vydání stavebního povolení. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí DSP stvrzený oběma smluvními stranami a vydané stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci.

   B. Dokumentace pro provádění stavby:
   - Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí DPS stvrzený oběma smluvními stranami.

   C. Autorský dozor:
   - 90% z ceny autorského dozoru bude uhrazeno jednorázově po kolaudaci stavby a zbylých 10% z ceny za autorského dozoru bude fakturováno nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční lhůty zrealizovaného díla.
5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
6. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
8. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
9. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací s objednatelem konzultovat řešení úprav, vybavení a provozní návaznosti na ostatní prostory mateřské školy. Objednatel zajistí pro Zhotovitele v rámci plnění této smlouvy v dostatečném časovém předstihu přístup do prostor mateřské školy např. z důvodu zaměření nebo zjištění stávajícího stavu.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se zamezilo vzniku víceprací.
6. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a dispozičního uspořádání a zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení finálního návrhu projektové dokumentace objednatelem je možné vyhotovit čistopis projektové dokumentace.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.
8. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, na žádost předkládat objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část díla a průběžně s ním rozpracované dílo konzultovat.
9. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na dílo dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Pro stavbu realizovanou na základě díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky a konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb., především ve spojení s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011. Vlastnosti výrobků navržených v díle musí být ověřeny v souladu s ustanoveními uvedených právních předpisů.
11. U stavebních výrobků navržených v díle musí zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. U stavebních výrobků navržených v díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených v díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 musí zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) vycházejících ze zpracované projektové dokumentace.

12. Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a to vždy s předchozím souhlasem objednatele. Vypracování části díla přizvanou specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého díla.
13. Jednotlivé části díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a její autorizace.
14. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli podklady potřebné pro organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti zhotovitelem provedeného díla.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran, podklady určené k provedení díla

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost v podobě dílčích operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému dílu, popř. osobních porad.
4. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
5. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
8. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.

2. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 5 této Smlouvy.

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou, podklady, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Záruční lhůta na provedené dílo, počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a převzetí a trvá po dobu výkonu autorského dozoru, maximálně však 5 let ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle podkladů, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli výdaje, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má Objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace.
7. V případě opravy vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8. Objednatel je oprávněn požadovat slevu z ceny Díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou. V případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci Díla.
9. Objednatel je oprávněn požadovat nové provedení Díla, pokud Dílo vykazuje podstatné vady bránící jeho realizaci, nebo neodpovídá zadání dle této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn, pokud není vada opravena či odstraněna včas, popř. není zhotoveno nové provedení Díla, od této smlouvy odstoupit.
11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
13. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.

XI. Smluvní sankce

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním díla či termínů jednotlivých samostatně předávaných částí díla dle čl. IV. odst. 1 písm. A. – C. této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla či příslušné nesplněné části díla včetně DPH sjednané touto smlouvou, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější plnění nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. X. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové předpokládané ceny Díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si

může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

2. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
4. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.

XIII Vlastnické právo a užití díla

1. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem převzetí předmětu díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb. nejsou tímto aktem dotčena.
2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
3. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy může být plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo"), smluvní strany se dohodly na následujícím:
4. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za Dílo podle čl. V. této Smlouvy;
6. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či sublicenci třetímu subjektu.
7. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít;
8. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho část s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; Současně s tím

je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit a to bez jakýchkoliv omezení.

9. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne dokončení díla, resp. dokončení dílčích částí díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění.
10. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit.
11. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.
12. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.
13. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.
14. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla.
15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace.
16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
   a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
   b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
   c) výpovědí, a to pouze v případě poskytování autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
   a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 30 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.

8. Tato Smlouva se dále ruší výpovědí Smlouvy Objednatelem, která může být učiněna i bez udání důvodu, a to s 1 měsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

9. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
   a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
   b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
    - Zadávací dokumentace – dostupná na profilu https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_index.html
    - Nabídka zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 23.8.2017

V Ústí nad Labem dne 21. 08. 2017

Objednatel:

[redacted]

ing. Eva Gartnerová
vedoucí odboru investic a územního plánování
Magistrátu města Ústí nad Labem

[redacted]

Ing. Petr Dlouhý
jednatel společnosti
Correct BC, s.r.o.

[redacted]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vyhotovené v souladu s ustanovením § 1751 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

K UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Obsah

I. Obecná ustanovení ... 4

Úvodní ustanovení ... 4

Priorita dokumentů ... 4

Definice pojmů ... 4

Vyšší moc ... 6

Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ... 7

II. Povinnosti objednatele ... 7

III. Povinnosti zhotovitele ... 8

IV. Poddodavatelé ... 8

V. Předmět a rozsah díla ... 9

Rozsah díla jako předmětu smlouvy ... 9

Zhotovení stavby ... 9

Dokumentace skutečného provedení stavby ... 10

Geodetické zaměření skutečného provedení díla ... 10

VI. Termíny plnění ... 10

Termín zahájení ... 10

Termín dokončení ... 11

Termín předání a převzetí díla ... 11

Podmínky pro změnu sjednaných termínů ... 11

VII. Cena díla ... 11

VIII. Změna ceny ... 12

IX. Platební podmínky ... 13

Zálohy ... 13

Postup fakturace ... 13

Zádržné ... 13

Lhůty splatnosti ... 13

Platby za vícepráce ... 14

Náležitosti faktury – daňového dokladu ... 14

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody ... 14

XI. Pojištění zhotovitele a díla ... 15

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 15
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 15
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 16
XII. Staveniště 16
Předání a převzetí staveniště 16
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 16
Vybudování zařízení staveniště 17
Užívání staveniště 17
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 17
Vyklizení staveniště 18
XIII. Provádění díla 18
Kontrola projektové dokumentace 18
Zahájení prací 18
Harmonogram postupu výstavby 18
Pokyny objednatele 19
Kontrola provádění prací 19
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 19
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 19
Kvalifikace pracovníků zhotovitele 20
Použité materiály a výrobky 20
Stavební deník 20
Kontrolní dny 23
Archeologické nálezy 23
XIV. Technologické zařízení 24
Definice technologického zařízení 24
Individuální vyzkoušení 24
Komplexní vyzkoušení 24
Zkušební provoz 25
Záruční, pozáruční servis a údržba 25
XV. Bezpečnost práce 25
XVI. Kontroly, zkoušky a revize 26
XVII. Předání a převzetí díla 26
Dokončení díla 26
Organizace předání díla 27
Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla 27
Protokol o předání a převzetí díla 28

Vady a nedodělky....28
Neúspěšné předání a převzetí....28
Předávání a přejímání díla po částech....29
Užívání dokončené stavby....29
Předčasné užívání....29
XVIII. Odpovědnost za vady díla....30
Odpovědnost za vady díla....30
Délka záruční lhůty....30
Způsob uplatnění reklamace....30
Odstranění reklamovaných vad....31
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad....31
Dokumentace odstranění reklamované vady....31
XIX. Změna smlouvy....32
Obecná ustanovení pro změnu smlouvy....32
Postup v případě změny v množství nebo kvalitě....32
Postup v případě změny hmot nebo výrobků....32
Změnové listy....32
XX. Převod práv a povinností ze smlouvy....33
XXI. SMLUVNÍ POKUTY....33
XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví....33
Důvěrné informace....33
Duševní vlastnictví....33
XXIII. Odstoupení od smlouvy....34
Základní ustanovení....34
Důvody odstoupení od smlouvy....34
Způsob odstoupení od smlouvy....34
Důsledky odstoupení od smlouvy....34
XXIV. Řešení sporů....35
XXV. Závěrečná ustanovení....35

I. Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci závazkového vztahu.
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, jako objednatelem, a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve formě stavebních prací a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Bude-li uzavřená smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají tato ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto VOP.
4. Rozhodným právem je pro účely těchto VOP právní řád České republiky.
5. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany nebo strany s ohledem na konkrétní uzavřenou smlouvu o dílu (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD“).
6. Dílem se dle těchto VOP rozumí zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby – provedení stavebních prací. Dílo je vždy blíže specifikováno v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).
7. Zhotovitel provádí dílo osobně. Zhotovitel může spolupracovat s poddodavateli, tedy právnickými nebo fyzickými osobami provádějícími dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy.

Priorita dokumentů

1. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění díla je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
   - smlouva o dílo včetně příloh,
   - VOP,
   - položkové rozpočty
   - zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovení stavby včetně PD,
   - text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
   - technické zprávy v PD,
   - průvodní zprávy v PD,
   - legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
   - výkresová část dokumentace stavby.
2. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto upozornit a postupovat dle VOP (změny díla, změny SOD). Stavba je realizována v rozsahu soupisu prací postupem uvedeným v PD. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

Definice pojmů

1. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

2. Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel, jedná se o zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
   Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel, jedná se o dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
   Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
   Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
3. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
4. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
5. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
6. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
7. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
8. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
9. Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
10. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
11. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
12. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
13. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
14. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
15. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
16. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

17. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
18. Poddodavatel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.
19. Podzhotovitel – je poddodavatel (subdodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
20. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
21. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Vyšší moc

1. Vyšší moc je pro účely těchto VOP definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením SOD, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v zásadě přičíst k tíži druhé straně.
2. Vyšší moc může mimo jiné zahrnovat následující události nebo okolnosti:
   - válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
   - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
   - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál a zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
   - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
   - přírodní katastrofy a abnormální klimatické události jako zemětřesení, silné větry, bouře, nadměrné sněhové a dešťové přeháňky, povodně, závěje, krupobití, apod.,
   - nově přijatá opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění SOD.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožné v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do 5 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení.
5. Každá strana vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností dle SOD vzniklé v důsledku vyšší moci.
6. Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty k dokončení díla.
7. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku vyšší moci, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto VOP nebo Smlouvy.

Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

1. K vzájemné komunikaci využívají smluvní strany kontaktní údaje uvedené v záhlaví SOD, popř. v seznamu oprávněných osob, který tvoří nedílnou součást SOD jako její příloha. V případě změny kontaktních údajů je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.
2. Převážná část běžné komunikace (souhlas, potvrzení, vyjádření, žádost, oznámení a další běžná sdělení) bude mezi stranami probíhat prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li v SOD či v těchto VOP stanoveno jinak.
3. Technické záležitosti stavby lze sdělovat druhé smluvní straně mimo jiné i prostřednictvím záznamu učiněného ve stavebním deníku.
4. Je-li sdělením smluvní straně stanovována lhůta ke splnění, běží lhůta ode dne prokazatelného doručení listinné podoby sdělení na adresu pro doručování této smluvní strany, popř. v elektronické podobě datovou schránkou.
5. Písemná zásilka doručená osobně se považuje za doručenou dnem, v němž byla písemnost osobně doručena na příjemcově adrese nebo dnem, kdy příjemce odmítl listovní zásilku převzít.
6. Při komunikaci elektronickou poštou se strana zavazuje potvrdit převzetí zaslané zprávy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost strana nemá, pokud druhé straně zašle na její zprávu odpověď, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dní, ze které bude zřejmé, že jí byla zpráva doručena.

II. Povinnosti objednatele

1. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
   a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v listinné formě nebo v elektronické formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb,
   b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
   c) pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo demoliční výměr,
   d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
   e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).
3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

Nedokončené nebo dílo obsahující závady a nedodělky není objednatel povinen převzít a zaplatit.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
   a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
   b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
   c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo demoličním výměrem,
   d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.
3. Zhotovitel je povinen před započetím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě (zejména jejich poškození), kde bude stavba probíhat, pro účely pozdějšího stanovení odpovědnosti za případné poškození nemovitosti vlivem stavebních prací prováděných zhotovitelem. Každý snímek musí mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací.

IV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a vyhrazuje si jeho schválení. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů, neuvedených v předaném seznamu, který byl součástí nabídky zhotovitele, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Bez souhlasu objednatele není žádný poddodavatel oprávněn participovat na realizaci předmětu díla a zhotovovací práce jím realizované se považují za nevykonané. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla odmítnou již schváleného dodavatele (odejmout souhlas), avšak pouze v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, popř. úkolů z koordinačních jednání zapsaných v oboustranně podepsaném zápise, ze strany takového poddodavatele.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností, vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. V případě, že zhotovitel nesplní tu povinnost a v důsledku nesplnění této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, jde tato škoda výlučně k tíži zhotovitele.

V. Předmět a rozsah díla

Rozsah díla jako předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí:
   a) zhotovení díla specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací díla předanou objednatelem zhotoviteli, u udržovacích prací může být za projektovou dokumentaci považován pouze Výkaz výměr.
   b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
   c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.
   d) Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.

Zhotovení stavby

1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
   a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
   b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
   c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
   d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
   e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
   f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
   g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
   h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
   i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
   j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
   k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
   l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
   m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
   n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
   o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
   p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Dokumentace skutečného provedení stavby

1. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
   a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
   b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
   c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla

1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě.
2. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

VI. Termíny plnění

Termín zahájení

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu, uvedeném ve smlouvě o dílo.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel v takovém případě bude odpovídat za veškerou škodu tím vzniklou (mimo jiné nepřidělenou nebo vrácenou dotaci, pokud je hrazeno z dotačních titulů).
3. Před zahájením prací zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram garantující dodržení termínu dokončení díla a tento předá objednateli.
4. Objednatel může lhůty výstavby kdykoliv změnit, může je měnit i v průběhu výstavby, a to i z důvodů finančních. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky objednatele na případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení díla ve formě jednostranných oznámení objednatele.

Termín dokončení

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytování součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou trvajícího prodlení objednatele s plněním jeho smluvně dohodnutých součinností.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s plněním kteréhokoli z postupových termínů trvající déle než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Věcný, a časový průběh provádění díla je uveden v harmonogramu (HMG) provádění díla a zhotovitel je povinen jej plnit a dodržovat.
5. U dodávek, prací a činností, které nejsou v HMG nebo v seznamu postupových termínů výslovně uvedeny, se předpokládá jejich rovnoměrné plnění.
6. Zhotovitel je odpovědný za plynulé pokračování prací a dodávek na díle. V případě, že se zhotovitel nebo jeho poddodavatelé kdykoliv v průběhu plnění dostane do podmínek nebo stavu, který nebude zaručovat včasné dokončení a předání díla, musí o této skutečnosti bez prodlení písemně informovat objednatele a bezodkladně sjednat nápravu.
7. Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním HMG či jednotlivých postupových termínů zakládá objednateli například nárok:
   a) vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty či pokut
   b) odstoupit od smlouvy.

Termín předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. V případě požadavku objednatele zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání části díla a souhlasí s tím, že objednatel bude na základě písemné dohody, ve které budou stanoveny příp. podmínky provozování, tuto část provozovat.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů

1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. Cena díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. Cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré níže specifikované náklady zhotovitele.
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

   Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

   a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
   b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
   c) opatření k ochraně životního prostředí,

d) náklady na sjednaná pojištění,
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
f) koordinační a kompletační činnost,
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání
k) kolaudačního souhlasu,
l) dodávky energií.

4. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
   a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
   b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
   c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
   d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VIII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

VIII. Změna ceny

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
   a) Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla;
   b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
   c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
   d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.
4. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

IX. Platební podmínky

Zálohy

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

Postup fakturace

1. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po jeho zabudování do předmětu díla.
3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě nebo v těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV Řešení sporů.
8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

Zádržné

1. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem upravující postup fakturace až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
2. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Lhůty splatnosti

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení faktury.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši, maximálně však 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Platby za vícepráce

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
2. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací, dodatek apod.).

Náležitosti faktury – daňového dokladu

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
   a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
   b) identifikační údaje objednatele,
   c) identifikační údaje zhotovitele,
   d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
   e) popis plnění,
   f) datum vystavení a odeslání faktury,
   g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
   h) datum splatnosti,
   i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
   j) sazby DPH,
   k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
   l) cenu celkem včetně DPH,
   m) odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
   n) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.
3. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou ze shora uvedených náležitostí, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel je oprávněn tuto fakturu vrátit k opravě bez úhrady.

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

1. Vlastnictví zhotovovaného díla a nebezpečí škody na díle se řídí ustanoveními § 2599 až 2603 a § 2624 občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Pojištění zhotovitele a díla

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
   a) způsobené provozní činností,
   b) způsobené vadným výrobkem,
   c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
   d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
   e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo.
3. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
   a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
   a) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
   b) pádem pojištěné věci, nárazem,
   c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
   d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
   e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

3. Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.
4. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

XII. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, s jejich rozmístěním a trasami na staveništi i přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla seznámit všechny pracovníky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zhotovitel před záhozem odkrytých inženýrských sítí a zařízení zajistí jejich kontrolu správcem sítě a jeho kladné písemné stanovisko s provedením záhozu.
4. Křížení a souběh původních a nových inženýrských sítí a zařízení bude geodeticky zaměřeno do GIS i v dokumentaci skutečného provedení.
5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

6. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu uhradit včetně případných škod, pokut apod.

Vybudování zařízení staveniště

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m^2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Užívání staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli dle požadavků objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
6. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Vyklizení staveniště

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XIII. Provádění díla

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
2. Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými **v části XX. Změna smlouvy**.

Zahájení prací

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Harmonogram postupu výstavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, pokud není v zadávacích podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace v jednotlivých měsících provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Pokyny objednatele

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
3. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ve lhůtě, uvedené ve smlouvě o dílo před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů s kvalifikací.
2. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel tento požadavek objednatele nedodrží, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, a to do termínu dodání požadovaných dokladů o kvalifikaci pracovníků zhotovitele. O dobu takto přerušených prací se neprodlužuje termín ke zhotovení díla dle smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Použité materiály a výrobky

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály v I. třídě kvality.
6. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru, případně projektanta stavby, nesmí zhotovitel použít k provádění díla jiné materiály, výrobky a technologie, než předepisuje projektová dokumentace.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
   a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
   b) místo stavby,
   c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
   d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
   e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
   f) název, sídlo, IČ poddodavatelů,
   g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
   h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
   i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
   j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
   k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
   l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
   m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
   a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
   b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
   c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
   d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
   e) nasazení mechanizačních prostředků.
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
   a) předání a převzetí staveniště,
   b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
   c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) souhlas se zakrýváním prací,
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
q) dílčí přejímky ukončených prací,
r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
u) odstranění vad a nedodělků,
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133,134 Stavebního zákona),
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet, nebo pořizovat výpisy:
    a) oprávnění zástupci objednatele,
    b) oprávnění zástupci zhotovitele,
    c) osoba vykonávající stavební dozor,
    d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
    e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
    f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
    g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
    h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    i) autorizovaný inspektor,
    j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (poštou, elektronicky) nejméně 5 dnů před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8. Zápisy z kontrolních dnů jsou postaveny na úroveň zápisů ve stavebním deníku, v případě rozporu je rozhodující zápis z kontrolního dne.

Archeologické nálezy

1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
2. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
3. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění na uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

XIV. Technologické zařízení

Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

Individuální vyzkoušení

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
2. Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
3. Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
4. Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
5. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
6. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Zkušební provoz

1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu pokud mu odpovídá charakter stavby, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
3. Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo.
4. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

Záruční, pozáruční servis a údržba

1. Zhotovitel je povinen, pokud to dodané technologické zařízení vyžaduje, předložit současně s jeho dodávkou objednateli návrh servisní smlouvy. Návrh servisní smlouvy musí obsahovat rozsah servisních prací, servisní lhůty a orientační náklady servisních prací. Nepředložení návrhu servisní smlouvy opravňuje objednatele od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit a zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na případnou náhradu škody.

XV. Bezpečnost práce

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen, v případě, pokud to stanoví právní předpis, zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
9. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
11. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
12. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
13. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
16. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

XVI. Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

XVII. Předání a převzetí díla

Dokončení díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li dokončeno dle smlouvy o dílo, je-li funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k převzetí díla připravena kompletní dokladová část díla, specifikovaná v tomto článku VOP.
3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
6. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
7. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Organizace předání díla

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako je např.:
   a) dokumentace skutečného provedení díla,
   b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
   c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
   d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
   e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
   f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy se samostatným seznamem, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
   g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
   h) provozní řád pro trvalý provoz,
   i) protokol o zaškolení obsluhy,
   j) geodetického zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě ve výkresové i digitální formě;
   k) ověřený geometrický plán s vyznačením ochranných pásem pro provedené inženýrské sítě v rozsahu stanovených příslušným zákonem, součástí GP bude vyčíslení ploch záborů z jednotlivých pozemků,
   l) souhlasné doklady o zpětném předání oprav komunikací, chodníků a zelených ploch jejich správcům a vlastníkům,
   m) souhlasné doklady o kontrole před záhozem od všech správců podzemních sítí pokud byly stavbou dotčeny,
   n) další doklady dle povahy díla.
2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
5. Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Protokol o předání a převzetí díla

1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2. Povinným obsahem protokolu jsou:
   a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
   b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
   c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
   d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
   e) seznam předaných dokladů,
   f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
   a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
   b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
   c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je beze zbytku odstraněna, musí být objednatelem potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněny nejsou.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění, případně do pravomocného rozhodnutí soudu, či jiného způsobu konečného vyřešení rozporu zhotovitel.

Neúspěšné předání a převzetí

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Předávání a přejímání díla po částech

1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
2. Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
3. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Užívání dokončené stavby

1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Předčasné užívání

1. Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.
2. Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
   a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
   b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
   c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
3. Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
4. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
5. Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

XVIII. Odpovědnost za vady díla

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Délka záruční lhůty

1. Záruční lhůta na dílo se sjednává ve smlouvě o dílo. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na veškerou zeleň a komunikace se sjednává záruční doba v délce 36 měsíců. V případě, že je ve smlouvě stanovena jiná záruční lhůta než dle VOP, má tato záruční lhůta přednost před záruční lhůtou stanovenou v těchto VOP.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud se při předání a převzetí díla vyskytly na díle vady a nedodělky, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Běh záruční doby se přerušuje na dobu ode dne uplatnění reklamace vady do dne protokolárního předání odstraněné vady. V případě, že v rámci odstraňování vad a nedodělků došlo zhotovitelem k výměně konkrétního výrobku či jiného komponentu, běží ode dne protokolárního odstranění vady na takovýto vyměněný výrobek nebo komponent záruční doba nová.
4. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný soupis shora uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt.

Způsob uplatnění reklamace

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, za jakých podmínek požaduje sjednat nápravu.

2. Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o vadu, znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo, požadovat:
   a) odstranění vady dodáním nového bezvadného plnění,
   b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná,
   c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace, odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

Odstranění reklamovaných vad

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
2. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury, vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Dokumentace odstranění reklamované vady

1. odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIX. Změna smlouvy

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro dodatky ke smlouvě.

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
2. Zhotovitel zpracuje písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
3. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení.
4. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
5. Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
6. Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím jiných hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.

Změnové listy

1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
4. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

XX. Převod práv a povinností ze smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem objednatele. V takovémto případě bude mezi objednatelem, původním zhotovitelem a novým zhotovitelem sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením doposud provedených prací a s uvedením provedených úhrad díla. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o převod práv a závazků ze záruky z poddodavatele na objednatele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti vyhovět.
2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem zhotovitele. V takovém případě se postupuje shodně, jak uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
3. Vlastník oprávněné pohledávky je oprávněn s pohledávkou disponovat, zejména je oprávněn ji jednostranně započíst.
4. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

XXI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení smluvního ujednání jsou specifikována ve smlouvě o dílo.
2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví

Důvěrné informace

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
   a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
   b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Duševní vlastnictví

1. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

XXIII. Odstoupení od smlouvy

Základní ustanovení

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Důvody odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
   a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
   b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
   g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
   h) je-li podán na majetek zhotovitele insolvenční návrh.
2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
3. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
4. Další důvody můžou být stanoveny ve smlouvě.

Způsob odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
4. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení, uplatněným druhou stranou, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
   a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
   b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

XXIV. Řešení sporů

1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů, vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, sjednávají si smluvní strany pro věcnou a místní soudní příslušnost, že spor bude předložen k rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

XXV. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.
4. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto VOP.
5. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.
7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, popř. další přílohy stanovené ve smlouvě.
8. Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravená se řídí právem ČR, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech prováděcí právních předpisů k těmto zákonům.