


PŮDORYS STŘECHY

S3 STÁVAJÍCÍ PLOCHA STŘECHA

- Stávající krytina - lepenka (Np + Alvenbit + Bitagit SI + Sklobit + 2x SA) 15mm
- Stávající cementový potěr 50mm
- Stávající spád. vrstva, směs škváry a hlíny 80-430mm
- Stávající hydroizolace - lepenka A400/H 10mm
- Stávající tep. izolace - EPS 50mm
- Stávající žb. prefa stropní panel 120mm
- T06 B AU1 10mm
- Vnitřní omítka




LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURÁNÍ

- A UBOURÁNÍ ATIKY v.600mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 400mm
- B ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNÉ PANELY dle skladby S3
- C DEMONTOVÁNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

Poznámka:
Na objektu bude demontován stávajícíbleskosvod.



±0,000 = 203,75m.n.m. bpv

UPOZORNĚNÍ:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006Sb PO NOVELE OD ROKU 2018 VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013Sb. A OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

Odpov. proj.:	Ing. arch. Luboš Hruška		
Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Stránský		
Kraj:	Ústecký	Obec:	Ústí nad Labem
Stavěbník:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem IČ: 712 383 01		
Objekt:	D.1.1 Architektonická a stavebně technická část		
Akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU "N" ÚDRŽBĚŘÁŘSKÁ DÍLNA A GARÁŽ V PLAVECKÉM AREÁLU KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM		
Výkres:	VÝKRES STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE		
Č. přílohy:	Č. revize:	Č. paré :	Stupeň: DSP
05			Datum: květen 2018
			Měřítko: 1 : 100