

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



S3 OPRAVENÁ PLOCHÁ STŘECHA

- Nová hydroizolace, SBS modifik. asf. pásy 4mm s výzt. vložkou z polyesterové rohože a s bridlicním ochranným posypem na horním povrchu
- Nová hydroizolace, SBS modifik. asf. pásy se samolep. vrstvou a výzt. vložkou ze skelné tkaniny
- Nová tepelná izolace z EPS 100S (λd = 0,037W/m.K)
- Nová parozábrana, SBS modifik. asf. pásy s hliníkovou vložkou
- Nový penetrační nátěr, asf. emulze
- Nová spádová vrstva - lehčený beton
- spád 2%
- Stávající žb. prefa stropní panel T06 B AU1
- Nová vnitřní vápenocementová omítka

±0,000 = 203,75m.n.m. bpv

UPOZORNĚNÍ:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006Sb PO NOVELE OD ROKU 2018 VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013Sb. A OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!



Odpov. proj.:	Ing. arch. Luboš Hruška		
Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Stránský		
Kraj:	Ústecký	Obec:	Ústí nad Labem
Stavěbník:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem IČ: 712 383 01		
Objekt:	D.1.1 Architektonická a stavebně technická část		
Akce:			
REKONSTRUKCE OBJEKTU "N" ÚDRŽBĚŘSKÁ DÍLNA A GARÁŽ V PLAVECKÉM AREÁLU KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM			
Výkres: VÝKRES STŘECHY - NOVÝ STAV			
Č. přílohy:	Č. revize:	Č. paré :	Stupeň: DSP
09			Datum: květen 2018
			Měřítko: 1 : 100