

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 1

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		REKAPITULACE							
		<u>Položky soupisu prací (dle §5 zák.č.169/2016 Sb. - metodika ÚRS Praha):</u>							
1.	800-1	Zemní práce					47804,95		
2.	822-1 A	Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí					1245164,77		
3.	822-1 B	Komunikace pozemní - bourání konstrukcí					570191,48		
4.	822-1 C	Komunikace pozemní - opravy a údržba konstrukcí					45136,31		
5.	827-1	Vedení trubní					22427,35		
		Položky soupisu prací celkem:					1930724,86		
		<u>Položky soupisu dodávek materiálu:</u>							
6.		specifikace materiálu (822-1)					367168,82		
7.		specifikace materiálu (827-1)					24397,83		
		Položky soupisu dodávek materiálu celkem:					391566,65		
		Soupis prací a dodávek materiálu celkem:					2322291,51		

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 2

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		REKAPITULACE							
		<u>Vedlejší a ostatní náklady (dle §9 a 10 zák.č.169/2016 Sb.):</u>							
8.	800-0	Vedlejší náklady					62570,70		
9.	800-0	Ostatní náklady					39993,10		
		Vedlejší a ostatní náklady celkem:					102563,80		
		CELKEM (bez DPH)					2424855,31		

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 3

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	800-1	Zemní práce							
1	122 10-1401	Vykopávky v zemnicích na suchu v hor.1 do 100 m3 (ornice)	m3	4,00	167,94		671,76		
2	130 90-1121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu (vpusti)	m3	1,80	678,67		1221,61		
3	133 20-1101	Hloubení nezapažených šachet v hor.3 do 100 m3 (pro vpusti)	m3	19,00	293,89		5583,91		
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ornice)	m3	4,00	151,49		605,96		
5	174 10-1101	Zásyp sypaninou rýh a šachet se zhutněním	m3	21,50	102,37		2200,96		
6	181 30-1102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině do 500 m2 do 150 mm tl.	m2	28,00	23,51		658,28		
7	181 95-1101	Úprava pláně v hor.1-4 bez zhutnění (chodník)	m2	446,00	29,48		13148,08		
8	181 95-1102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním (komunikace, vjezdy)	m2	1205,00	19,68		23714,40		
		Celkem					47804,95		

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 4

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	822-1 A	Komunikace pozemní - zřízení konstrukcí							
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrti tl.150 mm (chodník)	m2	446,00	128,39		57261,94	0,280	124,853
2	564 86-1111	Podklad ze šterkodrti tl.200 mm (komunikace, park.pás, vjezdy)	m2	1205,00	171,19		206283,95	0,378	455,490
3	564 95-2111	Podklad z mech.zpevněného kameniva tl.150 mm (komunikace)	m2	737,00	208,09		153362,33	0,372	274,164
4	573 21-1111	Postřik živичný spojovací	m2	737,00	14,53		10708,61	0,001	0,442
5	577 13-4121	Asfaltový beton typu ACO 11 v tl.40 mm přes 3 m šířky (ABS I)	m2	737,00	270,79		199572,23	0,104	76,648
6	577 15-5122	Asfaltový beton typu ACO 16 v tl.60 mm přes 3 m šířky (ABH-OKS)	m2	737,00	328,15		241846,55	0,156	114,972
7	596 21-1113	Kladení dlažby zámkové komunikací pro pěší tl.60 mm do 300 m2	m2	446,00	218,14		97290,44	0,084	37,464
8	596 21-2213	Kladení dlažby zámkové pozemních komunik. tl.80 mm do 300 m2	m2	468,00	218,14		102089,52	0,104	48,672
9	596 21-2214	Příplatek za dlažbu z prvků dvou barev (k pol.č.8)	m2	468,00	12,12		5672,16		
10	913 12-1111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek	ks	8,00	1 101,63		8813,04		
11	913 12-1211	Příplatek za první a každý další den použití dočasných DZ (60 dní)	ks	480,00	30,30		14544,00		
12	914 11-1111	Montáž svislé dopravní značky vel. do 1 m2	ks	5,00	757,45		3787,25	0,001	0,005
13	914 51-1112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	ks	5,00	757,45		3787,25	0,112	0,560
14	915 12-1121	Vodorovné značení - vodící čára bílá č.250 mm přerušovaná	ks	183,00	126,04		23065,32		
15	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku.betonového stojatého s boční opěrou	m	425,00	230,26		97860,50	0,155	66,045
16	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku.betonového stojatého s boční op.	m	24,00	218,14		5235,36	0,130	3,120
17	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným	t	1202,435	11,63		13984,32		
		Celkem					1245164,77		1202,435

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 5

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		specifikace materiálu (ke katalogu 822-1)							
1		bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný - (ztratiné 1%)	ks	325,00	227,70	74002,50		0,081	26,325
2		bet.obrubník 100/15/15 (silniční) rovný nájezdový - (ztratiné 2%)	ks	73,00	224,64	16398,72		0,050	3,650
3		bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový levý - (ztratiné 3%)	ks	18,00	386,30	6953,40		0,066	1,188
4		bet.obrubník 100/25/15 (silniční) rovný náběhový pravý - (ztratiné 3%)	ks	16,00	386,30	6180,80		0,066	1,056
5		bet.obrubník 100/20/5 (chodníkový) rovný - (ztratiné 3%)	ks	25,00	204,94	5123,50		0,022	0,550
6		bet.dlažba zámková (typ CIHLA - šedá) – tl.60 mm (ztratiné 1%)	m2	431,00	206,86	89156,66		0,128	55,168
7		bet.dlažba zámková (typ CIHLA - šedá) – tl.80 mm (ztratiné 1%)	m2	288,00	266,25	76680,00		0,172	49,536
8		bet.dlažba zámková (typ CIHLA - červená) – tl.80 mm (ztratiné 2%)	m2	160,00	368,62	58979,20		0,172	27,520
9		bet.dl.zámk.reliéfní (typ CIHLA - červená) – tl.60 mm (ztratiné 3%)	m2	48,00	492,96	23662,08		0,129	6,192
10		dopravní značka kulatá (B2)	ks	1,00	700,49	700,49			
11		dopravní značka kulatá (B24a/B24b)	ks	2,00	1 039,82	2079,64			
12		dopravní značka kulatá (B28)	ks	1,00	1 039,82	1039,82			
13		dopravní značka čtvercová (IP4b)	ks	1,00	1 039,82	1039,82			
14		sloupek dopravní značky	ks	5,00	636,25	3181,25		0,001	0,005
15	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	171,190	11,63	1990,94			
		Celkem				367168,82			171,190

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 6

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	822-1 B	Komunikace pozemní - bourání konstrukcí							
1	113 10-7222	Odstranění podkl.z kameniva přes 200 m2 do 200 mm tl. (chodník)	m2	443,00	47,02		20829,86	0,290	128,470
2	113 10-7224	Odstranění podkl.z kameniva přes 200 m2 do 400 mm tl (ulice)	m2	1208,00	78,53		94864,24	0,580	700,640
3	113 10-7242	Odstranění krytů živičných přes 200 m2 do 100 mm tl.	m2	1640,00	62,62		102696,80	0,220	360,800
4	113 20-2111	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	416,00	87,56		36424,96	0,205	85,280
5	966 00-6211	Demontáž svislých dopravních značek	ks	1,00	387,81		387,81	0,004	0,004
6	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	829,11	15,15		12561,02		
7	997 22-1559	Příplatek k ceně za každý další 1 km (15 km)*	t	12436,65	10,10		125610,17		
8	997 22-1561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	446,08	15,15		6758,11		
9	997 22-1569	Příplatek k ceně za každý další 1 km (15 km)*	t	6691,20	12,12		81097,34		
10	997 22-1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových povrchů***	t	360,80	54,21		19558,97		
11	997 22-1845	Poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva***	t	914,39	75,90		69402,20		
		Celkem					570191,48		
		(*) skládka Všebořice (vzdálenost do 16 km)							
		(**) poplatky kalkulovány dle platného ceníků skládky pro rok 2018							

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 7

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	822-1 C	Komunikace pozemní - opravy a údržba konstrukcí							
1	899 33-1111	Výšková úprava poklopu kanalizační šachty - zvýšení	ks	1,00	1 743,26		1743,26	0,421	0,421
2	899 33-2111	Výšková úprava poklopu kanalizační šachty - snížení	ks	1,00	1 743,26		1743,26	0,330	0,330
3	899 43-1111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	20,00	1 176,69		23533,80	0,311	6,220
4	919 73-1122	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace	m	27,00	43,11		1163,97		
5	919 73-2211	Styčná spára při napojení nového živičného povrchu na stávající	m	27,00	121,43		3278,61	0,001	0,027
6	938 90-8411	Očištění všech povrchů krytů vodou	m2	1651,00	8,00		13208,00	0,020	33,020
7	998 22-5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	40,018	11,63		465,41		
		Celkem					45136,31		40,018

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 8

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	827-1	Vedení trubní							
1	451 57-3111	Lože pod potrubí a drobné objekty z písku a šterkopísku	m3	0,60	4 167,06		2500,24	1,891	1,135
2	452 38-7121	Vyrovnávací rámy z prostého betonu pod poklopy a mříže	ks	6,00	893,79		5362,74	0,225	1,350
3	895 94-1111	Zřízení vpusti kanalizační uliční	ks	6,00	1 743,26		10459,56	0,341	2,046
4	899 20-2111	Osazení mříží litinových	ks	6,00	387,81		2326,86	0,009	0,054
5	998 27-6101	Přesun hmot pro potrubí z plastických hmot	t	4,585	387,81		1777,95		
		Celkem					22427,35		4,585

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 9

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
		specifikace materiálu (ke katalogu 827-1)							
1		vtoková mříž uliční vpusti s rámem	ks	6,00	2 377,77	14266,62		0,105	0,630
2		skružový díl uliční vpusti středový TBV-Q 6d	ks	6,00	302,98	1817,88		0,105	0,630
3		skružový díl uliční vpusti se sifonem TBV-Q 3z	ks	6,00	702,91	4217,46		0,175	1,050
4		dno uliční vpusti bez odtoku s kalovou prohlubní TBV-Q 2a	ks	6,00	506,58	3039,48		0,069	0,414
5	998 27-6101	Přesun hmot pro potrubí z plastických hmot	t	2,72	387,81	1056,39			
		Celkem				24397,83			2,724

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

strana: 10

poř. č.p.	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková cena	náklady v Kč		hmotnost v tunách	
						dodávka	montáž	jednotková	celkem
	800-0	Vedlejší náklady (dle §9, zák.č.169/2016 Sb.)							
1	012 10-3000	vytyčení el.kabelů NN a VN ČEZ Distribuce (intravilán)	m	400,00	12,12		4848,00		
2	012 10-3000	vytyčení zařízení SČVK (intravilán)	m	200,00	21,21		4242,00		
3	012 10-3000	vytyčení sdělovacích kabelů CETIN (intravilán)	m	380,00	15,95		6061,00		
4	012 10-3000	vytyčení zařízení Gasnet (intravilán)	m	0,00	1,21		0,00		
5	032 10-3000	náklady na stavební buňky	ks	1,00	26 177,30		26177,30		
6	032 90-3000	náklady na provoz staveniště	ks	1,00	12 080,34		12080,34		
7	034 10-3000	energie pro zařízení staveniště	ks	1,00	6 059,56		6059,56		
8	039 10-3000	rozebrání staveniště	ks	1,00	3 102,49		3102,49		
9	041 20-3000	technický dozor investora	ks	1,00	0,01		0,01		
		celkem					62570,70		
	800-0	Ostatní náklady (dle §10, zák.č.169/2016 Sb.)							
11	012 30-3000	geodetické zaměření dokončeného díla	ks	1,00	21 814,42		21814,42		
12	013 25-4000	vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	18 178,68		18178,68		
		celkem					39993,10		