

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rekonstrukce komunikace Velká Hradební“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Kateřina Frišová, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V průběhu stavby bylo nutno provést navíc výškovou úpravu hydrantu ve vozovce v prostoru křižovatky Velká Hradební x Bratislavská. Současně došlo k prodloužení nově instalovaného silničního zábradlí o 22,4 m a ke změně výměry výměny obrub o 92,15 m u silničních obrub a 56,0 m u zahradních obrub. Dále byla dlažba pro nevidomé šedivé barvy nahrazena za kontrastní červenou a byl rozšířen rozsah pokládky zámkové dlažby o 55,91 m². Upřesněn byl i rozsah zemních prací na II. etapě a bylo rozhodnuto o ustoupení od realizace dopravních zvýrazňujících knoflíků v přechodech pro chodce.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.


Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	4 668 557,05 Kč	980 396,98 Kč	5 648 954,03 Kč
Dodatek č. 1	323 032,00 Kč	67 836,72 Kč	390 868,72 Kč
Dodatek č. 2:			
Méněpráce	- 83 743,00 Kč	- 17 586,03 Kč	- 101 329,03 Kč
Vícepráce	338 011,00 Kč	70 982,31 Kč	408 993,31 Kč
Cena za dílo celkem	5 245 857,05 Kč	1 101 629,98 Kč	6 347 487,03 Kč

Dle předaných rozpočtů zadanych prací
(Slovy: „šestmilionůtřistačtyřicetsedmkoruntřithaléře“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 577 300,00 Kč bez DPH (698 533,00 Kč s DPH), z toho tímto dodatkem číslo 2 se částka oproti původní ceně navýší o 254 268,00 Kč bez DPH (307 664,28 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne 8.10.2018



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel



V Ústí nad Labem dne 24.9.2018



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel

Zhotovitel



Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533 -62-

Přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací

REKAPITULACE - STAVBA CELKEM			
Stavba : Rekonstrukce komunikace Velká Hradební			
Investor : Statutární město Ústí nad Labem			
	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
NÁKLADY SOD			4 668 557 Kč
DODATEK Č.1	1 444 812 Kč	-1 121 780 Kč	323 032 Kč
DODATEK Č.2	338 011 Kč	-83 743 Kč	254 268 Kč
CELKEM	1 782 823 Kč	-1 205 523 Kč	5 245 857 Kč

REKAPITULACE			
Stavba : "REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VELKÁ HRADEBNÍ"			
Investor : Statutární město Ústí nad Labem			
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
KNOFLÍKY - DIO	0 Kč	-67 640 Kč	-67 640 Kč
VÝŠKOVÉ SROVNÁNÍ HYDRANTU	12 840 Kč		12 840 Kč
OBRUBNÍKY - SKUTEČNOST	47 196 Kč		47 196 Kč
DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - BAREVNÁ	36 401 Kč		36 401 Kč
ZÁBRADLÍ	55 216 Kč		55 216 Kč
Zemní práce etapa II	125 276 Kč	-16 103 Kč	109 173 Kč
Zámková dlažba - skutečnost	61 081 Kč		61 081 Kč
CELKEM bez DPH	338 011 Kč	-83 743 Kč	254 268 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	254 268 Kč		

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

Zvýrazňující knoflíky na přechodu pro chodce

						ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDíl		
						mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem
98	K P.C. 002	Zvýrazňující knoflík třídy V1 trvale svítící - montáž, doprava, materiál	kus			19,000	3 560,00	67 640,00	0,000	3 560,00	0,00	-19,000	3 560,00	-67 640,00
		Zvýrazňující knoflík třídy V1 trvale svítící - montáž, doprava, materiál												
MÉNĚPŘÁCE														-67 640,00
CELKEM								67 640,00			0,00			-67 640,00

Soupis víceprací č. 6

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

Výškové vyrovnání hydrantu

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem
0	HSV									
	Práce a dodávky HSV									
	Ruční výkop a zpětný zásyp pro přemístění hydrantu				24,000	360,00	8 640,00	24,000	360,00	8 640,00
	Výškové vyrovnání hydrantu pro pokládku asfaltu				1,000	4 200,00	4 200,00	1,000	4 200,00	4 200,00
CELKEM				0,00			12 840,00			12 840,00

Soupis méněprací a víceprací č.7

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

Betonové obručnický

			ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
			mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem
99	K 916131113R	Osazení silničního obručnicku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,850	243,00	1 664,55	99,000	243,00	92,150	243,00	22 392,45
100	PP	Osazení silničního obručnicku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		6,850							
	VV	6,85									
	VV	Součet		6,850							
100	M 592174650	obručnick betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,000	115,00	805,00	99,000	115,00	92,000	115,00	10 580,00
101	PP	obručnick betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm									
	K 916231213	Osazení chodnikového obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	156,00	2 652,00	73,000	156,00	56,000	156,00	8 736,00
102	PP	Osazení chodnikového obručnicku betonového se zříznutím lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky									
	VV	17 "zapištěný"		17,000							
	M 592174120	obručnick betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	17,000	98,00	1 666,00	73,000	98,00	56,000	98,00	5 488,00
102	PP	obručnick betonový chodnikový vibrolisovaný 100x10x20 cm									
	VV	17 "zapištěný"		17,000							
VÍCEPRÁCE CELKEM											47 196,45
CELKEM					6 787,55			53 984,00			47 196,45

Soupis víceprací č.8

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - SLEPECKÁ BAREVNÁ

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
		mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem
55	592452670	dlážba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm BAREVNÁ	m2		48,101	670,00	32 227,67	48,101	670,00	32 227,67
		dlážba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní								
		41,86*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								
56	592452670R	dlážba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm BAREVNÁ	m2		5,562	750,40	4 173,72	5,562	750,40	4 173,72
		dlážba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm přírodní								
		5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								
		CELKEM					36 401,39			36 401,39

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Stavba:

Objekt:

Zábradlí

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL			
		mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	mn.	j.c.	celkem	
81	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	29,300	145,00	4 248,50	51,700	145,00	22,400	145,00	3 248,00
		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného									
82	M.C.001	Ocelové zábradlí třítrubkové pozinkované s náterem, v.1,1m včetně dopravy	m	29,300	2 320,00	67 976,00	51,700	2 320,00	22,400	2 320,00	51 968,00
		Ocelové zábradlí třítrubkové pozinkované s náterem, v.1,1m včetně dopravy									
		CELKEM				72 224,50		127 440,50			55 216,00

Soupis víceprací č.10

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

Zemní práce II.etapa

	HSV		ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
			mm.	j.c.	celkem	mm.	j.c.	celkem	mm.	j.c.	celkem
2	113107162	Bourání betonu vs. těžba zeminy Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	1 357,400	68,00	92 303,20	1 187,400	68,00	80 743,20	68,00	-11 560,00
nová	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2			170,000	267,00	45 390,00	170,000	267,00	45 390,00
		ul. Pařížská a Dlouhá 110m2									
		ul. Bratislavská 60m2									
21	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (koef.1,8)	m3	661,611	55,00	36 388,61	627,611	55,00	34 518,61	55,00	-1 870,00
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 125,099	55,00	61 880,45	1 076,499	55,00	59 207,45	55,00	-2 673,00
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (koef.2,5)	t	149,131	142,00	21 176,60	216,631	142,00	30 761,60	142,00	9 585,00
		$((135*0,2))^2*2,5$				67,500					
36	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	894,786	10,00	8 947,86	1 299,786	10,00	12 997,86	10,00	4 050,00
122	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	190,314	100,00	19 031,40	257,814	100,00	25 781,40	100,00	6 750,00
		ZIVICE, odvozy, skládka									
4	113107241	Odstranění podkladu živického tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 089,500	65,00	70 817,50	1 414,500	65,00	91 942,50	65,00	21 125,00
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	149,131	142,00	21 176,60	191,345	142,00	27 170,99	142,00	5 994,39
		$((1089,50*0,05)+(325*0,1))^2*2,2$				191,345					
36	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	894,786	10,00	8 947,86	1 148,070	10,00	11 480,70	10,00	2 532,84
123	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) (koef.2,2)	t	422,360	80,00	33 788,80	464,574	80,00	37 165,92	80,00	3 377,12
		Oprava probouraného řádu									
	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech tl 0,88 mm	m2						4,500	650,00	2 925,00
	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t						23,760	32,00	760,32
	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3						3,500	2 550,00	8 925,00
	460230412R	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 1 a 2	m3						9,375	1 400,00	13 125,00
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						9,375	78,50	735,94

méněpráce celkem

-16 103,00

vícepráce celkem

125 275,61

CELKEM

374 458,88

457 160,22

109 172,61

Soupis víceprací č.11

Stavba: Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Objekt:

Zámková dlažba - skutečné rozměry ploch chodníků												
				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDIL		
				m2	j.c.	celkem	mm	j.c.	celkem	mm	j.c.	celkem
48	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	567,50	187,00	106 122,50	623,410	187,00	116 577,67	105,704	187,00	10 455,17
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pěši s točím z kotev a zámkem tl 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2										
		518,4		518,40								
		46,7 "hmotová dlažba"		46,70								
		6"0,2"2,0 "dlažba s drážkou"		2,40								
		Součet		567,50								
49	592435080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	523,94	236,00	123 649,84	629,644	236,00	148 596,01	105,704	236,00	24 946,17
		dlažba skladěná betonová tlakem 20 x 10 x 6 cm přírodní										
		518,752475247525"1,01" Přepočtené koeficientem množství		523,94								
1	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždek	m2	566,51	48,00	27 192,48	583,916	48,00	28 027,97	17,406	48,00	835,49
		Rozbírání dlažeb a dlaž. komunikací pro pěši, výkopové a plocha přemístění										
		Wort na skládce na vzdálenost do 1 km nebo s naložením do dopravního prostředku										
		komunikací pro pěši s točím z kotev nebo škrta s výhledem a výhledem ze zámkové										
		dlažby										
		529,1 "dlažba tl.60mm"		529,10								
		37,41 "dlažba tl.80mm"		37,41								
		Součet		566,51								
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drsného tl 200 mm	m2	566,51	62,00	35 123,62	583,916	62,00	36 202,79	17,406	62,00	1 079,17
		Odstavení podkladu nebo kypit s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 1 km nebo s naložením do dopravního prostředku tl 200 mm										
		z kamenná hrubou drsného, tl. tl. výšky přes 100 do 200 mm										
		329,1 "30 tl.150mm"		329,100								
		37,41 "30 tl. 200mm"		37,410								
		Součet		566,510								
nová	1300001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3				17,406	358,00	6 231,35	17,406	358,00	6 231,35
21	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	661,611	55,00	36 388,61	679,017	55,00	37 945,94	17,406	55,00	957,39
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku tl 200 mm nebo s naložením do dopravního prostředku tl 200 mm										
		tl 4 na vzdálenost přes 4 000 do 7000 m										
		625,095		625,095								
		VÝKUP-ODC-10/2 "Zasyp na mezikládku a zpeť"		36,556								
		Součet		661,611								
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 125,099	55,00	61 880,45	1 156,430	55,00	63 603,64	31,331	55,00	1 723,19
		Uložení sypání poplacené za uložení sypání na skládce (skládkové)										
		1 125,099		1 125,099								
39	564851111	Podklad ze štrkordně š0 tl 150 mm	m2	591,910	128,00	75 764,48	707,952	128,00	90 617,86	116,042	128,00	14 853,38
		Podklad ze štrkordně š0 tl 150 mm										
		565,1 "pod dlažbu tl.40mm"		565,100								
		23,91+2,9 "pod dlažbu tl.80mm"		26,810								
		Součet		591,910								
		CELKEM				466 121,98			527 203,27			61 081,25