

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: **Ing. Věra Nechybová**, primátorka
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KLEMENT a.s.

zastoupená/ý: Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 250 16 695
DIČ: CZ25016695
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] bchodní ředitel oblast Severní Čechy |

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na demolici stavby v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule.

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem**“.

Obě smluvní strany shodně konstatují, že došlo k administrativnímu pochybení v čl. V. odst. 1, kdy u I. etapy byl uveden dovětek (nejvýše však 40% z celkové ceny díla), který se ale očividně vztahuje k etapě č. II. Obě smluvní strany toto administrativní pochybení odstranily ještě před podpisem smlouvy, kterou podepisují níže již ve správném znění.

II. Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je provedení demolice objektů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem – Klíše, které tvoří řadovou zástavbu obytných bytových domů.

Součástí demolice je odtěžení zpevněných ploch dvorních traktů a plotových zídek v zadních traktech objektů v půdorysném pásu mezi hranicí zastavěné plochy a hranicí zeleně. Současně je nutné zdemolovat kanalizační jímky v dvorních částech objektů. Po dokončení demolice nadzemních konstrukcí objektu je Zhotovitel povinen provést demolici podzemních částí konstrukce včetně podlahy nejnižšího podlaží (přízemí nebo suterénu). Zhotovitel dále provede zásyp sklepa vodopropustným zhutnitelným materiálem. Po sanaci suterénního prostoru bude pláň vyrovnána s okolním terénem. Upravený terén je Zhotovitel povinen zatravnit.

Zhotovitel dále zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic jím navrženým způsobem (zpracuje plán likvidace odpadů) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Po dokončení demolice je zhotovitel povinen dokladovat způsob naložení s odpady. Zneškodnění, likvidaci odpadů doloží vážnými listky nebo provede jeho likvidaci ve vlastní režii. Při likvidaci demoličního odpadu se požaduje prokazatelná likvidace demoličního odpadu předáním tohoto odpadu třetí osobě, která je oprávněna k likvidaci odpadů dle zákona nebo přímá likvidace odpadu na místě, a sice:

- Třídění vybouraných materiálů a sutí dle jejich kategorizace.
- Recyklace neznečištěné stavební sutí cihelné a betonové na frakci 0-100 mm.
- Odvoz a uložení nerecyklovatelných materiálů a sutí na skládkách příslušných kategorií dle zákona.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách:

I. etapa

– zahrnuje 12 objektů určených k demolici, bytové domy jsou situovány podél levé strany ulice Na Nivách (k.ú. Klíše)

II. etapa

– zahrnuje 6 objektů určených k demolici, bytové domy jsou situovány podél pravé strany ulice Na Nivách (k.ú. Ústí nad Labem)

Podrobný technický popis je uveden v dokumentaci k ohlášení odstranění stavby zpracované Ing. Jaroslavem Talackem, která je přílohou této Smlouvy.

Závazným podkladem pro realizaci demolice je dokumentace k ohlášení odstranění stavby zpracovaná Ing. Jaroslavem Talackem samostatně do dvou etap včetně dodatku a rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby č. j. MMÚL/SO/S/190012/2018/Bu ze dne 28. 5. 2018 (rozhodnutí nabylo právní moci 20. 6. 2018).

III. Práva a povinnosti smluvních stran.

Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení demolice objektu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. Zejména se jedná o tyto činnosti:

- plnění podmínek uzavřené Smlouvy o dílo a veškerých podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy a objednatelem;
- vypracování podrobného technologického postupu a časového harmonogramu odstraňování staveb a likvidace odpadů, který musí být schválen objednatelem;
- zajištění všech povolení či úřady vyžadovaných stanovených dokladů a oprávnění nutných k provádění zakázky;
- vyhotovení pasportu stavu okolních objektů jiných vlastníků, které mohou být realizací díla dotčeny vč. fotodokumentace. V podrobnostech platí část III odst. 3 VOP;
- zajištění informace a dohody se všemi vlastníky dotčených nemovitostí (nemovitých věcí) o provádění prací a jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních díla na nezbytně nutnou dobu;
- zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství;
- povinností zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání;
- zřízení staveniště, dopravní značení a informační tabule o zhotoviteli, termínech výstavby, zodpovědných osobách, telefonickém spojení, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení prací, ostražba a konečné odstranění staveniště;
- udržování okolních komunikací a prostranství v čistém a bezprašném stavu;
- uhrazení veškerých poplatků za případné dočasné zábory ploch, zásahy do veřejné zeleně, dočasné a trvalé skládky a dalších a souvisejících nákladů;
- vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu;
- vedení stavebního deníku podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;

- průběžný odvoz veškerých odpadů, které vzniknou realizací, zajištění jeho případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu stavby a okolních ploch a prostranství;
 - odvoz veškerého komunálního odpadu, který se nachází v uvedeném objektu;
 - zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;
 - souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení;
 - splnění všech podmínek v rozhodnutí;
 - další činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
 - zřízení rozvodů přípojek vody a energií a zajištění jejich provozu během provádění veřejné zakázky a následně řádné hrazení jejich spotřeby;
 - případné další práce a činnosti nutné k řádnému a bezvadnému dokončení díla.
1. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Provedení díla bude spočívat zejména v činnostech uvedených ve výkazu výměr (příloha č. 2 Smlouvy)
 2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění.
 3. Pro případ nutné vícepráce (dodatečné práce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést.
 4. Objednatel si ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizovaného díla.
 5. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknou vícepráce (dodatečné práce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednájící s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu plnění dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30 % z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
 6. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci upravují VOP v části VIII., a dále se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo ve sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.

IV. Místo a čas plnění díla.

II. etapa.

Místem plnění II. etapy této Smlouvy jsou pozemky č. parc. 306, 307, 308, 309, 310, 311, vše v k. ú. a obci Ústí nad Labem.

Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Ukončení díla: do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení díla.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla ihned po předání staveniště.

I. etapa.

Místem plnění I. etapy jsou pozemky č. parc. 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, vše v k. ú. Klíše a obci Ústí nad Labem.

Zahájení díla: ihned po písemné výzvě objednatele, která bude zhotoviteli doručena písemně či elektronicky po získání finančních prostředků v rozpočtu města.

Ukončení díla: do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení díla.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla ihned po předání staveniště.

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínech stanovených v článku IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
2. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
3. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
4. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky.

1. Cena za I. etapu díla je stanovena ve výši

bez DPH 4 768 886,- Kč

DPH z toho je 1 001 466,- Kč

Cena díla je stanovena ve výši

s DPH 5 770 352,- Kč

Cena za II. etapu díla je stanovena ve výši - (nejvýše však 40% z celkové ceny díla)

bez DPH 1 830 226,- Kč

DPH z toho je 384 350,- Kč

Cena díla je stanovena ve výši

s DPH 2 214 576,- Kč

Celková cena díla je stanovena ve výši

bez DPH 6 599 112,- Kč

DPH z toho je 1 385 816,- Kč

Cena díla je stanovena ve výši

s DPH 7 984 928,- Kč

Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.

2. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatel v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
3. Fakturace bude provedena po předání a ukončení jednotlivé etapy díla na základě konečné faktury, která bude Objednatel odsouhlasena.
4. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, má objednatel právo pozastavit zaplacení 10 % z celkové ceny sjednané za předmět plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění této částky provede objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, o čemž sepíše smluvní strany protokol.
5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 2 čl. V. této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
6. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
8. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
9. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, již škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.

10. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Objednatel je oprávněn vykonávat v rámci předem stanovených kontrolních dnů kontrolu provádění díla pověřenou osobou (technický dozor), přičemž technický dozor je oprávněn Zhotovitele bezodkladně písemně upozornit na zjištěné vady či nedostatky. Termíny kontrolních dnů budou určeny na podkladě písemného návrhu Objednatele akceptovaného Zhotovitelem. Tím není dotčeno právo Objednatele provádět kontrolu provádění dílčích prací na díle i mimo kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
5. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
6. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Podmínky provedení díla.

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2. Podmínky pro provádění díla se řídí Rozhodnutím Stavebního odboru o odstranění stavby ze dne 28. 5. 2018, č.j.: MMÚL/SO/S/190012/2018/Bu.
3. Demoliční práce, likvidace odpadů a veškeré související činnosti, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy, a to zejména:
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb.
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí c. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 - Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 - Zákon č. 309/2006., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a
 - vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 - případně všechny další související normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací.
 5. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, v souladu s podmínkami projektové dokumentace, projektovou dokumentaci a rozhodnutí stavebního úřadu nejpozději po výzvě objednatele k zahájení díla.
 6. Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu stavby.
 7. Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště a identifikace pozemkových parcel, sloužících k manipulaci, které bude k dispozici zhotoviteli.
 8. Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.
 9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
 10. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který je uložen na stavbě. Při odevzdání díla zhotovitel předá originál stavebního deníku objednateli.
 11. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností, vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.
 12. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
 13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami.
 14. Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo.
 15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran.

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení

díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XIII této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XIII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

IX. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatel.
3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

X. Náhrada škody a prodlení.

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 9 této Smlouvy.

XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo.

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo dle této Smlouvy v jakosti odpovídající požadavkům objednatele.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
5. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
8. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XII. Sankce.

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazné termíny zahájení Prací ke zhotovení díla stanovené v čl. IV této smlouvy pro obě etapy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za jednotlivou etapu díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazné termíny dokončení díla stanovené v této smlouvě pro obě etapy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XIII. Oprávněné osoby.

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Seznam kontaktních údajů včetně e-mailových adres oprávněných osob smluvních stran:

Oprávněné osoby objednatele:

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Eva


Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

Oprávněné osoby zhotovitele:


Osoba oprávněna

ve věcech obchodních:



Osoba oprávněna

ve věcech technických:



XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10.000.000,-- Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

XV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. XIV této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů;

- d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení.

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí a přílohou této Smlouvy.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají

povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Součástí Smlouvy tvoří tyto pevně nesvázané přílohy:
 - Příloha č. 1 – VOP
 - Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 3 - Nabídka zhotovitele
 - Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
 - Příloha č. 5 - Rozhodnutí stavebního úřadu
 - Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

XVII. Podpisové doložky.


V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2018

Objednatel:



V Řehlovicích dne 15. 11. 2018

Z



Ing. Vlastimil Kaňovský
generální ředitel
KLEMENT a.s.

v plné moci



KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

Příloha č. 6 – seznam poddodavatelů

V případě přidělení veřejné zakázky **„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ - zhotovitel**

nemáme v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky poddodavatelům.

ROZPOČET STAVBY

Demolice zdevastovaných bytových domů Na Nivách, Ústí nad Labem -
ETAPA (čp. 15, 17, 19, 21, 23, 25)

II.

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.	Datum: leden 2018
Místo stavby: Na Nivách, Ústí nad Labem - II. ETAPA (čp. 15, 17, 19, 21, 23, 25)		
Projektant : Ing. Jaroslav Talacko	IČO : DIČ :	16436822
Objednatel : Město Ústí nad Labem	IČO : DIČ :	
Zpracovatel : Alexandra Talacková	IČO : DIČ :	
Zhotovitel : KLEMENT a.s.	IČO : DIČ :	250 16 695 CZ 250 15 695
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		1 830 226 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		1 830 226 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	1 830 226 Kč
DPH	21% činí :	384 350 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		2 214 576 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.	Datum: leden 2018		
Místo stavby:	Na Nivách, Ústí nad Labem - II. ETAPA (čp. 15, 17, 19, 21, 23, 25)			
Projektant:	Ing. Jaroslav Talacko			
Objednatel:	Město Ústí nad Labem			
Zpracovatel:	Alexandra Talacková			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Na Nivách 1817/15		194 760	235 660
SO-01	Na Nivách 1818/17		194 760	235 660
SO-02	Na Nivách 1829/19		317 494	384 168
SO-03	Na Nivách 1830/21		317 494	384 168
SO-04	Na Nivách 1819/23		194 760	235 660
SO-05	Na Nivách 1820/25		194 760	235 660
SO-06	související ostatní položky		416 198	503 600
CENA ZA STAVBU CELKEM			1 830 226	2 214 576

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu: Na Nivách 1817/15	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	194 760	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	194 760	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	194 760	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	194 760		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	194 760 Kč
DPH	21,0 % činí :	40 900 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		235 660 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : - Na Nivách 1817/15

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	61 481
96	Bourání konstrukcí	133 279
	HSV CELKEM	194 760
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	194 760

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : - Na Nivách 1817/15

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	343,34	82,2	28 229,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	618,012	28,5	17 582,4	1,000	618,012
		množství = 343,34*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	188,837	28,5	5 372,4	1,000	188,837
		množství = 343,34*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	137,36	10,0	1 368,1	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	45,329	142,3	6 448,0	1,000	45,329
		množství = 137,36*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	137,36	14,2	1 953,3	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	4,1	128,0	527,5	0,001	0,004
		množství = 137,36*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				61 481,2		852,182
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 403,940	18,6	44 665,2	0,570	1 370,356
		množství = 343,34+439,55+439,55+439,55+439,55+274,4+28						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 370,246	21,6	29 528,8	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6 851,230	1,8	12 537,8	0,000	0,000
		množství = 1370,246*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 370,246	34,0	46 547,2	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				133 279,0		1 370,356
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						194 760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-01	Na Nivách 1818/17		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	194 760	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	194 760	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	194 760	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	194 760		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	194 760 Kč
DPH	21,0 % činí :	40 900 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		235 660 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-01 - Na Nivách 1818/17

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	61 481
96	Bourání konstrukcí	133 279
	HSV CELKEM	194 760
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	194 760

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-01 - Na Nivách 1818/17

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	343,34	82,2	28 229,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	618,012	28,5	17 582,4	1,000	618,012
		množství = 343,34*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	188,837	28,5	5 372,4	1,000	188,837
		množství = 343,34*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	137,36	10,0	1 368,1	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	45,329	142,3	6 448,0	1,000	45,329
		množství = 137,36*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	137,36	14,2	1 953,3	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	4,1	128,0	527,5	0,001	0,004
		množství = 137,36*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				61 481,2		852,182
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 403,940	18,6	44 665,2	0,570	1 370,356
		množství = 343,34+439,55+439,55+439,55+439,55+274,4+28						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 370,246	21,6	29 528,8	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6 851,230	1,8	12 537,8	0,000	0,000
		množství = 1370,246*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 370,246	34,0	46 547,2	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				133 279,0		1 370,356
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						194 760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-02	Na Nivách 1829/19		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
		Ztížené výrobní podmínky	%	0
		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem 317 494	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže 0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem 317 494	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie 0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář 0		%	0
	ZRN+I+II+VII 317 494	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem 0		%	0
	ORN celkem 0		%	0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem 317 494		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	317 494 Kč
DPH	21,0 % činí :	66 674 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		384 168 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-02 - Na Nivách 1829/19

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	78 975
96	Bourání konstrukcí	238 518
	HSV CELKEM	317 494
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		317 494

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-02 - Na Nivách 1829/19

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	396,3	82,2	32 583,8	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	713,340	28,5	20 294,5	1,000	713,340
		množství = 396,3*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	217,965	28,5	6 201,1	1,000	217,965
		množství = 396,3*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	265,41	10,0	2 643,5	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	87,585	142,3	12 459,0	1,000	87,585
		množství = 265,41*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	265,41	14,2	3 774,1	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	8,0	128,0	1 019,3	0,001	0,008
		množství = 265,41*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				78 975,4		1 018,898
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	4 302,128	18,6	79 933,5	0,570	2 452,410
		množství = 396,3+849,312+849,312+849,312+849,312+508,58						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 452,213	21,6	52 845,2	0,000	0,000
		množství = ((2452,21296))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	12 261,065	1,8	22 437,7	0,000	0,000
		množství = 2452,213*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2 452,213	34,0	83 301,7	0,000	0,000
		množství = ((2452,21296))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				238 518,2		2 452,410
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						317 494

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-03	Na Nivách 1830/21		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
		Ztížené výrobní podmínky	%	0
		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem 317 494	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže 0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem 317 494	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie 0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář 0		%	0
	ZRN+I+II+VII 317 494	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem 0		%	0
	ORN celkem 0		%	0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem 317 494		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	317 494 Kč
DPH	21,0 % činí :	66 674 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		384 168 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-03 - Na Nivách 1830/21

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	78 975
96	Bourání konstrukcí	238 518
	HSV CELKEM	317 494
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		317 494

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-03 - Na Nivách 1830/21

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	396,3	82,2	32 583,8	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	713,340	28,5	20 294,5	1,000	713,340
		množství = 396,3*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	217,965	28,5	6 201,1	1,000	217,965
		množství = 396,3*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	265,41	10,0	2 643,5	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	87,585	142,3	12 459,0	1,000	87,585
		množství = 265,41*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	265,41	14,2	3 774,1	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	8,0	128,0	1 019,3	0,001	0,008
		množství = 265,41*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				78 975,4		1 018,898
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	4 302,128	18,6	79 933,5	0,570	2 452,410
		množství = 396,3+849,312+849,312+849,312+849,312+508,58						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 452,213	21,6	52 845,2	0,000	0,000
		množství = ((2452,21296))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	12 261,065	1,8	22 437,7	0,000	0,000
		množství = 2452,213*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2 452,213	34,0	83 301,7	0,000	0,000
		množství = ((2452,21296))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				238 518,2		2 452,410
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						317 494

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-04	Na Nivách 1819/23		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	194 760	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	194 760	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	194 760	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	194 760		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	194 760 Kč
DPH	21,0 % činí :	40 900 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		235 660 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-04 - Na Nivách 1819/23

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	61 481
96	Bourání konstrukcí	133 279
	HSV CELKEM	194 760
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	194 760

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-04 - Na Nivách 1819/23

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	343,34	82,2	28 229,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	618,012	28,5	17 582,4	1,000	618,012
		množství = 343,34*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	188,837	28,5	5 372,4	1,000	188,837
		množství = 343,34*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	137,36	10,0	1 368,1	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	45,329	142,3	6 448,0	1,000	45,329
		množství = 137,36*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	137,36	14,2	1 953,3	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	4,1	128,0	527,5	0,001	0,004
		množství = 137,36*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				61 481,2		852,182
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 403,940	18,6	44 665,2	0,570	1 370,356
		množství = 343,34+439,55+439,55+439,55+439,55+274,4+28						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 370,246	21,6	29 528,8	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6 851,230	1,8	12 537,8	0,000	0,000
		množství = 1370,246*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 370,246	34,0	46 547,2	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				133 279,0		1 370,356
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						194 760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-05	Na Nivách 1820/25		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	194 760	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	194 760	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	194 760	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	194 760		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	194 760 Kč
DPH	21,0 % činí :	40 900 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		235 660 Kč

Poznámky:

bez souvisejících nákladů

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-05 - Na Nivách 1820/25

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	61 481
96	Bourání konstrukcí	133 279
	HSV CELKEM	194 760
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	194 760

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-05 - Na Nivách 1820/25

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	343,34	82,2	28 229,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	618,012	28,5	17 582,4	1,000	618,012
		množství = 343,34*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	188,837	28,5	5 372,4	1,000	188,837
		množství = 343,34*0,25*2,2						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	137,36	10,0	1 368,1	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	45,329	142,3	6 448,0	1,000	45,329
		množství = 137,36*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	137,36	14,2	1 953,3	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	4,1	128,0	527,5	0,001	0,004
		množství = 137,36*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				61 481,2		852,182
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 403,940	18,6	44 665,2	0,570	1 370,356
		množství = 343,34+439,55+439,55+439,55+439,55+274,4+28						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 370,246	21,6	29 528,8	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6 851,230	1,8	12 537,8	0,000	0,000
		množství = 1370,246*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 370,246	34,0	46 547,2	0,000	0,000
		množství = ((1370,2458))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				133 279,0		1 370,356
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						194 760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-06	související ostatní položky		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	252 613	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	11 380	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	152 205	Provoz investora	%
	ZRN celkem	416 198	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	416 198	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	416 198		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	416 198 Kč
DPH	21,0 % činí :	87 402 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		503 600 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-06 - související ostatní položky

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	9 693
5	Komunikace	24 014
9	Ostatní konstrukce a práce	126 974
96	Bourání konstrukcí	91 932
	HSV CELKEM	252 613
	PSV:	
767	Kovové doplňkové konstrukce	11 380
	PSV CELKEM	11 380
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21	Montáže silnoprůd	152 205
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	152 205
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	416 198

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů, II.et.
Objekt : SO-06 - související ostatní položky

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	O-12331-0	ODKOPÁNÍ OBJEKTOVÝCH PŘÍPOJEK ELEKTRON. KOMUNIKACE A ZASLEPENÍ - VYKOPAVKY ZAREZU TR HORNINY 4 RUCNE množství = 1*0,8*10*6	M3	48,000	61,3	2 940,0	0,000	0,000
2	O-12000-0	PRIPL ZTIZ ODKOP BLIZ PODZEMNI VEDENI	M3	48	100,4	4 820,6	0,000	0,000
3	C-167101103-0	PREKLADANI VYKOPKU HOR 1-4	M3	48	31,3	1 501,9	0,000	0,000
4	C-174201103-0	ZASYP NEZHUTNENY ZAREZU	M3	48	9,0	430,1	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				9 692,6		0,000
	oddíl 5	Komunikace:						
5	Y-580-1	DOCASNA PLOCHA ZE SILNICNICH PANELU OCHRANA HORKOVODU	M2	200	98,2	19 648,0	0,448	89,500
6	Y-560-1	PODKLADNI VRSTVA DOCASNE PLOCHY - ochrana horkovodu množství = 200*0,1	M3	20,000	172,1	3 442,4	1,930	38,600
7	Y-580-1	DOCASNA PLOCHA ZE SILNICNICH PANELU OCHRANA PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	M2	8	98,2	785,9	0,448	3,580
8	Y-560-1	PODKLADNI VRSTVA DOCASNE PLOCHY množství = 8*0,1	M3	0,800	172,1	137,7	1,930	1,544
	5	KOMUNIKACE CELKEM				24 014,0		133,224
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:						
9	Y-902-7	DOČASNÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 350 m	M	350	358,7	125 552,0	0,000	0,000
10	Y-905-10	ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU, SEK, VODA, KANALIZACE - OSTATNI NAKLADY	TKC	1	1 422,5	1 422,5	0,000	0,000
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				126 974,5		0,000
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
11	O-16710-0	NAKLADANI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERÉNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ 173M3)	M3	173	186,2	32 204,0	0,000	0,000
12	C-979083117-0	VODOR PREMIST KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 - ODPAD MOKRÝ) množství = 173*1,1	T	190,300	40,6	7 728,1	0,000	0,000
13	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU množství = 173*1,1*5	T	951,500	3,4	3 273,2	0,000	0,000
14	O-97909-0	ULOZENI KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (173 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3) množství = 173*1,1	T	190,300	256,1	48 726,3	0,000	0,000
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				91 931,5		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		PSV:						
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:						
15	O-99767-0	PRESUN HMOT KONSTR KOVOVE DOPLNKOVE (DOPRAVA STOŽÁRŮ DO DEPOZITA SPRÁVCE) 8 KS STOŽÁRŮ A ZPĚTNÁ DOPRAVA množství = 0,268*8*2	T	4,288	442,3	1 896,7	0,000	0,000
16	C-998767194-0	PRIPL ZVET PRESUN KOVOVE DK DO 1000M množství = 0,268*8*2	T	4,288	442,3	1 896,7	0,000	0,000
17	C-998767199-0	PRIPL ZVET PRESUN KOVOVE DK ZKD 1000M (PŘESUN CELKEM 5 KM A ZPĚT) množství = 0,268*8*4*2	T	17,152	442,3	7 586,7	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				11 380,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:						
	oddíl M21	Montáže silnoproud:						
18	O-99744-0	PRESUN HMOT VEREJNE OSVETLENÍ (DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ VO - 0,268 t / 1 ks STOŽÁRU) 8 KS STOŽÁRŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ množství = 0,268*8*2	T	4,288	35 495,7	152 205,3	0,000	0,000
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				152 205,3		0,000

		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :					416 198	
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

VÝKAZ VÝMĚR STAVBY

Demolice zdevastovaných bytových domů - ulice Na Nivách, Ústí nad Labem -
(čp.24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46)

I.ETAPA

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	Datum: 01/2018
Místo stavby: ulice Na Nivách, Ústí nad Labem - I.ETAPA (čp.24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46)		
Projektant : Ing. Jaroslav Talacko	ICO : DIC :	
Objednatel : Město Ústí nad Labem	ICO : DIC :	
Zpracovatel : Alexandra Talacková	ICO : DIC :	
Zhotovitel : KLEMENT a.s.	ICO : 250 16 695 DIC : CZ 250 15 695	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)	4 768 886 Kč	
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilita	0 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč	
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč	
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč	
Cena bez DPH	4 768 886 Kč	
Základ pro DPH	21% činí :	4 768 886 Kč
DPH	21% činí :	1 001 466 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	5 770 352 Kč	

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	01/2018		
Místo stavby:	ulice Na Nivách,Ustí nad Labem - I.ETAPA (čp.24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40)			
Projektant:	Ing. Jaroslav Talacko			
Objednatel:	Město Ustí nad Labem			
Zpracovatel:	Alexandra Talacková			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1	Na Nivách 221/24		515 057	623 219
SO-02	Na Nivách 220/26		184 287	222 987
SO-03	Na Nivách 186/28		378 066	457 460
SO-04	Na Nivách 187/30		293 196	354 767
SO-05	Na Nivách 188/32		293 196	354 767
SO-06	Na Nivách 198/34		378 066	457 460
SO-07	Na Nivách 884/36		196 174	237 371
SO-08	Na Nivách 193/38		299 506	362 402
SO-09	Na Nivách 194/40		299 506	362 402
SO-10	Na Nivách 195/42		299 506	362 402
SO-11	Na Nivách 196/44		299 506	362 402
SO-12	Na Nivách 871/46		691 903	837 203
SO-13	Na Nivách SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY		640 917	775 510
CENA ZA STAVBU CELKEM			4 768 886	5 770 352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
1	Na Nivách 221/24		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	515 057	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	515 057	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilizace	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	515 057	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	515 057		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	515 057 Kč
DPH	21,0 % činí :	108 162 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		623 219 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : 1 - Na Nivách 221/24

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	171 903
96	Bourání konstrukcí	343 155
	HSV CELKEM	515 057
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	515 057

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	997,01	82,2	81 974,2	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	1 794,618	28,5	51 056,9	1,000	1 794,618
		množství = 997,01*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	548,356	28,5	15 600,7	1,000	548,356
		množství = 997,01*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	310,43	10,0	3 091,9	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	102,442	142,3	14 572,4	1,000	102,442
		množství = 310,43*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	310,43	14,2	4 414,3	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	9,3	128,0	1 192,2	0,001	0,009
		množství = 310,43*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				171 902,6		2 445,425
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	6 189,450	18,6	115 000,0	0,570	3 528,270
		množství = 997,01+1070,98+1070,98+1070,98+1070,98+908,52						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	3 527,987	21,6	76 028,1	0,000	0,000
		množství = ((3527,9865))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	17 639,930	1,8	32 281,1	0,000	0,000
		množství = 3527,986*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	3 527,987	34,0	119 845,7	0,000	0,000
		množství = ((3527,9865))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				343 154,9		3 528,270
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						515 057

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: Na Nivách 220/26	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Město Ustí nad Labem	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel: Alexandra Talacková	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	184 287	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	184 287	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobilizace	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	184 287	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	184 287		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	184 287 Kč
DPH	21,0 % činí :	38 700 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		222 987 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-02 - Na Nivách 220/26

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	56 152
96	Bourání konstrukcí	128 135
	HSV CELKEM	184 287
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	184 287

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	321	82,2	26 392,6	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	577,800	28,5	16 438,4	1,000	577,800
		množství = 321*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	176,550	28,5	5 022,8	1,000	176,550
		množství = 321*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	110,69	10,0	1 102,5	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	36,528	142,3	5 196,1	1,000	36,528
		množství = 110,69*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	110,69	14,2	1 574,0	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	3,3	128,0	425,1	0,001	0,003
		množství = 110,69*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				56 151,5		790,881
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 311,160	18,6	42 941,4	0,570	1 317,467
		množství = 321+381,88+381,88+381,88+381,88+462,64						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 317,361	21,6	28 389,1	0,000	0,000
		množství = ((1317,3612))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6 586,805	1,8	12 053,9	0,000	0,000
		množství = 1317,361*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 317,361	34,0	44 750,8	0,000	0,000
		množství = ((1317,3612))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				128 135,1		1 317,467
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						184 287

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-03	Na Nivách 186/28		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	378 066	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	378 066	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilizace	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	378 066	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	378 066		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	378 066 Kč
DPH	21,0 % činí :	79 394 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		457 460 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-03 - Na Nivách 186/28

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	99 975
96	Bourání konstrukcí	278 091
	HSV CELKEM	378 066
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	378 066

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	520	82,2	42 754,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	936,000	28,5	26 629,2	1,000	936,000
		množství = 520*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	286,000	28,5	8 136,7	1,000	286,000
		množství = 520*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	299,54	10,0	2 983,4	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	98,848	142,3	14 061,2	1,000	98,848
		množství = 299,54*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	299,54	14,2	4 259,5	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	9,0	128,0	1 150,4	0,001	0,009
		množství = 299,54*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				99 974,7		1 320,857
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	5 015,901	18,6	93 195,4	0,570	2 859,293
		množství = 520+452,93+1018,44+1018,44+1018,44+987,651						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 859,064	21,6	61 612,8	0,000	0,000
		množství = ((2859,06357))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	14 295,320	1,8	26 160,4	0,000	0,000
		množství = 2859,064*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2 859,064	34,0	97 122,4	0,000	0,000
		množství = ((2859,06357))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				278 091,1		2 859,293
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						378 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-04	Název objektu: Na Nivách 187/30	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	293 196	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	293 196	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	293 196	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	293 196		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	293 196 Kč
DPH	21,0 % činí :	61 571 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		354 767 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-04 - Na Nivách 187/30

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	79 890
96	Bourání konstrukcí	213 306
	HSV CELKEM	293 196
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	293 196

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	419,92	82,2	34 525,8	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	755,856	28,5	21 504,1	1,000	755,856
		množství = 419,92*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	230,956	28,5	6 570,7	1,000	230,956
		množství = 419,92*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	230,64	10,0	2 297,2	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	76,111	142,3	10 826,8	1,000	76,111
		množství = 230,64*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	230,64	14,2	3 279,7	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	6,9	128,0	885,8	0,001	0,007
		množství = 230,64*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				79 890,1		1 062,930
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 847,380	18,6	71 484,3	0,570	2 193,183
		množství = 419,92+344,08+784,18+784,18+784,18+730,84						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 193,007	21,6	47 259,3	0,000	0,000
		množství = ((2193,0066))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	10 965,035	1,8	20 066,0	0,000	0,000
		množství = 2193,007*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2 193,007	34,0	74 496,4	0,000	0,000
		množství = ((2193,0066))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				213 306,1		2 193,183
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						293 196

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-05	Název objektu: Na Nivách 188/32	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	293 196	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	293 196	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilizace	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	293 196	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	293 196		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	293 196 Kč
DPH	21,0 % činí :	61 571 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		354 767 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-05 - Na Nivách 188/32

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	79 890
96	Bourání konstrukcí	213 306
	HSV CELKEM	293 196
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	293 196

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	419,92	82,2	34 525,8	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	755,856	28,5	21 504,1	1,000	755,856
		množství = 419,92*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	230,956	28,5	6 570,7	1,000	230,956
		množství = 419,92*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	230,64	10,0	2 297,2	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	76,111	142,3	10 826,8	1,000	76,111
		množství = 230,64*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	230,64	14,2	3 279,7	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	6,9	128,0	885,8	0,001	0,007
		množství = 230,64*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				79 890,1		1 062,930
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 847,380	18,6	71 484,3	0,570	2 193,183
		množství = 419,92+344,08+784,18+784,18+784,18+730,84						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 193,007	21,6	47 259,3	0,000	0,000
		množství = ((2193,0066))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	10 965,035	1,8	20 066,0	0,000	0,000
		množství = 2193,007*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2 193,007	34,0	74 496,4	0,000	0,000
		množství = ((2193,0066))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				213 306,1		2 193,183
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						293 196

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-06	Název objektu: Na Nivách 198/34	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	378 066	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	378 066	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilíář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	378 066	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	378 066		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	378 066 Kč
DPH	21,0 % činí :	79 394 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		457 460 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-06 - Na Nivách 198/34

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	99 975
96	Bourání konstrukcí	278 091
	HSV CELKEM	378 066
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	378 066

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	520	82,2	42 754,4	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	936,000	28,5	26 629,2	1,000	936,000
		množství = 520*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	286,000	28,5	8 136,7	1,000	286,000
		množství = 520*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	299,54	10,0	2 983,4	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	98,848	142,3	14 061,2	1,000	98,848
		množství = 299,54*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	299,54	14,2	4 259,5	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	9,0	128,0	1 150,4	0,001	0,009
		množství = 299,54*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				99 974,7		1 320,857
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	5 015,901	18,6	93 195,4	0,570	2 859,293
		množství = 520+452,93+1018,44+1018,44+1018,44+987,651						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 859,064	21,6	61 612,8	0,000	0,000
		množství = ((2859,06357))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	14 295,320	1,8	26 160,4	0,000	0,000
		množství = 2859,064*5						
11	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	2 859,064	34,0	97 122,4	0,000	0,000
		množství = ((2859,06357))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				278 091,1		2 859,293
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						378 066

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-07	Název objektu: Na Nivách 884/36	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	196 174	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	196 174	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	196 174	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	196 174		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	196 174 Kč
DPH	21,0 % činí :	41 197 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		237 371 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-07 - Na Nivách 884/36

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	45 779
96	Bourání konstrukcí	150 395
	HSV CELKEM	196 174
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem		196 174

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	227,396	82,2	18 696,5	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	409,313	28,5	11 644,9	1,000	409,313
		množství = 227,396*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	125,068	28,5	3 558,2	1,000	125,068
		množství = 227,396*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	158,47	10,0	1 578,4	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	52,295	142,3	7 439,0	1,000	52,295
		množství = 158,47*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	158,47	14,2	2 253,4	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	4,8	128,0	608,6	0,001	0,005
		množství = 158,47*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				45 779,0		586,680
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	2 712,656	18,6	50 401,1	0,570	1 546,338
		množství = 227,396+203,21+459,56+459,56+459,56+459,56+443,81						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 546,214	21,6	33 320,9	0,000	0,000
		množství = ((1546,21392))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	7 731,070	1,8	14 147,9	0,000	0,000
		množství = 1546,214*5						
11	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	1 546,214	34,0	52 524,9	0,000	0,000
		množství = ((1546,21392))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				150 394,8		1 546,338
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						196 174

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-08	Na Nivách 193/38		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
		Ztížené výrobní podmínky	%
		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem 299 506	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže 0	Provoz investora	%
	ZRN celkem 299 506	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie 0	Rezerva	%
VII:	Mobilizace 0		%
	ZRN+I+II+VII 299 506	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		%
	ORN celkem 0		%
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 299 506		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	299 506 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 896 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		362 402 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-08 - Na Nivách 193/38

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	82 936
96	Bourání konstrukcí	216 570
	HSV CELKEM	299 506
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	299 506

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	435,63	82,2	35 817,5	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	784,134	28,5	22 308,6	1,000	784,134
		množství = 435,63*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	239,597	28,5	6 816,5	1,000	239,597
		množství = 435,63*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	240,03	10,0	2 390,7	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	79,210	142,3	11 267,6	1,000	79,210
		množství = 240,03*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	240,03	14,2	3 413,2	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	7,2	128,0	921,9	0,001	0,007
		množství = 240,03*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				82 936,0		1 102,948
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 906,250	18,6	72 578,1	0,570	2 226,742
		množství = 435,63+313,44+816,10+816,10+816,10+708,88						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 226,563	21,6	47 982,4	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	11 132,810	1,8	20 373,0	0,000	0,000
		množství = 5*2226,562						
11	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	2 226,563	34,0	75 636,3	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				216 569,9		2 226,742
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						299 506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-09	Na Nivách 194/40		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.		
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
		Ztížené výrobní podmínky	%
		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem 299 506	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže 0	Provoz investora	%
	ZRN celkem 299 506	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie 0	Rezerva	%
VII:	Mobilizace 0		%
	ZRN+I+II+VII 299 506	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		%
	ORN celkem 0		%
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 299 506		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	299 506 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 896 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		362 402 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-09 - Na Nivách 194/40

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	82 936
96	Bourání konstrukcí	216 570
	HSV CELKEM	299 506
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	299 506

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	435,63	82,2	35 817,5	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	784,134	28,5	22 308,6	1,000	784,134
		množství = 435,63*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	239,597	28,5	6 816,5	1,000	239,597
		množství = 435,63*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	240,03	10,0	2 390,7	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	79,210	142,3	11 267,6	1,000	79,210
		množství = 240,03*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	240,03	14,2	3 413,2	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	7,2	128,0	921,9	0,001	0,007
		množství = 240,03*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				82 936,0		1 102,948
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 906,250	18,6	72 578,1	0,570	2 226,742
		množství = 435,63+313,44+816,10+816,10+816,10+708,88						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 226,563	21,6	47 982,4	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	11 132,810	1,8	20 373,0	0,000	0,000
		množství = 5*2226,562						
11	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	2 226,563	34,0	75 636,3	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				216 569,9		2 226,742
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						299 506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-10	Název objektu: Na Nivách 195/42	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	299 506	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	299 506	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobilář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	299 506	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	299 506		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	299 506 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 896 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		362 402 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-10 - Na Nivách 195/42

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	82 936
96	Bourání konstrukcí	216 570
	HSV CELKEM	299 506
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	299 506

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	435,63	82,2	35 817,5	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	784,134	28,5	22 308,6	1,000	784,134
		množství = 435,63*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	239,597	28,5	6 816,5	1,000	239,597
		množství = 435,63*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	240,03	10,0	2 390,7	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	79,210	142,3	11 267,6	1,000	79,210
		množství = 240,03*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	240,03	14,2	3 413,2	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	7,2	128,0	921,9	0,001	0,007
		množství = 240,03*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				82 936,0		1 102,948
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 906,250	18,6	72 578,1	0,570	2 226,742
		množství = 435,63+313,44+816,10+816,10+816,10+708,88						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 226,563	21,6	47 982,4	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	11 132,810	1,8	20 373,0	0,000	0,000
		množství = 5*2226,562						
11	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	2 226,563	34,0	75 636,3	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				216 569,9		2 226,742
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						299 506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-11	Název objektu: Na Nivách 196/44	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
		Ztížené výrobní podmínky	%
		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem 299 506	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace 0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže 0	Provoz investora	%
	ZRN celkem 299 506	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie 0	Rezerva	%
VII:	Mobilizace 0		%
	ZRN+I+II+VII 299 506	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		%
	ORN celkem 0		%
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 299 506		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	299 506 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 896 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		362 402 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-11 - Na Nivách 196/44

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	82 936
96	Bourání konstrukcí	216 570
	HSV CELKEM	299 506
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	299 506

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR	M3	435,63	82,2	35 817,5	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	784,134	28,5	22 308,6	1,000	784,134
		množství = 435,63*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	239,597	28,5	6 816,5	1,000	239,597
		množství = 435,63*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	240,03	10,0	2 390,7	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	79,210	142,3	11 267,6	1,000	79,210
		množství = 240,03*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	240,03	14,2	3 413,2	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	7,2	128,0	921,9	0,001	0,007
		množství = 240,03*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				82 936,0		1 102,948
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
8	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30%	M3OP	3 906,250	18,6	72 578,1	0,570	2 226,742
		množství = 435,63+313,44+816,10+816,10+816,10+708,88						
9	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	2 226,563	21,6	47 982,4	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
10	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	11 132,810	1,8	20 373,0	0,000	0,000
		množství = 5*2226,562						
11	O-97909-0	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	2 226,563	34,0	75 636,3	0,000	0,000
		množství = ((2226,5625))						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				216 569,9		2 226,742
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :						299 506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-12	Název objektu: Na Nivách 871/46	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/II
Kód stavby:	Název stavby: Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.	SKP:	Učelová M.J:
Projektant: Ing. Jaroslav Talacko		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Ustí nad Labem		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Alexandra Talacková		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	685 901	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	6 002	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	691 903	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobilizace	0		%
	ZRN+I+II+VII	691 903	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	691 903		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	691 903 Kč
DPH	21,0 % činí :	145 300 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		837 203 Kč

Poznámky:

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-12 - Na Nivách 871/46

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	43 338
3	Svislé konstrukce	5 114
62	Úpravy povrchů vnější	132 158
94	Lešení a stavební výtahy	14 339
96	Bourání konstrukcí	490 952
	HSV CELKEM	685 901
	PSV:	
764	Konstrukce klempířské	6 002
	PSV CELKEM	6 002
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	691 903

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENÍ UZAVRENYCH PROSTOR	M3	193,44	82,2	15 904,6	0,000	0,000
2	H-59991440-1	RECYKLAT CIHELNY TRIDENY 0-63MM VL	T	348,192	28,5	9 906,1	1,000	348,192
		množství = 193,44*1,8						
3	H-58345397-1	STERKODRTE 0-120MM UN1	T	106,392	28,5	3 026,9	1,000	106,392
		množství = 193,44*2,2*0,25						
4	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	193,44	10,0	1 926,7	0,000	0,000
5	H-10311400-1	ZEMINA PODKLADOVA PRO TER UPRAVY VL	T	63,835	142,3	9 080,6	1,000	63,835
		množství = 193,44*0,2*1,1*1,5						
6	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	193,44	14,2	2 750,7	0,000	0,000
7	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	5,8	128,0	742,9	0,001	0,006
		množství = 193,44*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				43 338,4		518,425
	oddíl 3	Svislé konstrukce:						
8	Y-310-4	ÚPRAVA ATIKY PONECHANÉ ZDI - ZDI NADSTRESNI	M3	0,520	9 833,8	5 113,6	2,047	1,064
		množství = 0,2*5,2*0,5						
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				5 113,6		1,064
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:						
9	C-620601222-0	DOPLNĚNÍ ZATEPLĚNÍ ODHALENÉHO ŠTÍTU PONECHANÉHO OBJEKTU	M2	105	496,9	52 178,7	0,007	0,770
10	H-28375915-1	MTZ ZATEPL VNE STEN OBL POLYST -16CM	M2	105	249,6	26 203,8	0,003	0,268
11	C-622421121-0	DESKY POLYST EPS 70 F BILE TL 15CM	M2	105	208,0	21 842,1	0,046	4,822
12	C-620602532-0	OMIT VNE STEN VAPCEM HRUBE ZATRENE	M2	105	217,6	22 852,2	0,003	0,284
13	O-62290-0	ZATEPL FASAD OMITKA SILIKAT ZRN 1,5MM	M2	105	86,5	9 081,5	0,000	0,000
		OCISTENI SVISLYCH PLOCH ZDIVA A RIMS						
	62	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				132 158,3		6,143
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:						
14	O-94194-0	MTZ+DMTZ LEŠENI LEHKE RADOVE	M2	105	85,4	8 961,8	0,003	0,357
15	C-941941392-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LEŠENI K POL 1052	M2	105	51,2	5 377,1	0,002	0,175
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				14 338,8		0,532
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
16	C-981013415-0	DEMOLICE BUD RYPADLEM B PODIL DO 30% (po ručním rozebrání části objektu následná strojní demolice)	M3OP	2 610	18,6	48 493,8	0,570	1 487,820
17	C-981011415-0	DEMOLICE BUD POST ROZ B PODIL DO 30% (KRYTINA + KROV + ČÁST 1. NP AŽ 5. NP V ŠÍŘI 2 m OD SOUSEDNÍHO PONECHANÉHO OBJEKTU)	M3OP	738,630	431,9	319 021,7	0,571	421,717
		množství = 448,63+290						
18	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1 908,719	21,6	41 132,9	0,000	0,000
		množství = ((1908,7191))						
19	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	9 543,595	1,8	17 464,8	0,000	0,000

20	O-97909-0	množství = 1908,719*5 množství = ((1908,7191))	ULOZENÍ SUTI A SKLADKOVNE	T	1 908,719	34,0	64 839,2	0,000	0,000
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM					490 952,3		1 909,537

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		PSV:						
	oddíl 764	Konstrukce klempířské:						
21	Y-764-4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY PONECHANÉ STĚNY - KLEMPÍŘI STRESNÍ PRVKY	M2	3,85	1 558,9	6 001,8	0,009	0,033
		množství = 5,5*0,7						
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				6 001,8		0,033

		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :	691 903
--	--	---	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-13	Na Nivách SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY		2017/II
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Učelová M.J:
	Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.		
Projektant:	Ing. Jaroslav Talacko	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	Město Ustí nad Labem	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:	Alexandra Talacková	Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	477 331	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	11 380	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	152 205	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	640 917	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobilizace	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	640 917	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	640 917		% 0
Vypracoval		Za zhotovitele		
Datum:		Za objednatele		
		Jméno:		
		Datum:		
		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	640 917 Kč		
DPH	21,0 % činí :	134 593 Kč		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				775 510 Kč

Poznámky:

- * ODKOPÁNÍ A ZASLEPENÍ PŘÍPOJEK SÍTÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
- * UKONČENÍ PŘÍPOJEK VODY, KANALIZACE, PLYNU, SEK A PROJEDNÁNÍ SE SPRÁVCÍ
- * DOČASNÝ KRYT HORKOVODU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ
- * ODBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZA OBJEKTY A JEJICH ZATRAVNĚNÍ
- * OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- * KOORDINACE PŘI EVAKUACI STACIONÁŘE (POŽADAVKY p. BROŽE)
- * DEMONTÁŽ A ODVOZ STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- * DOČASNÝ KRYT KABELÁŽE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (OCHRANA PŘED POJEZDEM VOZIDEL)

Stavba : - Demolice zdevastovaných bytových domů - I.et.
Objekt : SO-13 - Na Nivách SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Cenová úroveň : 2017/II
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	72 668
5	Komunikace	24 014
9	Ostatní konstrukce a práce	223 357
96	Bourání konstrukcí	157 293
	HSV CELKEM	477 331
	PSV:	
767	Kovové doplňkové konstrukce	11 380
	PSV CELKEM	11 380
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21	Montáže silnoprůd	152 205
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	152 205
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	640 917

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	O-12331-0	ODKOPÁNÍ A ZASLEPENÍ PŘÍPOJEK "SEK" - VYKOPAVKY ZAREZU TR HORNINY 4 RUCNE	M3	96,000	62,9	6 036,5	0,000	0,000
		množství = 1*0,8*10*12						
2	O-12000-0	PRIPL ZTIZ ODKOP BLIZ PODZEMNI VEDENI	M3	96	100,4	9 641,3	0,000	0,000
3	C-167101103-0	PREKLADANI VYKOPKU HOR 1-4	M3	96	31,3	3 003,8	0,000	0,000
4	C-174201103-0	ZASYP NEZHUTNENY ZAREZU	M3	96	9,0	860,2	0,000	0,000
5	Y-110-9	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZA OBJEKTY VČETNĚ ROZPADLÝCH ZÍDEK ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A PLOCH	M2	1 250,00	14,5	18 100,0	0,589	736,250
		množství = 250*5						
6	C-181301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 20CM	M2	1 250,00	10,0	12 450,0	0,000	0,000
		množství = 250*5						
7	C-180401211-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	1 250,00	14,2	17 775,0	0,000	0,000
		množství = 250*5						
8	H-00577492-1	SMES TRAVNI TECHNICKA 25kg	KG	37,5	128,0	4 800,8	0,001	0,038
		množství = 1250*0,03						
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				72 667,5		736,288
	oddíl 5	Komunikace:						
9	Y-580-1	DOCASNA PLOCHA ZE SILNICNICH PANELU - OCHRANA HORKOVODU	M2	200	98,2	19 648,0	0,448	89,500
10	Y-560-1	PODKLADNI VRSTVA DOCASNE PLOCHY	M3	20,000	172,1	3 442,4	1,930	38,600
		množství = 200*0,1						
11	Y-580-1	DOCASNA PLOCHA ZE SILNICNICH PANELU - OCHRANA PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	M2	8	98,2	785,9	0,448	3,580
12	Y-560-1	PODKLADNI VRSTVA DOCASNE PLOCHY - OCHRANA VO	M3	0,800	172,1	137,7	1,930	1,544
		množství = 8*0,1						
	5	KOMUNIKACE CELKEM				24 014,0		133,224
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:						
13	C-938909911-0	CISTENI POVRCHU VOZOVEK TLAK VODOU	M2	3 000	5,3	15 930,0	0,000	0,000
14	Y-902-7	DOČASNÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 560m	M	560	358,7	200 883,2	0,000	0,000
15	Y-905-10	ODPOJENÍ PŘÍPOJEK PLYNU0, SEK0, VODA0, KANALIZACE - OSTATNÍ NÁKLADY 12 OBJEKTŮ	TKC	1	2 276,0	2 276,0	0,000	0,000
16	Y-905-10	OSTATNÍ NÁKLADY (úklid prachu - požadavek p. Brože)	TKC	2	1 422,5	2 845,0	0,000	0,000
17	R-909-10	JINÉ INVESTICE (KOORDINACE PŘI EVAKUACI OSOB Z OBJEKTU čp.870/41)	ks	1	1 422,5	1 422,5	0,000	0,000
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				223 356,6		0,000
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
18	O-16710-0	NAKLADANI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERÉNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ 296M3)	M3	296	186,2	55 100,4	0,000	0,000

19	C-979083117-0	VODOR PREMIST KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 - ODPAD MOKRÝ) množství = 296*1,1	T	325,600	40,6	13 222,6	0,000	0,000
20	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU množství = 296*1,1*5	T	1 628,000	3,4	5 600,3	0,000	0,000
21	O-97909-0	ULOZENI KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (296 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3) množství = 296*1,1	T	325,600	256,1	83 369,9	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						157 293,2		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		PSV:						
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:						
22	O-99767-0	PRESUN HMOT KONSTR KOVOVE DOPLNKOVE (odvoz stožárů VO do depozita správce a zpětný dovoz) - 8 ks , 0,268 t/1 ks množství = 0,268 * 8*2	T	4,288	442,3	1 896,7	0,000	0,000
23	C-998767194-0	PRIPL ZVET PRESUN KOVOVE DK DO 1000M a zpět množství = 0,268*8*2	T	4,288	442,3	1 896,7	0,000	0,000
24	C-998767199-0	PRIPL ZVET PRESUN KOVOVE DK ZKD 1000M (celkem 5 km)a zpět množství = 0,268*8*4*2	T	17,152	442,3	7 586,7	0,000	0,000
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						11 380,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:						
	oddíl M21	Montáže silnoproud:						
25	O-99744-0	PRESUN HMOT VEREJNE OSVETLENI (demontáž a zpětná montáž 8 ks stožárů) 0,268 t/1 ks množství = 0,268*8*2	T	4,288	35 495,7	152 205,3	0,000	0,000
M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM						152 205,3		0,000

		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :				640 917		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--