



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských
organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik oddělení provozně technického
odboru městských organizací a školství Magistrátu města
Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. REGAST, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Petr Veselý
se sídlem: Na Pile 865/5, Ústí nad Labem
IČO: 60490161
DIČ: CZ60490161
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Pověřená osoba k jednání: Petr Veselý

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího v provedení havarijní opravy střech ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, p. o., ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 400 01 Ústí nad Labem, p. o. a MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem, p. o.
2. (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
3. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 2, č. 3 a č. 4. Jedná se o opravu střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Míru a MŠ Zvoneček.
5. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
6. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
7. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatele.

8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
9. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné a nutné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 1 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

Místem plnění této Smlouvy je:

- ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, p. o.
 - ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 400 01 Ústí nad Labem, p. o.
 - MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem, p. o.
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30. 10. 2019.
 2. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
 3. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
 4. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
 5. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 3.166.232,05 Kč
(slovy třímilionyjedenšedesátšesttisícdvěstětřicet dva korun českých, 5hal.) bez DPH
DPH 664.908,73 Kč
(slovy třímilionyosmsettřicetjedentisícjedenstočtyřicet korun českých) s DPH.

Místo plnění	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
ZŠ Vojnovičova	1.353.129,24	1.637.286,38
ZŠ Míru	1.395.886,42	1.689.022,57
MŠ Zvoneček	417.216,39	504.831,83
Cena celkem	3.166.232,05	3.831.140,78

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: *doprava, záborny veřejných prostranství, skutečné zaměření apod.*). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy budou vady a nedodělky díla odstraněny a oprávněný zástupce objednatel potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla jednotlivého místa plnění na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splátost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatel upozornil v souladu s čl. VI odst. 12 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh,

technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **48 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl do objektu škol včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý

den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

- c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají

povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list nabídky)
 - Příloha č. 2 - Výkaz výměr ZŠ Vojnovičova
 - Příloha č. 3 - Výkaz výměr ZŠ Mírová
 - Příloha č. 4 - Výkaz výměr MŠ Zvoneček
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne 15.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



[Redacted signature of the Buyer]

vedoucí odboru městských organizací a školství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Na P... . L.
IČ: 6... 161

[Redacted signature of the Contractor]

REGAST, spol. s r.o.



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:




„Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:	Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název:	REGAST, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání:	Na Pile 865/5, 400 03 Ústí nad Labem
tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Raiffeisenbank Ústí nad Labem
č. účtu:	
IČ:	60490161
DIČ:	CZ60190161
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Petr Veselý
kontaktní osoba:	Petr Veselý
tel./fax:	
e-mail:	

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 3.166.232,05Kč

Samostatně DPH 21%: 664.908,73Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3.831.140,78Kč

V Ústí nad Labem dne 15.8. 2019

Na Pij
IČ: 604
E-

pod
zástupce dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190613-2
Stavba: **MŠ Vojnovičova - oprava střechy**

KSO: 801 31
Místo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 15.8.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IC:
DIČ:

Uchazeč:
REGAST, spol. s r.o.

IC: 60490161
DIČ: CZ60490161

Projektant:

Petr Andrejkovič

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 353 129,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 353 129,24	284 157,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK 1 637 286,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 190613-2

Stavba: MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Místo:

Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Petr Andrejkovič

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Oprava střechy

1 353 129,24 1 637 286,38

VON

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 353 129,24 1 637 286,38
0,00 0,00
STA STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

801 31

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Projektant:

Petr Andrejkovič

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

15.08.2019

Datum:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

60490161

CZ60490161

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

1 353 129,24

DPH základní
snížená

Základ daně
1 353 129,24
0,00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
284 157,14
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 637 286,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 353 129,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 671,72

997 - Přesun sutě

24 639,72

PSV - Práce a dodávky PSV

1 328 457,52

712 - Povlakové krytiny

542 390,73

713 - Izolace tepelné

446 338,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 224,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 000,00

762 - Konstrukce tesařské

297 488,19

764 - Konstrukce klempířské

5 016,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Objekt: 01 - Oprava střechy

Místo: Skolní 623/17, Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Úchazeč: REGAST, spol. s r.o.

Datum: 15.08.2019
Projektant: Petr Andrejkovič
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 353 129,24

D HSV Práce a dodávky HSV

24 671,72

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	32,00					
1	K	946111112 Montáž poizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02	
2	K	946111212 Montáž poizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití poizdného lešení k ceně - 1112	kus	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2018 02	
3	K	946111812 Demontáž poizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 02	

D	997	Přesun suťe	24 639,72					
4	K	997013111 Vnitřostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m výše s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	23,993	248,00	5 950,26	CS ÚRS 2018 02	
5	K	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,993	214,00	5 134,50	CS ÚRS 2018 02	
6	K	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítav 1 km přes 1 km	t	215,937	9,40	2 029,81	CS ÚRS 2018 02	

VV		23,993 9 "předpoklad skládka do 10km"	215,937					
		Součet	215,937					
7	K	997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	11,542	151,00	1 742,84	CS ÚRS 2018 02	
8	K	997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	12,071	799,60	9 651,97	CS ÚRS 2018 02	
9	K	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,380	343,00	130,34	CS ÚRS 2018 02	

D PSV Práce a dodávky PSV

1 328 457,52

D	712	Povlakové krytiny	542 390,73					
10	K	712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	862,226	18,50	15 951,18	CS ÚRS 2018 02	

VV		30,0*27 0 (29,28+26,28)*2*0,47 "vytažení na atiku"	810,000					
		Součet	862,226					
11	K	71230084R.01 Výměna výduchu vzduchotechniky 500x500mm	kus	1,000	1 990,00	1 990,00		
12	K	712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	769,478	10,50	8 079,52	CS ÚRS 2018 02	

VV		29,28 26,28	769,478					
		Součet	769,478					
13	M	11163150 lak asfaltový penetrační	t	0,231	52 600,00	12 150,60	CS ÚRS 2018 02	
VV		769,478*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,231				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	769,478	75,50	58 095,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		29,28*26,28		769,478			
	VV		Součet		769,478			
15	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	884,900	99,00	87 605,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		769,478*1,15 Přepočtené koeficientem množství		884,900			
16	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2018 02
17	M	28322058	fólie hydroizolační sřešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	0,390	186,00	72,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,15*4 "kolem prostupu vytáčení"		0,300			
	VV		Součet		0,300			
	VV		0,3*1,3 Přepočtené koeficientem množství		0,390			
18	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	4,000	32,10	128,40	CS ÚRS 2018 02
19	M	28322070	roh vnitřní pro sřešní fólie mPVC	kus	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2018 02
20	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	111,120	101,00	11 223,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		(29,28+26,28)*2		111,120			
	VV		Součet		111,120			
21	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řš 100 mm	m	111,120	101,00	11 223,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		(29,28+26,28)*2		111,120			
	VV		Součet		111,120			
22	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta řš 300	m	114,000	208,00	23 712,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Atika		114,000			
	VV		(30,0+27,0)*2		114,000			
	VV		Součet		114,000			
23	K	712363511	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva vnitřní plocha	m2	693,654	125,00	86 706,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		29,28*26,28		769,478			
	VV		-29,28*0,7*2-24,88*0,7*2 "odpočet okrajů sítěchy"		-75,824			
	VV		Součet		693,654			
24	M	28342412	fólie hydroizolační sřešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	797,702	135,00	107 689,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		693,654*1,15 Přepočtené koeficientem množství		797,702			
25	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva okraj	m2	67,942	125,00	8 492,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		25,75*0,7*2+22,78*0,7*2		67,942			
	VV		Součet		67,942			
26	M	28342412	fólie hydroizolační sřešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	78,133	135,00	10 547,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		67,942*1,15 Přepočtené koeficientem množství		78,133			
27	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva roh	m2	7,840	125,00	980,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,75*0,7*4+1,05*0,7*4		7,840			
	VV		Součet		7,840			
28	M	28342412	fólie hydroizolační sřešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	9,016	135,00	1 217,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,84*1,15 Přepočtené koeficientem množství		9,016			
29	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,0 "výdech VZT"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
30	M	28322058	folie hydroizolační střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	0,832	135,00	112,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,8*0,8 "maržeta"		0,640			
	VV		Součet		0,640			
31	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	769,478	25,00	19 236,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		29,28*26,28		769,478			
	VV		Součet		769,478			
32	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	769,478	18,50	14 235,34	CS ÚRS 2018 02
33	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	132,752	11,50	1 526,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		(30,0+26,28)*2*0,36 "zhlaví atiky"		40,522			
	VV		(29,28+26,28)*2*0,83 "svislá část"		92,230			
	VV		Součet		132,752			
34	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,046	52 600,00	2 419,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		132,752*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,046			
35	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na suchu na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	92,748	19,20	1 780,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		(30,0+26,28)*2*0,36 "zhlaví atiky"		40,522			
	VV		(29,28+26,28)*2*0,47 "svislá část"		52,226			
	VV		Součet		92,748			
36	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	111,298	18,50	2 059,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		92,748*1,2 Přepočtené koeficientem množství		111,298			
37	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přilavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	132,752	121,00	16 062,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		(30,0+26,28)*2*0,36 "zhlaví atiky"		40,522			
	VV		(29,28+26,28)*2*0,83 "svislá část"		92,230			
	VV		Součet		132,752			
38	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	132,752	99,00	13 142,45	CS ÚRS 2018 02
39	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	92,748	65,00	6 028,62	CS ÚRS 2018 02
	VV		(30,0+26,28)*2*0,36 "zhlaví atiky"		40,522			
	VV		(29,28+26,28)*2*0,47 "svislá část"		52,226			
	VV		Součet		92,748			
40	M	28342412	folie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	92,748	135,00	12 520,98	CS ÚRS 2018 02
41	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,930	850,00	6 740,50	CS ÚRS 2018 02
	D	713	Izolace tepelné				446 338,20	
42	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	93,230	95,00	8 856,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		(29,28+26,28)*2*0,83 "svislá část atiky"		92,230			
	VV		0,5*0,5*4 "kolem prostupu výduchu VZT"		1,000			
	VV		Součet		93,230			
43	M	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	95,095	157,00	14 929,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		93,23*1,02 Přepočtené koeficientem množství		95,095			
44	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvě	m2	769,478	95,00	73 100,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		29,28*26,28		769,478			
	VV		Součet		769,478			
45	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	784,868	410,00	321 795,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		769,478*1,02 Přepočtené koeficientem množství		784,868			
46	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby (30,0+27,0)*2	m	114,000	147,00	16 758,00	CS ÚRS 2018 02
	VV				114,000			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet								
47	M	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm (30,0+26,28)*2*0,36	m2	114,000 41,332	157,00	6 489,12	CS ÚRS 2018 02
W Součet								
W 40,522								
W 41,332								
48	K	998713101	Přepočtené koeficientem množství 40,522*1,02 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,442	810,00	4 408,02	CS ÚRS 2018 02
D 721								
W Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
49	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	9,000	37,00	333,00	CS ÚRS 2018 02
W 1,5*6 "svodné dešťové potrubí - výměna"								
W Součet								
W 9,000								
50	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	6,000	215,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 02
51	K	721174057	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 160	m	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2018 02
52	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	72123311R.01	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svíslým DN 160 vč. prodloužení	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
54	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,048	550,00	26,40	CS ÚRS 2018 02
D 741								
W Elektroinstalace - silnoproud								
55	K	74141R.02	Demontáž hromosvodu a provedení hromosvodu nového vč. revize	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D 762								
W Konstrukce tesařské								
56	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	21,161	900,00	19 044,90	CS ÚRS 2018 02
W 21,161 "výpočet v pol.č. 605151111"								
W Součet								
W 21,161								
57	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadsřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	769,478	28,90	22 237,91	CS ÚRS 2018 02
W 29,28*26,28								
W Součet								
W 769,478								
58	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atlk) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	40,522	519,00	21 030,92	CS ÚRS 2018 02
W (30,0+26,28)*2*0,36								
W Součet								
W 40,522								
59	K	762395000	Spojovací prostory krovů, bednění a latování, nadsřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	21,161	1 050,00	22 219,05	CS ÚRS 2018 02
W 21,161 "výpočet v pol.č. 605151111"								
W Součet								
W 21,161								
60	K	762810037	Základ stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rosti na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	769,478	250,00	192 369,50	CS ÚRS 2018 02
W 29,28*26,28								
W Součet								
W 769,478								
61	K	762895000	Spojovací prostory krovů, bednění a latování, nadsřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	19,237	65,00	1 250,41	CS ÚRS 2018 02
W 769,478*0,025								
W Součet								
W 19,237								
62	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	13,289	1 455,00	19 335,50	CS ÚRS 2018 02
D 764								
W Konstrukce klempířské								
63	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	114,000	44,00	5 016,00	CS ÚRS 2018 02
W (30,0+27,0)*2								
W Součet								
W 114,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vojnovičova - oprava střechy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 801 31
Místo: Skolní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: REGAST, spol. s r.o.

Projektant: Petr Andrejkovič

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15.08.2019

IO: 60490161
DIČ: CZ60490161

IO:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní snížená Zaklad daně 0,00 Sazba daně 21 00% Výše daně 0,00
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

MŠ Vojnovičova - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	------	----------------

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190613-3

Stavba: ZŠ Mírová - oprava střechy

KSO: 801 31

Místo: Mírová 2734/4, Ústí nad Labem

CC-CZ: 15.8.2019

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

IČ: 60490161

DIČ: CZ60490161

Projektant:

Petr Andrejkovič

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 395 886,42

DPH základní sazba daně 21,00% 15,00%

Základ daně 1 395 886,42 0,00

Výše daně 293 136,15 0,00

Cena s DPH

V CZK

1 689 022,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 190613-3

Stavba: ZŠ Mírová - oprava střechy

Místo: Mírová 2734/4, Ústí nad Labem
Datum: 15.08.2019
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Projektant: Petr Andrejkovič
Uchazeč: REGAST, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Oprava střechy	1 395 886,42	1 689 022,57	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Mírová - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

801 31

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Projektant:

Petr Andrejkovič

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60490161

CZ60490161

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 395 886,42

DPH základní
snižena

Základ daně
1 395 886,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
293 136,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 689 022,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

1 395 886,42

6 131,73

40,00

6 091,73

1 389 754,69

720 562,56

573 069,17

14 264,04

28 000,00

44 649,72

9 209,20

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Mírová - oprava střechy
Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo: Školní 623/17, Ústí nad Labem
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: REGAST, spol. s r.o.

Datum: 15.08.2019
Projektant: Petr Andrejkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 395 886,42

D HSV Práce a dodávky HSV

6 131,73

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	40,000	1,00	40,00	CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě

6 091,73

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	5,538	50,35	278,84	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,538	214,00	1 185,13	CS ÚRS 2018 02
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 5,538*9 "předpoklad skládka do 10km"	t	49,842	9,40	468,51	CS ÚRS 2018 02

Součet

49,842
49,842

5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	4,949	799,60	3 957,22	CS ÚRS 2018 02
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,589	343,00	202,03	CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV

1 389 754,69

D 712 Povlakové krytiny

720 562,56

7	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednotlivě	m2	190,254	15,10	2 872,84	CS ÚRS 2018 02
			Ochranná tkanina lepenky 48,6*10,7+11,5*37,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		951,270			
VV			951,27*0,2 "odstranění z 20% - viz. Technická zpráva"		190,254			
8	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	190,254	16,50	3 139,19	CS ÚRS 2018 02
VV			190,254 "výpočet v pol.č. 712300831"		190,254			
VV			Součet		190,254			
9	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	951,270	16,50	15 695,96	CS ÚRS 2018 02
VV			48,6*10,7+11,5*37,5		951,270			
VV			Součet		951,270			
10	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	9,000	66,30	596,70	CS ÚRS 2018 02
11	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	951,270	10,50	9 988,34	CS ÚRS 2018 02
VV			48,6*10,7+11,5*37,5		951,270			
VV			Součet		951,270			
12	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,285	52 600,00	14 991,00	CS ÚRS 2018 02
VV			951,27*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,285			
13	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	951,270	75,50	71 820,89	CS ÚRS 2018 02
VV			48,6*10,7+11,5*37,5		951,270			
VV			Součet		951,270			
14	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	1 093,961	99,00	108 302,14	CS ÚRS 2018 02
VV			951,27*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 093,961			
15	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	9,000	279,00	2 511,00	CS ÚRS 2018 02
16	M	69334PC.01	těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací z PVC fólií	kus	9,000	242,00	2 178,00	
F			Poznamánka k položce: průstup odvětrávacích komínků					
17	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navarením	kus	12,000	32,10	385,20	CS ÚRS 2018 02
18	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC	kus	10,000	58,00	580,00	CS ÚRS 2018 02
19	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2018 02
20	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	216,600	101,00	21 876,60	CS ÚRS 2018 02
VV			(48,6+10,7)*2		118,600			
VV			(11,5+37,5)*2		98,000			
VV			Součet		216,600			
21	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	217,940	101,00	22 011,94	CS ÚRS 2018 02
VV			(48,6+10,7)*2		118,600			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(11,5+37,5)*2		98,000			
VV		0,67*2 "hrany atiky uprostřed střech"		1,340			
VV		Součet		217,940			
22	K 712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC zvětrná lišta řs 300 mm	m	209,300	208,00	43 534,40	CS ÚRS 2018 02
VV		(60,8+38,3)*2		198,200			
VV		10,7+0,4 "atika uprostřed"		11,100			
VV		Součet		209,300			
23	K 712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	591,280	85,00	50 258,80	CS ÚRS 2018 02
VV		48,6*10,7		520,020			
VV		-48,6*1,9*2-6,9*1,15*2 "odpočet okrajů střechy"		-200,550			
VV		11,5*37,5		431,250			
VV		-11,5*1,1*2-35,3*1,9*2 "odpočet okrajů střechy"		-159,440			
VV		Součet		591,280			
24	M 28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	679,972	135,00	91 796,22	CS ÚRS 2018 02
VV		591,28*1,15 Přepočtené koeficientem množství		679,972			
25	K 712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	279,910	85,00	23 792,35	CS ÚRS 2018 02
VV		48,6*1,9*2+6,9*1,15*2		200,550			
VV		-2,8*1,15*4-3,6*1,9*4 "odpočet rohů střechy"		-40,240			
VV		11,5*1,1*2+35,3*1,9*2		159,440			
VV		-2,75*1,1*4-3,65*1,9*4 "odpočet rohů střechy"		-39,840			
VV		Součet		279,910			
26	M 28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	321,897	135,00	43 456,10	CS ÚRS 2018 02
VV		279,91*1,15 Přepočtené koeficientem množství		321,897			
27	K 712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	80,080	85,00	6 806,80	CS ÚRS 2018 02
VV		2,8*1,15*4+3,6*1,9*4		40,240			
VV		2,75*1,1*4+3,65*1,9*4		39,840			
VV		Součet		80,080			
28	M 28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	92,092	135,00	12 432,42	CS ÚRS 2018 02
VV		80,08*1,15 Přepočtené koeficientem množství		92,092			
29	K 712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	9,000	131,00	1 179,00	CS ÚRS 2018 02
VV		9,0 "odvětrávací komínky"		9,000			
VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	28322058	folie hydroizolační střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	2,925	186,00	544,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,5*9		2,250			
	VV		Součet		2,250			
	VV		2,25*1,3 Přepočtené koeficientem množství		2,925			
31	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	951,270	25,00	23 781,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		48,6*10,7+11,5*37,5		951,270			
	VV		Součet		951,270			
32	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	1 093,961	18,50	20 238,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		951,27*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 093,961			
33	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	228,202	11,50	2 624,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		Zhlaví atiky:					
	VV		(60,8+37,5)*2*0,4		78,640			
	VV		(10,7+0,4)*0,4 "atika uprostřed"		4,440			
	VV		Mezisoučet		83,080			
	VV		Svislá část atiky					
	VV		(48,6+10,7)*2*0,67		79,462			
	VV		(11,5+37,5)*2*0,67		65,660			
	VV		Mezisoučet		145,122			
	VV		Součet		228,202			
34	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,080	52 600,00	4 208,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		228,202*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,080			
35	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	197,878	19,20	3 799,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		Zhlaví atiky:					
	VV		(60,8+37,5)*2*0,4		78,640			
	VV		(10,7+0,4)*0,4 "atika uprostřed"		4,440			
	VV		Mezisoučet		83,080			
	VV		Svislá část atiky					
	VV		(48,6+10,7)*2*0,53		62,858			
	VV		(11,5+37,5)*2*0,53		51,940			
	VV		Mezisoučet		114,798			
	VV		Součet		197,878			
36	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	237,454	18,50	4 392,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		197,878*1,2 Přepočtené koeficientem množství		237,454			
37	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	228,202	121,00	27 612,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		Zhlaví atiky:					
	VV		(60,8+37,5)*2*0,4		78,640			
	VV		(10,7+0,4)*0,4 "atika uprostřed"		4,440			
	VV		Mezisoučet		83,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Svislá část atiky					
VV			(48,6+10,7)*2*0,67		79,462			
VV			(11,5+37,5)*2*0,67		65,660			
VV			Mezisoučet		145,122			
VV			Součet		228,202			
38	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	273,842	99,00	27 110,36	CS ÚRS 2018 02
VV			228,202*1,2 přepočtené koeficientem množství		273,842			
39	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	197,878	65,00	12 862,07	CS ÚRS 2018 02
VV			Zhlaví atiky:					
VV			(60,8+37,5)*2*0,4		78,640			
VV			(10,7+0,4)*0,4 "atika uprostřed"		4,440			
VV			Mezisoučet		83,080			
VV			Svislá část atiky					
VV			(48,6+10,7)*2*0,53		62,858			
VV			(11,5+37,5)*2*0,53		51,940			
VV			Mezisoučet		114,798			
VV			Součet		197,878			
40	M	28342412	folie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	237,454	135,00	32 056,29	CS ÚRS 2018 02
VV			197,878*1,2 přepočtené koeficientem množství		237,454			
41	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,975	1 002,00	10 996,95	CS ÚRS 2018 02
D 713 Izolace tepelné 573 069,17								
42	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	148,738	95,00	14 130,11	CS ÚRS 2018 02
VV			Svislá část atiky					
VV			(48,6+10,7)*2*0,67		79,462			
VV			(11,5+37,5)*2*0,67		65,660			
VV			Mezisoučet		145,122			
VV			kolem odvětrávacích komínků					
VV			2*PI*0,1*0,3*9		1,696			
VV			Mezisoučet		1,696			
VV			kolem světlíku					
VV			1,2*0,4*4		1,920			
VV			Mezisoučet		1,920			
VV			Součet		148,738			
43	M	28376366	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm	m2	151,713	157,00	23 818,94	CS ÚRS 2018 02
VV			148,738*1,02 přepočtené koeficientem množství		151,713			
44	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstevně	m2	951,270	95,00	90 370,65	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			48, 6*10, 7+11, 5*37, 5		951,270			
VV			Součet		951,270			
45	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	951,270	410,00	390 020,70	CS ÚRS 2018 02
46	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	209,300	147,00	30 767,10	CS ÚRS 2018 02
VV			(60, 8+38, 3)*2		198,200			
VV			10, 7+0, 4		11,100			
VV			"atika uprostřed"		209,300			
VV			Součet					
47	M	28376366	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm	m2	84,742	157,00	13 304,49	CS ÚRS 2018 02
VV			Zhlaví atiky:					
VV			(60, 8+37, 5)*2*0, 4		78,640			
VV			(10, 7+0, 4)*0, 4		4,440			
VV			"atika uprostřed"		83,080			
VV			Součet		84,742			
VV			83,08*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
48	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	9,000	18,30	164,70	CS ÚRS 2018 02
49	M	6285200PC.03	komínek střešní odvětrávací D200mm s integrovanou PVC manžetou	kus	9,000	500,00	4 500,00	
50	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,968	860,00	5 992,48	CS ÚRS 2018 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 264,04	
51	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	10,500	37,00	388,50	CS ÚRS 2018 02
VV			1,5*7 "svodné dešťové potrubí - výměna"		10,500			
VV			Součet		10,500			
52	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	7,000	215,00	1 505,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	721174057	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 160	m	10,500	165,00	1 732,50	CS ÚRS 2018 02
54	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	7,000	165,00	1 155,00	CS ÚRS 2018 02
55	K	72123311R.01	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160 vč. prodloužení	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	
56	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,056	590,00	33,04	CS ÚRS 2018 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				28 000,00	
57	K	74141R.02	Demontáž hromosvodu a provedení hromosvodu nového vč. revize	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
D	762		Konstrukce tesařské				44 649,72	
58	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevěštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	83,080	519,00	43 118,52	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Zhlaví atiky:					
VV			(60,8+37,5)*2*0,4		78,640			
VV			(10,7+0,4)*0,4		4,440			
VV			Součet		83,080			
59	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,160	1 320,00	1 531,20	CS ÚRS 2018 02
D		764	Konstrukce klempířské				9 209,20	
60	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	209,300	44,00	9 209,20	CS ÚRS 2018 02
VV			(60,8+38,3)*2		198,200			
VV			10,7+0,4		11,100			
VV			Součet		209,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Mírová - oprava střechy
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:801 31
Místo:Školní 623/17, Ústí nad Labem
Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč:
REGAST, spol. s r.o.
Projektant:
Petr Andrejkovič
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:15.08.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

60490161
CZ60490161

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snižená	Základ daně	
	0,00	Sazba daně
	0,00	21,00%
		15,00%
Cena s DPH	v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mirová - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

2 K 030001000

Zařízení staveniště

0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

3 K 043002000

Zkoušky a ostatní měření

0,00 CS ÚRS 2018 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190613-1

Stavba: MŠ Zvoneček - oprava střechy

KSO: 801 31

Místo: Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Projektant:

Petr Andrejkovič

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

417 216,39

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	417 216,39
střížená	15,00%	0,00

Výše daně
87 615,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

504 831,83

CC-CZ:
Datum: 15.8.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 60490161
DIČ: CZ60490161

IČ:
DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190613-1

Stavba: MŠ Zvoneček - oprava střechy

Místo:	Školní 623/17, Ústí nad Labem	Datum:	15.08.2019
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Petr Andrejkovič
Uchazeč:	REGAST, spol. s r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Oprava střechy	417 216,39	504 831,83	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Zvoneček - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

801 31

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Projektant:

Petr Andrejkovič

Poznámka:

CC - CZ:

Datum:

15.08.2019

IČ:

D/IČ:

IČ:

D/IČ:

IČ:

D/IČ:

60490161

CZ60490161

Cena bez DPH

417 216,39

DPH základní

snížená

Základ daně

417 216,39

Sazba daně

21,00%

Výše daně

87 615,44

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

504 831,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Zvoneček - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

417 216,39

HSV - Práce a dodávky HSV

32 042,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

266,78

997 - Přesun sutě

31 775,56

PSV - Práce a dodávky PSV

385 174,05

712 - Povlakové krytiny

187 055,88

713 - Izolace tepelné

149 901,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 701,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 500,00

762 - Konstrukce tesařské

16 172,75

764 - Konstrukce klempířské

2 842,40

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: MŠ Zvoneček - oprava střechy
Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo: Školní 623/17, Ústí nad Labem
Zadávatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: REGAST, spol. s r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant: Petr Andrejkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 216,39

D HSV Práce a dodávky HSV

32 042,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

266,78

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,275	1,00	11,28	CS ÚRS 2018 02

VV Spádový beton

VV 20,5*11,0*0,05 "odhad průměrné tloušťky"

VV Součet

3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	225,500	1,00	225,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

VV 20,5*11,0 "zbrúsení vybouraného betonu"

VV Součet

225,500
225,500

D 997 Přesun sutě

31 775,56

4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	40,139	50,35	2 021,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,139	214,00	8 589,75	CS ÚRS 2018 02
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přibílatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km 40,139*9 "předpoklad skládka do 10km"	t	361,251	9,40	3 395,76	CS ÚRS 2018 02

VV 40,139*9 "předpoklad skládka do 10km"

361,251
361,251

7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	4,439	151,00	670,29	CS ÚRS 2018 02
8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	10,630	799,60	8 499,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	25,070	343,00	8 599,01	CS ÚRS 2018 02
D PSV								
D	712		Povlakové krytiny				385 174,05	
10	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	225,500	15,10	3 405,05	CS ÚRS 2018 02
	WV		Separáční folie					
	WV		20,5*11,0		225,500			
	WV		Součet		225,500		187 055,88	
11	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	463,760	18,50	8 579,56	CS ÚRS 2018 02
	WV		SBS asfaltový pás					
	WV		20,5*11,0 "spodní vrstvy"		225,500			
	WV		20,9*11,4 "horní vrstvy"		238,260			
	WV		Součet		463,760			
12	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	463,760	1,90	881,14	CS ÚRS 2018 02
13	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	5,000	66,30	331,50	CS ÚRS 2018 02
14	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	225,500	10,50	2 367,75	CS ÚRS 2018 02
	WV		20,5*11,0		225,500			
	WV		Součet		225,500			
15	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,068	52 600,00	3 576,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		225,5*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,068			
16	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	225,500	75,50	17 025,25	CS ÚRS 2018 02
	WV		20,5*11,0		225,500			
	WV		Součet		225,500			
17	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	259,325	99,00	25 673,18	CS ÚRS 2018 02
	WV		225,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		259,325			
18	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	5,000	279,00	1 395,00	CS ÚRS 2018 02
19	M	69334PC.01	těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací z PVC fólií	kus	5,000	242,00	1 210,00	
	P		Poznámka k položce: prostup obětrávních komínků					
20	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navářením	kus	4,000	32,10	128,40	CS ÚRS 2018 02
21	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC	kus	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2018 02

385 174,05

187 055,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm (20,5+11,0)*2 Součet	m	63,000	101,00	6 363,00	CS ÚRS 2018 02
	VV				63,000			
23	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm (20,5+11,0)*2 Součet	m	63,000	101,00	6 363,00	CS ÚRS 2018 02
	VV				63,000			
24	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta řs 300 mm Atika (20,9+11,4)*2 Součet	m	64,600	208,00	13 436,80	CS ÚRS 2018 02
	VV				64,600			
25	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha 20,5*11,0 "plocha střechy" -11,0*1,1*2-18,3*1,3*2 "odpočet okrajů střechy" Součet	m2	153,720	85,00	13 066,20	CS ÚRS 2018 02
	VV				225,500			
	VV				-71,780			
	VV				153,720			
26	M	28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm 153,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 176,778	m2	176,778	135,00	23 865,03	CS ÚRS 2018 02
	VV				176,778			
27	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj 18,3*1,3*2+11,0*1,1*2 -1,1*2,75*4-2,15*1,3*4 "odpočet rohu střechy" Součet	m2	48,500	85,00	4 122,50	CS ÚRS 2018 02
	VV				71,780			
	VV				-23,280			
	VV				48,500			
28	M	28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm 48,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 55,775	m2	55,775	135,00	7 529,63	CS ÚRS 2018 02
	VV				55,775			
29	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh 2,75*1,1*4+2,15*1,3*4 Součet	m2	23,280	85,00	1 978,80	CS ÚRS 2018 02
	VV				23,280			
	VV				23,280			
30	M	28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm 23,28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" 26,772	m2	26,772	135,00	3 614,22	CS ÚRS 2018 02
	VV				26,772			
31	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu 5 "odvětrávací komínky - průstup" Součet	kus	5,000	131,00	655,00	CS ÚRS 2018 02
	VV				5,000			
	VV				5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
32	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	1,625	135,00	219,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,5*5 "odvětrávací komínky - průstup"		1,250			
	VV		Součet		1,250			
	VV		1,25*1,3 Přepočtené koeficientem množství		1,625			
33	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	225,500	25,00	5 637,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		20,5*11,0		225,500			
	VV		Součet		225,500			
34	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	259,325	18,50	4 797,51	CS ÚRS 2018 02
	VV		225,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		259,325			
35	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	58,750	11,50	675,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		(20,9+11,0)*2*0,2 "zhlaví atiky"		12,760			
	VV		(20,5+11,0)*2*0,73 "svislá část"		45,990			
	VV		Součet		58,750			
36	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,021	52 600,00	1 104,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		58,75*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,021			
37	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	41,740	19,20	801,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		(20,9+11,0)*2*0,2 "zhlaví atiky"		12,760			
	VV		(20,5+11,0)*2*0,46 "svislá část"		28,980			
	VV		Součet		41,740			
38	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	50,088	18,50	926,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		41,74*1,2 Přepočtené koeficientem množství		50,088			
39	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	58,750	121,00	7 108,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		(20,9+11,0)*2*0,2 "zhlaví atiky"		12,760			
	VV		(20,5+11,0)*2*0,73 "svislá část"		45,990			
	VV		Součet		58,750			
40	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	70,500	99,00	6 979,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		58,75*1,2 Přepočtené koeficientem množství		70,500			
41	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	41,740	85,00	3 547,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		(20,9+11,0)*2*0,2 "zhlaví atiky"		12,760			
	VV		(20,5+11,0)*2*0,46 "svislá část"		28,980			
	VV		Součet		41,740			
42	M	28342412	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	50,088	135,00	6 761,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		41,74*1,2 Přepočtené koeficientem množství		50,088			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
43	K	998712102					
		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,690	1 002,00	2 695,38	CS ÚRS 2018 02

D 713 Izolace tepelné							
				149 901,14			
44	K	713131141					
		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) tepelním celoplošně	m2	46,241	95,00	4 392,90	CS ÚRS 2018 02
	VV	(20,5+11,0)*2*0,73 "svislá část atiky"		45,990			
	VV	2*PI*0,1*0,4 "kolem odvětrávacích komínků - viz. detail"		0,251			
	VV	Součet		46,241			
45	M	28376366					
		deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	47,166	157,00	7 405,06	CS ÚRS 2018 02
	VV	46,241*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,166			
46	K	713141131					
		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	451,000	95,00	42 845,00	CS ÚRS 2018 02
	VV	20,5*11,0 "první vrstva"		225,500			
	VV	20,5*11,0 "spádová vrstva"		225,500			
	VV	Součet		451,000			
47	M	2837599PC.02					
		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 150mm	m2	230,010	231,00	53 132,31	
	VV	225,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		230,010			
48	M	28376142					
		klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	13,801	1 890,00	26 083,89	CS ÚRS 2018 02
	VV	225,5*((0,27-0,15)/2)		13,530			
	VV	Součet		13,530			
	VV	13,53*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,801			
49	K	713141358					
		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukoťvenými šrouby	m	64,600	147,00	9 496,20	CS ÚRS 2018 02
	VV	(20,9+11,4)*2		64,600			
	VV	Součet		64,600			
50	M	28376366					
		deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	13,015	157,00	2 043,36	CS ÚRS 2018 02
	VV	(20,9+11,0)*2*0,2		12,760			
	VV	Součet		12,760			
	VV	12,76*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,015			
51	K	713191321					
		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	5,000	18,30	91,50	CS ÚRS 2018 02
52	M	6285200PC.03					
		komíněk střešní odvětrávací D200mm s integrovanou PVC manžetou	kus	5,000	500,00	2 500,00	
53	K	998713102					
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,222	860,00	1 910,92	CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
				10 701,88			
54	K	721171809					
		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	1,500	37,00	55,50	CS ÚRS 2018 02
	VV	1,5 "svodné dešťové potrubí"		1,500			
	VV	Součet		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	6,000	215,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 02
56	K	721174057	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 160	m	1,500	165,00	247,50	CS ÚRS 2018 02
57	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2018 02
58	K	72123311R.01	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160 vč. prodloužení	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
59	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	590,00	18,88	CS ÚRS 2018 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								18 500,00
60	K	74141R.02	Demontáž hromosvodu a provedení hromosvodu nového vč. revize	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
D 762 Konstrukce tesařské								16 172,75
61	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	225,500	28,90	6 516,95	CS ÚRS 2018 02
				225,500				
				Součet				
62	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	12,760	519,00	6 622,44	CS ÚRS 2018 02
				12,760				
				Součet				
63	K	762361810	Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	176,000	15,90	2 798,40	CS ÚRS 2018 02
				176,000				
				Součet				
64	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,178	1 320,00	234,96	CS ÚRS 2018 02
D 764 Konstrukce klempířské								2 842,40
65	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	64,600	44,00	2 842,40	CS ÚRS 2018 02
				64,600				
				Součet				
				(20,9+11,4)*2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Zvoneček - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

K50: 801 31

Místo: Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Projektant:

Petr Andrejkovič

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **15.08.2019**

Datum:

$$\begin{array}{l} \text{IC:} \\ \text{DIC:} \end{array}$$

60490161

CZ60490161

$$\begin{array}{l} \text{IC;} \\ \text{D|C;} \end{array}$$

Cena bez DPH

00,0

DPH základní
snížená

Základ daně

0.00

00.0

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

0.00

0.00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Zvoneček - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Petr Andrejkovič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Zvoneček - oprava střechy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Školní 623/17, Ústí nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

REGAST, spol. s r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant: Petr Andrejkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

Kč

1,000

0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

2 K 030001000

Zařízení staveniště

Kč

1,000

0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

3 K 043002000

Zkoušky a ostatní měření

Kč

1,000

0,00 CS ÚRS 2018 02