



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené : Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 43-4673060217/0100

Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
telefon : +420 475271764
e-mail : Eva.Sartnerova@mag-ul.cz
Jméno a příjmení : Lenka Matulová, oddělení přípravy a realizace investic ORM
telefon : +420 475271816
e-mail : Lenka.Matulova@mag-ul.cz

dále jen „Objednatel“
a

Zhotovitel:

Název : Metrostav a.s.
se sídlem : Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zastoupené : Ing. Romanem Vildnerem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj
divize 8 Metrostav a.s. / na základě plné moci /
IČ : 00014915
DIČ : CZ 00014915
Bankovní spojení : KB a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
číslo účtu : 1809071/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Roman Vildner, oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostav a.s.

telefon : +420 724058031
e-mail : roman.vildner@metrostav.cz

Zástupce ve věcech technických :

Ing. Radek Zeman, vedoucí projektu

telefon : +420 724764449
e-mail : radek.zeman@metrostav.cz

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1480289 (dále jen „Dodatek“)

Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 775/15.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek na základě předložené nabídky a výsledků vyplývajících z Jednacího řízení bez uveřejnění dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách za použití § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných, zahájeného na základě Výzvy k jednání ze dne 22.10.2015, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky „Plavecký areál Klíše – dodatečné práce 4“.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem doplňují a rozšiřují Smlouvu o dílo č. 1480289 ze dne 8.9.2014 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků ve vztahu k dodatečným stavebním pracím.

Dodatečné stavební práce spočívají v:

2.1. Zdravotně technická dokumentace

Při kontrole projektu byly označeny některé duplicity

- keramický držák na toaletní papír
- keramický mýdelník

Rozdělení vybavení do jednotlivých částí rozpočtu zvolil zpracovatel projektu nezvykle tj. zdravotníka x vnitřní vybavení. V průběhu provádění stavby musí dojít ke změnám, označení duplicit a jejich odečtům na základě dopřesnění vnitřního vybavení tak, aby všechny prostory byly dovybavené a splňovaly nároky provozu a nedošlo k uvedeným duplicitám. V projektové části jsou rozpor s položkami v rozpočtu, proto je nutné napravení těchto položek. Množství některých zařizovacích předmětů vodovodních baterií a dalších armatur je v rozporu mezi výkresovou částí DPS a rozpočtem. Z důvodu jiného napojení potrubí nebude prováděna ležatá kanalizace. Provozními zkouškami bylo zjištěno, že v jímce šedých vod je nutné provádět čerání pro správné fungování výměny tepla na výměníku umístěného v jímce šedých vod, proto do jímky šedých vod je nutné osadit ponorné míchadlo.

Rozsah prací je dán výkazem výměr k nacenění.

2.2. Dopravní část

Projektová dokumentace předpokládá, že stavební činností bude poškozena komunikace vedoucí k venkovním bazénům. Tato komunikace stavbou poškozena nebyla a bude používána jako jediný přístup pro připravovanou rekonstrukci venkovního areálu, kdy je pravděpodobné, že těžkou technikou by mohlo dojít k poškození rekonstruované části vozovky. Na základě uvedených skutečností je v současné době nevhodné vozovku rekonstruovat, proto objednatel požaduje odečíst položky, které s touto rekonstrukcí souvisí. V zadním traktu plaveckého areálu došlo

k poškození vozovky a chodníků v souvislosti s prováděnými pracemi na rekonstrukci trafostanice a rozvodny NN, proto je nutné chodník v této části opravit, doplnit podkladním kamenivem, osadit obrubníky, položit zámkovou dlažbu. Požadavek na úpravu vstupu do trafostanice, která je společná s ČEZ a.s., vznikl i od provozovatele této trafostanice. Z důvodu požadavku úniku návštěvníků z bufetu plaveckého areálu, při požáru nebo jiných mimořádných situacích, je nutné vyřešit odchod z chodníku do zpevněné plochy (v projektu je chodník ukončen nezpevněným svahem). Pro bezpečnost unikajících osob je požadavek na provedení schodiště na svahu. Rozsah prací je dán výkazem výměr k nacenění.

2.3. Ústřední vytápění

Je nutné provést narovnání stavu dle skutečnosti. V administrativní části budovy jsou v projektu radiátory umístěny pod okny, kde výška parapetu je 500 mm a výška otopného tělesa je 400 mm. Vzhledem k osazení parapetu a min. výšce 100 mm nad podlahou je nutné zaměnit radiátory za nižší o stejném tepelném výkonu. Dispoziční změny vyžadují záměnu 2 kusů radiátorů typ 11 VK za typ 22 VK.

Rozsah prací je dán výkazem výměr k nacenění.

2.4. Stavební část

V technickém zázemí okolo bazénu v 1.PP po likvidaci všech stávajících technologií a sítí bylo zjištěno, že stav podlah vyžaduje opravy přebetonováním mazaninou s kari sítí. V 1.PP v místnostech šatna – fitness ženy a muži a v 1.NP sklad je nutné položit zátěžové PVC, které bude odolávat statickému tlaku od nožiček šatních skříní. V projektu nejsou zakresleny dvě revizní šatny vnitřní kanalizace ZTI, proto je nutné je vybetonovat včetně poklopů. Dále je nutné osadit poklopy na stávající revizní šachty do technologické jímky. Tyto poklopy musí splňovat porůznost a zajistit bezpečnost návštěvníků areálu. Vzhledem k velkému množství Wünschových hlavíc je nutné osadit sádrokartonové obklady hlavíc, do kterých budou zakončeny minerální rastrové podhledy. Stejným způsobem se musí obložit veškeré vzduchotechnické potrubí. Z důvodu obložení hlavíc a VZT potrubí v bufetu je nutné nahradit rastrový minerální podhled podhledem ze sádrokartonových desek musí dojít k úpravám zajištění průchodnosti únikových tras pomocí magnetů napojených na EPS. Pro odvedení vlhkosti ze zdíva je nutné osadit do oken vedoucích do anglických dvorků VZT mřížky. Je nutné provést narovnání stavu dle skutečnosti u vnitřních keramických obkladů. Rozsah prací je dán výkazem výměr k nacenění.

3. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v oceněných výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

4. Čl. III. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se mění následovně:

Cena za provedené dílo dle čl. III. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí:

Smlouva o dílo bez DPH	207 500 000,00 Kč
Smlouva o dílo vč. 21 % DPH	251 075 000,00 Kč
Dodatek č. 1 vícepráce bez DPH	561 497,20 Kč
méněpráce	- 192 595,31 Kč
Celkem Dodatek č. 1 bez DPH	368 901,89 Kč
Celkem Dodatek č. 1 vč. 21 % DPH	446 371,29 Kč
Cena díla celkem bez DPH	207 868 901,89 Kč
21 % DPH	43 652 469,40 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	251 521 371,29 Kč
Dodatek č. 2 vícepráce bez DPH	3 292 991,41 Kč
méněpráce	- 1 534 312,32 Kč
Celkem Dodatek č. 2 bez DPH	1 758 679,09 Kč

Celkem Dodatek č. 2 vč. 21 % DPH	2 128 001,70 Kč
Cena díla celkem bez DPH	209 627 580,98 Kč
21 % DPH	44 021 792,01 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	253 649 372,99 Kč
Dodatek č. 4 vícepráce bez DPH	13 761 134,82 Kč
méněpráce	- 11 511 707,06 Kč
Celkem Dodatek č. 4 bez DPH	2 249 427,76 Kč
Celkem Dodatek č. 4 vč. 21 % DPH	2 721 807,59 Kč
Cena díla celkem bez DPH	211 877 008,74 Kč
21 % DPH	44 494 171,84 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	256 371 180,58 Kč
Dodatek č. 5 vícepráce bez DPH	1 521 706,28 Kč
méněpráce	-2 105 183,47 Kč
Celkem Dodatek č. 5 bez DPH	-583 477,19 Kč
Celkem Dodatek č. 5 vč. 21 % DPH	-706 007,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH	211 293 531,55 Kč
21 % DPH	44 371 641,62 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	255 665 173,17 Kč

Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně Dodatků zůstávají beze změny v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - 1) Oceněné výkazy výměr

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne: 29.10.2015

Za objednatele: 30.10.2015

Za zhotovitele: **Metrostav a.s.**
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
 IČ 00 01 49 15
 (0805)

v.z. 

 Ing. Věra Nechybová, primátorka města
 Statutární město Ústí nad Labem



 Ing. Roman Vildner
 oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
 Metrostav a.s.



Cenová specifikace

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 05 - ZTI

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	725211661	Umyvadlo keramické zápusné bílé 550 mm	soubor	29,00	4 360,10	126 442,90
2		Ponorné míchadlo	kus	1,00	55 400,00	55 400,00
3		Pisoárový ventil s trafem	soubor	25,00	3 359,10	83 977,50
Celkem za změnu						265 820,40 Kč

Odpočet

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 05 - ZTI

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	-18,70	288,10	-5 387,47
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-37,40	31,30	-1 170,62
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-37,40	28,40	-1 062,16
4	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-9,24	105,40	-973,90
5	175101101a	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uvnitř budovy	m3	-7,10	129,70	-920,22
6	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 - dodávka, doprava písku	t	-10,64	191,80	-2 041,23
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-9,46	22,80	-215,6
8	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,46	71,00	-671,66
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-9,46	6,40	-60,54
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-14,19	122,80	-1 742,53
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-2,37	383,70	-907,45
12	6310010_R	Mazanina tl do 240 mm z betonu tř. C 20/25 vyztužená sítí a napojena na stávající podlahu	m3	-2,37	2 418,90	-5 720,70
13	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	-24,00	110,70	-2 656,80
14	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	-31,00	126,60	-3 924,60
15	725211621_R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 500 mm	soubor	-29,00	1 948,80	-56 515,20
16	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny (včetně sedátka)	soubor	-5,00	3 457,70	-17 288,50
17	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	-5,00	3 381,90	-16 909,50
18	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	-1,00	3 579,00	-3 579,00
19	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-3,00	3 108,90	-9 326,70
20	72500012_R	Pisoárový záchodek keramický s venkovním svislým přívodem vody pro bezdotykové splachování	soubor	-7,00	6 248,20	-43 737,40
21	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce	soubor	-1,00	2 290,00	-2 290,00
22	726111001	Instalační předstěna - umyvadlo s nastavitelnou hl do 190 mm do masivní zděné kce	soubor	-2,00	2 229,30	-4 458,60
23	726111021	Instalační předstěna - pisoáre s nastavitelnou hl do 120 mm do masivní zděné kc	soubor	-7,00	6 369,50	-44 586,50
24	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	-5,00	3 230,20	-16 151,00
25	725245113	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	-11,00	2 305,10	-25 356,10
26	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	soubor	-1,00	970,60	-970,60
27	725821312	Baterie k výlevce nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,00	841,70	-841,70
28	72500020_R	Umyvadlový tlačný ventil stojánkový, samouzavírací, na smíchanou vodu (na 1 vodu), odolné/vandaluvzdorné provedení, odolný korozi, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem	soubor	-7,00	8 341,00	-58 387,00
29	72500022_R	Umyvadlový termostatický (směšovací) ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, odolný korozi a vodnímu kamení, pro 5 umyvadel nebo 2 sprchy	soubor	-4,00	4 693,70	-18 774,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
30	72500023_R	Baterie umyvadlová tlačná stojánková, na smíchanou vodu (na 2vody), směšování vody páčkou, flexib.připoj.hadice včetně uzavíracího ventilu, vandaluvzdorné provedení, odolný korozi a vodnímu kameni, pro 5 umyvadel nebo 2 sprchy	soubor	-2,00	6 968,50	-13 937,00
31	72500031_R	Pisoárový ventil na zeď, na baterii+solární článek, provedení chrom	soubor	-25,00	3 359,10	-83 977,50
32	72500032_R	Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, s chrom,hlavici s krycí nerez deskou, vandaluvzdorné provedení, odolný korozi, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem	kus	-2,00	4 367,60	-8 735,20
33	725841311_R	Baterie sprchové nástěnné pákové + pevná sprcha	soubor	-9,00	1 781,90	-16 037,10
34	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	-58,00	264,60	-15 346,80
35	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	-69,00	269,20	-18 574,80
Celkem za změnu						-503 236,57 Kč

Cenová specifikace

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 04 - Dopravní část

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	65,000	110,90	7 208,50
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	65,000	83,17	5 406,05
3	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	65,000	159,52	10 368,80
4	592453030	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x6 cm přírodní - dodávka,doprava	m2	66,300	209,00	13 856,70
5	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	122,84	1 965,44
6	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	114,000	75,24	8 577,36
7	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,200	1 671,99	3 678,38
8	592172190	obrubník betonový 50 x 8 x 20 cm - doprava,dodávka	kus	230,280	48,28	11 117,92
9	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	122,84	7 124,72
10	592174500	obrubník betonový 100x15x30 cm - dodávka,doprava	kus	60,900	109,28	6 655,15
11		osazení betonové palisády	kus	18,000	373,33	6 720,00
12		betonová palisáda	kus	18,900	544,44	10 290,00
13	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	29,000	174,02	5 046,58
14	592452990	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní - dodávka,doprava	m2	29,580	256,77	7 595,26
Celkem za změnu						105 610,86 Kč

Odpčet

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 04 - Dopravní část

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-240,00	217,53	-52 207,20
2	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-240,00	24,40	-5 856,00
3	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-240,00	11,94	-2 865,60
4	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-240,00	187,67	-45 040,80
Celkem za změnu						-105 969,60 Kč

Cenová specifikace

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: Soustava ÚT - Rekonstrukce

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	IVTIOZSLVI množství	JC	Cena celkem
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
1	735152579	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	3 357,20	3 357,20
2		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1400 mm	kus	6,000	3 564,50	21 387,00
3		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1600 mm	kus	1,000	3 987,40	3 987,40
		Celkem za změnu				28 731,60 Kč

Odpočet

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu

15.9.2015

Objekt: Soustava ÚT - Rekonstrukce

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	WHL02SVI celkem	JC	Cena celkem
	954	Ústřední vytápění - rozvody pro otopná tělesa				
1	951951132	Honeywell ~verafix-VK~- připoj.šroubení pro OT-VK s R1/2, rohové, 2-trubka,(V2471EY015)	kus	-3,00	316,90	-950,70
2	951951085	Honeywell ~2080~-termostatická hlavice s vestavěným čidlem, bez nulové polohy,(T7001)	kus	-3,00	299,50	-898,50
3	951951093	Honeywell Ochranný kroužek proti krádeži termostatických hlavice ~2080~ a ~2080WL~	kus	-3,00	58,70	-176,10
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
4	735152273	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	-1,00	1 820,00	-1 820,00
5	735152275	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm	kus	-1,00	2 015,80	-2 015,80
6	735152278	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	-1,00	2 305,80	-2 305,80
7	735152279	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	-2,00	2 400,10	-4 800,20
8	735152455	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 400/800 mm	kus	-1,00	2 545,10	-2 545,10
9	735152460	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 400/1400 mm	kus	-2,00	3 299,20	-6 598,40
10	735152461	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 400/1600 mm	kus	-1,00	3 545,70	-3 545,70
11	735152535	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 400/800 mm	kus	-3,00	2 791,60	-8 374,80
Celkem za změnu						-34 031,10 Kč

Cenová specifikace

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 03 - Stavební část

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	6313101_R	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC2 s kari sítí 150/150/8 při obou površích	m3	45,40	2 446,70	111 080,18
2		Lepení čtverců povlakových podlah ze zátěžového PVC	m2	124,20	95,20	11 823,84
3		zátěžové PVC - dodávka, doprava	m2	135,96	609,70	82 894,81
4	7760020_R	Lemovka z linolea v 100 mm - montáž, dodávka, doprava	m	15,000	287,20	4 308,00
5	7810010_R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem (tmelem), bez dodávky obkladaček ale vč.plastových lišt pro rohy, spárování tmelem koutů +těsnící páska a vypracování plošné dilatace, spárovací hmota s hydrofobní přísadou	m2	348,20	377,60	131 480,32
6	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	348,20	29,00	10 097,80
7	5970020_R	obkladačky keramické glazované barevné lesklé 20 x 20 cm - dodávka doprava	m2	365,61	392,60	143 538,49
8		Sádrokartonový podhled plný, zavěšený na pozinkované konstrukci - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	229,03	702,50	160 893,58
9		Sádrokartonový podhled plný (kastlík okolo VZT), zavěšený na pozinkované konstrukci, s pomocnou konstrukcí a bočními stěnami - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	167,72	2 410,00	404 205,20
10		Revizní šachta železobetonová 1,3 x 1,1 m hl.1,3 - kompletní konstrukce	kus	2,00	17 700,90	35 401,80
11		Poklop zadráždřený s hliníkovou konstrukcí vel.800 x 1000 - montáž, dodávka, doprava	kus	1,00	7 709,70	7 709,70
12		Poklop zadráždřený s hliníkovou konstrukcí vel.600 x 800 - montáž, dodávka, doprava	kus	1,00	7 709,70	7 709,70
13		Poklop ocelový vel.800 x 1000 - montáž, dodávka, doprava	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
14	76000R173	Prvek O20 - dveře vnější 750x2000 1-kř.plné Al vč.mřížky, vč.doplňků - viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	14 947,40	14 947,40
15	76000R132	Prvek D24 - vnitřní Al prosklená stěna magnet pro EPS	kus	2,00	6 660,00	13 320,00
16	76000R178	Prvek O25 - vnější prosklená stěna magnet pro EPS	kus	2,00	6 660,00	13 320,00
17	76000R179	Prvek O26 - vnější prosklená stěna magnet pro EPS	kus	2,00	6 660,00	13 320,00
18	76000R180	Prvek O27 - vnější prosklená stěna magnet pro EPS	kus	1,00	6 660,00	6 660,00
19		Prvek 60 - dveře vnější 800x1970 ocelové 1-křidl.plné, vč.blokové zárubně vč.doplňků viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	1,00	10 980,00	10 980,00
20	76000R163	Prvek O10 - okno 4500x550 4-křídle, VZT mřížka	kus	6,00	20 714,00	124 284,00
21	76000R164	Prvek O11 - okno 3750x550 4-křídle, VZT mřížka	kus	1,00	17 262,00	17 262,00
Celkem za změnu						1 121 543,42 Kč

Odpočet

Stavba: Plavecký areál Klíše - změna prováděcího projektu
Objekt: 03 - Stavební část

15.9.2015

Objednatel: Magistrát města Ústí nad Labem
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
1	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-37,60	344,10	-12 938,16
2	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-21,50	532,70	-11 453,05
3	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-4,20	532,70	-2 237,34
4	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-25,70	322,50	-8 288,25
5	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-51,09	118,50	-6 054,17
6	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-51,09	42,70	-2 181,54
7	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-72,10	26,50	-1 910,65
8	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-72,00	3,60	-259,20
9	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - zemina	m3	-71,68	156,40	-11 210,91
10	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-71,68	29,50	-2 114,59
11	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-71,68	92,90	-6 659,16
12	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-71,68	20,90	-1 498,13
13	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-12,58	203,80	-2 564,01
14	5830010_R	hutnitelná zemina vhodná k zásypu	m3	-12,58	94,40	-1 187,65
15	8700100_R	Chránička elektrokabelů z plastové dvouplášťové trubky DN 200 mm včetně pískového lože a obsypu	m	-8,50	535,00	-4 547,50
16	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	-19,27	75,50	-1 455,19
17	7110010_R	Hydroizolace vany (složení dle stávající hydr.) dětského bazénu v místě nového technol. kanálu TZ 17 včetně oprav poškozených míst	m2	-44,00	49,10	-2 160,40
18	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-15,23	23,90	-363,88
19	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-48,00	23,90	-1 147,20
20	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,02	35 480,40	-596,07
21	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-30,45	80,30	-2 445,14
22	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-96,00	80,30	-7 708,80
23	628311550	pás těžký asfaltovaný	m2	-55,20	63,10	-3 483,12
24	628321340	pás těžký asfaltovaný s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	m2	-55,20	90,50	-4 995,60
25	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	-30,75	80,30	-2 469,23
26	6285600_R	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.5 mm (výzt.vložka ze skleněné rohože)	m2	-35,36	90,50	-3 200,35
27	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	-0,17	546,00	-93,37
28	7710015_R	Montáž keramické dlažby mrazuvzdorné protiskluzné lepené do trvale pružného tmelu - sokl	m2	-171,00	201,40	-34 439,40
29	76300110_R	Sádrokartonový podhled kazetový (obyčejná deska nebo impregnovaná) , zavěšený na pozinkované konstrukci - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-16,10	545,00	-8 774,50
30	76300130_R	Minerální podhled rozptýlený , na pozinkované konstrukci roštu - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-202,00	697,00	-140 794,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	JC	Cena celkem
31	76300150_R	Minerální kazetový podhled do trvale vlhkého prostředí , na pozinkované konstrukci roštu - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-90,50	702,50	-63 576,25
32	76300160_R	Minerální kazetový podhled akustický do trvale vlhkého prostředí, na pozinkované konstrukci roštu - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-130,00	702,50	-91 325,00
33	76300170_R	Minerální kazetový podhled akustický, na pozinkované konstrukci roštu - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-394,50	697,00	-274 966,50
34	76700130_R	Kovový mřížkový podhled, mřížky 60x60 mm z Al pásků, na zavěšené pozinkované konstrukci - montáž, dodávka, doprava komplet	m2	-24,60	928,30	-22 836,18
35	5970100_R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné , protiskluzné tl. 0,8 cm, barva vybrána během stavby - dodávka, doprava	m2	-174,42	392,60	-68 477,29
36	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-1 101,00	62,70	-69 032,70
37	5976104_R	dlaždice keramické - sokl s pozlábkem v do 12 cm - dodávka, doprava	m	-1 156,05	423,20	-489 240,36
38	776572105	Lepení čtverců povlakových podlah textilních - koberec	m2	-15,20	50,00	-760,00
39	697510140	koberec zátěžový - dodávka, doprava	m2	-15,96	385,50	-6 152,58
40	7760010_R	Kobercová lemovka - montáž, dodávka, doprava	m	-15,00	187,20	-2 808,00
41	776561115	Lepení čtverců povlakových podlah z přírodního linolea	m2	-109,00	95,20	-10 376,80
42	617310620	přírodní linoleum - dodávka, doprava	m2	-120,00	609,70	-73 164,00
43	76000R103	Prvek D3 - vnitřní dveře 1100x1970 ocelové 1-kř, otevíravé plné, ocel.zárubeň vč.doplňků viz výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-3,00	11 013,90	-33 041,70
44	76000R104	Prvek D4 - vnitřní dveře 1450x1970 ocelové 2-kř, otevíravé plné, ocel.zárubeň vč.doplňků viz výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-2,00	13 374,00	-26 748,00
45	76000R105	Prvek D5 - vnitřní dveře 600x1970 ocelové 1-kř, otevíravé plné, ocel.zárubeň vč.doplňků viz výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	9 440,50	-9 440,50
46	76000R114	Prvek D15 - dveře vnitřní 1-kř.800x1970 z HPL část.proskl.vč.Al.obložkové zárubně vč.doplňků -viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	9 440,50	-9 440,50
47	76000R174	Prvek O21 - dveře vnější 1350x2000 2-kř.plné Al vč.doplňků - viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	17 307,50	-17 307,50
48	76000R176	Prvek O23 - dveře vnější 1450x2100 2-kř.plné Al s nadvětlíkem 1450x750 vč.doplňků - viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	33 041,60	-33 041,60
49	76000R11	Prvek 60 - dveře vnější 800x1970 Al 1-křidl.plné, vč.Al rámové zárubně vč.doplňků viz výpis výplně otvorů - montáž a dodávka vč.dopravy	kus	-1,00	18 094,20	-18 094,20

Celkem za změnu

-1 461 946,20 Kč